

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	MLŽITKA V AREÁLU ZOO PRAHA	Objednatel:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	ICO/DIC:	64459
Druh stavby:		Projektant:	ATELIER GENESIS, spol. s r.o.	ICO/DIC:	64574652
Lokalita:	U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	337
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	88 909,12	Práce prescas		0,00	Zařízení staveniště		25 000,00
	Montáž	966 698,63	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		20 000,00
PSV	Dodávky	64 253,75	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		12 500,00
	Montáž	41 146,25				Provozní vlivy		5 000,00
"M"	Dodávky	35 600,00				Ostatní		10 000,00
	Montáž	8 900,00				NUS z rozpočtu		5 000,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		52 681,83						
ZRN celkem		1 258 189,58	DN celkem		0,00	NUS celkem		77 500,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		99 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 434 689,58
Základ 21%	1 434 689,58	DPH 21%	301 284,81	Celkem včetně DPH	1 735 974,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	MLŽÍTKA V AREÁLU ZOO PRAHA	Objednatel:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	ICO/DIC:	64459
Druh stavby:		Projektant:	ATELIER GENESIS, spol. s r.o.	ICO/DIC:	64574652
Lokalita:	U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	337
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.03.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení staveniště	25 000,00			25 000,00
Mimostav. doprava	20 000,00			20 000,00
Územní vlivy	12 500,00			12 500,00
Provozní vlivy	5 000,00			5 000,00
Ostatní	10 000,00			10 000,00
NUS z rozpoctu	5 000,00			5 000,00
Celkem NUS				77 500,00

Celkem VRN	77 500,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení a geodetické práce	30 000,00			30 000,00
Ochrana a zakrývání konstrukcí	24 000,00			24 000,00
Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	45 000,00			45 000,00
Celkem ORN				99 000,00

Rekapitulace

Název stavby: MLŽITKA V AREÁLU ZOO PRAHA			Doba výstavby:		Objednatel:		Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	
Druh stavby:			Zacátek výstavby:		Projektant:		ATELIER GENESIS, spol. s r.o.	
Lokalita: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00			Konec výstavby:		Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
Zpracoval:			Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		18.03.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
01		Návštěvníci DJA	12 318,11	35 804,39	48 122,50	0,90		
01	01A	Vodovod - návštěvníci DJA	63,46	22 036,54	22 100,00	0,00		
01	01B	Výkopové práce	254,65	1 937,35	2 192,00	0,87		
01	01C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
01	16	Premístění výkopku	0,00	1 230,50	1 230,50	0,00		
01	762	Konstrukce tesarské	12 000,00	9 000,00	21 000,00	0,03		
01	XXX	Ostatní	0,00	150,00	150,00	0,00		
02		Výbeh losu	2 374,15	62 396,60	64 770,75	2,56		
02	02A	Vodovod - výbeh losu	148,72	44 971,28	45 120,00	0,00		
02	02B	Výkopové práce	725,21	5 536,79	6 262,00	2,48		
02	02C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
02	16	Premístění výkopku	0,00	3 438,75	3 438,75	0,00		
02	762	Konstrukce tesarské	1 500,22	5 999,78	7 500,00	0,08		
02	XXX	Ostatní	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
03		Výbeh sobu	188,28	42 378,22	42 566,50	0,49		
03	03A	Vodovod - výbeh sobu	80,33	39 179,67	39 260,00	0,00		
03	03B	Výkopové práce	107,95	1 066,05	1 174,00	0,49		
03	03C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
03	16	Premístění výkopku	0,00	682,50	682,50	0,00		
03	XXX	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Výbeh slonu	76 300,83	175 781,50	252 082,33	34,97		
04	04A	Vodovod - výbeh slonu	352,90	68 617,10	68 970,00	0,00		
04	04B	Výkopové práce	2 402,60	18 265,40	20 668,00	8,21		
04	04C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
04	11	Přípravné a pridružené práce	3 311,09	41 303,94	44 615,03	10,88		
04	16	Premístění výkopku	0,00	11 392,50	11 392,50	0,00		
04	18	Povrchové úpravy terénu	47 120,00	11 780,00	58 900,00	0,00		
04	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	23 114,24	22 972,56	46 086,80	15,89		
04	XXX	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Výbeh antilop BONGO	2 495,50	93 822,75	96 318,25	9,32		
05	05A	Vodovod - výbeh antilop BONGO	448,58	59 471,42	59 920,00	0,00		
05	05B	Výkopové práce	2 046,92	19 960,08	22 007,00	9,32		
05	05C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
05	16	Premístění výkopku	0,00	12 941,25	12 941,25	0,00		
05	XXX	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Výbeh medojeda	4,28	40 945,72	40 950,00	0,00		
06	06A	Vodovod - výbeh medojeda	4,28	29 495,72	29 500,00	0,00		
06	06C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
06	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
07		Orangutani	1 183,10	80 782,15	81 965,25	3,72		
07	07A	Vodovod - Orangutani	92,52	55 857,48	55 950,00	0,00		
07	07B	Výkopové práce	1 090,58	8 303,42	9 394,00	3,72		
07	07C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
07	16	Premístění výkopku	0,00	5 171,25	5 171,25	0,00		
07	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

08		Papoušci	1 236,67	63 255,83	64 492,50	3,59
08	08A	Vodovod - papoušci	184,84	38 790,16	38 975,00	0,00
08	08B	Výkopové práce	1 051,83	8 028,17	9 080,00	3,59
08	08C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
08	16	Premístění výkopku	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00
08	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
09		Nestor KEA	1 168,98	50 618,52	51 787,50	3,59
09	09A	Vodovod - Nestor KEA	117,15	36 152,85	36 270,00	0,00
09	09B	Výkopové práce	1 051,83	8 028,17	9 080,00	3,59
09	09C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
09	16	Premístění výkopku	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00
09	XXX	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Panda červená	1 692,18	54 537,82	56 230,00	4,84
10	10A	Vodovod - Panda červená	274,98	27 025,02	27 300,00	0,00
10	10B	Výkopové práce	1 417,20	10 794,80	12 212,00	4,84
10	10C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
10	16	Premístění výkopku	0,00	5 268,00	5 268,00	0,00
10	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
11		Ostrov Lemuru	71 082,39	206 824,11	277 906,50	6,30
11	11A	Vodovod - ostrov Lemuru	286,28	118 893,72	119 180,00	0,00
11	11C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
11	11B	Výkopové práce	1 782,58	13 561,42	15 344,00	6,09
11	16	Premístění výkopku	0,00	37 432,50	37 432,50	0,00
11	762	Konstrukce tesarské	23 040,00	15 360,00	38 400,00	0,20
11	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	45 973,53	20 126,47	66 100,00	0,01
11	XXX	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Výbeh Tapíru	2,86	21 037,14	21 040,00	0,00
12	12A	Vodovod - výbeh Tapíru	2,86	9 587,14	9 590,00	0,00
12	12C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
12	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13		Výbeh Kapybar	1 077,66	45 175,34	46 253,00	3,10
13	13A	Vodovod - výbeh Kapybar	169,76	22 500,24	22 670,00	0,00
13	13B	Výkopové práce	907,90	6 920,10	7 828,00	3,10
13	13C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
13	16	Premístění výkopku	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00
13	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
14		Giboni	17 470,06	70 679,94	88 150,00	0,41
14	14A	Vodovod - Giboni	19,34	34 875,66	34 895,00	0,00
14	14B	Výkopové práce	110,72	829,28	940,00	0,38
14	14C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
14	16	Premístění výkopku	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00
14	762	Konstrukce tesarské	17 340,00	21 560,00	38 900,00	0,03
14	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
15		Pavilon tucnáku	167,82	25 386,68	25 554,50	0,49
15	15A	Vodovod - pavilon tucnáku	23,89	12 146,11	12 170,00	0,00
15	15B	Výkopové práce	143,93	1 108,07	1 252,00	0,49
15	15C	Uvedení do provozu	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
15	16	Premístění výkopku	0,00	682,50	682,50	0,00
15	XXX	Ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Celkem:

1 258 189,58

Soupis dodávek a prací

Název stavby:			MLŽITKA V AREÁLU ZOO PRAHA		Doba výstavby:		Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00							
Druh stavby:					Zacátek výstavby:		Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o.							
Lokalita:			U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00		Konec výstavby:		Zhotovitel: dle výběrového řízení							
JKSO:					Zpracováno dne: 18.03.2025		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	01		Návštevníci DJA					12 318,11	35 804,39	48 122,50	58 228,23		0,90	
	01	01A	Vodovod - návštěvníci DJA					63,46	22 036,54	22 100,00	26 741,00		0,00	
1	01	01.01.01	Potrubí plastové, PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	12,00	160,00	21	0,00	1 920,00	1 920,00	2 323,20	0,00	0,00	Individuální
2	01	01.02.01	Mřížici tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	1,00	2 980,00	21	0,00	2 980,00	2 980,00	3 605,80	0,00	0,00	Individuální
3	01	01.02.02	Tlačný ventil antivandal	ks	1,00	9 800,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	Individuální
4	01	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
5	01	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
6	01	01.02.05	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	4 500,00	21	0,00	4 500,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	Individuální
7	01	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	500,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,00	Individuální
8	01	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	900,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	Individuální
9	01	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00	25,00	21	7,22	292,78	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	01	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	12,00	25,00	21	1,67	298,33	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	01	8997111122R00	Fólie výstražná z PVC	m	12,00	15,00	21	54,57	125,43	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	01	01B	Výkopové práce					254,65	1 937,35	2 192,00	2 652,32		0,87	
12	01	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horníne tr. 3	m3	0,84	1 500,00	21	0,00	1 260,00	1 260,00	1 524,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	0,46	1 200,00	21	254,65	297,35	552,00	667,92	1,89	0,87	RTS II / 2024
14	01	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,38	1 000,00	21	0,00	380,00	380,00	459,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	01	01C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
15	01	03.01	Funkční zkoušky - revize	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
16	01	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	01	16	Premístění výkopku					0,00	1 230,50	1 230,50	1 488,91		0,00	
17	01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,46	325,00	21	0,00	149,50	149,50	180,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
18	01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,46*10	m3	4,60	15,00	21	0,00	69,00	69,00	83,49	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	0,46	1 200,00	21	0,00	552,00	552,00	667,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	01	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ruční	m3	0,46	1 000,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	01	762	Konstrukce tesarské					12 000,00	9 000,00	21 000,00	25 410,00		0,03	
21	01	762731141RTR	02 - Parkos - suchý odkorněný kmen listnatého stromu prům. 15-20cm - dl. 2,5m včetně dodávky, vc. kotvení a obsypu	kus	1,00	20 000,00	21	12 000,00	8 000,00	20 000,00	24 200,00	0,03	0,03	Individuální
22	01	998762202R00	Presun hmot	%	10,00	100,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	01	XXX	Ostatní					0,00	150,00	150,00	181,50		0,00	
23	01	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	15,00	21	0,00	150,00	150,00	181,50	0,00	0,00	lhdividuální
	02		Výběh losu					2 374,15	62 396,60	64 770,75	78 372,61		2,56	
	02	02A	Vodovod - výběh losu					148,72	44 971,28	45 120,00	54 595,20		0,00	
24	02	01.01.01	Potrubí plastové, PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	28,00	160,00	21	0,00	4 480,00	4 480,00	5 420,80	0,00	0,00	Individuální
25	02	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
26	02	01.02.01	Mřížici tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
27	02	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzoru/fotobunkky	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
28	02	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	3,00	230,00	21	0,00	690,00	690,00	834,90	0,00	0,00	Individuální
29	02	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
30	02	01.02.05	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 800,00	21	0,00	6 800,00	6 800,00	8 228,00	0,00	0,00	Individuální
31	02	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	Individuální
32	02	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
33	02	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	30,00	25,00	21	18,04	731,96	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	02	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	30,00	20,00	21	3,34	596,66	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	02	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	28,00	15,00	21	127,34	292,66	420,00	508,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	02	02B	Výkopové práce					725,21	5 536,79	6 262,00	7 577,02		2,48	
36	02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horníne tr. 3	m3	2,40	1 500,00	21	0,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	02	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	1,31	1 200,00	21	725,21	846,79	1 572,00	1 902,12	1,89	2,48	RTS II / 2024
38	02	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,09	1 000,00	21	0,00	1 090,00	1 090,00	1 318,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
	02	02C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	

39	02	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
40	02	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize</i>	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	02	16	Premístění výkopku					0,00	3 438,75	3 438,75	4 160,89		0,00	
41	02	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,31	325,00	21	0,00	425,75	425,75	515,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	02	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km <i>1,31*10</i>	m3	13,10	10,00	21	0,00	131,00	131,00	158,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,31	1 200,00	21	0,00	1 572,00	1 572,00	1 902,12	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	02	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - rucni	m3	1,31	1 000,00	21	0,00	1 310,00	1 310,00	1 585,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
	02	762	Konstrukce tesarské					1 500,22	5 999,78	7 500,00	9 075,00		0,08	
45	02	762113110RTR	07 - Montáž - odkornený ohradníkový kul z listnatého stromu "Ø ~10 cm dl. 2,5 m" <i>včetně dodávky</i> <i>2,5*4</i>	m	10,00	650,00	21	1 500,22	4 999,78	6 500,00	7 865,00	0,01	0,08	odvozeno od RTS
46	02	998762202R00	Presun hmot	%	10,00	100,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	02	XXX	Ostatní					0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00		0,00	
47	02	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	100,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
	03		Výběh sobu					188,28	42 378,22	42 566,50	51 505,47		0,49	
	03	03A	Vodovod - výběh sobu					80,33	39 179,67	39 200,00	47 504,60		0,00	
48	03	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	15,00	160,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	Individuální
49	03	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
50	03	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, prutů 6,4/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
51	03	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzorů/fotobuněk	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
52	03	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	3,00	230,00	21	0,00	690,00	690,00	834,90	0,00	0,00	Individuální
53	03	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
54	03	01.02.05	Plastový box rozmeru 200x300x130mm má uzavíratelná dvířka s jedním otocným zámkem	ks	1,00	3 800,00	21	0,00	3 800,00	3 800,00	4 598,00	0,00	0,00	Individuální
55	03	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	Individuální
56	03	01.03.03	Odhálení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
57	03	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	17,00	25,00	21	10,22	414,78	425,00	514,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
58	03	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	17,00	20,00	21	1,89	338,11	340,00	411,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
59	03	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	15,00	15,00	21	68,22	156,78	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
	03	03B	Výkopové práce					107,95	1 066,05	1 174,00	1 420,54		0,49	
60	03	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	0,48	1 500,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	03	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku	m3	0,26	900,00	21	107,95	126,05	234,00	283,14	1,89	0,49	RTS II / 2024
62	03	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím	m3	0,22	1 000,00	21	0,00	220,00	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	03	03C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
63	03	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
64	03	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize</i>	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	03	16	Premístění výkopku					0,00	682,50	682,50	825,83		0,00	
65	03	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,26	325,00	21	0,00	84,50	84,50	102,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
66	03	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km <i>0,26*10</i>	m3	2,60	10,00	21	0,00	26,00	26,00	31,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
67	03	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	0,26	1 200,00	21	0,00	312,00	312,00	377,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	03	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ruční	m3	0,26	1 000,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	03	XXX	Ostatní					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
69	03	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Individuální
	04		Výběh slonu					76 300,83	175 781,50	252 082,33	305 019,62		34,97	
	04	04A	Vodovod - výběh slonu					352,90	68 617,10	68 970,00	83 453,70		0,00	
70	04	01.01.01	Potrubí plastové,PE 100 32x3 včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků	m	66,00	160,00	21	0,00	10 560,00	10 560,00	12 777,60	0,00	0,00	Individuální
71	04	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 25	m	8,00	650,00	21	0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	Individuální
72	04	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez, včetně demontovatelného filtru	ks	8,00	2 980,00	21	0,00	23 840,00	23 840,00	28 846,40	0,00	0,00	Individuální
73	04	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 25 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a spouštěcího tlakového ventilu antivandal	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
74	04	01.02.03	Kulový kohout DN25	ks	1,00	280,00	21	0,00	280,00	280,00	338,80	0,00	0,00	Individuální
75	04	01.02.04	Filtr DN 32	ks	1,00	320,00	21	0,00	320,00	320,00	387,20	0,00	0,00	Individuální
76	04	01.02.05	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
77	04	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	Individuální
78	04	01.03.03	Odhálení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	650,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	Individuální
79	04	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	74,00	25,00	21	44,49	1 805,51	1 850,00	2 238,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
80	04	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	74,00	20,00	21	8,25	1 471,75	1 480,00	1 790,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	04	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	66,00	15,00	21	300,16	689,84	990,00	1 197,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
	04	04B	Výkopové práce					2 402,60	18 265,40	20 668,00	25 008,28		8,21	
82	04	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	7,92	1 500,00	21	0,00	11 880,00	11 880,00	14 374,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
83	04	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopisku	m3	4,34	1 200,00	21	2 402,60	2 805,40	5 208,00	6 301,68	1,89	8,21	RTS II / 2024
84	04	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím	m3	3,58	1 000,00	21	0,00	3 580,00	3 580,00	4 331,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	04	04C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
85	04	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	

86	04	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize</i>	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	04	11	Prípravné a pridružené práce					3 311,09	41 303,94	44 615,03	53 984,19		10,88	
87	04	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamene	m2	10,00	240,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
88	04	113107518R00	Odstranení podkladu pl. 50 m2,kamenivo tl.18 cm	m2	10,00	130,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,40	3,96	RTS II / 2024
89	04	113107515R00	Odstranení podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	10,00	130,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,33	3,30	RTS II / 2024
90	04	113109415R00	Odstranení krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	10,00	1 280,00	21	0,00	12 800,00	12 800,00	15 488,00	0,36	3,60	RTS II / 2024
91	04	9702411150R00	Rezáni prostého betonu hl. øezu 150 mm <i>vyriznutí bourané části betonu</i>	m	22,00	160,00	21	441,54	3 078,46	3 520,00	4 259,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
			<i>22</i>											
92	04	970051060R00	Vrtání jádrové <i>1</i>	m	1,00	8 500,00	21	2 869,55	5 630,45	8 500,00	10 285,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
			<i>2 prostupy - odhad</i>											
93	04	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	10,88	220,00	21	0,00	2 393,31	2 393,31	2 895,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
94	04	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>10,8787*19</i>	t	206,70	10,00	21	0,00	2 066,95	2 066,95	2 501,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
					206,70									
95	04	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - smes	t	10,88	650,00	21	0,00	7 071,16	7 071,16	8 556,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
96	04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,88	180,00	21	0,00	1 958,17	1 958,17	2 369,39	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	04	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>10,8787*12</i>	t	130,54	10,00	21	0,00	1 305,44	1 305,44	1 579,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
			<i>odhad</i>		130,54									
	04	16	Premístění výkopku					0,00	11 392,50	11 392,50	13 784,93		0,00	
98	04	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,34	325,00	21	0,00	1 410,50	1 410,50	1 706,71	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	04	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km <i>4,34*10</i>	m3	43,40	10,00	21	0,00	434,00	434,00	525,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
					43,40									
100	04	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	4,34	1 200,00	21	0,00	5 208,00	5 208,00	6 301,68	0,00	0,00	RTS II / 2024
101	04	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucni	m3	4,34	1 000,00	21	0,00	4 340,00	4 340,00	5 251,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
	04	18	Povrchové úpravy terénu					47 120,00	11 780,00	58 900,00	71 269,00		0,00	
102	04	184004111R0R	06 - Pískovcový balvan 1x1x1m <i>M+D vc. dopravy a presunu hmot, komplet dle det. 1, vc. otvoru a zem. prací</i>	kus	1,00	58 900,00	21	47 120,00	11 780,00	58 900,00	71 269,00	0,00	0,00	Individuální
	04	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch					23 114,24	22 972,56	46 086,80	55 765,03		15,89	
103	04	581121111R00	Kryt z raženého betonu tl. 150mm (barevný odstín a dekor dle stáv. betonu)	m2	10,00	980,00	21	9 039,57	760,43	9 800,00	11 858,00	0,36	3,59	RTS II / 2024
104	04	713191100RT9	Položení separační fólie <i>vcetne dodávky PE fólie</i>	m2	10,00	20,00	21	38,47	161,53	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
105	04	564851111RT2	Podklad ze šterku po zhutnění tloušťky 15 cm <i>šterk frakce 16-32 mm</i>	m2	20,00	230,00	21	3 750,47	849,53	4 600,00	5 566,00	0,35	6,90	RTS II / 2024
			<i>10</i>			0,00								
			<i>10</i>			0,00								
			<i>ražený beton</i>			0,00								
			<i>pískovcová dlažba</i>			0,00								
106	04	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.tež.3 cm <i>použití stávajícího pískovce</i>	m2	10,00	1 560,00	21	10 285,73	5 314,27	15 600,00	18 876,00	0,54	5,40	RTS II / 2024
107	04	998224111R00	Presun hmot	t	15,89	1 000,00	21	0,00	15 886,80	15 886,80	19 223,03	0,00	0,00	RTS II / 2024
	04	XXX	Ostatní					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
108	04	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	lhndividuální
	05		Výbeh antilop BONGO					2 495,50	93 822,75	96 318,25	116 545,08		9,32	
	05	05A	Vodovod - výbeh antilop BONGO					448,58	59 471,42	59 920,00	72 503,20		0,00	
109	05	01.01.01	Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvk DN 15	m	85,00	160,00	21	0,00	13 600,00	13 600,00	16 456,00	0,00	0,00	Individuální
110	05	01.01.02	Potrubí nerezové, vcetne tvarovek , montáže a montážních prvk, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
111	05	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prtok 6,4l/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
112	05	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, přímo ovládaný, napájený baterií , vcetne baterie a senzoru/fotobunkry/brána	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
113	05	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	5,00	230,00	21	0,00	1 150,00	1 150,00	1 391,50	0,00	0,00	Individuální
114	05	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
115	05	01.02.05	Nerezová chránicka DN 50	ks	4,00	650,00	21	0,00	2 600,00	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	Individuální
116	05	01.02.06	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
117	05	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
118	05	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
119	05	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	87,00	25,00	21	52,31	2 122,69	2 175,00	2 631,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
120	05	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	87,00	20,00	21	9,70	1 730,30	1 740,00	2 105,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
121	05	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	85,00	15,00	21	386,57	888,43	1 275,00	1 542,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
	05	05B	Výkopové práce					2 046,92	19 960,08	22 007,00	26 628,47		9,32	
122	05	139601102R00	Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3	m3	9,00	1 500,00	21	0,00	13 500,00	13 500,00	16 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
123	05	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopisku	m3	4,93	900,00	21	2 046,92	2 390,08	4 437,00	5 368,77	1,89	9,32	RTS II / 2024
124	05	174101102R00	Zásyp rucní se zhutněním	m3	4,07	1 000,00	21	0,00	4 070,00	4 070,00	4 924,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
	05	05C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
125	05	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	
126	05	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize</i>	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	05	16	Premístění výkopku					0,00	12 941,25	12 941,25	15 658,91		0,00	
127	05	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,93	325,00	21	0,00	1 602,25	1 602,25	1 938,72	0,00	0,00	RTS II / 2024

128	05	162701109R00	Príplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 4,93*10	m3	49,30	10,00	21	0,00	493,00	493,00	596,53	0,00	0,00	RTS II / 2024
129	05	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	4,93	1 200,00	21	0,00	5 916,00	5 916,00	7 158,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
130	05	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucni	m3	4,93	1 000,00	21	0,00	4 930,00	4 930,00	5 965,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
05	XXX	Ostatní						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
131	05	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	lhndividuální
06		Výbeh medojeđa						4,28	40 945,72	40 950,00	49 549,50		0,00	
06	06A	Vodovod - výbeh medojeđa						4,28	29 495,72	29 500,00	35 695,00		0,00	
132	06	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15		4,00	160,00	21	0,00	640,00	640,00	774,40	0,00	0,00	Individuální
133	06	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 20	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
134	06	01.02.01	Zadešťovací tryska s regulací průtoku se závitem G1/4", materiál nerez, včetně demontovatelného filtru	ks	3,00	2 980,00	21	0,00	8 940,00	8 940,00	10 817,40	0,00	0,00	Individuální
135	06	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzoru/fotobuněk	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
136	06	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	3,00	230,00	21	0,00	690,00	690,00	834,90	0,00	0,00	Individuální
137	06	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
138	06	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
139	06	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
140	06	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00	25,00	21	3,61	146,39	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
141	06	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	6,00	20,00	21	0,67	119,33	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
06	06C	Uvedení do provozu						0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
142	06	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
143	06	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
06	XXX	Ostatní						0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
144	06	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	lhndividuální
07		Orangutani						1 183,10	80 782,15	81 965,25	99 177,95		3,72	
07	07A	Vodovod - Orangutani						92,52	55 857,48	55 950,00	67 699,50		0,00	
145	07	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 20		64,00	160	21	0,00	10 240,00	10 240,00	12 390,40	0,00	0,00	Individuální
146	07	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 20	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
147	07	01.02.01	Zadešťovací tryska s regulací průtoku se závitem G1/4", materiál nerez, včetně demontovatelného filtru	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
148	07	01.02.02	Podomítkový samouzavírací tlačný ventil nerez antivandal (6s)	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
149	07	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	1,00	230,00	21	0,00	230,00	230,00	278,30	0,00	0,00	Individuální
150	07	01.02.04	Kulový kohout DN20	ks	2,00	240,00	21	0,00	480,00	480,00	580,80	0,00	0,00	Individuální
151	07	01.02.05	Filtr DN 20	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
152	07	01.02.06	Plastový box rozměru 200x300x130mm má uzavíratelná dvířka s jedním otocným zámkem	ks	1,00	4 500,00	21	0,00	4 500,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	Individuální
153	07	01.02.07	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
154	07	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
155	07	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
156	07	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	66,00	25,00	21	39,68	1 610,32	1 650,00	1 996,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
157	07	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	66,00	20,00	21	7,36	1 312,64	1 320,00	1 597,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
158	07	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	10,00	15,00	21	45,48	104,52	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
07	07B	Výkopové práce						1 090,58	8 303,42	9 394,00	11 366,74		3,72	
159	07	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	3,60	1 500,00	21	0,00	5 400,00	5 400,00	6 534,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
160	07	451573111R00	Lože a obšyp potrubí ze šterkopísku	m3	1,97	1 200,00	21	1 090,58	1 273,42	2 364,00	2 860,44	1,89	3,72	RTS II / 2024
161	07	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	1,63	1 000,00	21	0,00	1 630,00	1 630,00	1 972,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
07	07C	Uvedení do provozu						0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
162	07	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
163	07	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
07	16	Premístění výkopku						0,00	5 171,25	5 171,25	6 257,21		0,00	
164	07	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,97	325,00	21	0,00	640,25	640,25	774,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
165	07	162701109R00	Príplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 1,97*10	m3	19,70	10,00	21	0,00	197,00	197,00	238,37	0,00	0,00	RTS II / 2024
166	07	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,97	1 200,00	21	0,00	2 364,00	2 364,00	2 860,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
167	07	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucni	m3	1,97	1 000,00	21	0,00	1 970,00	1 970,00	2 383,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
07	XXX	Ostatní						0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
168	07	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	lhndividuální
08		Papoušci						1 236,67	63 255,83	64 492,50	78 035,93		3,59	
08	08A	Vodovod - papoušci						184,84	38 790,16	38 975,00	47 159,75		0,00	
169	08	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	35,00	160,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	Individuální
170	08	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	1,00	650,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	Individuální
171	08	01.02.01	Mířící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	2,00	2 980,00	21	0,00	5 960,00	5 960,00	7 211,60	0,00	0,00	Individuální
172	08	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzoru/fotobuněk/brána	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
173	08	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
174	08	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální

175	08	01.02.05	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
176	08	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
177	08	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
178	08	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	36,00	25,00	21	21,65	878,35	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
179	08	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	36,00	20,00	21	4,01	715,99	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
180	08	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	35,00	15,00	21	159,18	365,82	525,00	635,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
08	08B		Výkopové práce					1 051,83	8 028,17	9 080,00	10 986,80		3,59	
181	08	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3	m3	3,48	1 500,00	21	0,00	5 220,00	5 220,00	6 316,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
182	08	451573111R00	Lože a obsyp pod potrubí ze šterkopísku	m3	1,90	1 200,00	21	1 051,83	1 228,17	2 280,00	2 758,80	1,89	3,59	RTS II / 2024
183	08	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,58	1 000,00	21	0,00	1 580,00	1 580,00	1 911,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
08	08C		Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
184	08	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
185	08	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
08	16		Premístění výkopku					0,00	4 987,50	4 987,50	6 034,88		0,00	
186	08	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,90	325,00	21	0,00	617,50	617,50	747,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
187	08	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 1,9*10	m3	19,00	10,00	21	0,00	190,00	190,00	229,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
188	08	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,90	1 200,00	21	0,00	2 280,00	2 280,00	2 758,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
189	08	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ruční	m3	1,90	1 000,00	21	0,00	1 900,00	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
08	XXX		Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
190	08	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	lhndividuální
09	09A		Nestor KEA					1 168,98	50 618,52	51 787,50	62 662,88		3,59	
09	09A		Vodovod - Nestor KEA					117,15	36 152,85	36 270,00	43 886,70		0,00	
191	09	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	22,00	160,00	21	0,00	3 520,00	3 520,00	4 259,20	0,00	0,00	Individuální
192	09	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
193	09	01.02.01	Mřížící tryška se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, prutok 6,4/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
194	09	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií , včetně baterie a senzoru/fotobunkry/brána	ks	1,00	15 800,00	21	0,00	15 800,00	15 800,00	19 118,00	0,00	0,00	Individuální
195	09	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
196	09	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
197	09	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
198	09	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
199	09	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	24,00	25,00	21	14,43	585,57	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
200	09	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	24,00	20,00	21	2,67	477,33	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
201	09	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	22,00	15,00	21	100,05	229,95	330,00	399,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
09	09B		Výkopové práce					1 051,83	8 028,17	9 080,00	10 986,80		3,59	
202	09	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3	m3	3,48	1 500,00	21	0,00	5 220,00	5 220,00	6 316,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
203	09	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku	m3	1,90	1 200,00	21	1 051,83	1 228,17	2 280,00	2 758,80	1,89	3,59	RTS II / 2024
204	09	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,58	1 000,00	21	0,00	1 580,00	1 580,00	1 911,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
09	09C		Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
205	09	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
206	09	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
09	16		Premístění výkopku					0,00	4 987,50	4 987,50	6 034,88		0,00	
207	09	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,90	325,00	21	0,00	617,50	617,50	747,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
208	09	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 1,9*10	m3	19,00	10,00	21	0,00	190,00	190,00	229,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
209	09	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,90	1 200,00	21	0,00	2 280,00	2 280,00	2 758,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
210	09	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ruční	m3	1,90	1 000,00	21	0,00	1 900,00	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
09	XXX		Ostatní					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
211	09	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	lhndividuální
10			Panda červená					1 692,18	54 537,82	56 230,00	68 038,30		4,84	
10	10A		Vodovod - Panda červená					274,98	27 025,02	27 300,00	33 033,00		0,00	
212	10	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	52,00	160,00	21	0,00	8 320,00	8 320,00	10 067,20	0,00	0,00	Individuální
213	10	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
214	10	01.02.01	Mřížící tryška se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, prutok 6,4/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
215	10	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	3,00	230,00	21	0,00	690,00	690,00	834,90	0,00	0,00	Individuální
216	10	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
217	10	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
218	10	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
219	10	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	54,00	25,00	21	32,47	1 317,53	1 350,00	1 633,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
220	10	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	54,00	20,00	21	6,02	1 073,98	1 080,00	1 306,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
221	10	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	52,00	15,00	21	236,49	543,51	780,00	943,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	10B		Výkopové práce					1 417,20	10 794,80	12 212,00	14 776,52		4,84	
222	10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3	m3	4,68	1 500,00	21	0,00	7 020,00	7 020,00	8 494,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
223	10	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku	m3	2,56	1 200,00	21	1 417,20	1 654,80	3 072,00	3 717,12	1,89	4,84	RTS II / 2024

224	10	174101102R00	Zásyp rucní se ztuhnutím	m3	2,12	1 000,00	21	0,00	2 120,00	2 120,00	2 565,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	10	10C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
225	10	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
226	10	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	10	16	Premístění výkopku					0,00	5 268,00	5 268,00	6 374,28		0,00	
227	10	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,56	325,00	21	0,00	832,00	832,00	1 006,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
228	10	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 2,56*10	m3	25,60	10,00	21	0,00	256,00	256,00	309,76	0,00	0,00	RTS II / 2024
229	10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,90	1 200,00	21	0,00	2 280,00	2 280,00	2 758,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
230	10	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucní	m3	1,90	1 000,00	21	0,00	1 900,00	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	10	XXX	Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
231	10	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21		10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	Individuální
	11		Ostrov Lemuru					71 082,39	206 824,11	277 906,50	336 266,87		6,30	
	11	11A	Vodovod - ostrov Lemuru					286,28	118 893,72	119 180,00	144 207,80		0,00	
232	11	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	49,00	160,00	21	0,00	7 840,00	7 840,00	9 486,40	0,00	0,00	Individuální
233	11	01.01.02	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 20	m	5,00	160,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	0,00	Individuální
234	11	01.01.03	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	35,00	650,00	21	0,00	22 750,00	22 750,00	27 527,50	0,00	0,00	Individuální
235	11	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	9,00	2 980,00	21	0,00	26 820,00	26 820,00	32 452,20	0,00	0,00	Individuální
236	11	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzoru/fotobuněk, spouštěcího tlačného ventilu	ks	3,00	15 800,00	21	0,00	47 400,00	47 400,00	57 354,00	0,00	0,00	Individuální
237	11	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	1,00	230,00	21	0,00	230,00	230,00	278,30	0,00	0,00	Individuální
238	11	01.02.04	Kulový kohout DN20	ks	1,00	240,00	21	0,00	240,00	240,00	290,40	0,00	0,00	Individuální
239	11	01.02.05	Filtr DN 20	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
240	11	01.02.06	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
241	11	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
242	11	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
243	11	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	89,00	25,00	21	53,51	2 171,49	2 225,00	2 692,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
244	11	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	89,00	20,00	21	9,92	1 770,08	1 780,00	2 153,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
245	11	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	49,00	15,00	21	222,85	512,15	735,00	889,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	11C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
246	11	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
247	11	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	11B	Výkopové práce					1 782,58	13 561,42	15 344,00	18 566,24		6,09	
248	11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	5,88	1 500,00	21	0,00	8 820,00	8 820,00	10 672,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
249	11	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopisku	m3	3,22	1 200,00	21	1 782,58	2 081,42	3 864,00	4 675,44	1,89	6,09	RTS II / 2024
250	11	174101102R00	Zásyp rucní se ztuhnutím	m3	2,66	1 000,00	21	0,00	2 660,00	2 660,00	3 218,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	16	Premístění výkopku					0,00	37 432,50	37 432,50	45 293,33		0,00	
251	11	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,22	325,00	21	0,00	1 046,50	1 046,50	1 266,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
252	11	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 3,22*10	m3	32,20	10,00	21	0,00	322,00	322,00	389,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
253	11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	3,22	1 200,00	21	0,00	3 864,00	3 864,00	4 675,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
254	11	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucní	m3	3,22	10 000,00	21	0,00	32 200,00	32 200,00	38 962,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	762	Konstrukce tesarské					23 040,00	15 360,00	38 400,00	46 464,00		0,20	
255	11	762731140RTR	01 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prům. 15-20cm - dl. 4m včetně dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu	kus	6,00	5 600,00	21	20 160,00	13 440,00	33 600,00	40 656,00	0,03	0,18	Individuální
256	11	762731141RTR	02 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prům. 15-20cm - dl. 2,5m včetně dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu	kus	1,00	4 800,00	21	2 880,00	1 920,00	4 800,00	5 808,00	0,03	0,03	Individuální
257	11	998762202R00	Presun hmot	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					45 973,53	20 126,47	66 100,00	79 981,00		0,01	
258	11	767849143R0R	04 - Nerezové lanko natažené mezi parkosy prům. 0,7cm dl. cca 25m vc. dodávky	kus	2,00	5 800,00	21	10 373,53	1 226,47	11 600,00	14 036,00	0,01	0,01	Individuální
259	11	210220461R0R	05 - Imitace lánů – dle specifikace ZOO, natažené mezi parkosy maskující rozvody vody vc. dodávky 25*2	m	50,00	890,00	21	35 600,00	8 900,00	44 500,00	53 845,00	0,00	0,00	Individuální
260	11	998767201R00	Presun hmot	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	11	XXX	Ostatní					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
261	11	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%			21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Individuální
	12		Výběh Tapíru					2,86	21 037,14	21 040,00	25 458,40		0,00	
	12	12A	Vodovod - výběh Tapíru					2,86	9 587,14	9 590,00	11 603,90		0,00	
262	12	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	3,00	160,00	21	0,00	480,00	480,00	580,80	0,00	0,00	Individuální
263	12	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	1,00	650,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	Individuální
264	12	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	2,00	2 980,00	21	0,00	5 960,00	5 960,00	7 211,60	0,00	0,00	Individuální
265	12	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
266	12	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
267	12	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
268	12	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální

269	12	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	4,00	25,00	21	2,41	97,59	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
270	12	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	4,00	20,00	21	0,45	79,55	80,00	96,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
12		12C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
271	12	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
272	12	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
			Revize											
12		XXX	Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
273	12	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	lhndividuální
13			Výbeh Kapybar					1 077,66	45 175,34	46 253,00	55 966,13		3,10	
13		13A	Vodovod - výbeh Kapybar					169,76	22 500,24	22 670,00	27 430,70		0,00	
274	13	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	32,00	160,00	21	0,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20	0,00	0,00	Individuální
275	13	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	Individuální
276	13	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	4,00	2 980,00	21	0,00	11 920,00	11 920,00	14 423,20	0,00	0,00	Individuální
277	13	01.02.02	Kulový kohout DN20	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
278	13	01.02.03	Filtr DN 20	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
279	13	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
280	13	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
281	13	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	34,00	25,00	21	20,44	829,56	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
282	13	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	34,00	20,00	21	3,79	676,21	680,00	822,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
283	13	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	32,00	15,00	21	145,53	334,47	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
13		13B	Výkopové práce					907,90	6 920,10	7 828,00	9 471,88		3,10	
284	13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	3,00	1 500,00	21	0,00	4 500,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
285	13	451573111R00	Lože a obrys potrubí ze šterkopisku	m3	1,64	1 200,00	21	907,90	1 060,10	1 968,00	2 381,28	1,89	3,10	RTS II / 2024
286	13	174101102R00	Zásyp ruční se ztutněním	m3	1,36	1 000,00	21	0,00	1 360,00	1 360,00	1 645,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
13		13C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
287	13	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
288	13	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
			Revize											
13		16	Premístění výkopku					0,00	4 305,00	4 305,00	5 209,05		0,00	
289	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,64	325,00	21	0,00	533,00	533,00	644,93	0,00	0,00	RTS II / 2024
290	13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,40	10,00	21	0,00	164,00	164,00	198,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
			1,64*10		16,40									
291	13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	1,64	1 200,00	21	0,00	1 968,00	1 968,00	2 381,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
292	13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ruční	m3	1,64	1 000,00	21	0,00	1 640,00	1 640,00	1 984,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
13		XXX	Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
293	13	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	lhndividuální
14			Giboni					17 470,06	70 679,94	88 150,00	106 661,50		0,41	
14		14A	Vodovod - Giboni					19,34	34 875,66	34 895,00	42 222,95		0,00	
294	14	01.01.01	Potrubí plastové,PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	3,00	160,00	21	0,00	480,00	480,00	580,80	0,00	0,00	Individuální
295	14	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	5,00	650,00	21	0,00	3 250,00	3 250,00	3 932,50	0,00	0,00	Individuální
296	14	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	2,00	2 980,00	21	0,00	5 960,00	5 960,00	7 211,60	0,00	0,00	Individuální
297	14	01.02.02	Elektromagnetický ventil DN 15 bez napětí uzavřen, přímo ovládaný, napájený baterií, včetně baterie a senzoru/fotobunkky	ks	1,00	15 980,00	21	0,00	15 980,00	15 980,00	19 335,80	0,00	0,00	Individuální
298	14	01.02.03	Kulový kohout DN15	ks	2,00	230,00	21	0,00	460,00	460,00	556,60	0,00	0,00	Individuální
299	14	01.02.05	Ventilová šachta plastová 800(630) x 580(430)mm	ks	1,00	6 500,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	Individuální
300	14	01.02.04	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
301	14	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
302	14	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
303	14	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00	25,00	21	4,81	195,19	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
304	14	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	8,00	20,00	21	0,89	159,11	160,00	193,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
305	14	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	3,00	15,00	21	13,64	31,36	45,00	54,45	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		14B	Výkopové práce					110,72	829,28	940,00	1 137,40		0,38	
306	14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	0,36	1 500,00	21	0,00	540,00	540,00	653,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
307	14	451573111R00	Lože a obrys potrubí ze šterkopisku	m3	0,20	1 200,00	21	110,72	129,28	240,00	290,40	1,89	0,38	RTS II / 2024
308	14	174101102R00	Zásyp ruční se ztutněním	m3	0,16	1 000,00	21	0,00	160,00	160,00	193,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		14C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
309	14	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
310	14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
			Revize											
14		16	Premístění výkopku					0,00	1 965,00	1 965,00	2 377,65		0,00	
311	14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,20	325,00	21	0,00	65,00	65,00	78,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
312	14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,00	10,00	21	0,00	20,00	20,00	24,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
			0,2*10		2,00									
313	14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	0,20	1 200,00	21	0,00	240,00	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
314	14	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ruční	m3	1,64	1 000,00	21	0,00	1 640,00	1 640,00	1 984,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		762	Konstrukce tesarské					17 340,00	21 560,00	38 900,00	47 069,00		0,03	
315	14	762731142RTR	03 - Parkos - suchý odkorněný kmen listnatého stromu prům. 30-35cm - dl. 10,0m včetně dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu	kus	1,00	28 900,00	21	17 340,00	11 560,00	28 900,00	34 969,00	0,03	0,03	Individuální

316	14	998762202R00	Presun hmot	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	14	XXX	Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
317	14	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	Individuální
	15		Pavilon tucnáku					167,82	25 386,68	25 554,50	30 920,95		0,49	
	15	15A	Vodovod - pavilon tucnáku					23,89	12 146,11	12 170,00	14 725,70		0,00	
318	15	01.01.01	Potrubí plastové, PE včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 15	m	4,00	160,00	21	0,00	640,00	640,00	774,40	0,00	0,00	Individuální
319	15	01.01.02	Potrubí nerezové, včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků, spojované lisováním DN 15	m	4,00	650,00	21	0,00	2 600,00	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	Individuální
320	15	01.02.01	Mřížící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, včetně demontovatelného filtru, průtok 6,4l/hodinu	ks	2,00	2 980,00	21	0,00	5 960,00	5 960,00	7 211,60	0,00	0,00	Individuální
321	15	01.02.02	Kulový kohout DN15	ks	3,00	230,00	21	0,00	690,00	690,00	834,90	0,00	0,00	Individuální
322	15	01.02.03	Filtr DN 15	ks	1,00	260,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	Individuální
323	15	01.03.02	Presun hmot	ks	1,00	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	Individuální
324	15	01.03.03	Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu	ks	1,00	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	Individuální
325	15	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8,00	25,00	21	4,81	195,19	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
326	15	892233111R00	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70	m	8,00	20,00	21	0,89	159,11	160,00	193,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
327	15	899711122R00	Fólie výstražná z PVC	m	4,00	15,00	21	18,19	41,81	60,00	72,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	15	15B	Výkopové práce					143,93	1 108,07	1 252,00	1 514,92		0,49	
328	15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3	m3	0,48	1 500,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
329	15	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku	m3	0,26	1 200,00	21	143,93	168,07	312,00	377,52	1,89	0,49	RTS II / 2024
330	15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,22	1 000,00	21	0,00	220,00	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	15	15C	Uvedení do provozu					0,00	1 450,00	1 450,00	1 754,50		0,00	
331	15	03.02	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele	h	1,00	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	Individuální
332	15	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	3,00	350,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	15	16	Premístění výkopku					0,00	682,50	682,50	825,83		0,00	
333	15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,26	325,00	21	0,00	84,50	84,50	102,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
334	15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,26*10	m3	2,60	10,00	21	0,00	26,00	26,00	31,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
335	15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	0,26	1 200,00	21	0,00	312,00	312,00	377,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
336	15	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ruční	m3	0,26	1 000,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	15	XXX	Ostatní					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00		0,00	
337	15	795121111R0R	Pomocný a montážní materiál, stavební přípomoc	%	10,00	1 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	Individuální
Celkem:									1 258 189,58	1 522 409,39				

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak jsou všechny položky M+D