

Soupis prací - dod. č. 763

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Praha Vyšehrad - Praha hl. n. 2.TK km 1,600 - 2,312 - odstranění defektoskopických vad - výměna kolejnic, svařování, výměna pražců, výměna upevňovačů

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
							xxx	xxx
			Výkony					
		5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	630,000	250,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačů deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								790 122,13

Za zhotovitele:

Za objednatele