

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 08.04.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
252	Oprava drátovodných žlabů a šachet v žst. Krupá	200 649,49	0,00	42 136,39	242 785,88	181 029,80	19 619,69	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	163 660,45	0,00	34 368,69	198 029,14	163 198,80	461,65	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	14 733,07	0,00	3 093,94	17 827,01	0,00	14 733,07	0,00	0,00	0,00
03	VRN	22 255,97	0,00	4 673,75	26 929,72	17 831,00	4 424,97	0,00	0,00	0,00
Celkem		200649,49	0,00	42136,39	242785,88	181029,80	19619,69	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava drátovodných žlabů a šachet v žst. Krupá
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	461,65	461,65		0,000
5		Komunikace pozemní					0,00	461,65	461,65		0,000
1	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	3,400	135,78	0,00	461,65	461,65	0,00000	0,000
OST		Ostatní					89 023,50	74 175,30	163 198,80		0,000
2	R	7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	19 053,00	0,00	57 159,00	57 159,00	0,00000	0,000
3	759	7593400070	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 200x200x3000 (HM0404115150000)	kus	3,000	29 674,50	89 023,50	0,00	89 023,50	0,00000	0,000
4	R	7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	5 672,10	0,00	17 016,30	17 016,30	0,00000	0,000
		Celkem					89 023,50	74 636,95	163 660,45		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a šachet v žst. Krupá

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 804,12	12 582,93	14 387,05	0,388	
1 Zemní práce							0,00	239,82	239,82	0,000	
1	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	39,97	0,00	239,82	239,82	0,00000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							80,44	433,61	514,05	0,006	
2	R	613121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů z cihel	m2	2,880	178,49	80,44	433,61	514,05	0,00193	0,006
					Šachta 1						
					0,6*0,6*4						
					1,440						
					Šachta 2						
					0,6*0,6*4						
					1,440						
					Součet						
					2,880						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 723,68	11 909,50	13 633,18	0,382	
3	R	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,432	3 887,25	0,00	1 679,29	1 679,29	0,00000	0,000
					Šachta 1						
					0,6*0,6*0,15*4						
					0,216						
					Šachta 2						
					0,6*0,6*0,15*4						
					0,216						
					Součet						
					0,432						
4	R	985221099	Příplatek k postupnému rozebírání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	0,432	1 981,95	0,00	856,20	856,20	0,00000	0,000
5	R	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	0,432	5 913,00	0,00	2 554,42	2 554,42	0,00000	0,000
6	R	985221141	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,432	14 673,00	843,11	5 495,63	6 338,74	0,41200	0,178
					Šachta 1						
					0,6*0,6*0,15*4						
					0,216						
					Šachta 2						
					0,6*0,6*0,15*4						
					0,216						

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a šachet v žst. Krupá

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					0,432						
7	595	59515000	cihla plná betonová šedá 290x140x65mm	kus	18,000	18,83	338,94	0,00	338,94	0,00580	0,104
8	585	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,050	4 588,05	229,40	0,00	229,40	1,00000	0,050
9	585	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,050	6 044,40	302,22	0,00	302,22	1,00000	0,050
10	R	985222101	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním	m3	0,432	3 087,90	10,01	1 323,96	1 333,97	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	346,02	346,02		0,000
741 Elektroinstalace - silnoprúd							0,00	346,02	346,02		0,000
11	R	741210142	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko do 20 kg	kus	2,000	173,01	0,00	346,02	346,02	0,00000	0,000
Celkem							1 804,12	12 928,95	14 733,07		0,388

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a šachet v žst. Krupá

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz obvod sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	17 831,00	17 831,00	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	476,33	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	36,000	442,38	0,00	15 925,68	15 925,68	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	4 424,97	4 424,97	0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	884,994	5,00	0,00	4 424,97	4 424,97	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	22 255,97	22 255,97	0,000	