

ORIGINAL

Byt č. 1

Práce	množství	m.j.	cena m.j.	cena
BOURACÍ PRÁCE				
vypbourání a likvidace staré vany	1	ks	500,00	500,00
vypbourání a likvidace starých obkladů	1	ks	2 000,00	2 000,00
odstranění a likvidace starého umyvadla a V	1	ks	100,00	100,00
odvoz a likvidace suti	1	ks	500,00	500,00
odstranění a likvidace starého topení	1	ks	100,00	100,00
			Celkem	3 200,00
SÁROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE				
sádrokarton bílý	6	ks	210,00	1 260,00
UD-profil	18	m	24,70	444,60
CD profil	28	m	37,80	1 058,40
závěsy	24	ks	127,00	3 048,00
tmel	3	ks	176,00	528,00
samolepící mřížka	1	ks	41,00	41,00
akrylátový tmel	6	ks	45,30	271,80
podružný materiál	1	ks	100,00	100,00
montážní práce	1	ks	6 800,00	6 800,00
			Celkem	13 551,80
ZEDNICKÉ PRÁCE				
hrubá malta 30kg	20	ks	125,00	2 500,00
jemná malta 30kg	5	ks	148,00	740,00
ytong 50mrn	10	ks	48,00	480,00
dvířka k vaně	1	ks	201,00	201,00
usazení vany	1	ks	800,00	800,00
zednické zapravení	1	ks	12 500,00	12 500,00
			Celkem	17 221,00
OBKLADY A DLAŽBA				
flexibilní lepidlo	8	ks	306,00	2 448,00
penetrace	1	ks	156,00	156,00
spárovací hmota	2	ks	436,00	872,00
silikon	4	ks	134,00	536,00
hydroizolace	1	ks	1 200,00	1 200,00
podružný materiál	1	ks	200,00	200,00
obkladačské práce	1	ks	16 500,00	16 500,00
			Celkem	21 912,00
VODA, ODPADY, TOPENÍ A VZDUCHOTECHNIKA				
radiátor concept 100 KTKM 600	1	ks	1 710,00	1 710,00
tvarovky, přechodky, trubky	1	ks	958,00	958,00
šroubení závitové	1	ks	156,00	156,00
koleno odpadní ϕ 100 – 90°	4	ks	76,00	304,00
trubka odpadní ϕ 100 - 50cm	4	ks	57,00	228,00
vodovodní trubka ϕ 20	40	m	11,00	440,00
vodovodní koleno 90°	16	ks	15,00	240,00
vodovodní T-kus	8	ks	17,00	136,00
zástřík	8	ks	63,00	504,00
dvířka revizní	1	ks	578,00	578,00
ventil uzavírací	6	ks	79,00	474,00
ventil uzavírací pračkový	2	ks	88,00	176,00
vodařské práce	1	ks	8 350,00	8 350,00

připojení vany	1	ks	500,00	500,00
montáž umyvadla	1	ks	800,00	800,00
montáž WC	1	ks	600,00	600,00
montáž radiátoru	1	ks	700,00	700,00

Celkem 16 854,00

ELEKTRO


kabel	cyky	J 3x1,5	170	m	14,30	2 431,00
		O 3x1,5	50	m	14,30	715,00
		J 3x2,5	230	m	23,66	5 441,80
		J 5x2,5	10	m	38,90	389,00
		J 5x4	3	m	63,09	189,27
	koaxiál		50	m	7,80	390,00
	UTP		70	m	6,70	469,00
krabice rozváděče	36 modulů		1	ks	1 130,00	1 130,00
rozvaděčový vypínač			1	ks	323,80	323,80
jistič B10/1			5	ks	64,90	324,50
jistič B16/1			10	ks	63,20	632,00
proudový chránič 1f			2	ks	659,70	1 319,40
lišta do rozvaděče			1	ks	145,80	145,80
modrá nulová lišta			2	ks	11,50	23,00
krabice KP 68			45	ks	5,90	265,50
krabice KT 250/1			1	ks	316,80	316,80
sádra 30kg			2	ks	285,00	570,00
Přístroje řady ABB Swing						
vypínač č.1			8	ks	81,20	649,60
	č.5		1	ks	112,50	112,50
	č.6		4	ks	91,30	365,20
	č.7		2	ks	103,50	207,00
tlačítko			1	ks	84,30	84,30
zásuvka jednonásobná			23	ks	88,70	2 040,10
dvozásuvka			9	ks	98,40	885,60
TV zásuvka			3	ks	114,70	344,10
Datová zásuvka			3	ks	116,30	348,90
ventilátor s doběhem			1	ks	509,70	509,70
bodovka do sádkartonu φ 80mm			7	ks	109,80	768,60
led pásek 10W/m			3	m	127,90	383,70
trafo led 30W			1	ks	235,60	235,60
podružný materiál			1	ks	600,00	600,00
montážní práce			1	ks	48 000,00	48 000,00
					Celkem	70 610,77

Celkem bez DPH	143 349,57
DPH	30 103,41
Celkem s DPH	173 452,98

Prohlašuji tímto, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění díla.

V Šumperku dne 28.4.2025

Název firmy: Michal Driemer



ORIGINAL**Byt č. 7**

Práce	množství	m.j.	cena m.j.	cena
BOURACÍ PRÁCE				
vybourání a likvidace staré vany	1	ks	500,00	500,00
vybourání a likvidace starých obkladů	1	ks	2 000,00	2 000,00
odstranění a likvidace starého umyvadla	1	ks	100,00	100,00
odvoz a likvidace suti	1	ks	500,00	500,00
odstranění a likvidace starého topení	1	ks	100,00	100,00
			Celkem	3 200,00
SÁROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE				
sádrokarton bílý	4	ks	210,00	840,00
UD-profil	6	m	24,70	148,20
CD profil	18	m	37,80	680,40
závěsy	14	ks	127,00	1 778,00
tmel	2	ks	176,00	352,00
samolepící mřížka	1	ks	41,00	41,00
akrylátový tmel	4	ks	45,30	181,20
podružný materiál	1	ks	100,00	100,00
montážní práce	1	ks	3 500,00	3 500,00
			Celkem	7 620,80
ZEDNICKÉ PRÁCE				
hrubá malta 30kg	20	ks	125,00	2 500,00
jemná malta 30kg	5	ks	148,00	740,00
ytong 50mm	10	ks	48,00	480,00
dvířka k vaně	1	ks	201,00	201,00
usazení vany	1	ks	800,00	800,00
zednické zapravení	1	ks	15 800,00	15 800,00
			Celkem	20 521,00
OBKLADY A DLAŽBA				
flexibilní lepidlo	8	ks	306,00	2 448,00
penetrace	1	ks	156,00	156,00
spárovací hmota	2	ks	436,00	872,00
silikon	4	ks	134,00	536,00
hydroizolace	1	ks	1 200,00	1 200,00
podružný materiál	1	ks	200,00	200,00
obkladačské práce	1	ks	16 500,00	16 500,00
			Celkem	21 912,00
VODA, ODPADY, TOPENÍ A VZDUCHOTECHNIKA				
radiátor concept 100 KTKM 600	1	ks	1 710,00	1 710,00
tvarovky, přechodky, trubky	1	ks	958,00	958,00
šroubení závitové	1	ks	156,00	156,00
koleno odpadní ϕ 100 – 90°	4	ks	76,00	304,00
trubka odpadní ϕ 100 - 50cm	4	ks	57,00	228,00
vodovodní trubka ϕ 20	20	m	11,00	220,00
vodovodní koleno 90°	10	ks	15,00	150,00
vodovodní T-kus	6	ks	17,00	102,00
zástřík	8	ks	63,00	504,00
dvířka revizní	1	ks	578,00	578,00
ventil uzavírací	6	ks	79,00	474,00
ventil uzavírací pračkový	2	ks	88,00	176,00
vodařské práce	1	ks	10 350,00	10 350,00

připojení vany	1	ks	500,00	500,00
montáž umyvadla	1	ks	800,00	800,00
montáž WC	1	ks	600,00	600,00
montáž radiátoru	1	ks	700,00	700,00
			Celkem	18 510,00

ELEKTRO

kabel	cyky	J 3x1,5	130	m	14,30	1 859,00
		O 3x1,5	30	m	14,30	429,00
		J 3x2,5	170	m	23,66	4 022,20
		J 5x2,5	10	m	38,90	389,00
		J 5x4	3	m	63,09	189,27
	koaxiál		30	m	7,80	234,00
	UTP		30	m	6,70	201,00
krabice rozváděče		36 modulů	1	ks	1 130,80	1 130,80
rozváděčový vypínač			1	ks	323,80	323,80
jistič		B10/1	5	ks	64,90	324,50
jistič		B16/1	10	ks	63,20	632,00
proudový chránič		1f	2	ks	659,70	1 319,40
lišta do rozváděče			1	ks	145,80	145,80
modrá nulová lišta			2	ks	11,50	23,00
krabice		KP 68	37	ks	5,90	218,30
krabice		KT 250/1	1	ks	316,80	316,80
sádra		30kg	2	ks	285,00	570,00
Přístroje řady ABB Swing						
vypínač	č.1		5	ks	81,20	406,00
	č.5		1	ks	112,50	112,50
	č.6		2	ks	91,30	182,60
	č.6+6		3	ks	119,80	359,40
	č.7		1	ks	103,50	103,50
tlačítko			1	ks	84,30	84,30
zásuvka		jednonásobná	15	ks	88,70	1 330,50
dvozásuvka			13	ks	98,40	1 279,20
TV zásuvka			2	ks	114,70	229,40
Datová zásuvka			2	ks	116,30	232,60
ventilátor		s doběhem	1	ks	509,70	509,70
bodovka		do sádkkartonu φ 170mm	1	ks	229,70	229,70
led pásek		10W/m	3	m	127,90	383,70
trafo		led 30W	1	ks	235,60	235,60
podružný materiál			1	ks	600,00	600,00
montážní práce			1	ks	35 000,00	35 000,00
					Celkem	53 606,57

Celkem bez DPH	125 370,37
DPH	26 327,77
Celkem s DPH	151 698,15

Prohlašuji tímto, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění díla.

V Šumperku dne 28.4.2025

Název firmy: Michal Driemer

77-847-855
podpis, razítko

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 24/58_2

Zakázka: BYTOVÝ DŮM, M. R. Štefánika 892/10, Šumperk - 2 Etapy realizace (I.E= V3), (II.E=SUT+V1+V2+P1)

Komentář:

Verze: CS ÚRS 2025 01

Komentář verze:

Adresa:

Rok: 2024

Datum zahájení: 25.7.2024

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	Michal Driemer		
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
ZTi-I	Zdravotně technické instalace-I		
ZTi-II	Zdravotně technické instalace-II		

Celkem (bez DPH):

42 060 Kč

DPH:

8 832 Kč

Celkem (včetně DPH):

50 892 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Michal Driemer

Datum : 28.4.2025

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

ORIGINAL

ORIGINAL

R. Štefánika 892/10, Šumperk - 2 Etapy realizace (I.E= V3), (II.E=SUT+V1+V2+P1) - CS ÚRS 2025 01

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
24/58_2: Bytový dům, M. R. Štefánika 892/10, Šumperk	42 060	8 832	50 892	21
Etapa I: Stoupačka V3	42 060	8 832	50 892	21
ZTI-I: Zdravotně technické instalace-I	42 060	8 832	50 892	21
099: Přesun hmot HSV	1 050	220	1 270	1
722: Vnitřní vodovod	40 134	8 428	48 562	18
725: Zařizovací předměty	876	184	1 060	2
Celkem (bez DPH)	42 060			
DPH	8 832			
Celkem (včetně DPH)	50 892			



DZIGIWA

DZIGIWA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	48,800	30,00	1 464	CS ÚRS 2025 01
16	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	48,800	30,00	1 464	CS ÚRS 2025 01
17	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,620	500,00	310	CS ÚRS 2025 01
18	SP	X7220000002	Drobné zednické práce Plný popis: —	soubor	1,000	5 000,00	5 000	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 725: Zařizovací předměty							876	
1	SP	725980123	Dvířka 30/30 Plný popis: Dvířka 30/30	kus	4,000	134,00	536	CS ÚRS 2025 01
2	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,170	2 000,00	340	CS ÚRS 2025 01

ORIGINAL

DIWA
KOMF
IC 256
+420
KRM