

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 25KDS00923


Ev. č. zhotovitele: 251260291




**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními
stranami.**

I.

Smluvní strany







OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : 

telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **COLAS CZ, a.s.**
sídlo : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha
adresa pro doručování : Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa
právní forma : akciová společnost
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26177005
zápis v OR : vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
jednající : Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Ústecký
a zplnomocněný zástupce společnosti

dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : 
ve věcech technických : 
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (dále jen „dílo“), zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
 - zajištění geodetického vytyčení stavby,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci),
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi

podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“ (dále jen „zadávací podmínky“).

3. Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:

Jedná se o stavební úpravy stávajících chodníků podél komunikace II/268 včetně realizace a úpravy autobusových zastávek a výstavbu nového parkoviště. Součástí stavby je i úprava veřejného osvětlení, které je v současné době v místě nedostatečné. Délka úseku stavebních úprav chodníků v ulici Liberecká je 270,50 m. Počet parkovacích stání na novém parkovišti je 38 + 2 pro imobilní občany. Stavba je členěna celkem na tři stavební objekty, SO 101 Autobusové zastávky a chodník, SO 102 Parkoviště a SO 103 Veřejné osvětlení. Jedná se o stavbu trvalou.

Stavební práce a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby jsou požadovány v rozsahu definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technické podmínky“ a za obchodních podmínek specifikovaných v příloze 3.2 Zadávací dokumentace.

4. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s touto smlouvou o dílo,
- s projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazy výměr, zpracovanou Ing. Martinou Hřebřinovou, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, IČ 73842346, ČKAIT 0501058, datum zpracování 04/2024,
- s pravomocným stavebním povolením ze dne 13.06.2024 pod č.j. MUNO 27262/2024, které nabylo právní moci dne 16.07.2024,
- s technickými kvalitativními podmínkami staveb (dále jen „TKP“),
- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a stanovisky samosprávy; vyjádřeními správců inženýrských sítí,
- a v souladu se zadávacími podmínkami.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

6. Bližší popis předmětu díla je uveden v prováděcí dokumentaci stavby.

7. Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2 x v tištěné podobě + 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- zajištění podkladů k řádnému provedení díla, zejména zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území,
- zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
- umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení stavby dle podmínek dotace SFDI.
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- výkaz produkce odpadů – dokument obsahující přehled odpadů vzniklých realizací akce s údaji v minimálním rozsahu: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob nakládání s odpadem, podílu jejich recyklace či předání k dalšímu využití. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi, překopy. Bude spočítána plocha realizované pěší komunikace (silniční obruba + dlažba) – rozdělena na dotační a nedotační část, a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce.
- Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (*chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace*), s vyznačením věčných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO, částí chodníků nad vodotečí a překopů přes silnici, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem

8. Cena díla uvedená v článku III. odst. 1 této smlouvy je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.
9. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím řízení veřejné zakázky „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“.
10. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
11. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy.
12. Dílo bude částečně hrazeno z finančních prostředků z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury z opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, název projektu „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu článku II. Předmět smlouvy, této smlouvy, činí:

Cena bez DPH:	8 169 000,06 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 715 490,01 Kč
Cena včetně DPH:	9 884 490,07 Kč

[slovy: devět milionů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát celých nula sedm korun českých]

Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.
3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.
4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.
6. Cena dle čl. III odst. 1 této smlouvy uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech

uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1). Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

- upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného provedení

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle tohoto článku této smlouvy. Tím není dotčen postup dle odst. 7 až 12 tohoto článku této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

7. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby bude vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena objednatelem.
8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
9. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Součástí dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. odst. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu dwg a pdf), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni;

- informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV odst. 1 této smlouvy.
11. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
12. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
- a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
 - b) Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad květen 2025
 - c) Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
 - d) Termín dokončení plnění kompletního díla: do 20 týdnů od předání staveniště (včetně geodetického zaměření skutečného provedení)
 - e) Termín dodání dokladové části: do 30 dnů od dokončení celkového plnění kompletního díla
 - f) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného plnění kompletního díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.¹
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění jsou pozemky p.č. 192/3, 195, 192/4, 23 a 24 v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor a pozemky p.č. 559/1, 475, 419/1, 479, 453/1, 453/2, 435, 345, 398, 394, 395, 480/2 v katastrálním území Arnultovice, obec Nový Bor.

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

V případě konzultací je místem plnění objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. **5583025905** pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **5 mil. Kč** a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Prostá kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.

Platební a obchodní podmínky

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem stavby. Práce, jejichž skutečné množství bude známo až po geodetickém zaměření skutečného provedení, je zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně až do výše 90% z jejich ceny. Konečná faktura bude vystavena po dokončení díla a protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků pro kolaudaci stavby (dále jen „pozastávka“), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nesmí být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
8. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

9. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.
10. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku bankovní zárukou. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky bez jakéhokoli omezení v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do **5 kalendářních dnů** (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště v souladu s písemným vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,07 % z ceny díla bez DPH** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvláště hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od této smlouvy.
10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **0,1 % z ceny díla bez DPH**.
11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, bez předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **0,25 % z ceny díla bez DPH**.
12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Podzhotovitel (poddodavatel)




1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatel k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost

objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat odborní pracovníci (pracovník) (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) mající příslušnou kvalifikaci. Při předání a převzetí staveniště budou odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) i podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny² odborného pracovníka (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo podzhotovitele, a to jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně **odsouhlasena** objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Seznam pracovníků a poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění je uveden v nabídce zhotovitele veřejné zakázky „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“ a ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 159 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek):


Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení § 159 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Dále stavbyvedoucí jako osoba disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru „Dopravní stavby“ bude v rámci plnění díla vykonávat odborné vedení provádění stavby.

² Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

XI. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště
 - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.
 - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště
 - Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 - Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
 - Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

XII. Stavební deník, kontrolní dny

1. Povinnost vést stavební deník
 - Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 131/2024 Sb. ze dne 1. 7. 2024, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
 - Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
 - Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
2. Kontrolní dny
 - Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.
 - Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou stanovena dle oboustranné dohody.
 - Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

- Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla.
2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také dozoru projektanta.

XIV.

Povinnosti objednatele

1. Příslušná projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace k zadávacímu řízení veřejné zakázky „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“ a 1x v tištěné formě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

XV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta a případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v čestném prohlášení o odpovědném zadání veřejné zakázky v Krycím listu nabídky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky stavby „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“.

XVI.

Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
 - kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu;
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu;
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy;
 - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech;
 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí projektové dokumentace, a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.

XVII.

Spolufinancování projektu z prostředků SFDI

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury z opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, název projektu „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“.
2. Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována ze SFDI, je dodavatel stavebních prací povinen v případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují.

3. Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI týkající se tohoto projektu.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit informační tabuli při výstavbě a po dokončení stavby podle podmínek dotace SFDI.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíše obě smluvní strany, je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.³
3. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu.

³ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

- V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli.
7. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu zahájení stavebních prací nebo dokončení plnění díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit.
 8. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace)
 - c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor
 9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy ČR.
 10. Veškeré změny⁴ této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
 11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
 12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
 13. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 14. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
 15. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1659/25/RM56 ze dne 14.4.2025.
 16. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
 - Příloha č. 2: Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor
 - Příloha č. 3: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 4: Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP
 - Příloha č. 5: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)

V Novém Boru dne viz *elektronický podpis*

V České Lípě dne viz *elektronický podpis*

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Ústecký

⁴ § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2270
Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 169 000,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 169 000,06	1 715 490,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 884 490,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2270		
Stavba:	Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká		
Místo:	Nový Bor	Datum:	06.03.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 169 000,06	9 884 490,07
SO 101	Autobusové zastávky, chodník		
SO 101 A	Autobusové zastávky, chodník		
SO 101 B	Ostatní plochy		
SO 102	Parkoviště		
SO 102 A	Vyhrazené parkovací stání		
SO 102 B	Parkoviště		
SO 401	Veřejné osvětlení		
SO 401A	Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny		
SO 401B	Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis:
SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně 4 774 677,33	Sazba daně 21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: **SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník**

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	15,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění kamenné dlažby (nepravidelný čedič)					
	VV		15,9		15,900			
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění beton. vodícího proužku					
	VV		9,0*0,2		1,800			
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	190,300			CS ÚRS 2024 01
	VV		rozebrání a odstranění betonové dlažby					
	VV		190,3		190,300			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	424,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění podkladu bet.plochy - tl. 0,25 m					
	VV		218,2		218,200			
	VV		odstranění podkladu bet. dlažby - tl. 0,29 m					
	VV		190,3		190,300			
	VV		odstranění podkladu kamenné dlažby - tl. 0,25 m					
	VV		15,9		15,900			
	VV		Součet		424,400			
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	597,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění podkladu asfaltového povrchu - tl. 0,32 m					
	VV		597,1		597,100			
6	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	513,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m					
	VV		513,0		513,000			
7	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 110,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění asfaltového povrchu tl. 0,03 m (chodník)					
	VV		597,1		597,100			
	VV		odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)					
	VV		513,0		513,000			
	VV		Součet		1 110,100			
8	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	218,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění betonové plochy					
	VV		218,2		218,200			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	33,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění betonové obruby 150/250/1000					
	VV		33,0		33,000			
10	K	11320211R	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých - kamenné obruby	m	480,500			
	VV		odstranění kamenné obruby (kvádry cca dl. 0,3-1,0 m)					
	VV		480,5		480,500			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	215,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění sadové obruby					
	VV		215,0		215,000			
12	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	49,175			CS ÚRS 2024 01
	VV		sejmutí drnové vrstvy, podkladu					
	VV		140,5*(0,25+0,1)		49,175			
13	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,040			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok					
	VV		14,0*0,4*0,9		5,040			
14	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	72,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvodnění - vsakovací rýhy					
	VV		3*8*2		48,000			
	VV		3*8*1		24,000			
	VV		Součet		72,000			
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	114,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvodnění - vsakovací rýhy					
	VV		(2*2+8*2)*3,0		60,000			
	VV		(1*2+8*2)*3		54,000			
	VV		Součet		114,000			
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	114,000			CS ÚRS 2024 01
17	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	72,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvodnění - vsakovací rýhy					
	VV		3*8*2		48,000			
	VV		3*8*1		24,000			
	VV		Součet		72,000			
18	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	72,000			CS ÚRS 2024 01
19	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle dodavatele	m3	102,215			
	VV		odkopávky					
	VV		49,175		49,175			
	VV		rýhy					
	VV		5,04+72,0		77,040			
	VV		-zásyp					
	VV		-24,0		-24,000			
	VV		Součet		102,215			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	102,215			CS ÚRS 2024 01
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	102,215			CS ÚRS 2024 01
	VV		odkopávky					
	VV		49,175		49,175			
	VV		rýhy					
	VV		5,04+72,0		77,040			
	VV		-zásyp					
	VV		-24,0		-24,000			
	VV		Součet		102,215			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	183,987			CS ÚRS 2024 01
	VV		102,215*1,8		183,987			
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	125,750			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď - zpětný zásyp vhodnou zeminou					
	VV		0,25*503,0		125,750			
24	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do zásypů	t	226,350			CS ÚRS 2024 01
	VV		125,75*1,8		226,350			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		zpětný zásyp - vsakovací retenční rýhy					
	VV		1*8*2		16,000			
	VV		1*8*1		8,000			
	VV		Součet		24,000			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 455,185			CS ÚRS 2024 01
	VV		812,1+52,80+46,1+38,6+19,8+16,4+10,2+177,6+139,4+4,8+5 03*0,2+521,5*0,05+27,1*0,1+31,0*0,2+0,3*6		1 455,185			
D 2		Zakládání						
27	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	48,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvodnění - vsakovací rýhy					
	VV		48,0		48,000			
28	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8/16	m3	10,060			CS ÚRS 2024 01
	VV		drenážní žebro v chodníku					
	VV		0,02*503,0		10,060			
29	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	251,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		drenážní žebro v chodníku					
	VV		503,0*0,5		251,500			
30	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	297,902			CS ÚRS 2024 01
	VV		251,5*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		297,902			
31	K	211971122.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	124,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		odvodnění - vsakovací rýhy					
	VV		72,0+52,0		124,000			
32	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	146,878			CS ÚRS 2024 01
	VV		124*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		146,878			
33	K	21275210R	Trativod z drenážních trubek DN 100 pro liniové stavby - kompletní provedení vč. výkopu rýhy, lože a obsypu ŠD 8/16	m	17,000			
	VV		flexibilní plastová trativodka DN 100					
	VV		17,0		17,000			
34	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,560			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok - podsyp tl. 0,1 m					
	VV		14,0*0,4*0,1		0,560			
35	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 - XC2	m3	4,480			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok					
	VV		14,0*0,4*0,8		4,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok					
	VV		0,5*14,0*2		14,000			
37	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,000			CS ÚRS 2024 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
38	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	11,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok - tvárnice 200x200x400					
	VV		14,0*0,8		11,200			
39	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,112			CS ÚRS 2024 01
	VV		KB blok - výztuž trny R12 - provázat se základem					
	VV		70*1,8*0,89/1000		0,112			
	VV		Součet		0,112			
40	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	14,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		opěrná zeď KB blok					
	VV		14,0		14,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - 0/63	m2	1 455,900			
	VV		podkladní vrstvy ŠD tl. 150					
	VV		1455,9		1 455,900			
42	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	177,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+					
	VV		177,6		177,600			
43	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	921,200			
	VV		chodník					
	VV		10,2+812,1+52,8+46,1		921,200			
44	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	257,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezdy, silnice					
	VV		38,6+19,8+16,4+177,6+4,8		257,200			
45	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	177,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		177,6		177,600			
46	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E	m2	355,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		2*177,6		355,200			
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo PMB25/55-60	m2	177,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		177,6		177,600			
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	177,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		177,6		177,600			
49	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	109,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		46,1		46,100			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		52,80		52,800			
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Součet		109,100			
50	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - antracit	m2	47,483			
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		46,1		46,100			
	VV		46,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		47,483			
51	M	5924501R	dlažba betonová 200x200x60mm přírodní - bez zkosené hrany	m2	54,384			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		52,80		52,800			
	VV		52,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		54,384			
52	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná - antracit - zkosené hrany	m2	10,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			
53	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	812,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní - zkosené hrany 100/200/60					
	VV		812,1		812,100			
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - zkosené hrany	m2	836,463			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní - zkosené hrany 100/200/60					
	VV		812,1		812,100			
	VV		812,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		836,463			
55	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	109,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		46,1		46,100			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		52,80		52,800			
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		109,100			
56	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	74,800			CS ÚRS 2024 01
	vv		přírodní 200/100/80 - sjezd					
	vv		38,6		38,600			
	vv		reliéfní - antracit 200/100/80					
	vv		16,40		16,400			
	vv		bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
	vv		19,80		19,800			
	vv		Součet		74,800			
57	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - zkosené hrany	m2	39,758			CS ÚRS 2024 01
	vv		přírodní 200/100/80 - sjezd					
	vv		38,6		38,600			
	vv		38,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,758			
58	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - antracit	m2	16,892			CS ÚRS 2024 01
	vv		reliéfní - antracit 200/100/80					
	vv		16,40		16,400			
	vv		16,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,892			
59	M	5924500R	dlažba betonová 200x200x80mm přírodní - bez zkosené hrany	m2	20,394			
	vv		bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
	vv		19,80		19,800			
	vv		19,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,394			
60	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	74,800			CS ÚRS 2024 01
	vv		přírodní 200/100/80 - sjezd					
	vv		38,6		38,600			
	vv		reliéfní - antracit 200/100/80					
	vv		16,40		16,400			
	vv		bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
	vv		19,80		19,800			
	vv		Součet		74,800			
61	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,800			CS ÚRS 2024 01
	vv		betonová drážkovaná dlažba š. 0,4 m dl. 12 m					
	vv		12,0*0,4		4,800			
62	M	59245006R	dlažba betonová drážkovaná s vodicí linií tl. 80 mm šedá	m2	5,280			CS ÚRS 2024 01
	vv		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,280			
63	K	59766111R	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4	m2	139,400			
	vv		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm					
	vv		139,4		139,400			
D 8 Trubní vedení								
64	K	87131312R	Dodávka a montáž napojení uliční vpusti PVC DN 160 - kompletní provedení vč. zemních prací (výkop, uložení, obsyp ŠP, zpětný zásyp)	m	12,500			
	vv		napojení uličních vpustí					
	vv		5,5+5,0		10,500			
	vv		2,0 "přemístění uliční vpusti		2,000			
	vv		Součet		12,500			
65	K	89120000R	Výšková úprava šachty	kus	4,000			
66	K	89120001R	Výšková úprava uliční vpusti	kus	3,000			
67	K	89120003R	Výšková úprava vodovodního šoupěte	kus	2,000			
68	K	89120002R	Výšková úprava hydrantu	kpl	1,000			
69	K	89593110R	Dodávka a montáž uliční vpusti, s kalovým košem, vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti	kus	1,000			
	vv		uliční vpust'					
	vv		1		1,000			
70	K	89594111R	Dodávka a montáž uliční vpusti s bočním vtokem (chodníková) vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti	kus	1,000			
	vv		"odvodnění					
	vv		1		1,000			
71	K	89594112R	Přemístění uliční vpusti - kompletní provedení, vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti	kpl	1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		1 "I4a		1,000			
	vv		2 "IP11c		2,000			
	vv		2 "IP6		2,000			
	vv		Součet		5,000			
73	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
74	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - IP11c	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
75	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm - IP6	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
76	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové svíslé dopravní značení					
	VV		5		5,000			
	VV		přemístění svíslého dopravního značení					
	VV		1 "IS3c+info		1,000			
	VV		1 "P2		1,000			
	VV		1 "IP11c		1,000			
	VV		1 "IJ4a		1,000			
	VV		Součet		9,000			
77	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		nové svíslé dopravní značení					
	VV		5		5,000			
78	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	83,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		vodorovné dopravní značení					
	VV		83,50		83,500			
79	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	1,125			CS ÚRS 2024 01
	VV		vodorovné značení					
	VV		1,125		1,125			
80	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	83,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		vodorovné dopravní značení					
	VV		83,50		83,500			
81	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	84,625			CS ÚRS 2024 01
	VV		vodorovné dopravní značení					
	VV		83,50 "bílá		83,500			
	VV		1,125 "žlutá		1,125			
	VV		Součet		84,625			
82	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		KO obrubník					
	VV		6,0		6,000			
83	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	6,300			CS ÚRS 2024 01
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3	m	27,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		chodníková obruba					
	VV		27,1		27,100			
85	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,642			CS ÚRS 2024 01
	VV		27,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,642			
86	K	916241213.1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3	m	503,000			
	VV		kamenná obruba řezaná (neleštěná)					
	VV		503,0		503,000			
	VV		Součet		503,000			
87	M	5838000R	kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/250/1000 (500)	m	437,478			
	VV		503,0		503,000			
	VV		-74,10 "obloukový		-74,100			
	VV		Součet		428,900			
	VV		428,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		437,478			
88	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	8,262			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: žula řezaná (hrubá)					
	VV		R = 2 m					
	VV		4,6		4,600			
	VV		R = 3 m					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		8,100			
	VV		8,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,262			
89	M	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	m	29,172			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: žula řezaná (hrubá)					
	VV		R = 4 m					
	VV		8,3		8,300			
	VV		R = 4,4 m					
	VV		10,20		10,200			
	VV		R = 5 m					
	VV		10,10		10,100			
	VV		Součet		28,600			
	VV		28,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,172			
90	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	27,030			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: žula řezaná (hrubá)					
	VV		R = 6 m					
	VV		11,90		11,900			
	VV		R = 8 m					
	VV		8,40		8,400			
	VV		R = 10 m					
	VV		6,20		6,200			
	VV		Součet		26,500			
	VV		26,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,030			
91	M	58380456	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm	m	11,118			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: žula řezaná (hrubá)					
	VV		R = 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 10,90				10,900	
			vv 10,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				11,118	
92	K	916241213.2	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3	m	31,000			
			vv kamenná obruba řezaná (neleštěná) BUS					
			vv 31,0				31,000	
93	M	5838001R	kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/400/1000 (500)	m	31,620			
			vv 31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				31,620	
94	K	91633111R	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - lože C20/25 XF3	m	529,500			
			vv betonová sadová obruba					
			vv 529,5				529,500	
95	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000(500)x50x250mm	m	545,385			CS ÚRS 2024 01
			vv 529,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				545,385	
96	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	573,300			CS ÚRS 2024 01
			vv AB zálivka					
			vv 573,3				573,300	
97	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	573,300			CS ÚRS 2024 01
			vv AB zálivka					
			vv 573,3				573,300	
98	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	573,300			CS ÚRS 2024 01
			vv řezání AB krytu					
			vv 573,3				573,300	
99	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,400			CS ÚRS 2024 01
			vv odstranění ocelového trubkového zábradlí					
			vv 6,4				6,400	
100	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
			vv odstranění svislého dopravního značení					
			vv 1 "IS3+E8a				1,000	
			vv 2 "E2b				2,000	
			vv 1 "B29				1,000	
			vv 1 "A11				1,000	
			vv Mezisoučet				5,000	
			vv přemístění svislého dopravního značení					
			vv 1 "IS3c+1xinfo				1,000	
			vv 1 "P2				1,000	
			vv 1 "IP11c				1,000	
			vv 1 "U4a				1,000	
			vv Mezisoučet				4,000	
			vv Součet				9,000	
101	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	90,000			CS ÚRS 2024 01
			vv odstranění vodorovného doprav. značení					
			vv 90,0				90,000	
102	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
103	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
104	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
105	K	97000000R	Dodávka a montáž chráničky CETIN	m	22,700			
			vv 22,7				22,700	
D 997			Přesun sutě					
106	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	1 253,071			CS ÚRS 2024 01
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 253,071			CS ÚRS 2024 01
108	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	119,095			CS ÚRS 2024 01
109	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,247			CS ÚRS 2024 01
110	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 023,939			CS ÚRS 2024 01
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	108,790			CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot					
112	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	784,928			CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
113	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,600			CS ÚRS 2024 01
			vv nátěr betonových konstrukcí proti zemní vlhkosti - ALP					
			vv 3*11,2				33,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011			S ÚRS 2024 01
	vv		33,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
115	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	67,200			S ÚRS 2024 01
	vv		nátěr betonových konstrukcí proti zemní vlhkosti - ALN 2x					
	vv		33,6*2		67,200			
116	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,028			S ÚRS 2024 01
	vv		67,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,028			
117	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, fólie 400 g/m2 tl. 3,5 mm	m2	65,400			
	vv		ochrana domů nopovou fólií					
	vv		1*(19+30+16,4)		65,400			
118	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,162		S ÚRS 2024 01	
D		767	Konstrukce zámečnické					
119	K	7672200R1	Dodávka a montáž ocelové zábradlí trubkové v. 1,10 m, stojky zábradlí zabetonovány DN PVC 300, dl. 0,8 m, 26 kusů, výplň beton C 25/30 XC2, nátěr RAL tmavě šedá - kompletní provedení	m	51,000			
	vv		31,5+19,5		51,000			
120	K	7672200R2	Dodávka a montáž oplocení bezpečnostní, poplastované pletivo, v. 1,5 m, sloupky á 2,0 m, kotveno do KB zdi - kompletní provedení	m	14,000			
	vv		14,0		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis:
SO 101 B - Ostatní plochy

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	366 706,49	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: **SO 101 B - Ostatní plochy**

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 B - Ostatní plochy

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	9,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění kamenné dlažby (nepravidelný čedič)					
	VV		9,6		9,600			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	24,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		rozebrání a odstranění betonové dlažby					
	VV		24,2		24,200			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	33,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		odstranění podkladu bet. dlažby - tl. 0,29 m					
	VV		24,2		24,200			
	VV		odstranění podkladu kamenné dlažby - tl. 0,25 m					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		33,800			
4	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	40,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m					
	VV		40,9		40,900			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		40,9		40,900			
6	K	11320211R	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých - kamenné obruby	m	1,500			
	VV		odstranění kamenné obruby (kvádry cca dl. 0,3-1,0 m)					
	VV		1,5		1,500			
7	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	3,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		sejmutí drnové vrstvy, podkladu					
	VV		11,0*(0,25+0,1)		3,850			
8	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle dodavatele	m3	9,850			
	VV		jamky pro výsadbu stromů					
	VV		6,0		6,000			
	VV		odkopávky					
	VV		3,85		3,850			
	VV		Součet		9,850			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,850			CS ÚRS 2024 01
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,850			CS ÚRS 2024 01
	VV		jamky pro výsadbu stromů					
	VV		6,0		6,000			
	VV		odkopávky					
	VV		3,85		3,850			
	VV		Součet		9,850			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,730			CS ÚRS 2024 01
	VV		9,85*1,8		17,730			
12	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	620,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		620,4		620,400			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	103,607			CS ÚRS 2024 01
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		620,4*0,1*1,67		103,607			
14	K	18141113R	Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, zálivka	m2	620,400			
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		620,4		620,400			
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	9,306			CS ÚRS 2024 01
	VV		620,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,306			
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	620,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		620,4		620,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	115,585			CS ÚRS 2024 01
	VV		15,3+1+6,7+3,1+3,1+65,2+2+7,8*0,2+25,5*0,05+7,5*0,1		99,985			
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		115,585			
18	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
19	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
21	M	02650450	trnovník akát Robinia pseudoaccacia	kus	6,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - 0/63	m2	115,600			
	VV		podkladní vrstvy ŠD tl. 150					
	VV		100,0+15,6		115,600			
23	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	65,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+					
	VV		65,2		65,200			
24	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	31,900			
	VV		chodník					
	VV		15,3+1+15,6		31,900			
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	78,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezdy, silnice					
	VV		6,7+3,1+3,1+65,2		78,100			
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	65,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		65,2		65,200			
27	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E	m2	130,400			CS ÚRS 2024 01
	VV		2*65,2		130,400			
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo PMB25/55-60	m2	65,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		65,2		65,200			
29	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		65,2		65,200			
30	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	42,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní - zkosené hrany 100/200/60					
	VV		15,3		15,300			
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		1,0+7,8		8,800			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		7,8		7,800			
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Součet		42,100			
31	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - antracit	m2	9,064			
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		1,0+7,8		8,800			
	VV		8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,064			
32	M	5924501R	dlažba betonová 200x200x60mm přírodní - bez zkosené hrany	m2	8,034			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		7,8		7,800			
	VV		7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,034			
33	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná - antracit - zkosené hrany	m2	10,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - zkosené hrany	m2	15,759			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní - zkosené hrany 100/200/60					
	VV		15,3		15,300			
	VV		15,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,759			
35	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	42,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní - zkosené hrany 100/200/60					
	VV		15,3		15,300			
	VV		reliéfní antracit 100/200/60					
	VV		1,0+7,8		8,800			
	VV		přírodní - nezkosené hrany 200/200/60					
	VV		7,8		7,800			
	VV		zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Součet		42,100			
36	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		přírodní 200/100/80 - sjezd					
	VV		6,7		6,700			
	VV		reliéfní - antracit 200/100/80					
	VV		3,1		3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
			3,1		3,100			
			Součet		12,900			
37	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - zkosené hrany	m2	6,901			CS ÚRS 2024 01
			přírodní 200/100/80 - sjezd					
			6,7		6,700			
			6,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,901			
38	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - antracit	m2	3,193			CS ÚRS 2024 01
			reliéfní - antracit 200/100/80					
			3,1		3,100			
			3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,193			
39	M	5924500R	dlažba betonová 200x200x80mm přírodní - bez zkosené hrany	m2	3,193			
			bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
			3,1		3,100			
			3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,193			
40	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	12,900			CS ÚRS 2024 01
			přírodní 200/100/80 - sjezd					
			6,7		6,700			
			reliéfní - antracit 200/100/80					
			3,1		3,100			
			bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80					
			3,1		3,100			
			Součet		12,900			
41	K	59766111R	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4	m2	2,000			
			přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm					
			2,0		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
42	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3	m	7,500			CS ÚRS 2024 01
			chodniková obruba					
			7,5		7,500			
43	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	7,650			CS ÚRS 2024 01
			7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,650			
44	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3	m	7,800			CS ÚRS 2024 01
			kamenná obruba řezaná (neleštěná)					
			7,8		7,800			
45	M	5838000R	kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/250/1000 (500)	m	7,956			
			7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,956			
46	K	91633111R	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou - lože C20/25 XF3	m	25,500			
			betonová sadová obruba					
			25,5		25,500			
47	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000(500)x50x250mm	m	26,265			CS ÚRS 2024 01
			25,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		26,265			
48	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiném krytu	m	7,800			CS ÚRS 2024 01
			AB zálivka					
			7,8		7,800			
49	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	7,800			CS ÚRS 2024 01
			AB zálivka					
			7,8		7,800			
50	K	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,800			CS ÚRS 2024 01
			řezání AB krytu					
			7,8		7,800			
51	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
			odstranění lavičky - beton, dřevo					
			3		3,000			
52	K	966001212	Odstranění BUS přístřešku (6,1 x 1,6 m)	kpl	1,000			
D 997			Přesun sutě					
53	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	63,709			CS ÚRS 2024 01
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,709			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,463			CS ÚRS 2024 01
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,008			CS ÚRS 2024 01
57	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,292			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,946			S ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot					
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	126,294			S ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 102 - Parkoviště
Soupis:
SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	
snížená	320 663,73 0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH	v CZK		

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 102 - Parkoviště
Soupis: **SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání**

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.


Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 5 - Komunikace pozemní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 102 - Parkoviště
Soupis: SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m					
	vv		19,0		19,000			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)					
	vv		19,0		19,000			
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	75,250			S ÚRS 2024 01
	vv		sejmutí drnové vrstvy, podkladu					
	vv		175,0*(0,33+0,1)		75,250			
4	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle dodavatele	m3	75,250			
	vv		odkopávky					
	vv		75,25		75,250			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	75,250			S ÚRS 2024 01
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,250			S ÚRS 2024 01
	vv		odkopávky					
	vv		75,25		75,250			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,450			S ÚRS 2024 01
	vv		75,25*1,8		135,450			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	184,200			S ÚRS 2024 01
	vv		157,5+19,0+(34*0,15)+(26*0,1)		184,200			
D 5			Komunikace pozemní					
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - 0/63	m2	176,500			
	vv		podkladní vrstvy ŠD tl. 150					
	vv		176,5		176,500			
10	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+					
	vv		19,0		19,000			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	176,500			S ÚRS 2024 01
	vv		vjezdy, silnice					
	vv		19,0+157,5		176,500			
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		19,0		19,000			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E	m2	38,000			S ÚRS 2024 01
	vv		2*19,0		38,000			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo PMB25/55-60	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		19,0		19,000			
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000			S ÚRS 2024 01
	vv		19,0		19,000			
16	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	157,500			S ÚRS 2024 01
	vv		betonová zámková dlažba - zkosené hrany - šedá					
	vv		157,5		157,500			
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - zkosené hrany	m2	160,650			S ÚRS 2024 01
	vv		157,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		160,650			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000			S ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 "IP12		1,000			
			1 "E1		1,000			
			Součet		2,000			
19	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - IP12	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
20	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm - E1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			nové svislé dopravní značení					
			1		1,000			
22	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
23	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,700			CS ÚRS 2024 01
			vodorovné dopravní značení					
			3,7		3,700			
24	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,700			CS ÚRS 2024 01
			vodorovné dopravní značení					
			3,7 "bílá		3,700			
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - do beton.lože C20/25 XF3	m	34,000			CS ÚRS 2024 01
			silniční obruba					
			34,0		34,000			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	34,680			CS ÚRS 2024 01
			34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,680			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3	m	26,000			CS ÚRS 2024 01
			chodníková obruba					
			26,0		26,000			
28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,642			CS ÚRS 2024 01
			27,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,642			
29	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	6,800			CS ÚRS 2024 01
			AB zálivka					
			6,8		6,800			
30	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	6,800			CS ÚRS 2024 01
			AB zálivka					
			6,8		6,800			
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,800			CS ÚRS 2024 01
			řezání AB krytu					
			6,8		6,800			
D 997 Přesun sutě								
32	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	16,112			CS ÚRS 2024 01
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,112			
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,250			CS ÚRS 2024 01
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,862			CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot								
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,954			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 102 - Parkoviště
Soupis:
SO 102 B - Parkoviště

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 601 450,38	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 102 - Parkoviště
Soupis: **SO 102 B - Parkoviště**

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 5 - Komunikace pozemní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 102 - Parkoviště
Soupis: SO 102 B - Parkoviště

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	73,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,38 m					
	vv		73,0		73,000			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	73,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)					
	vv		73,0		73,000			
3	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	379,690			CS ÚRS 2024 01
	vv		sejmutí drnové vrstvy, podkladu					
	vv		883,0*(0,33+0,1)		379,690			
4	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle dodavatele	m3	382,690			
	vv		jamky pro výsadbu stromů					
	vv		3,0		3,000			
	vv		odkopávky					
	vv		379,69		379,690			
	vv		Součet		382,690			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	382,690			CS ÚRS 2024 01
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	382,690			CS ÚRS 2024 01
	vv		jamky pro výsadbu stromů					
	vv		3,0		3,000			
	vv		odkopávky					
	vv		379,69		379,690			
	vv		Součet		382,690			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	688,842			CS ÚRS 2024 01
	vv		382,69*1,8		688,842			
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	84,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		ohumusování a zatravnění					
	vv		84,0		84,000			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	14,280			CS ÚRS 2024 01
	vv		84,0*0,1*1,7		14,280			
10	K	181411131.1	Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu, zálivka	m2	84,000			
	vv		plocha k zatravnění					
	vv		84,0		84,000			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,260			CS ÚRS 2024 01
	vv		84*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,260			
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	84,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		plocha k zatravnění					
	vv		84,0		84,000			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 000,610			CS ÚRS 2024 01
	vv		53,8+(198*0,12)+921,5+15,5*0,1		1 000,610			
14	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,000			CS ÚRS 2024 01
16	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
17	M	02650450	trnovník akát Robinia pseudoaccacia	kus	3,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
18	K	457971111.1	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	924,200			
	vv		ochrana izolační fólie proti úniku ropných látek - geotextilie 2x					
	vv		462,1*2		924,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	6931120R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 500g/m2	m2	970,410			
		vv	924,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		970,410			
20	K	457971111.2	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	921,500			
		vv	geotextilie 400 g/m2					
		vv	921,5		921,500			
21	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	1 091,517			CS ÚRS 2024 01
		vv	921,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		1 091,517			
22	K	45797111R	Zřízení vrstvy z fólie o sklonu do 10°	m2	462,100			
		vv	izolační fólie proti úniku ropných látek					
		vv	153,6+88,7+219,80		462,100			
23	M	28322035	fólie k izolaci objektů určených pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek z mPVC (typ T) tl 1,5mm	m2	485,205			CS ÚRS 2024 01
		vv	462,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		485,205			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	56425111R	Podklad nebo podsyp přes 100 m2 tl 150 mm - štěrk hlinitý 0/32	m2	921,500			
		vv	921,5		921,500			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - 32/63	m2	921,500			CS ÚRS 2024 01
		vv	921,5		921,500			
26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	53,800			CS ÚRS 2024 01
		vv	betonová zámková dlažba - zkosené hrany - šedá					
		vv	53,80		53,800			
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - zkosené hrany	m2	54,876			CS ÚRS 2024 01
		vv	53,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,876			
28	K	59641221R	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	921,500			
		vv	vegetační tvárnice do lože z písčité hlíny tl. 0,05 m					
		vv	921,5		921,500			
29	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80	m2	949,145			
		vv	921,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		949,145			
30	K	59943211R	Vyplnění zatravňovací dlažby drobným kamenivem - říční kámen 4/8	m2	921,500			CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
32	M	40445163.1	sloupek směrový silniční plastový červený - ozn. Z11g	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
33	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce:					
		vv	bude osazeno na sloup					
		vv	"dopravní značka IP11a" 1		1,000			
34	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - IP11a	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		vv	"dopravní značka IP11a" 1		1,000			
36	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	22,000			CS ÚRS 2024 01
		vv	vodorovné dopravní značení					
		vv	22,0		22,000			
38	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,000			CS ÚRS 2024 01
		vv	vodorovné dopravní značení					
		vv	22,0 "bílá		22,000			
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - do beton.lože C20/25 XF3	m	148,000			CS ÚRS 2024 01
		vv	silniční obruba					
		vv	148,0		148,000			
40	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	150,960			CS ÚRS 2024 01
		vv	148*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		150,960			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3	m	15,500			CS ÚRS 2024 01
		vv	chodníková obruba					
		vv	15,5		15,500			
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,810			CS ÚRS 2024 01
		vv	15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,810			
	D	997	Přesun sutě					
43	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavbv	t	49,494			CS ÚRS 2024 01
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,494			
45	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,340			CS ÚRS 2024 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
46	K		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,154			CS ÚRS 2024 01	
D			998	Přesun hmot						
47	K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	342,089			CS ÚRS 2024 01	

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
 Soupis:

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
 DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	529 070,44	21,00%
snižená	0,00	12,00%
Cena s DPH	v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:

SO 401A - Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - ELEKTROINSTALACE

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:

SO 401A - Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebřinová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	ELEKTROINSTALACE					
1	K	1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	75,000			
2	K	2	chránička kabelová zemní DN50	m	300,000			
3	K	3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	21,000			
4	K	4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2	ks	60,000			
5	K	5	svítidlo uliční LED/70,2W/9150Lm/2700K/IP66 s fukncí CLO, DIMM, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SA	ks	6,000			
6	K	6	svítidlo uliční LED/32,4W/4173Lm/2700K/IP66 s fukncí CLO, DIMM, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SB	ks	1,000			
7	K	7	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, JB8T-159/133/114mm, vč.manžety	ks	7,000			
8	K	8	výložník obloukový ocel.pozink 1,8m/1,5m, 0°, V-1/114-1500mm/0°	ks	3,000			
9	K	9	výložník obloukový ocel.pozink 1,8m/2,5m, 0°, V-1/114-2500mm/0°	ks	4,000			
10	K	10	stožárová svorkovnice SV 6.16.4	ks	4,000			
11	K	11	stožárová svorkovnice SV 9.16.4	ks	4,000			
12	K	12	Pojistka trubičkova 5x20, 6A	ks	7,000			
13	K	13	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek	m	230,000			
14	K	14	uzemn. v zemi FeZn/PVC 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	24,000			
15	K	15	položení výstražné folie PVC s=330mm	m	170,000			
16	K	16	vodič CY 6 mm2 z/z	m	7,000			
17	K	17	kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)	m	85,000			
18	K	18	kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (TR)	m	330,000			
19	K	19	kabelová spojka 4x16-Cu	ks	2,000			
20	K	20	betonová směs C25/30	m3	9,600			
21	K	21	stožárové pouzdro SP-300/1000	ks	7,000			
22	K	22	beton deska D=60cm	ks	7,000			
23	K	23	písek pro kabelové lože	m3	10,600			
24	K	24	demontáž osvětlovacího bodu do 10m výšky	ks	7,000			

D		D2	ZEMNÍ PRÁCE					
25	K	25	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,200			
26	K	26	kabel.rýha 30cm/šíř., do80cm/hl. zem.tr.4	m	177,000			
27	K	27	ruč.zához.kab.rýhy 30cm šíř., do80cm hl.zem.tr.4	m	177,000			
28	K	28	bourání živých povrchů	m2	1,500			
29	K	29	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	10,700			
30	K	30	zához jámy, zem.tr.3-4	m3	10,700			
31	K	31	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	42,500			
32	K	32	lože z kop.písku	m	177,000			
33	K	33	beton.základ do bednění	m3	9,600			
34	K	34	odvoz zeminy vč.naložení,úpravy povrchů	m3	20,200			

D		D3	PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY					
35	K	35	Doprava a přesun	ks	1,000			
36	K	36	Podružný materiál	ks	1,000			
37	K	38	Práce plošiny, jeřábu apod.	hod	70,000			
38	K	39	Dopravní značení a zajištění dopravy na komunikaci	ks	1,000			
39	K	40	Zařízení staveniště	ks	1,000			
40	K	41	Vytyčení zemních sítí	ks	4,000			
41	K	42	Likvidace odpadu (obaly, demontovaný materiál,...)	kg	900,000			
42	K	43	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
43	K	44	Revizní zpráva	ks	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	
snížená	377 631,69 0,00	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: **SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice**

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - ELEKTROINSTALACE

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	ELEKTROINSTALACE					
1	K	1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	45,000			
2	K	2	chránička kabelová zemní DN50	m	240,000			
3	K	3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	15,000			
4	K	4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2	ks	44,000			
5	K	5	svítidlo uliční LED/17,2W/2212Lm/2700K/IP66 s fukncí CLO, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SC	ks	5,000			
6	K	6	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 7,0 m, K-7/133/89/60mm, vč.manžety	ks	5,000			
7	K	7	výložník lomený ocel.pozink 1,0m/8°, SK-1/60/8°	ks	5,000			
8	K	8	stožárová svorkovnice SV 6.16.4	ks	5,000			
9	K	9	Pojistka trubičkova 5x20, 2A	ks	5,000			
10	K	10	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek	m	240,000			
11	K	11	uzemn. v zemi FeZn/PVC 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	12,000			
12	K	12	položení výstražné folie PVC s=330mm	m	240,000			
13	K	13	vodič CY 6 mm2 z/z	m	5,000			
14	K	14	kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)	m	45,000			
15	K	15	kabel CYKY 3-Jx4 mm2 750V (TR)	m	101,000			
16	K	16	kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (TR)	m	240,000			
17	K	17	betonová směs C25/30	m3	0,600			
18	K	18	stožárové pouzdro SP-250/1000	ks	5,000			
19	K	19	beton deska D=60cm	ks	5,000			
20	K	20	písek pro kabelové lože	m3	7,500			
21	K	21	rozvaděč RE-NAB (podle D.-2.2.06)	ks	1,000			
22	K	22	nabíjecí stanice pro elektromobily, 3x400V/2x11kW/DC, IP54	ks	1,000			
D		D2	ZEMNÍ PRÁCE					
23	K	23	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,100			
24	K	24	kabel.rýha 30cm/šíř., do80cm/hl. zem.tr.4	m	124,000			
25	K	25	ruč.zához.kab.rýhy 30cm šíř., do80cm hl.zem.tr.4	m	124,000			
26	K	27	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	0,700			
27	K	28	zához jámy, zem.tr.3-4	m3	0,700			
28	K	29	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	29,800			
29	K	30	lože z kop.písku	m	124,000			
30	K	31	beton.základ do bednění	m3	0,600			
31	K	32	odvoz zeminy vč.naložení,úpravy povrchů	m3	8,100			
D		D3	PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY					
32	K	33	Doprava a přesun	ks	1,000			
33	K	34	Podružný materiál	ks	1,000			
34	K	36	Práce plošiny, jeřábu apod.	hod	10,000			
35	K	38	Zařízení staveniště	ks	1,000			
36	K	40	Likvidace odpadu (obaly, demontovaný materiál,...)	kg	400,000			
37	K	41	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
38	K	42	Revizní zpráva	ks	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Nový Bor

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebřinová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	198 800,00	21,00%
DPH snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 06.03.2025
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000				
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:						
3	K	012403000	Geometrický plán	kpl	1,000				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000				
6	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000				
7	K	034303000	DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000				
8	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci	kpl	1,000				
9	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000				

Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

I. Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky na poskytnutí stavebních prací jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.

2. Definice pojmů a termínů

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava.

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel.

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a:

- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal
 - Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení díla
 - musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace
 - musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)
- „Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:
- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy
 - Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení díla
 - nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace
 - nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb.

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.

„Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů.

„Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné smlouvy.

„Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).

„Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

„Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.

„Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu.

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené.

„Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů či prohlížečů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DGN), případně formátu PDF. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.

3. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v rámci smlouvy převzal od Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách.

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení smlouvy.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud možno v digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást zadávací dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v úrovni projektu pro stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli Dokumentaci pro provedení stavby. Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby.

II. Předmět díla

1. Rozsah předmětu díla

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla.

2. Zhotovení díla

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. - o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA), je-li vyžadován
- koordinační a kompletační činnost celé stavby.

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavebního díla.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelům Zhotoviteli.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních souborů a do celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou nebo formou revizí) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, případně bude vyhotoven nový výkres.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou v obsahu výkresů označeny nápisem „beze změn“. Tištěná verze těchto výkresů není požadována.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro stavební povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatelů a její souhlasné stanovisko.

4. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, příp. s ohledem na zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- Doklady o vytýčení stavby

III. Cena díla

1. Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- kompletační činnost

V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v bodě 4.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr Zhotovitelem.

2. Platnost ceny

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

3. Podmínky pro změnu ceny

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu (Vícepráce)
- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)
- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu
- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele
- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přírážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přírážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně dle objemu Víceprací či Méněprací.

5. Rozhodčí doložka

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, který bude spor řešit (nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen stavebních prací) a bude vybrán po dohodě obou smluvních stran.

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto soudu.

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají rozhodčí nález za konečný a budou se jím řídit.

IV. Platební podmínky

1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

3. Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

Za doručení faktury se považuje den předání faktury datovou schránkou, nebo 3. den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem Objednateli listinnou poštou. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 21ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smluvních povinností. Toto neplatí v případě písemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem o prodloužení lhůty splatnosti.

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, může být lhůta splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele a odsouhlasení této žádosti Zhotovitelem, prodloužena dodatkem smlouvy až na **120 dnů** ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli.

4. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5. Náležitosti faktur

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

V. Vlastnictví a pojištění díla

1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 2599 an. Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.). Nebezpečí škody ve smyslu § 2598 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

2. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.

3. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména proti živlům (pro případ poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti krádeži (vloupáním a loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

VI. Podzhotovitelé

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své subdodávky (poddodávky) další osobu.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

VII. Staveniště

1. Termín předání a převzetí Staveniště

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část), je uveden ve Smlouvě o dílo. V případě, že uveden není, předá Objednatel Staveniště bezodkladně po účinnosti Smlouvy o dílo.

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- pravomocné stavební povolení
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- vyznačení přístupových a příjezdových cest
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště vytyčit inženýrské sítě a seznámit se s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

5. Užívání staveniště

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, bránící vstupu osob neuvedených v seznamu na staveniště.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen

zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován neoprávněně a zjevně bezohledně k životnímu prostředí mimo Staveniště.

7. Vyklizení staveniště

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně uvedena ve Smlouvě o dílo.

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. Provádění díla

1. Termín zahájení prací

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná v této lhůtě, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

2. Harmonogram postupu výstavby

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 týdne po podpisu smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a převzetí hotového díla.

3. Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v Projektové dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení Termínu dokončení díla.

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (podzhotovitelů), mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

6. Použité materiály a výrobky

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

7. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem účinným od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek.

Záписы do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku, Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět záписы do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět záписы do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být ponechána volná místa. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom musí odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.

8. Změnové listy

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem.

Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci Technického dozoru a Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci Technického dozoru.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11. Archeologické nálezy

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace dle Stavebního zákona (zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

IX. Bezpečnost práce

1. Bezpečnost práce na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě prací prováděných hornickou činností je Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění.

Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Pracovníci Technického dozoru a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat samostatně, ale pouze v doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

X. Ochrana životního prostředí

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovité věci přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Kontroly, zkoušky, revize

1. Kontrola provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

2. Kontrolní a zkušební plán stavby

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

XII. Předání a převzetí díla

1. Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

2. Termín předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

3. Způsob předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

4. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

5. Vady a nedodělky

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je

povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo v nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

6. Neúspěšné předání a převzetí

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:

- 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla
- Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Záписы a výsledky předepsaných měření
- Záписы a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
- Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

8. Předávání a přejímání díla po částech

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

9. Kolaudace

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

10. Předčasné užívání

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 ti dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn

Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

XIII. Záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

2. Délka záruční doby

Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

5. Odstraňování reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování Víceprací v oddíle III.3.

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

7. Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2. Převod práv a povinností ze smlouvy

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

XVI. Smluvní pokuty

1. Omezení celkové výše smluvních pokut

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento limit se vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno:

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v oddíle IV.3., pokud nedojde k písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o lhůtě splatnosti delší než 30 dnů.
- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo, viz. Termín zahájení prací v oddíle VIII.1.
- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle XI.1.
- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v oddíle XII.1.
- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů, viz. Předání a převzetí díla v oddíle XII.2.

2. Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní druhá strana nepopře důvod odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti „dílčího přejímacího řízení“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- Zhotovitel po dohodě s Objednatелеm zabezpečí dílo po dobu přerušování prací, a to na své náklady.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 15ti dnů po skončení „dílčího přejímacího řízení“
- Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla

XVIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci.

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity postupy uvedené ve standardech českého stavebnictví.

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo
- b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a prováděcí projektová dokumentace)
- c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

COLAS CZ, a.s.

Nový Bor - BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká

Časový a finanční harmonogram prací

[illegible]

PŘÍLOHA Č. 4

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 390/2021 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Opr.2 – revize a kontroly el. spotřebičů během používání, která řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽARNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty