



| Údržbové práce na opravě propustku km 2,565 (Rakovník) | | | | | | 0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí (mimo) | | |
|--|--------------------|---|------|-----------------|------------|---|------------------|--|
| ÚRS 2025/I | ver. 010425 | ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026 | | | Cena v Kč | | | |
|  | SPRÁVA ŽELEZNIC | Cena s DPH | | | | | 97 087,40 | |
| | | DPH 21,00% | | | | | 16 849,88 | |
| | | Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN | | | | | 80 237,52 | |
| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková | Cena celkem | | |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 61 430,00 | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | 12 424,00 | |
| 2 | 11111324 | Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 120,000 | 38,00 | 4 560,00 | | |
| 10 | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením | m2 | 50,000 | 21,60 | 1 080,00 | | |
| 23 | 122212512 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně | m3 | 5,000 | 1 050,00 | 5 250,00 | | |
| 33 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 3,000 | 137,00 | 411,00 | | |
| 34 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 3,000 | 126,00 | 378,00 | | |
| 41 | 171112222 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně | m3 | 5,000 | 149,00 | 745,00 | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 29 500,00 | |
| 157 | 938111111 | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace | m2 | 20,000 | 177,00 | 3 540,00 | | |
| 158 | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel | m2 | 80,000 | 175,00 | 14 000,00 | | |
| 162 | 938131111 | Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně | m3 | 4,000 | 2 990,00 | 11 960,00 | | |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | 15 240,00 | |
| 273 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 6,000 | 2 540,00 | 15 240,00 | | |
| 998 | | Přesun hmot | | | | | 4 266,00 | |
| 277 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 6,000 | 435,00 | 2 610,00 | | |
| 278 | 998212191 | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m | t | 6,000 | 276,00 | 1 656,00 | | |
| HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | 12 864,00 | |
| 355 | HZS1451 | Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů | hod | 32,000 | 402,00 | 12 864,00 | | |
| URS | | URS položky | | | | | 0,00 | |
| VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 5 943,52 | |
| VRN1 | | Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč | | | | | 5 943,52 | |
| 374 | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0,080 | 74 294,00 | 5 943,52 | | |
| Celkem | | | | | | 80 237,52 | | |

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Údržbové práce na opravě propustku km 2,565 (Rakovník)

0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí
(mimo)

| ÚRS 2025/I | ver. 010425 | ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026 | | | Cena v Kč | |
|--|--------------------|--|------|-----------------|------------|-------------|
|  | SPRÁVA ŽELEZNIC | Cena s DPH | | | | 97 087,40 |
| | | DPH 21,00% | | | | 16 849,88 |
| | | Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN | | | | 80 237,52 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková | Cena celkem |

*Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru*

*Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací*