

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TÚ Žleby - Ronov nad Doubravou, km 9,325- 12,225 - výměna kolejnic, svařování do BK, oprava přejezdů								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Dodá objednatel					
2	K	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		km 9,325 - 12,225		xxx			
	VV		odečet svařený úsek v km 9,781 - 9,879		xxx			
	VV		odečet svařený úsek v km 10,396 - 10,457		xxx			
	VV		odečet přejezd P3753		xxx			
	VV		odečet přejezd P3754		xxx			
	VV		odečet přejezd P3755		xxx			
	VV		odečet přejezd P3757		xxx			
	VV		odečet výměny kolejnic		xxx			
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		vyřezání styků					
5	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		km 9,325 - 12,225		xxx			
	VV		odečet přejezd P3753		xxx			
	VV		odečet přejezd P3754		xxx			
	VV		odečet přejezd P3755		xxx			
	VV		odečet přejezd P3757		xxx			
	VV		odečet výměny upevňovadel u výměny kolejnic		xxx			
6	K	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		vložky po vyřezání styků a posunu kolejnic					
7	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		zavaření vyřezaných styků včetně přejezdů		xxx			
	VV		zavaření vložek		xxx			
8	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		na propustku km 9,992		xxx			
	VV		před ZV1 v žst Ronov nad Doubravou		xxx			
11	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		oblouk v km 10,905 - 11,254; R=226 m		xxx			
	P		Přejezd P3753					
13	M	5955101006	Kamenivo drcené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
14	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
15	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5913095030	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5913095020	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5913100020	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5913100030	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál		xxx			
	VV		kamenivo 4/8		xxx			
	P		Přejezd P3754					
27	M	5963110010	Přejezd intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
28	M	5955101006	Kamenivo drcené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
29	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
30	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5913095030	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TÚ Žleby - Ronov nad Doubravou, km 9,325- 12,225 - výměna kolejnic, svařování do BK, oprava přejezdů								
Fakturované položky								
polč.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
32	K	5913095020	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5913100020	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	5913100030	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál		xxx			
	VV		kamenivo 4/8		xxx			
42	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
43	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		ŽPP panely					
	P		Přejezd P3755					
44	M	5955101006	Kamenivo drčené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
45	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
46	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	5913095030	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
48	K	5913095020	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
49	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
50	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
51		213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
53	K	5913100020	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
54	K	5913100030	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
55		564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
56	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
57	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál		xxx			
	VV		kamenivo 4/8		xxx			
	P		Přejezd P3757					
58	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
59	M	5955101006	Kamenivo drčené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
60	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
61	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	xxx	xxx	xxx	xxx
62	K	5913095030	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
63	K	5913095020	Demontáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
64	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
65	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
66		213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
67	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
68	K	5913100020	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
69	K	5913100030	Montáž dílů zádlážbové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
70		564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
71	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TÚ Žleby - Ronov nad Doubravou, km 9,325- 12,225 - výměna kolejnic, svařování do BK, oprava přejezdů								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
72	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál		xxx			
	VV		kamenivo 4/8		xxx			
73	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
74	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		ŽPP panely					
	P		Ostatní					
75	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
76	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		výzisk KL a zemina ze stezek					
77	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		výzisk KL a zemina ze stezek					
78	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užitě betonové pražce z Kutné Hory					
79	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
80	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užitě betonové pražce z Kutné Hory					
81	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		2xMHS					
82	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
83	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Geotextilie separační					
84	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		válec					
	P		VRN					
85	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
86	K	VRN9	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	xxx		xxx	xxx
Celkem:								6 971 637,44
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv					za Objednatele: Správa železnic, státní organizace			
					OŘ Praha ST Praha východ			
Datum: 05.05.2025					Datum: 05.05.2025			