

Soupis prací								
Objednávka č. 25/645350084								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TÚ Praha Běchovice - odbočka Blatov - oprva a vyčištění odvodnění								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Výkon - I. etapa					
1	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odvoz na depo					
3	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		bourání propustku					
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		ZB propustek					
10	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		menzímuck, minibagr					
			Výkon - II. etapa					
12	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5914025020	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		demontáž a montáž poklopů					
14	K	952905111R	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		propustek					
17	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		jímka					
18	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odvoz na depo					
19	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
21		28617283R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN16	m	xxx	xxx	xxx	xxx
22		919551118R	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
23		131151102R	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
24		174151101R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		zřízení odvodnění					
25		985311113.SK A.003R	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-452 tl přes 20 do 30 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		sanace stávajícího čela propustku a návodních zdí					
26		63126013R	rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		dodávka roštu					
27	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		MHS, kolový bagr					
			VRN					
28	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 860 234,77
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha ST Praha východ								
Datum: 09.05.2025				Datum: 09.05.2025				