

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 2412 zhotovitele ze dne 12.06.2024
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
IČ: 60680377
Bankovní spojení:
Číslo účtu: :
Zastoupené: Mgr. Romanem Pavlačkou. Ph.D., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel, fax: 543 420 553, 543 420 550
E-mail: msu@msu.cz
Zastoupený: Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem „Oprava Purkyňova sálu – havarijní stav“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1., 2. a 3. článku IV se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

V průběhu provádění prací se vyskytly na díle práce, které byly objednatelem požadované zahrnout do celkového rozsahu provádění díla, aby toto bylo komplexně provozuschopně a technicky a esteticky vylepšily stav díla, vznikly rovněž požadavky na provedení prací, které byly před zahájením díla nepředvídané, jedná se zejména o úpravu díla z hlediska průběžných požadavků památkové péče na základě aktuálních zjištění při odkrytí konstrukcí.

Článek IV. Doba plnění, odstavec 2

Prodloužení termínu do 16.05.2025.

Článek V. Cena díla, odstavec 1

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH základní smlouvy:	5 707 707,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 dle ZL 01 – 13:	689 030,16 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	6 396 737,16 Kč
DPH (21%):	1 343 314,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	7 740 051,96 Kč

(slovy: sedmmilionůsedmsetčtyřicetisícadesátjednakorun_a_devadesátšesthaléřů)

Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Výše změn nepřesahuje 15 % limit v rámci odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, jelikož absolutní hodnota změn činí 855 382,39 Kč bez DPH (ZL 02,03,04,07,08,09,11,12,13)

Výše změn nepřesahuje 30 % nárůst změn v rámci odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, jelikož absolutní navýšení změn činí 684 239,77 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě, nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozví a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení článků a bodů původní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!

Za objednatele

Za zhotovitele


V Mikulově dne 28.04.2025

V Brně dne 28.04.2025



**Gymnázium a střední odborná škola
Mikulov, příspěvková organizace**



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

zakázka č.: 2412	název stavby: Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav			datum aktualizace: 24.4.2025	MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	
	cena díla: 5 707 707,00	15 % 856 156,05	30 % 1 712 312,10	VLIV NA TERMÍN	§ 222 ZZVZ odst. 4 / 5 / 6 / 7	
ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl	ANO/ [dnů] // NE	poznámka / status
ZR 01	Bourání betonové podlahy	-76 634,31	289 097,67	212 463,36	ANO	§ 222 odst. 6
ZR 02	Elektro - slaboproud - vícepráce	0,00	47 469,00	47 469,00	ANO	§ 222 odst. 4
ZR 03	Svítidla	-43 911,00	93 799,00	49 888,00	NE	§ 222 odst. 4
ZR 04	Přísálí podlaha	0,00	69 500,09	69 500,09	ANO	§ 222 odst. 4
ZR 05	Změny truhlářských prvků	-105 000,00	312 813,00	207 813,00	ANO	§ 222 odst. 6
ZR 06	Omítky podhozy, kaverny	0,00	220 335,17	220 335,17	ANO	§ 222 odst. 6
ZR 07	Elektroinstalace silnoproud	-73 297,00	101 719,27	28 422,27	ANO	§ 222 odst. 4
ZR 08	Elektro - slaboproud - méněpráce	-234 474,00	0,00	-234 474,00	NE	§ 222 odst. 4
ZR 09	Dřevěné parapety	0,00	26 601,04	26 601,04	NE	§ 222 odst. 4
ZR 10	Frézování podlahy v přísálí	0,00	43 628,23	43 628,23	ANO	§ 222 odst. 6
ZR 11	Přísálí - omítky, nátěry	0,00	25 676,97	25 676,97	ANO	§ 222 odst. 4
ZR 12	Odpočet - mobilní příčka, otvor dveře zazd	-73 614,00	0,00	-73 614,00	NE	§ 222 odst. 4
ZR 13	Malby změny	0,00	65 321,02	65 321,02	NE	§ 222 odst. 4
CELKEM		-606 930,31	1 295 960,46	689 030,15		


ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 01
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 01 - Bourání betonové podlahy Popis: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že skladba podlahy projektem určená k odstranění není násyp, ale betonová vrstva. Nutné odbourat, odsekat, místy byla také vrstva betonu armovaná. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6			
Stanovisko ADP:		podpis:	
			
Stanovisko TDI:		podpis:	
			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-76 634,31		 289 097,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
212 463,37 Kč		ANO	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Jméno:		Jméno:	
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 02
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 02 - Elektro - slaboproud - vícepráce Popis: V průběhu prací byl požadavek objednatele provést jiné, racionálnější trasování vedení slaboproudých rozvodů s nejnovějšími logistickými a provozními požadavky, rovněž byl požadavek na realizaci trasy optického kabelu včetně napojení a dovybavení rozváděče včetně záložního zdroje. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nutné pro další provoz díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:	podpis:		
Stanovisko TDI:	podpis:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	47 469,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
47 469,00 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Jméno:	Jméno:		
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel		
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025		

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 03
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijný stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 03 - Svítidla Popis: V rámci vzorkování koncových prvků elektro byl objednatelem a projektantem za účasti zástupců památkové péče vybrán alternativní typ svítidel, který má dopad do ceny. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Provedení těchto prací je požadováno objednatelem pro zlepšení estetiky sálu. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:		podpis:	
			
Stanovisko TDI:		podpis:	
			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 43 911,00 Kč		 93 799,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
49 888,00 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Jméno:		Jméno:	
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 04
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 04 - Přísálí podlaha Popis: V rámci navazujícího přechodu podlahy ze sálu do místnosti přísálí bylo nutné sjednotit výšky a odstranit nevyhovující krytinu. Bylo proto dohodnuto kompletní odstranění stávající podlahové krytiny včetně srovnání výškových odchylek a položení keramické dlažby. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací požadované objednatelem k zajištění funkčního a estetického provozu obou navazujících místností. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:		podpis:	
			
Stanovisko TDI:		podpis:	
			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	 69 500,09 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
69 500,09 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Jméno:		Jméno:	
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	




ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 05
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 05 - Změny truhlářských prvků Popis: V rámci vzorkování koncových prvků truhlářských výrobků - dveří z masivního dřeva do fošnové zárubně bylo dle požadavků AD a zástupců památkové péče upraveno rozměrové provedení dveří T/02 rev1 a doplnění dveří T/03 včetně doplnění znaku Piaristů ve dřevě a jeho povrchové úpravy. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6			
Stanovisko ADP:		podpis:	
SOUHLASÍM			
Stanovisko TDI:		podpis:	
SOUHLASÍM			
Cena méněprací bez DPH:	Cena více:		
- 105 000,00 Kč	312 813,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
207 813,00 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno:	Jméno:		
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Ing. Marian Pařa, MBA ředitel společnosti a jednatel		
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025		


ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 06
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 06 - Omítky podhozy, kaverny Popis: V průběhu bouracích prací při opravách omítek byla zjištěna značná nesoudržnost podkladu i omítkového souvrství, byly zjištěny ve smíšeném zdivu značné tloušťky pro vyrovnání nových omítek, jakož i zazdívká a vyplnění objevených lokálních kaveren. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6			
Stanovisko ADP:		podp	
			
Stanovisko TDI:		podp	
			
Cena méněprací bez DPH:	Cena		
0,00 Kč	 220 335,17 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
220 335,17 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno:		Jméno:	
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	


ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 07
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 07 - Elektroinstalace silnoproud Popis: V průběhu prací bylo zjištěno nevyhovující provedení svítidel a kabeláže elektroinstalace sálu a navazujícího předsálí. Bylo nutné provedení nové kabeláže a nových svítidel včetně svítidel nouzových. Současně nebyly požadovány montáže a dodání určitého počtu vypínačů a zásuvek. Tyto práce nebyly provedeny na pokyn objednatele Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací požadované objednatelem pro zachování koncepce elektroinstalace sálu. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:		podpis:	
			
Stanovisko TDI:		podpis:	
			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víc		
- 73 297,00 Kč	101 719,27 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
28 422,27 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Jméno:	Jméno		
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel		
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025		

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 08
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 08 - Elektro - slaboproud - méněpráce Popis: Objednatel nebyly požadovány některé vybrané koncové prvky AV techniky z důvodu jejich zajištění objednatel v rámci nejnovějších provozních požadavků.			

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., zadávaní veřejných zakázek § 222 odst. 4		o
Stanovisko ADP: <i>Souhlasím</i>	podpis:	
Stanovisko TDI: <i>Souhlasím</i>	podpis:	
Cena méněprací bez DPH: - 234 474,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 234 474,00 Kč	Dopad na termín realizace: NE	
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Jméno: Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 09
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 09 - Dřevěné parapety Popis: V průběhu prací byl zjištěn nevyhovující stav parapetů oken. Byla navržena jejich výměna v provedení smrk masiv. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:		podpis: _____	
			
Stanovisko TDI:		podpis: _____	
			
Cena méněprací bez DPH:	Cena v		
0,00 Kč	 26 601,04 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
26 601,04 Kč	NE		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Jméno:		Jméno:	
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 10
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 10 - Frézování podlahy v přísálí Popis: V rámci výškového srovnání podlahy sálu a přísálí bylo nutné stávající podkladovou vrstvu podlahy předsálí zbrousit. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6			
Stanovisko ADP:	podpis: 		
Stanovisko TDI:	podpis: 		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceméněprací bez DPH:		
0,00 Kč	43 628,23 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
43 628,23 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Jméno: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel ředitel společnosti a jednatel			
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025		

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 11
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 11 - Přísálí - omítky, nátěry Popis: Po provedené opravě elektroinstalace a vedení ZTI v rámci nevyhovujícího nálezoového stavu přísálí bylo nutné zapravení rýh a oprava omítek. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:		podpis:	
			
Stanovisko TDI:		podpis:	
			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víc		
0,00 Kč	 25 676,97 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
25 676,97 Kč	ANO		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno:			
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025		Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 12
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 12 - Odpočet - mobilní příčka, otvor dveře zazdívka Popis: Požadavkem objednatele neprovádění dělicí stěny D/01. Dále nebylo provedeno projektované zazdění otvoru z důvodu jeho zachování v souladu se změnou koncepce fungování a propojení sálu a přísálí.			

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlovy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4		o
Stanovisko ADP:	<i>SOUHLASA</i>	podpis:
Stanovisko TDI:	<i>Souhlas</i>	podpis:
Cena méněprací bez DPH:	- 73 614,00 Kč	Cena více: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	- 73 614,00 Kč	Dopad na termín realizace: NE
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno:		
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025	

ZMĚNOVÝ LIST		MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	číslo: ZL 13
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Komenského 273/7, 692 16 Mikulov		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„Oprava Purkyňova sálu - havarijný stav“		
Smlouva o dílo:	2412 ze dne 12.06.2024		
Datum změny:	24.4.2025		
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 13 - Malby změny Popis: V rámci vzorkování konečné povrchové úpravy štukových omítek nátěrem resp. určení odstínů a provedení dle zástupců památkové péče bylo požadována pololazurní patinace klenby, nátěr lunet s plastickým dekorem a nátěr stěn. Byla požadována také oprava nátěru dvou oken v přísálí, které nebyly součástí původního zadání. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Provedení těchto prací je požadováno objednatelem v souladu s požadavky památkové péče a jsou nutné k zachování estetiky celého díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko ADP:	podpis: 		
Stanovisko TDI:	podpis: 		
Cena méněprací bez DPH:	Cena více		
0,00 Kč	✓ 65 321,02 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:		
65 321,02 Kč	NE		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Jméno:	Jméno:		
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D, ředitel	Ing. Marian Pála, MBA ředitel společnosti a jednatel		
Datum: 24.04.2025	Datum: 24.04.2025		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2412_1** **Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav**

Dodatek 1

Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace Komenského 273/7 69216 Mikulov	IČO: 60680377 DIČ: CZ60680377
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	544 217,09
PSV	253 507,79
MON	-108 694,73
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	689 030,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	689 030,15 CZK
Základní DPH	21 %	144 696,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	833 726,48 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek	0,00	689 030,15	144 696,33	833 726,48	100
ZL 01	Bourání betonové podlahy - odpočty	0,00	-76 634,31	-16 093,21	-92 727,52	-11
ZL 01	Bourání betonové podlahy - přípočty	0,00	289 097,67	60 710,51	349 808,18	42
ZL 02	Slaboproud - přípočty	0,00	47 469,00	9 968,49	57 437,49	7
ZL 03	Svítidla - odpočty	0,00	-43 911,00	-9 221,31	-53 132,31	-6
ZL 03	Svítidla - přípočty	0,00	93 799,00	19 697,79	113 496,79	14
ZL 04	Předsálí podlaha	0,00	69 500,09	14 595,02	84 095,11	10
ZL 05	Truhlář změny dveří - odpočty	0,00	-105 000,00	-22 050,00	-127 050,00	-15
ZL 05	Truhlář změny dveří - přípočty	0,00	312 813,00	65 690,73	378 503,73	45
ZL 06	Omítky podhozy	0,00	220 335,17	46 270,39	266 605,56	32
ZL 07	Elektroinstalace silnoproud - odpočty	0,00	-73 297,00	-15 392,37	-88 689,37	-11
ZL 07	Elektroinstalace silnoproud - přípočty	0,00	101 719,27	21 361,05	123 080,32	15
ZL 08	Slaboproud - odpočty	0,00	-234 474,00	-49 239,54	-283 713,54	-34
ZL 09	Dřevěné parapety a dvevní křídlo	0,00	26 601,04	5 586,22	32 187,26	4
ZL 10	Frézování podlahy v přísálí, sekání drážek	0,00	43 628,23	9 161,93	52 790,16	6
ZL 11	Předsálí - omítky, nátěry	0,00	25 676,97	5 392,16	31 069,13	4
ZL 12	Odpočet mobilní příčky atd	0,00	-73 614,00	-15 458,94	-89 072,94	-11
ZL 13	Malby změny	0,00	65 321,02	13 717,41	79 038,43	9
Celkem za stavbu		0,00	689 030,15	144 696,33	833 726,48	100

Popis stavby: 2412_1 - Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav

Popis stavby: 2412_1 - Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 01 - Bourání betonové podlahy

Popis rozpočtu: ZL 01 - Bourání betonové podlahy - přípočty

Popis rozpočtu: ZL 01 - Bourání betonové podlahy - odpočty

Popis rozpočtu: ZL 02 - Slaboproud - přípočty

Popis rozpočtu: ZL 03 - Svítidla - přípočty

Popis rozpočtu: ZL 03 - Svítidla - odpočty

Popis rozpočtu: ZL 04 - Předsálí podlaha

Popis rozpočtu: ZL 05 - Truhlář změny dveří - přípočty

Popis rozpočtu: ZL 05 - Truhlář změny dveří - odpočty

Popis rozpočtu: ZL 06 - Omítky podhozy

Popis rozpočtu: ZL 07 - Elektroinstalace silnoproud - přípočty

Popis rozpočtu: ZL 07 - Elektroinstalace silnoproud - odpočty

Popis rozpočtu: ZL 08 - Slaboproud - odpočty

Popis rozpočtu: ZL 09 - Dřevěné parapety a dvevní křídlo

Popis rozpočtu: ZL 10 - Frézování podlahy v přísálí, sekání drážek

- Popis rozpočtu: ZL 11 - Předsálí - omítky, nátěry
Popis rozpočtu: ZL 12 - Odpočet mobilní příčky atd
Popis rozpočtu: ZL 13 - Malby změny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			155 976,13	22,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 417,50	2,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			52 258,50	7,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 963,60	2,3
784.2	Malby - purkyňův sál	HSV			49 572,00	7,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			161 087,82	23,4
96.1	Bourání konstrukcí - odpočty	HSV			-10 231,20	-1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 874,11	1,7
766.1	Konstrukce truhlářské - odpočty	PSV			-105 000,00	-15,2
766.2	Konstrukce truhlářské - přípočty	PSV			339 414,04	49,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			60 155,13	8,7
776	Podlahy povlakové	PSV			12 689,60	1,8
783	Nátěry	PSV			4 699,72	0,7
784	Malby	PSV			11 049,30	1,6
799	Ostatní prvky	PSV			-69 500,00	-10,1
M21.D	Svítlidla	MON			60 466,00	8,8
M21.D	Svítlidla - odpočet	MON			-43 596,00	-6,3
M21.J	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační mat.	MON			-23 744,00	-3,4
M21.S	Svítlidla dle výběru AD	MON			93 799,00	13,6

M21f	Montážní práce	MON			-13 080,00	-1,9
M21g	Dodávka materiálu	MON			4 465,27	0,6
M22	Propoj mezi kanceláří a místností vedle sálu	MON			47 469,00	6,9
M22b	AV technika	MON			-234 474,00	-34,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			91 298,63	13,3
Cena celkem					689 030,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Bourání betonové podlahy - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				133 281,42
1	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 (6,35*19,25+5*(1,4*0,75))*0,26	m3	33,14675	3 770,00	124 963,25
				33,14675		
2	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,14673*0,15 15 % bourané plochy :	m3	4,97201	1 673,00	8 318,17
				4,97201		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				155 816,25
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,18155	250,00	21 545,39
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 637,44945	19,00	31 111,54
5	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	86,18155	500,00	43 090,78
6	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	86,18155	280,00	24 130,83
7	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	344,72620	85,00	29 301,73
8	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	86,18155	77,00	6 635,98

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Bourání betonové podlahy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96.1		Bourání konstrukcí - odpočty				-10 231,20
1	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	-26,23384	390,00	-10 231,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-66 403,11
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-36,72738	250,00	-9 181,85
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-697,82014	19,00	-13 258,58
4	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-36,72738	280,00	-10 283,67
5	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-146,90950	85,00	-12 487,31
6	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	-36,72738	77,00	-2 828,01
7	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-36,72738	500,00	-18 363,69

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Slaboproud - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Propoj mezi kanceláří a místností vedle sálu				47 469,00
1	222080101.R	Optický kabel v trubce HDPE	m	101,00000	20,00	2 020,00
2	240-003	Vaření optiky	kpl	2,00000	5 125,00	10 250,00
3	240-004	Spotřební materiál SFP	soubor	4,00000	640,00	2 560,00
4	240-005	Vana optická komplet v rozvaděči 210-005 + kancelář	kpl	2,00000	2 563,00	5 126,00
5	240-006	Switch 24p. PoE v rozvaděči 210-005	ks	1,00000	12 686,00	12 686,00
6	240-007	PDU 230 8 zás v rozvaděči 210-005	ks	1,00000	499,00	499,00
7	240-008	Záložní zdroj UPS v rozvaděči 210-005	ks	1,00000	5 125,00	5 125,00
8	240-009	Přeložka kabeláže z kanceláře do rozvaděče 210-005	kpl	1,00000	7 688,00	7 688,00
9	341335016.R	Kabel optický samonosný ADSS, 48 vláken	m	101,00000	15,00	1 515,00
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 101,00000				101,00000		

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Svítidla - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.S		Svítidla dle výběru AD				93 799,00
1	M21S.Sv01	Svítidlo stmívatelné nástěnné LED 14W	ks	11,00000	3 737,00	41 107,00
2	M21S.Sv02	Svítidlo stmívatelné nástěnné LED 14W vč. nouzového modulu 14W	ks	8,00000	5 959,00	47 672,00
3	M21S.Sv03	DALI mini řídící jednotka	ks	2,00000	2 510,00	5 020,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Svitidla - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.D		Svitidla - odpočet				-43 596,00
1	219-002	LS-S1.L12.LED PM LED nástěnné 13,9W 3000K IP20, označení B	kus	-15,00000	2 200,00	-33 000,00
2	219-003	LED prům. IP65 28W 2550lm VML 228 AM, označení C	kus	-5,00000	1 344,00	-6 720,00
3	219-004	Přisazené nouzové s vl. zdrojem autotest, IP65 11W 140lm 1h_označení N	kus	-3,00000	1 292,00	-3 876,00
Díl: M21f		Montážní práce				-315,00
4	211-016	Montáž zářivkového/LED svítidla	ks	-1,00000	315,00	-315,00
		původní svítidla : -23		-23,00000		
		nové svítidla : 22		22,00000		

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 04	Předsáli podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				55 720,63
1	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	41,20000	31,80	1 310,16
		Hodnota z bývalého odkazu. : 41,2		41,20000		
2	771575109RZ1	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm	m2	41,20000	622,00	25 626,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,20000		41,20000		
3	777.01	Dlažba Concept Beige 45x45cm, materiál	m2	52,43000	549,00	28 784,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,20000*1,2		49,44000		
		sokl : 26*0,1*1,15		2,99000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 689,60
4	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	41,20000	128,00	5 273,60
		předsáli : 41,2		41,20000		
5	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	41,20000	180,00	7 416,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 41,20000		41,20000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 089,86
6	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,14420	6 060,00	873,85
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14420	250,00	36,05
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,18180	19,00	79,45
9	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,14420	280,00	40,38
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,57680	85,00	49,03
11	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť zakl.obj.	t	0,14420	77,00	11,10

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 05	Truhlář změny dveří - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766.2		Konstrukce truhlářské - přípočty				312 813,00
1	002/T rev1	D+M dvoukřídle dveře z masivu do fošnové zárubně, rozměr 1600x2100 mm, EI 30-DP3 příplatek provedení jiného rozměru a provedení	kus	1,00000	20 361,00	20 361,00

1,00000

2	003/T	D+M dvoukřídle dveře z masivu do fošnové zárubně, rozměr 1600x2100 mm + horní panel (tympanon)	kus	1,00000	229 292,00	229 292,00
---	-------	--	-----	---------	------------	------------

1,00000

3	003/T znak	Znak Piaristů ve dřevě, povrch email dle dveří, voluty vč. grafického návrhu znaku	kus	1,00000	63 160,00	63 160,00
---	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 05	Truhlář změny dveří - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766.1		Konstrukce truhlářské - odpočty				-105 000,00
1	002/T	D+M dvoukřídle dveře z masivu do fošnové zárubně, rozměr 1250x2000 mm, EI 30-DP3	kus	-1,00000	105 000,00	-105 000,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 06	Omítky podhozy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				156 844,13
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	156,37500	408,00	63 801,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 156,37500		156,37500		
2	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	156,37500	595,00	93 043,13
		22,00+56,00+34,00+12,50		124,50000		
		$((3,50+1,50+3,50)*0,75)*5$		31,87500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				52 258,50
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	94,50000	553,00	52 258,50
		22,00+46,00+14,00+12,50		94,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 232,54
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	24,96119	450,00	11 232,54

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Elektroinstalace silnoproud - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.D		Svítidla				60 466,00
1	219-001.1	Svítidlo strop D+M	kus	2,00000	18 193,00	36 386,00
2	219-002.1	Svítidlo na zdi D+M	kus	2,00000	4 330,00	8 660,00
3	219-004.1	Svítidlo na zdi nouzové D+M	kus	2,00000	6 420,00	12 840,00
4	219-005.1	DALI řídicí jednotka D+M	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00
Díl: M21.J		Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační mat.				12 009,00
5	220-001	Vypínač č.5_v historizujícím provedení	kus	1,00000	1 359,00	1 359,00
6	220-002	Zásuvka 250V/16A_v historizujícím provedení	kus	10,00000	1 065,00	10 650,00
Díl: M21f		Montážní práce				15 025,00
7	210800119R00	Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou	m	40,00000	55,10	2 204,00
8	211-002	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap., kruhová KR68	ks	11,00000	47,00	517,00
9	211-008	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení, 10/16A/250V/2P+Z	ks	10,00000	79,00	790,00
10	211-023	Jistič modulový 3-F.	ks	3,00000	158,00	474,00
11	211-030	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou	m	175,00000	25,00	4 375,00
12	211-031	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	m	191,00000	25,00	4 775,00
13	211-032	CYKY 750V 5 x 1,5 uložený pod omítkou	m	35,00000	27,00	945,00
14	211-033	CYKY 750V 5 x 2,5 uložený pod omítkou	m	35,00000	27,00	945,00
Díl: M21g		Dodávka materiálu				14 219,27
15	210-009	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	ks	11,00000	18,00	198,00
16	210-025	Modulový jistič 3-F. do 40A	ks	3,00000	692,00	2 076,00
17	210-028	Kabel CYKY 3 X 1,50	km	0,17500	18 165,00	3 178,88
18	210-029	Kabel CYKY 3 X 2,50	km	0,18000	26 000,00	4 680,00
19	210-030	Kabel CYKY 5 X 1,50	km	0,03500	27 195,00	951,83
20	210-031	Kabel CYKY 5 X 2,50	km	0,03500	46 473,00	1 626,56
21	34111110R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2	m	40,00000	37,70	1 508,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Elektroinstalace silnoproud - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.J		Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační mat.				-35 753,00
1	220-001	Vypínač č.5_v historizujícím provedení	kus	-2,00000	1 359,00	-2 718,00
2	220-002	Zásuvka 250V/16A_v historizujícím provedení	kus	-19,00000	1 065,00	-20 235,00
3	220-003	Zásuvka nabíjecí 2x USB_v historizujícím provedení	kus	-8,00000	1 600,00	-12 800,00
Díl: M21f		Montážní práce				-27 790,00
4	211-007	Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A	ks	-2,00000	79,00	-158,00
5	211-008	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení, 10/16A/250V/2P+Z	ks	-5,00000	79,00	-395,00
6	211-009	Domovní zásuvka jednoduchá 2 zapojení, 10/16A/250V/2P+Z	ks	-14,00000	79,00	-1 106,00
7	211-010	Zásuvka nabíjecí 2x USB	ks	-8,00000	79,00	-632,00
8	211-015	Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice	ks	-6,00000	3 629,00	-21 774,00
9	211-031	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	m	-149,00000	25,00	-3 725,00
Díl: M21g		Dodávka materiálu				-9 754,00
10	210-018	Svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV	ks	-6,00000	980,00	-5 880,00
11	210-029	Kabel CYKY 3 X 2,50	km	-0,14900	26 000,00	-3 874,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 08	Slaboproud - odpochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22b		AV technika				-234 474,00
1	220-001	Televizor 8K QLED TV	ks	-1,00000	125 990,00	-125 990,00
2	220-002	Držák pro televizor, montáž na mobilní stěnu	ks	-1,00000	5 190,00	-5 190,00
3	220-003	Bezdrátový systém	set	-1,00000	37 900,00	-37 900,00
4	220-004	Špičkový univerzální aktivní sloupový reproduktor, s nastavitelným vyzařováním	ks	-1,00000	65 394,00	-65 394,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 09	Dřevěné parapety a dveřní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766.2		Konstrukce truhlářské - přípočty				26 601,04
1	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,09100	11 418,00	1 039,04
2	004/T.n	D+M jednokřídle dveře z masivu, rozměr 900x1970 mm vkládaná kazeta, tvaroslovi, RAL	kus	1,00000	17 982,00	17 982,00
3	005/T.n	D+M parapet okenní, 100x1200x30 mm, smrk masiv, email	kus	5,00000	1 516,00	7 580,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 10	Frézování podlahy v přísálí, sekání drážek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 963,60
1	632421113R00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm	m2	42,40000	376,50	15 963,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 519,90
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	42,40000	428,50	18 168,40
3	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	59,00000	158,50	9 351,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				144,73
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,26508	546,00	144,73

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 11	Předsálí - omítky, nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 246,00
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	12,00000	270,50	3 246,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 417,50
2	602023147R00	Stěrka stěn sádrová	m2	21,00000	283,50	5 953,50
3	602011112RT7	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová tloušťka vrstvy 25 mm	m2	12,00000	622,00	7 464,00
4	6X02	Zapravení po ZTI	m2	3,00000	560,00	1 680,00
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	12,00000	110,00	1 320,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				286,50
6	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	1,50000	191,00	286,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				496,84
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,10409	450,00	496,84
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 434,50
8	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou zes uché maltové směsi tloušťky do 10 mm	m2	1,50000	213,00	319,50
9	771551030R00X	Montáž podlah z dlaždic teracových, do cementové malty	m2	1,50000	890,00	1 335,00
10	24551508RX	Malta vyrovnávací	kg	20,00000	139,00	2 780,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				795,63
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65700	250,00	164,25
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,65700	19,00	12,48
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,65700	280,00	183,96
14	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,65700	85,00	55,85
15	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,65700	77,00	50,59
16	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihei skupina 170101 a 170102	t	0,65700	500,00	328,50

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 12	Odpočet mobilní příčky atd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 114,00
1	340271605R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 50 mm	m3	-0,48400	8 500,00	-4 114,00
Díl: 799		Ostatní prvky				-69 500,00
2	001/D	D+M dělicí stěna 580+2320+580x2200 mm, sendvičová konstrukce	kus	-1,00000	69 500,00	-69 500,00

Položkový rozpočet

S:	2412_1	Oprava Purkyňova sálu - havarijní stav
O:	01	Dodatek
R:	ZL 13	Malby změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784.2		Malby - purkyňův sál				49 572,00
1	784.01	Pololazurní patinace klenby	m2	151,00000	187,00	28 237,00
2	784.02	Nátěr Lunet s plastickým dekorem	m2	40,00000	260,00	10 400,00
3	784.03	Nátěr stěn	m2	135,00000	81,00	10 935,00
Díl: 783		Nátěry				4 699,72
4	622491141R00	Nátěr soklu omyvatelný RAL 7047	m2	16,38000	53,00	868,14
5	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,47000	114,00	167,58
		nátěr zárubní : 1,47		1,47000		
6	783-001	D+M nátěr stávajících okenních výplní 1200x2300 mm, vč.odstranění původního nátěru	kus	2,00000	1 832,00	3 664,00
Díl: 784		Malby				11 049,30
7	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	188,00000	35,00	6 580,00
		chodba : 188		188,00000		
8	784225112R00	Malba odstín I, bez penetrace, 1x odstín N 174-5	m2	131,45000	34,00	4 469,30
		předsálí : 131,45		131,45000		