

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství severní Morava, LS Opava

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: LC Jelení

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k ohlášení a provedení stavby

Místo stavby: Karlovice

Obec s rozšířenou působností: Vrbno pod Pradědem

Katastrální území: Vrbno pod Pradědem

Kraj: Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

- Kategorie – 1L-4/30 inv. č. 707580
- Konstrukce – 2,2km PM, 1,3km štět + ŠD
- Délka rekonstruovaného úseku – 3,5km
- Nadm. Výška 600-740 m. n. m.
- Současný stav – Z důvodu intenzivních kůrovcových těžeb a odvozu dřeva nastal kompletní rozpad komunikace – hloubkové poškození na většinové části až na konstrukční vrstvu. Komunikace byla taktéž silně poškozená při povodních v roce 2024. Dále již nefunkční odvodnění, v určitých částech absence příkopů, svodnic a hospodářských přejezdů.
- Nenachází se v CHKO
- V majetku LČR

Popis návrhu a požadavků investora:

Technické řešení – bude provedeno pročištění příkopů, stržení krajnic, úprava skládek, zhotovení nových hosp. přejezdů a ocelových svodnic. Dále bude provedena recyklace za studena s cementovou stabilizací a přidáním kameniva. V úseku 2,2km se bude podkladní vrstva skládat z ACP 16 tl. 50mm, krycí ACO 11 tl. 40mm. V další části 1,3km (štětovaný úsek), dojde k přesypu stávající vrstvy ŠD 0-32. Požadavky se mohou v průběhu realizace měnit a budou s dodavatelem včas projednány.

-Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu s obsahovou náležitostí vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění. Včetně vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení.



Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: **10 mil. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 1.10.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně dodání platného stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby – do 31.12.2025. Projekt bude vyhotoven v 3 samostatných paré z toho 1x elektronicky **Obsah:** Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dle přílohy č. 12. Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

PD bude obsahovat tyto části:

- Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
- Zkoušky PAU
- Zabezpečení projektové přípravy
- Projektová dokumentace stavby jednostupňová
- Inženýrská činnost

Ostatní požadavky:


- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samospráv, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, xls, dwg, dgn)
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v objednávce
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Zpracování laboratorní zkoušky dle příslušné vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě které projektant zvolí vhodnou technologii ošetření ACO.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Dne: 

Dne: 

Cenová nabídka

vypracování projektové dokumentace

Název stavby: *Lesní cesta Jelení, délka 3.5 km*

Kat. území : *Vrbno pod Pradědem*
Obec : *Vrbno*
Kraj : *Moravskoslezský*
Objednatel : *Lesy ČR, státní podnik*
Zpracovatel : *Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov*

Předmět nabídky : *Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby - geodetické, projekční práce, inženýrská činnost, AD dle zadání objednatele.*

Obsah dokumentace: *Polohopisné a výškopisné zaměření v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.
Zkoušky PAU, odvrty, lab. rozborů.
Technická zpráva.
Přehledná situace 1: 25000.
Podélný profil a příčné řezy.
Vzorové příčné řezy, vzor. příčný řez propustu, hosp. přejezdu.
Návrh odvodnění.
Výkaz výměr a položkový rozpočet.
Vyjádření dotčených orgánů a organizací.
Koordinované stanovisko.*

Položky cenové nabídky:

Předmět činnosti	MJ	Počet MJ	Cena za 1 MJ	Celkem
Rekognoskace terénu, doprava	1 hod	8	650	5 200 Kč
Měřické práce - P+V, GNSS, PB, KN, doprava	100 m	35	2000	70 000 Kč
Zkoušky PAU, odvrty, laboratorní rozborů	1 km	3,5	20000	70 000 Kč
IČ – dokladová část, vyjádření správců sítí, koordinované stanovisko	1 hod	40	650	26 000 Kč
DSP, DPS , technická a výkresová část	1 hod	310	650	201 500 Kč
Výkazy výměr, rozpočet, kompletace, tisky	1 hod	60	650	39 000 Kč
Výkon AD	1 den	4	2500	10 000 Kč
Celkem bez DPH:				421 700 Kč
DPH 21%				88 557 Kč
Celkem s DPH				510 257 Kč

Dílčí plnění navrhuji po předání a převzetí částí díla dle barevného členění tabulky.

V Krnově 28. 03. 2025

Vypracoval:

