



AKADEMIE VĚD ČR
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV, Praha, v.v.i.
118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257533782, fax 257532288
IČ: 67985912, DIČ: 67985912 CZ

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A. ředitelem

příloha č. 2

Věc: Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - Praha 1 – Hradčany, ul. U Prašného mostu - Rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího a vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu v poloze Prašný most

Archeologický výzkum vyvolaný stavební činností bude proveden v souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, v platném znění. Zemní a výkopové práce souvisejí s výstavbou statických a pohyblivých sloupků v chodníku a vozovce v ulici U Prašného mostu a příslušné infrastruktury. Rozsah výzkumu byl stanoven na základě dokumentace zpřístupněné zadavatelem.

ZAV se dotýká následujících stavebních činností:

- hloubení výkopů pro nepohyblivé sloupky v chodníku před U Prašného mostu 54/5:
8,4 m x cca 2 m a hloubce 0,7 m
- hloubení výkopů pro nepohyblivé sloupky v chodníku před U Prašného mostu 51/6:
8,4 m x cca 2 m a hloubce 0,7 m
- hloubení výkopů pro pohyblivé sloupky ve vozovce ulice U Prašného mostu:
7,5 m x 10 m a hloubce 1,7 m
- hloubení výkopů pro připojení zabezpečovacího mechanismu v celkové délce cca 12 m a hloubce cca 0,7 m
- Celkem odhadovaný objem výkopových prací 42,887 m³.

V prostoru ulice U Prašného mostu proběhlo především v 80. letech 20. století několik archeologických výzkumů, vytvářejících přibližnou představu o charakteru situací v ploše projektované stavby. V bezprostřední blízkosti projektovaného zásahu byl v roce 1978 v narušení chodníku zachycený materiál ze 16.-17. století. V roce 1988 byli v liniovém výkopu pro kanalizaci vedeném prostředkem ulice zachyceny odpadní vrstvy s materiálem ze 16.-17. století, stopy starších dlažeb a v prostoru před Lvím dvorem i relikty dvojice kamenných staveb. Ve stejném roce byli při výkopech pro stromy, dosahujícími hloubky přibližně 2 m, zachycené vícere úrovně starších dláždění a stopy zděných konstrukcí. Materiál hmotné kultury byl shodně datovaný do 17. století. Nejnověji v roce 2008 při stavbě strážnice bylo zaznamenáno geologické podloží v hloubce 0,9 metru pod dnešním povrchem.

Na základě vyhodnocení dostupné projektové dokumentace a archivních rešerší a při zohlednění exponovaného charakteru stavbou dotčené polohy, bylo stanoveno, že archeologický výzkum bude probíhat přednostně formou dohledu nad mechanickým hloubením výkopů, realizovaných prováděcí firmou. Až v reakci na odhalení archeologicky relevantních situací bude přikročeno k nemechanickému rozebírání terénu po stratigrafických vrstvách

smluvními pracovníky Archeologického ústavu. V obou eventualitách je součástí výzkumu začištění stěn a dna výkopů a dokumentace odkryvů a nálezových situací (terénní profily, zděné konstrukce). V případě neočekávaných nálezů, které by vyžadovaly změnu postupu prací nebo výrazně navýšily náklady či ohrozily časový harmonogram stavby, bude další postup řešen dohodou.

Náklady na provedení archeologického výzkumu činí **459 300,- Kč** (bez DPH). Kalkulace je rozepsaná v cenové nabídce v příloze. Cena bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin vedených ve stavebním deníku a odsouhlasených zástupcem investora/správcem stavby, podle platných hodinových sazeb Archeologického ústavu stanovených v (uvedených v příloze). Termín plnění pro terénní část archeologického výzkumu je závislý na harmonogramu stavby. Výsledkem výzkumu bude závěrečná zpráva vypracovaná do jednoho roku od ukončení terénní části výzkumu.

Objednatel zajistí pracovníkům provádějícím archeologický výzkum po dobu trvání terénních prací vstup do prostor staveniště.

V Praze dne 22. 4. 2025

Mgr. Michal Mrva

** Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v proporcionálním složení svých zaměstnanců v jednotlivých položkách tarifního zařazení v závislosti na použité metodice a náročnosti archeologického výzkumu při dodržení celkové sumy.*