

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

224-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J24MPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Olomouc Bělidla - ZO sklady

IC6000383741

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 35' 56.49335, 17° 16' 37.03541

Oprava střešní krytiny

Oprava střešní krytiny, oprava uchycení plechů v celé ploše - výměna kotvicích šroubů, přetmelení děr v krytině, výměna střešního hřebene v celé délce, vyčištění žlabů.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.6.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	04.05.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	04.05.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	13.05.2025 v 9:26
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

14.05.2025	13.05.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	224/2024-25		
Název majetku	Olomouc Bělidla - ZO sklady	inventární číslo	IC6000383741
zahájení prací	16.06.2025	ukončení prací	30.06.2025
popis prací Požadavek - Oprava střešní krytiny. Oprava střešní krytiny, oprava uchycení plechů v celé ploše - výměna kotvících šroubů, přetmelení děr v krytině, výměna střešního hřebene v celé délce, vyčištění žlabů. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.6.2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,79	1		
	Cena za zakázku celkem				231 946,31	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
13.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 224
Stavba: 224 Olomuc Bělidla - ZO sklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 224

Stavba: 224 Olomuc Bělidla - ZO sklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střešní krytina
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 224 Olomuc Bělidla - ZO sklady
Objekt: 01 - oprava střešní krytina

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
2	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus			
3	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
D		997	Přesun sutě				
4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,398*5 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,398*57 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
VV			0,398-0,18				
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t			
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
12	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m			
13	K	764221411	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu spojením na dvojitou stojatou drážku	m			
14	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m			
15	K	764221417	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů	m			
16	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor			
17	K	764R1	Vyčištění žlabu a svodu 0,35Nh/m x 566,-Kč/hod	m			
18	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%		€	
19	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%		€	
D		767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767392R	Výměna šroubů střeš z plechů šroubovaných	m2		7	
VV			720				
VV			"počítáno 8 ks šroubů na 1 m2				
VV			"šroub samořezný do železa s pryžovou podložkou				
VV			"demontáž stávajícího kotvení				
VV			Součet				
21	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 224 Olomuc Bělidla - ZO sklady
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000.1	Příprava staveniště	soubor			
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor			
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			
6	K	091002000.1	Ostatní náklady související s objektem - úklid venkovních ploch	soubor			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	224/2024-25		
Název majetku	Olomouc Bělidla - ZO sklady	inventární číslo	IC6000383741
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.06.2025

popis prací
Požadavek - Oprava střešní krytiny:
Demontáže
Vyčištění žlabu
Oprava střešní krytiny
Oprava klempířských prvků
Úklid staveniště

termín
do 2 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 4 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky









