SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: VZCK 134/2024

Preambule

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění svých povinností, ke kterým se zavázaly.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Český Krumlov
zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
datová schránka ID: 64pbvxc
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 221241/0100
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
zastoupená Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
s koresp. adresou: Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
spisová značka: C 5858 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 43874835
DIČ: CZ43874835
datová schránka ID: 4smtfvm
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1011051035/5500
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. arch. Jan Havelka a Petr Poláček, DiS., prokuristé – ve věcech smluvních (tel.: [redacted])
Ing. arch. Jan Havelka – ve věcech technických (tel.: [redacted])
Ing. Jan Krlín – stavbyvedoucí (tel.: [redacted])
Ing. Jan Keclík – zástupce stavbyvedoucího (tel.: [redacted])
Ing. Jan Kontra – osoba zodpovědná za realizaci vytápění (tel.: [redacted])
Ing. Vojtěch Lipovský – osoba zodpovědná za realizaci elektro (tel.: [redacted])
Ing. Jan Kontra – osoba zodpovědná za realizaci ZTI (zdravotně technické instalace) (tel.: [redacted])
Ing. Ondřej Žídek – osoba zodpovědná za dodávku a montáž fotovoltaických panelů (tel.: [redacted])

za objednatele:

Alexander Nogrády, starosta města – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Novostavba bytového domu Vyšný, blok A17, Č. Krumlov“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky

  zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
  Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
  IČ: 62508822

- Projektová dokumentace „30 bytových jednotek bloku A17 Vyšný, Český Krumlov“ – stavební část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  zpracovala: "SP STUDIO", s.r.o.
  Budějovická 58, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
  IČ: 48207977

- Projektová dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení „30 bytových jednotek v bloku A 17, Vyšný, Český Krumlov“

  zpracoval: Pavel Svoboda
  č.p. 256, 382 03 Holubov
  IČ: 46623078

- Projektová dokumentace – Elektroinstalace a veřejné osvětlení „30 bytových jednotek v bloku A 17, Vyšný, Český Krumlov“

  zpracoval: František Kysela
  Šumavská 560, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
  IČ: 40703711

- Projektová dokumentace – FVE systémy „30 bytových jednotek v bloku A 17, Vyšný, Český Krumlov“

  zpracovala: Atelier A 02 spol. s r. o.
  Čechova 395/59, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
  IČ: 14499690

- Projektová dokumentace – Komunikace a zpevněné plochy „30 BJ Vyšný ČK“

  zpracovala: Zenkl CB, spol. s r.o.
  Jírovcova 1866/2, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
  IČ: 28131339

Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele podanou dne 4. 3. 2025, který byl v provedeném zadávacím řízení „Novostavba bytového domu Vyšný, blok A17, Č. Krumlov“ objednatelem vyhodnocen jako nejvýhodnější pro plnění veřejné zakázky (dále jen Nabídka).

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen před zahájením prací upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy. Zhotovitel je dále povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.8 Výstavba bytových domů a ostatních objektů bude realizována na pozemcích (nebo se prováděním dotkne pozemků) parc. č. 1532/1 v katastrálním území Český Krumlov a na parc. č. 677/2, 677/4, 678/1, 678/3 v katastrálním území Vyšný.

NUTS 5: CZ0312545392, ZÚJ: 545392, okres: Český Krumlov.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být

vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla sníží (tzv. méněpráce). Vícepráce budou oceněny dle položek v oceněném položkovém rozpočtu, tj. přílohy č.1 této smlouvy. Pokud v rozpočtu nebude příslušná položka uvedena, použije se cena z příslušných katalogů RTS Brno. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 10 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

  o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat.

- zahájení realizace díla: **do 7 kalendářních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení hrubé stavby vč. krovu, střešní krytiny a střešních klempířských konstrukcí: **nejpozději do 8 měsíců od zahájení realizace díla**
- dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 návrhu smlouvy o dílo: **nejpozději do 15 měsíců od zahájení realizace díla**

IV.2 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice apod. a to více než 5 pracovních dnů po sobě navazujících), které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH **90 644 527,03 Kč**

V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném rozpočtu, tj. příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10 % ceny díla bez DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.

VI.2 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku

VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu, pokud bude registrační číslo příslušným dotačním orgánem přiděleno.

VI.6 Soupis provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) bude odpovídat struktuře a rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele.

VI.7 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

VI.8 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla, jak je definováno v čl. VIII.1 této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), zápisu o předání a převzetí díla a zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli se všemi výše uvedenými přílohami.

VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit následujícího dne poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud nesplatnou pohledávku.

VI.13 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele:

- oprávněn započíst vůči pohledávce objednatele žádnou svou pohledávku,
- oprávněn jakoukoli svou pohledávku vůči objednateli postoupit na jiného.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný stavebníkovi, stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, osobě provádějící kontrolní prohlídku stavby a osobě odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny budou odpovídat příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou.

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).

VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis (zvlášť, mimo stavební deník, chronologicky číslovaný), který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant – *projektant v případě jeho účasti*). Nedílnou součástí písemného zápisu z kontrolního dne je elektronický zápis, který je odeslán e-mailem všem zúčastněným osobám.

VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. TDS není oprávněn za objednatele právně jednat.

VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.

VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná

povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.

VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č. 309/2006 Sb.) a dále se zavazuje smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhovat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele.

VII.16 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:

I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),

II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené objednateli kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi.

VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VII.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.

VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Pokud dojde ke změně osob uvedených v seznamu techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně

poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VII.22 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.

VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:

a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla;
b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů;
c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných stavebnin či nástrojů).

VII.24 Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo ke všem částem díla, které zhotovitel dodal a do díla zabudoval.

VII.25 Nebezpečí škody na díle nese od počátku (ode dne převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do dne předání díla nebo jeho části.

Škodou na díle jsou:

a) jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku pracovníků (např. zaměstnanců), zástupců objednatele a jeho poddodavatelů, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě nebo způsobu provedení

díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla,

c) jakékoliv škody jak při provádění, tak užívání díla z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních předpisů nebo ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle smlouvy o dílo tak, aby nevznikla škoda či jiná nemajetková újma.

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (např. poddodavatelé).

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, předložit objednateli kopie listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 % (originály listin zhotovitel předloží objednateli kdykoli na vyzvání); pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo.

VII.28 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.29 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.29 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.

VII.30 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní

pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.30 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.

VII.31 Zhotovitel je v průběhu celé stavby povinen zajistit, aby stavba neměla nadstandardní vliv na své okolí. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat v době od 7.00 – 21.00 hod. v LAeq 60 dB, v době od 6.00 – 7.00 a od 21.00 – 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v době od 22.00 – 6.00 hod. v LAeq 40 dB v chráněném venkovním prostoru. Při provádění prací, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB', musí být k ochraně přilehlé chráněné zástavby použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a stavební mechanizace s tichým chodem. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována před zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro vnitřní chráněné prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci stavby příp. projektu organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.32 Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty vícejazyčné a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.33 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě umístěna lékárnička, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinnosti umístění lékárničky dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč.

VII.34 V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajíždění na staveniště musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.35 Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.36 Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč.

VII.37 Provoz na komunikacích v areálu nesmí přesahovat stanovenou hlukovou zátěž v dotčeném území stavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.38 Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.39 Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami, vymezujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo

oploceny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.40 Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

VII.41 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.42 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VII.43 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.44 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.

VII.45 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

VII.46 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.47 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VII.48 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VII.49 Zhotovitel je povinen přijímat se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

VII.50 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění v průběhu plnění díla při úpadku Zhotovitele. Právní mocí

- rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo
- rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu (i) 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat realizace díla dle čl. IV.1 této smlouvy. Sleva z ceny díla je splatná ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno provedením všech prací a dodávek bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předáním a převzetím. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 7 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se považuje za dílo dokončené za předpokladu, že zhotovitel tyto odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, o čemž bude mezi stranami vyhotoven zápis. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo a dílo není dokončené.

VIII.2 Lhůtu na opravu vad a nedodělků lze prodloužit v případě, že se jedná o nedodělky technologicky nezvládnutelné. Zápisem se pak stanoví lhůta na dokončení takového nedodělku.

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.4 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.

VIII.5 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
e) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci
f) provozní řád stavby pro zkušební a trvalý provoz
g) skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JDTM (jednotné digitální mapy) ČR
h) výkaz produkce odpadů. Zároveň budou předány dokumenty, potvrzující, že bylo odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Může jednat např. o následující dokumenty:

- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

i) technické listy výrobků, stavební certifikace nebo stávající štítky výrobků EU (udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů).

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla, pakliže se vady nebo nedostatky vyskytnou). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.14 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 Smluvní strany sjednaly, že právo ze skryté vady lze zhotoviteli vytknout ve lhůtě nejpozději do pěti (5ti) let od převzetí stavby. Objednateli náleží právo vytknout zhotoviteli skrytou vadu ve lhůtě do pěti (5ti) let od převzetí stavby (díla), přičemž má se za to, že skrytá vada vytknutá zhotoviteli v této lhůtě byla vytknuta (uplatněna) včas. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok namítat, že vada nebyla vytknuta včas. Ust. § 2629 občanského zákoníku se nepoužije (pro účely této smlouvy se ust. § 2629 vylučuje).

IX.3 Smluvní strany dále výslovně sjednaly, že projeví-li se vada obecného druhu v průběhu čtyř (4) let od převzetí, má se za to, že stavba (předmět díla) (či její/jeho část) byla vadná již při převzetí. Smluvní strany ujednaly, že důkazní břemeno po tuto dobu leží na zhotoviteli, který musí prokázat, že stavba (či její část) nebyla vadná již při převzetí.

IX.4 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od doby zabudování do stavby. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky.

IX.5 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.6 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

IX.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

IX.8 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- ostatní nároky z vadného plnění dle zákona.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

IX.9 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.10 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

IX.11 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

IX.12 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.13 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:

- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 24 hodin
- vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.14 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.

IX.15 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí

osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.

IX.16 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění ze záruky při úpadku Zhotovitele. Právní mocí

- rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo
- rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu (i) 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat záruka na dílo (nebo jeho část) poskytnutá zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny díla je splatná ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením celého díla nebo s termínem dokončení hrubé stavby vč. krovu, střešní krytiny a střešních klempířských konstrukcí ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla nebo s řádným dokončením hrubé stavby vč. krovu, střešní krytiny a střešních klempířských konstrukcí.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH denně za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH denně za každý den prodlení.

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč denně za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

X.5 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.

X.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.14) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada

škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.

X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

XI.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality, ale teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty, záruky a odpovědnosti za vady díla.

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací dle oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

XI.6 Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Jistina

XII.1 Zhotovitel poskytne objednateli, dle níže uvedených podmínek, jistinu za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.50 této smlouvy a dále jistinu za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX.16 této smlouvy.

XII.2 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.50 této smlouvy a jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX.16 této smlouvy bude doložena zhotovitelem objednateli buďto:

a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, nebo

b) složením příslušné částky na bankovní účet objednatele.

XII.3 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.50 této smlouvy musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, **tj. 4 532 226,35 Kč**,

b) jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě složení příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet objednatele ke dni předání staveniště), v případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, nebude zhotoviteli staveniště předáno z důvodu porušení povinnosti na straně zhotovitele,

c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neposkytne (resp. neuhradí) objednateli slevu z ceny díla za podmínek uvedených v odst. VII.50 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen

d) jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání jistiny za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

XII.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění ze záruky dle odst. IX.16 musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajišťovací částky je 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, **tj. 2 719 335,81 Kč**,

b) jistina bude předána objednateli nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla (v případě nepředání této jistiny, nebude přejímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen),

c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neposkytne (resp. neuhradí) objednateli slevu z ceny díla za podmínek uvedených v odst. IX.16 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

d) jistina za řádné plnění záručních podmínek bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí záruční doby dle čl. IX.1. této smlouvy, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, kterou je zhotovitel povinen zaslat objednateli nejpozději ke dni skončení záruční doby.

XII.5 Před uplatněním plnění z příslušné jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění.

XII.6 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných příslušnou jistinou ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.

XII.7 V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající jistiny prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající jistiny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty stavby.

XIII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

XIII.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.

XIII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).

XIII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.

XIII.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je povinen o nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.

XIII.9 Tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem města Český Krumlov usnesením č. 0129/RM7/2025 ze dne 24. 4. 2025.

XIII.10 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Týdenní harmonogram postupu provádění díla – zhotovitel předá nejpozději ke předání a převzetí prostoru staveniště (harmonogram tvoří neveřejnou část smlouvy o dílo)

V Českém Krumlově 15. 5. 2025

Za objednatele:

elektronicky podepsáno

Alexander Nogrády
starosta města

V Českých Budějovicích 11. 5. 2025

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. arch. Jan Havelka
prokurista

V Českých Budějovicích 12. 5. 2025

elektronicky podepsáno

Petr Poláček, DiS.
prokurista

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**SP 2023/32 A**	**30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov**

Zadavatel	**Město Český Krumlov** **náměstí Svornosti 1** **38101 Český Krumlov-Vnitřní Město**	IČO: **00245836** DIČ: **CZ00245836**
Zhotovitel:		IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 621 691,11
PSV			29 972 487,34
MON			9 771 823,38
Vedlejší náklady			5 804 187,01
Ostatní náklady			442 413,79
Celkem			**81 612 602,63**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**74 984 100,26** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6 628 502,37** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**81612602,63** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**5 996 570,12**		**5 996 570,12**	**7**
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	5 996 570,12		5 996 570,12	7
	Stavební objekt					
SO 01 A	**Bytový dům - sekce A**	**25 064 520,38**	**0,00**		**25 064 520,38**	**31**
01 A	Stavební část bytového domu A	15 117 125,17	0,00		15 117 125,17	19
02 A	Konstrukční část bytového domu A	4 815 469,39	0,00		4 815 469,39	6
03 A	Zdravotní instalace bytového domu A	1 067 347,11	0,00		1 067 347,11	1
04 A	Ústřední vytápění bytového domu A	1 611 915,72	0,00		1 611 915,72	2
05 A	Vzduchotechnika bytového domu A	393 109,38	0,00		393 109,38	0
06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A	1 733 091,04	0,00		1 733 091,04	2
07 A	FVE bytového domu A	326 462,57	0,00		326 462,57	0
SO 01 B	**Bytový dům - sekce B**	**24 887 096,98**	**0,00**		**24 887 096,98**	**30**
01 B	Stavební část bytového domu B	14 916 823,69	0,00		14 916 823,69	18
02 B	Konstrukční část bytového domu B	4 815 469,39	0,00		4 815 469,39	6
03 B	Zdravotní instalace bytového domu B	1 067 442,12	0,00		1 067 442,12	1
04 B	Ústřední vytápění bytového domu B	1 611 915,72	0,00		1 611 915,72	2
05 B	Vzduchotechnika bytového domu B	393 109,38	0,00		393 109,38	0
06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B	1 755 874,11	0,00		1 755 874,11	2
07 B	FVE bytového domu B	326 462,57	0,00		326 462,57	0
SO 01 C	**Bytový dům - sekce C**	**25 032 482,90**	**0,00**		**25 032 482,90**	**31**
01 C	Stavební část bytového domu C	15 068 631,93	0,00		15 068 631,93	18
02 C	Konstrukční část bytového domu C	4 815 469,39	0,00		4 815 469,39	6
03 C	Zdravotní instalace bytového domu C	1 067 442,12	0,00		1 067 442,12	1
04 C	Ústřední vytápění bytového domu C	1 611 915,72	0,00		1 611 915,72	2
05 C	Vzduchotechnika bytového domu C	393 109,38	0,00		393 109,38	0
06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C	1 749 451,79	0,00		1 749 451,79	2
07 C	FVE bytového domu C	326 462,57	0,00		326 462,57	0
	Inženýrský objekt					
SO 03 A	**Přípojka splaškové kanalizace pro dům A**	**0,00**	**79 406,37**		**79 406,37**	**0**
01 A SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům A	0,00	79 406,37		79 406,37	0

SO 03 B	**Přípojka splaškové kanalizace pro dům B**	**0,00**	**73 779,67**	**73 779,67**	**0**
01 B SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům B	0,00	73 779,67	73 779,67	0
SO 03 C	**Přípojka splaškové kanalizace pro dům C**	**0,00**	**56 104,52**	**56 104,52**	**0**
01 C SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům C	0,00	56 104,52	56 104,52	0
SO 04 A	**Přípojka dešťové kanalizace pro dům A**	**0,00**	**55 356,01**	**55 356,01**	**0**
01 A DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům A	0,00	55 356,01	55 356,01	0
SO 04 B	**Přípojka dešťové kanalizace pro dům B**	**0,00**	**56 335,15**	**56 335,15**	**0**
01 B DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům B	0,00	56 335,15	56 335,15	0
SO 04 C	**Přípojka dešťové kanalizace pro dům C**	**0,00**	**60 819,31**	**60 819,31**	**0**
01 C DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům C	0,00	60 819,31	60 819,31	0
SO 05 A	**Vodovodní přípojka pro dům A**	**0,00**	**63 774,27**	**63 774,27**	**0**
01 A VP	Vodovodní přípojka sekce A	0,00	63 774,27	63 774,27	0
SO 05 B	**Vodovodní přípojka pro dům B**	**0,00**	**57 179,58**	**57 179,58**	**0**
01 B VP	Vodovodní přípojka sekce B	0,00	57 179,58	57 179,58	0
SO 05 C	**Vodovodní přípojka pro dům C**	**0,00**	**50 580,98**	**50 580,98**	**0**
01 C VP	Vodovodní přípojka sekce C	0,00	50 580,98	50 580,98	0
SO 06 A	**Plynovodní přípojka pro dům A**	**0,00**	**16 073,80**	**16 073,80**	**0**
01 A PP	Plynovodní přípojka pro dům A	0,00	16 073,80	16 073,80	0
SO 06 B	**Plynovodní přípojka pro dům B**	**0,00**	**16 073,80**	**16 073,80**	**0**
01 B PP	Plynovodní přípojka pro dům B	0,00	16 073,80	16 073,80	0
SO 06 C	**Plynovodní přípojka pro dům C**	**0,00**	**46 448,79**	**46 448,79**	**0**
01 C PP	Plynovodní přípojky, plynovodní řad	0,00	46 448,79	46 448,79	0
Celkem za stavbu				81 612 602,63	100

Popis stavby: SP 2023/32 A - 30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO 01 A - Bytový dům - sekce A
Popis rozpočtu: 01 A - Stavební část bytového domu A
Popis rozpočtu: 02 A - Konstrukční část bytového domu A
Popis rozpočtu: 03 A - Zdravotní instalace bytového domu A
Popis rozpočtu: 04 A - Ústřední vytápění bytového domu A
Popis rozpočtu: 05 A - Vzduchotechnika bytového domu A
Popis rozpočtu: 06 A - Elektroinstalace vnitřní bytového domu A
Popis rozpočtu: 07 A - FVE bytového domu A
Popis objektu: SO 01 B - Bytový dům - sekce B
Popis rozpočtu: 01 B - Stavební část bytového domu B
Popis rozpočtu: 02 B - Konstrukční část bytového domu B
Popis rozpočtu: 03 B - Zdravotní instalace bytového domu B
Popis rozpočtu: 04 B - Ústřední vytápění bytového domu B

Popis rozpočtu: 05 B - Vzduchotechnika bytového domu B
Popis rozpočtu: 06 B - Elektroinstalace vnitřní bytového domu B
Popis rozpočtu: 07 B - FVE bytového domu B
Popis objektu: SO 01 C - Bytový dům - sekce C
Popis rozpočtu: 01 C - Stavební část bytového domu C
Popis rozpočtu: 02 C - Konstrukční část bytového domu C
Popis rozpočtu: 03 C - Zdravotní instalace bytového domu C
Popis rozpočtu: 04 C - Ústřední vytápění bytového domu C
Popis rozpočtu: 05 C - Vzduchotechnika bytového domu C
Popis rozpočtu: 06 C - Elektroinstalce vnitřní bytového domu C
Popis rozpočtu: 07 C - FVE bytového domu C
Popis objektu: SO 03 A - Přípojka splaškové kanalizace pro dům A
Popis rozpočtu: 01 A SK - Přípojka splaškové kanalizace pro dům A
Popis objektu: SO 03 B - Přípojka splaškové kanalizace pro dům B
Popis rozpočtu: 01 B SK - Přípojka splaškové kanalizace pro dům B
Popis objektu: SO 03 C - Přípojka splaškové kanalizace pro dům C
Popis rozpočtu: 01 C SK - Přípojka splaškové kanalizace pro dům C
Popis objektu: SO 04 A - Přípojka dešťové kanalizace pro dům A
Popis rozpočtu: 01 A DK - Přípojka dešťové kanalizace pro dům A
Popis objektu: SO 04 B - Přípojka dešťové kanalizace pro dům B
Popis rozpočtu: 01 B DK - Přípojka dešťové kanalizace pro dům B
Popis objektu: SO 04 C - Přípojka dešťové kanalizace pro dům C
Popis rozpočtu: 01 C DK - Přípojka dešťové kanalizace pro dům C
Popis objektu: SO 05 A - Vodovodní přípojka pro dům A
Popis rozpočtu: 01 A VP - Vodovodní přípojka sekce A
Popis objektu: SO 05 B - Vodovodní přípojka pro dům B
Popis rozpočtu: 01 B VP - Vodovodní přípojka sekce B
Popis objektu: SO 05 C - Vodovodní přípojka pro dům C
Popis rozpočtu: 01 C VP - Vodovodní přípojka sekce C
Popis objektu: SO 06 A - Plynovodní přípojka pro dům A
Popis rozpočtu: 01 A PP - Plynovodní přípojka pro dům A
Popis objektu: SO 06 B - Plynovodní přípojka pro dům B
Popis rozpočtu: 01 B PP - Plynovodní přípojka pro dům B
Popis objektu: SO 06 C - Plynovodní přípojka pro dům C
Popis rozpočtu: 01 C PP - Plynovodní přípojky, plynovodní řad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			555 734,82	0,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			48 439,99	0,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			96 131,61	0,1
22	Piloty	HSV			1 787 591,73	2,2
26	Vrty	HSV			962 826,69	1,2
27	Základy	HSV			2 229 109,14	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 362 250,00	7,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			110 001,75	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 493 100,18	8,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			778 528,55	1,0
43	Schodiště	HSV			900 535,08	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 563 091,38	4,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 072 717,09	5,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 543 129,97	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			1 008 043,38	1,2
8	Trubní vedení	HSV			205 993,86	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			895 912,58	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			256 089,30	0,3
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			180 947,16	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 571 516,85	3,2

711	Izolace proti vodě	PSV			1 280 501,71	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			1 647 194,79	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			596 098,89	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 327 499,67	1,6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			24 979,70	0,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			127 227,84	0,2
724	Strojní vybavení	PSV			4 559,69	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 248 594,63	1,5
728	Vzduchotechnika	PSV			1 030 274,52	1,3
731	Kotelny	PSV			637 133,34	0,8
732	Strojovny	PSV			527 266,14	0,6
733	Rozvod potrubí	PSV			691 342,23	0,8
734	Armatury	PSV			716 825,46	0,9
735	Otopná tělesa	PSV			320 961,33	0,4
736	Podlahové vytápění	PSV			1 688 085,54	2,1
738	Solární systémy	PSV			6 935,16	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 508 863,54	3,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 083 931,63	2,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 436 758,86	1,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			3 394 069,81	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 348 841,29	4,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 394 877,73	1,7

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			973 172,91	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			32 261,91	0,0
781	Obklady keramické	PSV			1 225 541,23	1,5
783	Nátěry	PSV			244 391,10	0,3
784	Malby	PSV			528 307,12	0,6
786	Zastiňující technika	PSV			925 989,57	1,1
01	Solární generátor	MON			616 031,49	0,8
02	Nosný systém	MON			156 147,36	0,2
03	Kabely, materiál	MON			62 400,54	0,1
M21	Elektromontáže	MON			2 149 569,79	2,6
M23	Montáže potrubí	MON			21 212,96	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			3 781 396,50	4,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			18 424,71	0,0
M59	Technologicke rozvody EI + EI-MaR pro ÚT	MON			447 639,42	0,5
M60	Rozvaděče	MON			1 234 124,34	1,5
M79	Instalace optické a strukturované kabeláže	MON			369 716,78	0,5
M81	Instalace domácího telefonu	MON			163 088,58	0,2
M82	Instalace STA	MON			242 024,98	0,3
M88	Hromosvod	MON			164 506,76	0,2
M94	Výchozí revize	MON			134 157,60	0,2
M95	Pomocné práce HSV pro EI	MON			144 664,99	0,2
M96	Rozpočtová rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlah	MON			66 716,58	0,1

VN	Vedlejší náklady	VN			5 804 187,01	7,1
99	HZS	ON			144 808,32	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			297 605,47	0,4
Cena celkem					81 612 602,63	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 698 964,65**		**6 895 747,23**		**0,00000**		**0,00000**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	125 427,59	125 427,59	21,00	151 767,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.												
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.												
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 806 148,23	3 806 148,23	21,00	4 605 439,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 767 388,83	1 767 388,83	21,00	2 138 540,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**297 605,47**		**360 102,62**		**0,00000**		**0,00000**		
4	ON 01	Odebrání a laboratorní vyhodnocení vzorků vody	soubor	3,00000	13 683,01	41 049,03	21,00	49 669,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	57 012,54	57 012,54	21,00	68 985,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.												
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	199 543,90	199 543,90	21,00	241 448,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).												
Celkem						**5 996 570,12**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**4 717,61**		**5 283,72**		**3,04000**		**0,00000**		
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,19300	3 428,72	4 090,46	12,00	4 581,32	2,52500	3,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 0,2*1,7*2		0,68000										
		Mezisoučet		0,68000										
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
2	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02472	25 370,01	627,15	12,00	702,41	1,07874	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 1,7*2*2*3,03*1,2/1000		0,02472										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 936 603,26**		**2 168 995,65**		**381,21000**		**0,00000**		
3	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	7,74000	1 481,71	11 468,44	12,00	12 844,65	0,59210	4,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)		7,74000										
4	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,170 W/(m.K); fb = 10,0 N	m2	552,27640	1 144,94	632 323,34	12,00	708 202,14	0,29909	165,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		obvodové zdivo : 2,92*(17*2+0,4*2+6,495+12)		155,62140										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,6*0,9*3+1,8*1,5+1,8*2,35)		-21,94500										
		Mezisoučet		133,67640										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12)		136,26250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+0,9*1,5+0,6*0,9+0,9*0,6+1,8*1,5*3+3*2,35)		-33,00000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.4 :												
		místnost č.210 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		115,70625										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12)		136,26250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+1,8*0,6+0,6*0,9+0,9*1,5)		-18,39000										
		-(0,9*2,25+1,8*1,5+3*2,35+0,9*2,25)		-13,80000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.7 :												
		místnost č.310 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										
		Mezisoučet		116,51625										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(9,05+1,4*2+3,35*2)		51,01250										
		1,25*(2,775*2+2,45*2)		13,06250										
		2,95*(4,8+0,4*2)		16,52000										
		2,75*12-2*1,6		29,80000										
		2,75*3-2*1,6/2		6,65000										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+0,9*0,6+0,6*0,9+0,9*1,5)		-17,85000										
		-(0,9*1,35*2+0,9*2,25+1,8*2,35)		-8,68500										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.9 :												
		místnost č.403, 404, 407 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		BYT č.10 :												
		místnost č.412, 413, 416 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		Mezisoučet		134,48000										
		výkres č.06 - půdorys půdy : 0,2*(16,4+3,4*2+5,7*2)		6,92000										
		0,1*4,8		0,48000										
		0,35*(6,4*2+8,65)		7,50750										
		štíty : 2,8*6,4+2,8*8,65/2		30,03000										
		boční štíty schodiště : 3,75*2		7,50000										
		odpočet otvoru : -0,6*0,9		-0,54000										
		Mezisoučet		51,89750										
5	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, , Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,310 W/(m.K); fb = 15,0 N	m2	372,61455	1 679,93	625 966,36	12,00	701 082,32	0,33694	125,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,92*(7,95*3+0,6*2+0,3*2+12,85+5,505*3)		160,64380										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*4+1,175*2,1+1,2*2,35+0,4*0,4)		-15,52750										
		Mezisoučet		145,11630										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2)		93,08750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		85,58000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2)		93,08750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		85,58000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095+4,6+5,505*2)		62,43875										
		odpočet otvorů : -(1,175*2,1+1,73*2,1)		-6,10050										
		Mezisoučet		56,33825										
6	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,10217	25 370,01	2 592,05	12,00	2 903,10	1,02110	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		12 kg/m2 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)*12*1,1/1000		0,10217										
7	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	20,00000	296,72	5 934,40	12,00	6 646,53	0,01726	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4,00000										
8	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	27,00000	327,99	8 855,73	12,00	9 918,42	0,02288	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
9	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	15,00000	365,14	5 477,10	12,00	6 134,35	0,02696	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 5		5,00000										
		Mezisoučet		5,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 2		2,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
10	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000	392,32	7 846,40	12,00	8 787,97	0,03637	0,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.06 - půdorys 5.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
11	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	56,00000	472,96	26 485,76	12,00	29 664,05	0,04529	2,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 12		12,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		překlad ozn.06 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 4		4,00000										
		překlad ozn.06 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		překlad ozn.06 : 12		12,00000										
		Mezisoučet		20,00000										
12	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	72,00000	528,69	38 065,68	12,00	42 633,56	0,05422	3,90000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 24		24,00000										
		Mezisoučet		24,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
13	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	34,00000	853,97	29 034,98	12,00	32 519,18	0,08106	2,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 8		8,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
14	317168139R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 244,50	7 467,00	12,00	8 363,04	0,11676	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.11 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
15	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	1 344,17	32 260,08	12,00	36 131,29	0,12569	3,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
16	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07168	15 464,31	1 108,48	12,00	1 241,50	0,01954	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8/1000		0,01960										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2/1000		0,00566										
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2/1000		0,02380										
		Mezisoučet		0,05547										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		Mezisoučet		0,00641										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4/1000		0,00980										
		Mezisoučet		0,00980										
17	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 N/mm2	m2	395,37475	739,65	292 438,93	12,00	327 531,60	0,10202	40,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		SPOLEČNÉ PROSTORY :												
		místnost č.101-116 : 2,92*(3,875*3+4,38)		46,73460										
		odpočet otvorů : -0,9*1,97*3		-5,31900										
		místnost č.121 : 2,92*1,115+1,559*1,3+2,24*2,28		10,38970										
		odpočet otvoru : -0,7*1,97		-1,37900										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		instalační jádra :												
		mísnost č.102,110 : 2,92*(0,335+0,6)-0,4*0,4		2,57020										
		místnost č.105 : 2,92*(0,35+1,115)*0,4*0,4		0,68445										
		místnost č.111 : 2,92*0,3		0,87600										
		místnost č.114 : 2,92*(0,35+0,930)-0,4*0,4		3,57760										
		BYT č.1 :												
		místnosti č.118-120 : 2,92*(5,8+1,145)		20,27940										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97+0,8*1,97)		-2,95500										
		BYT č.2 :												
		místnosti č.123-128 : 2,92*(1,95+1,925+3,875*2+3,315+2,15)		49,90280										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*3)		-7,48600										
		Mezisoučet		117,87575										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		BYT č.3 :												
		místnosti č.202-207 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.4 :												
		místnosti č.209-213 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		-4,33400										
		BYT č.5 :												
		místnosti č.216-220 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		98,99900										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		BYT č.6 :												
		místnosti č.302-307 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.7 :												
		místnosti č.309-313 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.8 :												
		místnosti č.316-320 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		95,84700										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		BYT č.9 :												
		místnosti č.402-408 : 2,75*(3,875*3+3,1+2,05+0,9)		48,60625										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.10 :												
		místnosti č.411-417 : 2,75*(3,875*3+3,25+2,05+0,9)		49,01875										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		82,65300										
18	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	20,91300	1 402,28	29 325,88	12,00	32 844,99	0,11140	2,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 1,59*0,7		1,11300										
		Mezisoučet		1,11300										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		Byt č.3 :												
		místnost č.206 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.4 :												
		místnost č.212 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.5 :												
		místnost č.219 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.6 :												
		místnost č.306 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.7 :												
		místnost č.312 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.8 :												
		místnost č.319 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.9 :												
		místnost č.406 : 0,6*1,85		1,11000										
		Byt č.10 :												
		místnost č.415 : 0,6*1,85		1,11000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		2,22000										
19	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	31,14570	1 062,01	33 077,04	12,00	37 046,28	0,12183	3,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*2*2-0,81*1,74*2		8,86120										
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,92*(0,65*2+1,3)-0,65*0,65		7,16950										
		Mezisoučet		16,03070										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		místnost č.201 : 2,75*2,65		7,28750										
		Mezisoučet		7,28750										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,75*(0,65*2+1,7)-0,65*0,65		7,82750										
		Mezisoučet		7,82750										
20	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	6,87680	1 390,51	9 562,26	12,00	10 709,73	0,15931	1,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*0,24		0,70080										
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně : 2,92*0,275*2		1,60600										
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		5,22680										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně : 2,75*0,3*2		1,65000										
		Mezisoučet		1,65000										
21	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	78,67500	1 714,12	134 858,39	12,00	151 041,40	0,29416	23,14000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1		3,27500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		24,87500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		10,80000										
22	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,05267	31 134,55	1 639,86	12,00	1 836,64	1,00000	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8*1,1/1000		0,02156										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2*1,1/1000		0,00622										
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,03483										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,00705										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4*1,1/1000		0,01078										
		Mezisoučet		0,01078										
23	13335552-1T	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 6 mm	t	0,02618	31 134,55	815,10	12,00	912,91	1,00000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2*1,1/1000		0,02618										
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**36 667,25**		**41 067,32**		**0,76000**		**0,00000**		
24	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	8,83800	1 004,06	8 873,88	12,00	9 938,75	0,02521	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*5,8+0,8*2,4+2,5*2,4-0,8*1,97		8,83800										
25	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	9,00000	464,37	4 179,33	12,00	4 680,85	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.												
		instalační jádra :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
26	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	24,37000	968,98	23 614,04	12,00	26 447,72	0,02235	0,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		instalační jádra :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		2,92000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		Mezisoučet		4,95000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**22 383,49**		**25 069,51**		**0,85000**		**0,00000**		
27	434121446R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových do připravených otvorů, rovných i kosých, oboustranně zazděných drsných	m	5,70000	1 188,58	6 774,91	12,00	7 587,90	0,03858	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,85		2,85000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,85		2,85000										
28	593723020R	stupeň schodišťový betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 18,5 cm; povrch vymývaný; zrnitost 4 až 8 mm	kus	6,00000	2 601,43	15 608,58	12,00	17 481,61	0,10500	0,63000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 3		3,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 3		3,00000										
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**259 714,53**		**290 880,27**		**3,66000**		**0,00000**		
29	342266111RW8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	16,56000	880,23	14 576,61	12,00	16 325,80	0,01556	0,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
30	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	20,80000	809,03	16 827,82	12,00	18 847,16	0,00755	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
31	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	0,36250	880,23	319,08	12,00	357,37	0,01380	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky izolace												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 1,45*0,25		0,36250										
32	447113132RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	209,61800	1 087,65	227 991,02	12,00	255 349,94	0,01542	3,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		Mezisoučet		48,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 226 976,70**		**1 374 213,90**		**73,74000**		**0,00000**		
33	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	682,01000	36,12	24 634,20	12,00	27 590,30	0,00053	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35-1,45		2,90000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		176,20000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		137,11000										
34	601021142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	730,87500	123,83	90 504,25	12,00	101 364,76	0,00388	2,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 48,86500		48,86500										
35	601021211RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	682,01000	257,98	175 944,94	12,00	197 058,33	0,02408	16,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
36	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 671,69767	123,83	207 006,32	12,00	231 847,08	0,00343	5,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1941,96567		1 941,96567										
		odpočet obkladů :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : -(2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-20,20600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97))		-19,50100										
		Mezisoučet		1 891,39767										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-18,96100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 2.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		Mezisoučet		-88,86600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 3.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-18,96100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 3.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		-86,15400										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.06 koupelna : -(2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-22,56100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.15 koupelna : -(2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97)		-22,38100										
		Mezisoučet		-61,24000										
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
37	602021203R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	1 941,96567	98,03	190 370,89	12,00	213 215,40	0,00737	14,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 101 zádveří : 2,7*(3,635*2+2,0)-(0,9*1,97*2+1,8*2,37)		17,21700										
		místnost č. 102 chodba : 2,7*2*(1,5+5,0)-(0,9*1,97*4)		28,00800										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 2,7*2*(3,875+3,1)-(0,9*1,97+06*0,9)		30,49200										
		místnost č. 104 až 108 : 2,7*2*(3,875+3,880)-(0,9*1,97+0,4*0,4)		39,94400										
		místnost č. 109-115 : 2,7*2*(3,875+3,6)-(1,2*2,35*2+0,9*1,97*2+0,4*0,4*2+0,9*0,6)		30,31900										
		místnost č. 116 místnost TZB : 2,7*2*(3,875+2,78)-(0,9*1,97+0,9*0,6)		33,62400										
		místnost č. 117 chodba, schodiště a výtah : 2,7*(4,2*2+5,905*2)-(0,9*1,97*3+0,7*1,97+0,65*0,65)		47,44650										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,7*2*(2,585+1,45+0,85)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)		21,65100										
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+3,64)-(0,8*1,97+2,85*2,35)		42,70250										
		místnost č. 120 koupelna : 2,7*2*(3,1+1,45)-0,7*1,97		23,19100										
		místnost č. 121 komora : 2,7*1,035+1,239*(1,3*2+1,035)		7,29827										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35)		48,60550										
		místnost č. 125 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 126 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 127 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 128 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		Mezisoučet		474,13977										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,20+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97)		50,76900										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35+0,9*1,5)		48,22750										
		místnost č. 2.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		21,57100										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5+0,9*0,6)		33,65900										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 2.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,025)-(0,8*1,97+2,85*2,35)		50,18150										
		místnost č. 2.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		Mezisoučet		488,75300										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97*3+0,65*0,65)		46,80050										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2+1,8*0,6)		48,49750										
		místnost č. 3.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		21,57100										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25+0,9*1,5)		33,52400										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 3.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2)		48,60550										
		místnost č. 3.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 3.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		34,87400										
		Mezisoučet		482,44250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*1,97*2+0,9*2,25)		48,99600										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.03 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0.8*1,97+2,85*2,35+0,9*0,6)		41,69460										
		místnost č. 4.05 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,1)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		24,81100										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,465)+0,82*(3,875-1,3)-(1.88*2.205+0.8*1.97+0.9*1.35+0.9*1.5)		33,46110										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+1,8*2,35)		37,61000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.12 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0.8*1,97+2,85*2,35)		42,23460										
		místnost č. 4.14 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97)		26,16100										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,7*(3,875+3,315*2+1,3)+0,82*(3,875-1,3)-(1.88*2.205+0.8*1.97+0.9*1.35)		27,04860										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		39,81500										
		Mezisoučet		437,07390										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*(14.3+5.8+3.6+5.7+8.05+3,4*2+1,5*2)+1,1*1,1*2+8.05*2,6/2+5.8*2.6/2-0.6*0.9		40,20250										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 0,43*(5,8+2*2)+5,8*2,6/2		11,75400										
		Mezisoučet		51,95650										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
38	602021211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	1 941,96567	257,98	500 988,30	12,00	561 106,90	0,01580	30,68000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1941,96567		1 941,96567										
39	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,86500	257,98	12 606,19	12,00	14 118,93	0,00411	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		sjednocení podhledu stropu :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
40	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	57,46300	330,22	18 975,43	12,00	21 252,48	0,05369	3,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 0,2*(1,8+2,35*2)+0,2*(1,2+2,1*2)		2,38000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.04 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.09 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2+0,9*0,6)+0,3*(1,2+2,35*2)		2,95800										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 0,2*(1,175+2,1*2)		1,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		Mezisoučet		15,38300										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+0,9+1,5*2)		2,29000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2+0,9+0,6*2)		1,38000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2+0,9+0,6*2)		1,38000										
		Mezisoučet		14,92000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+1,8+0,6*2)		2,11000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2+0,9+1,5*2)		1,86000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		Mezisoučet		14,92000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+0,9+0,6*2)		1,93000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2+0,9+1,5*2)		1,50000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 0,2*(1,8+2,35*2)		1,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2)		0,72000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		Mezisoučet		11,76000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		Mezisoučet		0,48000										
41	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	324,42500	5,16	1 674,03	12,00	1 874,91	0,00016	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,8+2,35*2+1,2+2,1*2		11,90000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.09 chodba : 1,2+2,1*2+1,2*2+2,35*3+0,9+0,6*2		16,95000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1+2,6*3		11,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2,85+2,35*2		7,55000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.28 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		Mezisoučet		88,62500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6+0,9+1,5*2		14,05000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 1,8+1,5*2+0,9+0,6*2		6,90000										
		Mezisoučet		78,50000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6+1,8+0,6*2		13,15000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,9+2,25*2+0,9+1,5*2		9,30000										
		Mezisoučet		80,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2+0,9+0,6*2		15,65000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,9+1,35+0,9+1,5*2*2+3*2		15,15000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 1,8+2,35		4,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2		13,55000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,9+1,35+3*2		8,25000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,9+2,25		3,15000										
		Mezisoučet		76,70000										
42	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,56000	257,98	4 272,15	12,00	4 784,81	0,00367	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**1 454 638,83**		**1 629 195,49**		**26,48000**		**0,00000**		
43	622311514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka	m2	58,18800	1 115,17	64 889,51	12,00	72 676,25	0,00950	0,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.												
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4-0,5*2)		23,08800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*3		3,90000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17+0,7*2-5-0,5*4)		14,82000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*12,6		16,38000										
44	622311515T00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 180 mm, bez PÚ	m2	7,41000	1 347,49	9 984,90	12,00	11 183,09	0,01093	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St01 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.1 - pohled jihozápadní : 1,3*(5+0,7)		7,41000										
45	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	17,66800	1 951,54	34 479,81	12,00	38 617,39	0,01253	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-3,7)+0,2*(3,7-1,8)		6,18000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*3,14		1,25600										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*12,88		5,15200										
46	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	2,56000	2 137,40	5 471,74	12,00	6 128,35	0,01396	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St03 sokl s mrazuvzdorným keramickým obkladem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(5+0,7*2)		2,56000										
47	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	103,06550	2 369,73	244 237,41	12,00	273 545,90	0,04264	4,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St06 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 160 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 2,65*(17+0,6*2)		48,23000										
		odpočet otvorů : -(0,9*0,6*2+1,8*1,5+1,8*2,1)		-7,56000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 2,65*3,16		8,37400										
		odpočet otvorů :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(6,6+5,79)		32,83350										
		odpočet otvorů : -(2,1*2,85*2)		-11,97000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 2,65*12,92		34,23800										
		-(0,6*0,9*2)		-1,08000										
48	622311837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	411,59900	2 509,12	1 032 751,28	12,00	1 156 681,43	0,04912	20,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(5,2+0,7*2)		17,49000										
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 6,7*4,175*2		55,94500										
		9,1*(9,05+0,6*2)+3,4*9,05/2		108,66000										
		odpočet otvorů : -(1,8*1,5*4+0,9*2,25*3+3*2,35*2+1,8*2,35+0,6*0,9-0,2*3,7*3)		-33,52500										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 6,9*3,2+3,2*1,2/2+7,5*2		39,00000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 9,55*5,2+9,7*0,7*2+6,7*(6,3+5,99)		145,58300										
		odpočet otvorů : -(0,9*2,25*3+2,85*2,35*4+0,97*3,85*2-0,2*4,1*3)		-37,87400										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 6,9*13+5,3*13/2		124,15000										
		odpočet otvorů : -(0,9*1,5*3+0,9*0,6*5+1,8*0,6)		-7,83000										
49	622311837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,47500	2 146,69	13 899,82	12,00	15 567,80	0,04582	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
50	622311853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	6,47500	1 486,89	9 627,61	12,00	10 782,92	0,02268	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		analogicky římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
51	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	31,91600	511,12	16 312,91	12,00	18 270,46	0,01469	0,47000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.												
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,16*(1,8+1,5*2+0,9*2+0,6*4+1,8+2,35*2)		2,48000										
		0,2*(1,8*4+1,5*2*4+3*2+2,35*2*2+0,6+0,9*2+0,9*2+2,25*2*2+2,35*4+1,8)		11,80000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,16*(1,8+0,6*2+0,6+0,9*2)		0,86400										
		0,2*(0,6*12+0,9*6+1,8*0,6+0,9*3+1,5*2*3)		5,07600										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,16*(2,85*2+2,35*2*2)		2,41600										
		0,2*(2,85*4+2,35*2*4+0,9*3+2,25*2*3)		9,28000										
52	622311033R00	Profil zakládací sada (zadní profil a okapová lišta), pro tl. izolantu 100-170 mm, Lišta omítková	m	45,55000	418,19	19 048,55	12,00	21 334,38	0,00094	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 12,92		12,92000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 3,16		3,16000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17,32+0,6*2-1,8		16,72000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 17,05+0,7*2-2,85*2		12,75000										
53	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková	m	184,15000	21,37	3 935,29	12,00	4 407,52	0,00010	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno ozn. P01 : 0,6+0,9*2		2,40000										
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*4		9,60000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*3		6,30000										
		okno ozn. P04 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P05 : (0,9+1,5*2)*3		11,70000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P08 : (1,8+0,6*2)*1		3,00000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**856 109,57**		**958 842,72**		**211,74000**		**0,00000**		
54	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	5,77200	313,80	1 811,25	12,00	2 028,60	0,05545	0,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 3,7*1,56		5,77200										
55	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	54,77773	4 340,42	237 758,35	12,00	266 289,35	2,52500	138,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 - betonová mazanina tl.80 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		místnost č. 101 zádveří : 0,08*8,35		0,66800										
		místnost č. 102 chodba : 0,08*7,45		0,59600										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 0,08*12,00		0,96000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 0,08*10,80		0,86400										
		místnost č. 117 chodba : 0,08*(4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)		0,82760										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 0,08*3,80		0,30400										
		Mezisoučet		4,21960										
		skladba podlahy P04 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*4,60		0,29440										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*3,75		0,24000										
		místnost č. 126 WC : (0,05+0,02*0,7)*1,70		0,10880										
		Mezisoučet		0,64320										
		skladba podlahy P05 - betonová mazanina tl.57 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,35		0,30885										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,75		0,33725										
		Mezisoučet		0,64610										
		skladba podlahy P06 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*21,75		1,39200										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*26,85		1,71840										
		místnost č. 125 chodba : (0,05+0,02*0,7)*5,35		0,34240										
		místnost č. 128 ložnice : (0,05+0,02*0,7)*12,60		0,80640										
		Mezisoučet		4,25920										
		skladba podlahy P09 - betonová mazanina tl.68 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,68476										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,67184										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,068*4,2*2,55		0,72828										
		Mezisoučet		2,08488										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P10 - betonová mazanina tl.58 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 205 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 211 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 218 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 305 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 311 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 318 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 405 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,35		0,09720										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 414 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,30		0,09360										
		Mezisoučet		4,18680										
		skladba podlahy P11 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,30		0,36570										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,60		0,38640										
		Mezisoučet		2,71860										
		skladba podlahy P12 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 204 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 207 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 213 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 217 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 220 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 304 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 307 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 313 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 317 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 320 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,10		0,42090										
		místnost č. 404 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 407 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*13,45		0,92805										
		místnost č. 408 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,80		1,15920										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,40		0,44160										
		místnost č. 413 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 416 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,85		0,88665										
		místnost č. 417 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,15		1,11435										
		Mezisoučet		27,40335										
		skladba podlahy P14 - betonová mazanina tl.70-90 mm ve spádu, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 0,08*107,70		8,61600										
		Mezisoučet		8,61600										
56	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	4,51860	3 798,97	17 166,03	12,00	19 225,95	2,52500	11,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 - betonová mazanina tl.92 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 0,092*4,90		0,45080										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 0,092*2,10		0,19320										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 109 chodba : 0,092*7,70		0,70840										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 0,092*2,85		0,26220										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 0,092*3,10		0,28520										
		Mezisoučet		3,54660										
		skladba podlahy P15 - betonová mazanina tl.90 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 0,09*10,80		0,97200										
		Mezisoučet		0,97200										
57	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	1 623,93	88 955,20	12,00	99 629,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
58	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	811,97	3 668,97	12,00	4 109,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
59	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	493,67	27 042,12	12,00	30 287,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
60	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	246,83	1 115,33	12,00	1 249,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
61	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	6,41050	4 577,17	29 341,95	12,00	32 862,98	0,42622	2,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 201 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,50350										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,49400										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,05*4,2*2,55		0,53550										
		Mezisoučet		1,53300										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 205 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 211 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 218 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 305 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 311 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 318 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 405 WC : 0,05*1,35		0,06750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 414 WC : 0,05*1,30		0,06500										
		Mezisoučet		2,90750										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 0,05*5,30		0,26500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 0,05*5,60		0,28000										
		Mezisoučet		1,97000										
62	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,32979	30 689,85	40 811,06	12,00	45 708,39	1,07704	1,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 104 chodba : 4,90*1,35*1,2/1000		0,00794										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*1,35*1,2/1000		0,00340										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*1,35*1,2/1000		0,01247										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*1,35*1,2/1000		0,00332										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*1,35*1,2/1000		0,00332										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*1,35*1,2/1000		0,00486										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*1,35*1,2/1000		0,00486										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*1,35*1,2/1000		0,00462										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*1,35*1,2/1000		0,00502										
		Mezisoučet		0,06245										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*1,35*1,2/1000		0,01353										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*1,35*1,2/1000		0,01207										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*1,35*1,2/1000		0,01944										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*1,35*1,2/1000		0,01750										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*1,35*1,2/1000		0,01676										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*1,35*1,2/1000		0,00616										
		Mezisoučet		0,08545										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*1,35*1,2/1000		0,00745										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 126 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		Mezisoučet		0,01628										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*1,35*1,2/1000		0,00705										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		Mezisoučet		0,01474										
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*1,35*1,2/1000		0,03524										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		Mezisoučet		0,10781										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)*1,35*1,2/1000		0,01631										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)*1,35*1,2/1000		0,01601										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55*1,35*1,2/1000		0,01735										
		Mezisoučet		0,04967										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 205 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 211 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 218 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 305 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 311 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 318 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 405 WC : 1,35*1,35*1,2/1000		0,00219										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 414 WC : 1,30*1,35*1,2/1000		0,00211										
		Mezisoučet		0,09420										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30*1,35*1,2/1000		0,00859										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60*1,35*1,2/1000		0,00907										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,06383										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 204 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 217 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 304 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 317 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10*1,35*1,2/1000		0,00988										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45*1,35*1,2/1000		0,02179										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80*1,35*1,2/1000		0,02722										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40*1,35*1,2/1000		0,01037										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85*1,35*1,2/1000		0,02082										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15*1,35*1,2/1000		0,02616										
		Mezisoučet		0,64338										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*1,35*1,2/1000		0,17447										
		Mezisoučet		0,17447										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*1,35*1,2/1000		0,01750										
		Mezisoučet		0,01750										
63	632418102RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	463,70000	219,21	101 647,68	12,00	113 845,40	0,00331	1,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a uhlazením												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
64	632451235R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	217,14000	350,74	76 159,68	12,00	85 298,84	0,09540	20,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)												
		ochrana izolace základové desky celoplošně :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P02 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65-2,3*2,5		217,14000										
65	632921911R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm	m2	31,66000	1 470,92	46 569,33	12,00	52 157,65	0,23237	7,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		Včetně dodávky dlaždic.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2)		16,46000										
		Mezisoučet		16,46000										
66	632922922R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 400 x 400 mm	m2	52,05000	1 618,02	84 217,94	12,00	94 324,09	0,00123	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
67	632922991R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta	m	54,15000	490,31	26 550,29	12,00	29 736,32	0,00163	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 3,35+1,25*2		5,85000										
		místnost č. 410 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										
		Mezisoučet		54,15000										
68	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	37,43200	323,60	12 113,00	12,00	13 566,56	0,28000	10,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez obrubníku												
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 31,66000		31,66000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200		5,77200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	31,66000	107,87	3 415,16	12,00	3 824,98	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2)		16,46000										
		Mezisoučet		16,46000										
70	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	63,05000	372,63	23 494,32	12,00	26 313,64	0,11583	7,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		místnost č.129 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		Mezisoučet		15,68000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2+0,4*4		42,75000										
		Mezisoučet		42,75000										
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 1,56*2+0,75*2		4,62000										
		Mezisoučet		4,62000										
71	59245308R	Dlažba betonová	m2	6,34920	980,62	6 226,15	12,00	6 973,29	0,13100	0,83000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200*1,1		6,34920										
72	59245340R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	34,82600	276,73	9 637,40	12,00	10 793,89	0,10900	3,80000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 31,66000*1,1		34,82600										
73	592468030R	Dlažba betonová typ: běžný, čtvercový; tl = 40,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: hladký	kus	358,00000	51,42	18 408,36	12,00	20 617,36	0,01500	5,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55*6,25*1,1		38,15625										
		místnost č. 410 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		Mezisoučet		357,84375										
		zaokrouhlení na celé kusy : 358-357,84375		0,15625										
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**337 260,64**		**377 731,92**		**6,83000**		**0,00000**		
74	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	1 205,31	6 026,55	12,00	6 749,74	0,01897	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
75	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	10,00000	7 615,65	76 156,50	12,00	85 295,28	0,49075	4,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
76	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	3,00000	2 188,51	6 565,53	12,00	7 353,39	0,04320	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
77	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	45,00000	1 082,64	48 718,80	12,00	54 565,06	0,00982	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
78	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	22,50000	277,40	6 241,50	12,00	6 990,48	0,00222	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		prvek ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P08 : 1,8*1		1,80000										
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
79	5533301317R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	12,00	3 122,46	0,01510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
80	5533301325R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 043,54	2 043,54	12,00	2 288,76	0,01520	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
81	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	4,00000	2 043,54	8 174,16	12,00	9 155,06	0,01550	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
82	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	2,00000	2 879,91	5 759,82	12,00	6 451,00	0,01600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
83	553331133R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W	kus	10,00000	4 285,02	42 850,20	12,00	47 992,22	0,02730	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
84	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	38,00000	20,17	766,46	12,00	858,44	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 2*2		4,00000										
		prvek ozn. P05 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P06 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P07 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P08 : 2*1		2,00000										
		prvek ozn. P09 : 5*2		10,00000										
		prvek ozn. P14 : 2*2		4,00000										
85	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	24,75000	462,33	11 442,67	12,00	12 815,79	0,00364	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		prvek ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P08 : 1,8*1		1,80000										
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 22,5*0,1		2,25000										
86	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	19,00000	2 660,60	50 551,40	12,00	56 617,57	0,01600	0,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
87	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	26,00000	2 660,60	69 175,60	12,00	77 476,67	0,01600	0,42000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**311 407,97**		**348 776,93**		**20,25000**		**0,00000**		
88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	721,30000	54,91	39 606,58	12,00	44 359,37	0,01838	13,26000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		Včetně kotvení lešení.												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 12*(17,4+0,6*2)+3*9		250,20000										
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 10*(13+1,2*2)+13*5/2		186,50000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 12*(17,4+0,7*2)		225,60000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 10*4,4+3*5		59,00000										
89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 606,50000	27,95	100 801,68	12,00	112 897,88	0,00158	5,70000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		předpoklad 5 měsíců :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 721,30000*5		3 606,50000										
90	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	721,30000	35,30	25 461,89	12,00	28 517,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 721,30000		721,30000										
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	696,90000	193,67	134 968,62	12,00	151 164,85	0,00158	1,10000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35		4,35000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.26 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		166,65000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		165,40000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 107,70*0,3		32,31000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 10,80*0,3		3,24000										
		Mezisoučet		35,55000										
92	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	62,30000	169,65	10 569,20	12,00	11 837,50	0,00304	0,19000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		Mezisoučet		12,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**85 363,10**		**95 606,67**		**0,10000**		**0,00000**		
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 137,50000	67,66	76 963,25	12,00	86 198,84	0,00004	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		17,5*13*5		1 137,50000										
94	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	117,12	585,60	12,00	655,87	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		1.NP : 2		2,00000										
		3.NP : 1		1,00000										
		5.NP : 2		2,00000										
95	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	128,47	642,35	12,00	719,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
96	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	5,00000	1 434,38	7 171,90	12,00	8 032,53	0,00980	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5,00000		5,00000										
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**60 315,72**		**67 553,61**		**1,09000**		**0,00000**		
97	954212109R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 20 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 20,0 mm	m	20,00000	2 506,55	50 131,00	12,00	56 146,72	0,05101	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2,6*4+1,2*2*4		20,00000										
98	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m	10,40000	979,30	10 184,72	12,00	11 406,89	0,00650	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**392 189,60**		**439 252,35**		**0,00000**		**0,00000**		
99	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	729,75011	537,43	392 189,60	12,00	439 252,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35												
		.36. :												
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,												
		72.73. :												
		74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98, :												
		Součet: : 729,75011		729,75011										
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**426 806,71**		**478 023,52**		**2,03000**		**0,00000**		
100	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	222,89000	98,06	21 856,59	12,00	24 479,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základové desky :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P01 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65		222,89000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	70,44000	137,29	9 670,71	12,00	10 831,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č. 01 - půdorys základů, a výkresy č. 09 a 10 - řez A-A, B-B :												
		vytažení vodorovné izolace na stěnu a základový pas : 1*(17*2+12,6*2+0,7*2+0,6*2)		61,80000										
		izolace výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2,5*2)		8,64000										
102	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
103	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
104	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
105	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
106	711212000RW2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	169,77500	109,83	18 646,39	12,00	20 883,96	0,00039	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,45)+0,15*(1,9*2+1,45-0,7)		9,92250										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		20,46000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(0,8*2+0,62)		18,76500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(1*2+0,62)		18,82500										
		Mezisoučet		37,59000										
107	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě	m2	169,77500	655,05	111 211,11	12,00	124 556,44	0,00315	0,53000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá												
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 169,77500		169,77500										
108	711212601RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	88,30000	246,62	21 776,55	12,00	24 389,74	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,2*2+1,45*2		7,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		16,00000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		52,20000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		20,10000										
109	711212602RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	47,00000	193,67	9 102,49	12,00	10 194,79	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 7		7,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 6		6,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 415 koupelna : 6		6,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
110	711212611RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	67,80000	274,57	18 615,85	12,00	20 849,75	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*3+0,15*4		7,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		12,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		Mezisoučet		24,30000										
111	711212621RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	12,00000	506,98	6 083,76	12,00	6 813,81	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2		2,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2		2,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
112	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	52,05000	1 225,77	63 801,33	12,00	71 457,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		17,85000										
113	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu	m2	52,05000	39,22	2 041,40	12,00	2 286,37	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000		52,05000										
114	711767278R00	Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	13,00000	294,18	3 824,34	12,00	4 283,26	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
115	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	64,68800	294,18	19 029,92	12,00	21 313,51	0,00092	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4-0,5*2)		23,08800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*3		3,90000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17+0,7*2-0,5*4)		21,32000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*12,6		16,38000										
116	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	49,76000	117,67	5 855,26	12,00	6 557,89	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 17+0,6*2+0,14*4-0,5*2		17,76000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 3		3,00000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17+0,7*2-0,5*4		16,40000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 12,6		12,60000										
117	24633516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; tepelná odolnost -30 až 80 °C	kus	13,00000	196,12	2 549,56	12,00	2 855,51	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
118	283220183R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	337,32950	186,32	62 851,23	12,00	70 393,38	0,00260	0,88000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000*1,15		256,32350										
		svislá izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000*1,15		81,00600										
119	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová	m2	59,85750	377,54	22 598,60	12,00	25 310,43	0,00320	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace balkónů- prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000*1,15		59,85750										
120	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,04972	1 954,06	4 005,28	12,00	4 485,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,118,119, :												
		Součet: : 2,04972		2,04972										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**388 837,81**		**435 498,35**		**4,29000**		**0,00000**		
121	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	50,40000	51,60	2 600,64	12,00	2 912,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*3		50,40000										
122	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	257,84800	61,92	15 965,95	12,00	17 881,86	0,00053	0,14000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		Mezisoučet		72,34500										
123	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	258,80000	61,92	16 024,90	12,00	17 947,89	0,00023	0,06000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		skladba S01 :												
		pod krytinou z betonových tašek - mezi krokve : 258,8		258,80000										
124	713111211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	209,61800	30,96	6 489,77	12,00	7 268,54	0,00022	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		Mezisoučet		24,11500										
125	713111221RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	20,80000	30,96	643,97	12,00	721,25	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
126	713134211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	33,60000	30,96	1 040,26	12,00	1 165,09	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												
		skladba St08 :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
127	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	649,48500	35,07	22 777,44	12,00	25 510,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*3		14,70000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*3		6,30000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*3		23,10000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*3		8,55000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*3		9,30000										
		Mezisoučet		115,65000										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*3		25,05000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*3		22,35000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*3		36,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*3		32,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*3		31,03500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*3		11,40000										
		Mezisoučet		158,23500										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*3		13,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*3		11,25000										
		místnost č. 126 WC : 1,70*3		5,10000										
		Mezisoučet		30,15000										
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*3		13,05000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*3		14,25000										
		Mezisoučet		27,30000										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*3		65,25000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*3		80,55000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*3		16,05000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*3		37,80000										
		Mezisoučet		199,65000										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
128	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	30,66000	35,07	1 075,25	12,00	1 204,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P09 - pěnový polystyren EPS4000 tl.20 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
129	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	935,38500	8,77	8 203,33	12,00	9 187,73	0,00016	0,15000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 2*(3,875+2,0)		11,75000										
		místnost č. 1.02 chodba : 2*(1,5+5,0)		13,00000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 2*(3,875+3,1)		13,95000										
		místnost č. 1.04 až 1.08 : 2*(3,875+3,880)+0,5		16,01000										
		místnost č. 1.09, 1.12, 1.13, 1.14 : 2*(3,875+3,6)		14,95000										
		místnost č. 1.10, 1.11, 1.15 : 2*(2,26+4,38)		13,28000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 2*(3,875+2,78)		13,31000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 2*(2,585+1,45)		8,07000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2*(5,8+3,64)		18,88000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 2*(3,1+1,45)		9,10000										
		místnost č. 1.21 komora : 2*(2,28+1,3+1,035)		9,23000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 1.25 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 1.26 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		230,73500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,20+5,905)		20,21000										
		byt č. 3 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										
		místnost č. 2.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 2.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2*(5,80+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 2.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										
		místnost č. 3.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 3.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 3.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.03 chodba : 2*(1,91+3,10)		10,02000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.05 WC : 2*(1,535+0,90)		4,87000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2*(1,85+3,10)		9,90000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2*(3,875+3,465)		14,68000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.12 chodba : 2*(1,91+3,25)		10,32000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.14 WC : 2*(1,085+0,90)		3,97000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2*(1,85+3,25)		10,20000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2*(3,875+3,315)		14,38000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		Mezisoučet		201,49000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2*(14,30+5,40+8,05+3,60)-5,0*2+0,3*2		53,30000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 2*(2,0+5,40)		14,80000										
		Mezisoučet		68,10000										
130	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	99,25000	109,66	10 883,76	12,00	12 189,81	0,00023	0,02000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*2		11,10000										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*2		20,95000										
131	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,92000	418,19	5 821,20	12,00	6 519,74	0,00300	0,04000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.												
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2		1,68000										
		Mezisoučet		2,22000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3		1,62000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25		0,30000										
		Mezisoučet		4,44000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3		0,90000										
		Mezisoučet		3,96000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4		1,20000										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2		1,56000										
		Mezisoučet		3,30000										
132	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	240,45500	8,77	2 108,79	12,00	2 361,84	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
133	283755019R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,020 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	35,28000	1 923,66	67 866,72	12,00	76 010,73	0,00350	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba St08 :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
134	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	40,82201	1 201,29	49 039,07	12,00	54 923,76	0,02000	0,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*0,18*1,05		0,92610										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*0,18*1,05		0,39690										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*0,18*1,05		1,45530										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*0,18*1,05		0,53865										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*0,18*1,05		0,58590										
		Mezisoučet		7,28595										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*0,18*1,05		1,57815										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*0,18*1,05		1,40805										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*0,18*1,05		2,26800										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,8*0,18*1,05		2,04120										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*0,18*1,05		1,95521										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*0,18*1,05		0,71820										
		Mezisoučet		9,96881										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*0,18*1,05		0,86940										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*0,18*1,05		0,70875										
		místnost č. 126 WC : 1,70*0,18*1,05		0,32130										
		Mezisoučet		1,89945										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*0,17*1,05		0,77648										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*0,17*1,05		0,84788										
		Mezisoučet		1,62435										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*0,18*1,05		4,11075										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*0,18*1,05		5,07465										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*0,18*1,05		1,01115										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*0,18*1,05		2,38140										
		Mezisoučet		12,57795										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*0,06*1,05		6,78510										
		Mezisoučet		6,78510										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*0,06*1,05		0,68040										
		Mezisoučet		0,68040										
135	28375708R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	1,31544	1 393,96	1 833,67	12,00	2 053,71	0,02000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2*0,09*1,05		0,15876										
		Mezisoučet		0,20979										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3*0,09*1,05		0,15309										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*0,09*1,05		0,02835										
		Mezisoučet		0,41958										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3*0,09*1,05		0,08505										
		Mezisoučet		0,37422										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4*0,09*1,05		0,11340										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2*0,09*1,05		0,14742										
		Mezisoučet		0,31185										
136	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	32,19300	24,55	790,34	12,00	885,18	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 30,66000*1,05		32,19300										
137	631508605R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	271,74000	201,23	54 682,24	12,00	61 244,11	0,00256	0,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 258,80000*1,05		271,74000										
138	6315096921R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	42,96075	156,85	6 738,39	12,00	7 547,00	0,00300	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		Mezisoučet		25,32075										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*1,05		17,64000										
		Mezisoučet		17,64000										
139	631509694R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	294,06630	313,71	92 251,54	12,00	103 321,72	0,00600	1,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		Mezisoučet		48,23000										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*2		33,60000										
		Mezisoučet		33,60000										
		prořez, ztrátné, doplnění u pozednic apod. 10% : 267,333*0,1		26,73330										
140	63151404R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	52,10625	187,72	9 781,39	12,00	10 955,16	0,00320	0,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
141	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	16,82625	234,18	3 940,37	12,00	4 413,21	0,00400	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		čela vikýřů :												
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
142	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	4,27740	1 935,48	8 278,82	12,00	9 272,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		122,123,124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :												
		Součet: : 4,27740		4,27740										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**38 579,18**		**43 208,68**		**0,08000**		**0,00000**		
143	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	32,00000	464,37	14 859,84	12,00	16 643,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
144	553476562R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	8,00000	696,55	5 572,40	12,00	6 241,09	0,00250	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
145	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2,00000	675,91	1 351,82	12,00	1 514,04	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
146	553476642R	Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	22,00000	758,47	16 686,34	12,00	18 688,70	0,00250	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
147	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,07900	1 377,00	108,78	12,00	121,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		144,145,146, :												
		Součet: : 0,07900		0,07900										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**834 128,47**		**934 223,89**		**18,11000**		**0,00000**		
148	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	59,00000	149,34	8 811,06	12,00	9 868,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
149	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	49,62500	278,76	13 833,47	12,00	15 493,49	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
150	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,31010	995,58	1 304,31	12,00	1 460,83	0,01466	0,02000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 1,31010		1,31010										
151	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	59,00000	99,56	5 874,04	12,00	6 578,92	0,00332	0,20000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
152	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	56,00000	99,56	5 575,36	12,00	6 244,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : 12+16+16		44,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2		12,00000										
153	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,50000	248,90	3 360,15	12,00	3 763,37	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9		13,50000										
154	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	509,30000	298,68	152 117,72	12,00	170 371,85	0,00099	0,50000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4		6,40000										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2		7,70000										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2		5,20000										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2		3,50000										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2		2,50000										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2		3,80000										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*17		144,50000										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8		38,00000										
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16		78,40000										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2		8,60000										
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2		5,80000										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*3		5,40000										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2		1,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8		44,00000										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2		5,50000										
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2		2,80000										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6		30,00000										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16		60,80000										
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16		24,80000										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6		10,80000										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3		3,00000										
155	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	65,90000	318,58	20 994,42	12,00	23 513,75	0,00099	0,07000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3		17,30000										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2		12,50000										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6		17,60000										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3		7,30000										
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4		11,20000										
156	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,60000	348,45	5 087,37	12,00	5 697,85	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2		14,60000										
157	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	325,00000	179,21	58 243,25	12,00	65 232,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
158	762341610R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm,	m2	12,42250	278,76	3 462,90	12,00	3 878,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		bednění okapní římsy vč. ramenátů :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)		9,54250										
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)		2,88000										
159	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	258,80000	79,65	20 613,42	12,00	23 087,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
160	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, bez dodávky řeziva	m2	374,62500	79,65	29 838,88	12,00	33 419,55	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
		Mezisoučet		325,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
		Mezisoučet		49,62500										
161	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	246,80000	149,34	36 857,11	12,00	41 279,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2		23,60000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2		34,50000										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2		9,80000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2		17,70000										
162	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	27,98399	995,58	27 860,30	12,00	31 203,54	0,02297	0,64000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 8,90795		8,90795										
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1,23446		1,23446										
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 11,07850		11,07850										
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 0,49465		0,49465										
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 3,67831		3,67831										
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,46730		2,46730										
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 0,12282		0,12282										
163	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu , Hmota nátěrová	m3	29,29409	2 986,75	87 494,12	12,00	97 993,41	0,01650	0,48000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 27,98399		27,98399										
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,31010		1,31010										
164	31110714R	matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
165	31110716R	matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
166	311261013R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 24,0 mm; vnitřní d = 13,0 mm; tl = 2,5 mm	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
167	311261017R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 30,0 mm; vnitřní d = 17,0 mm; tl = 3,0 mm	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
168	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	24,64000	79,65	1 962,58	12,00	2 198,09	0,00072	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*0,4		17,60000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*0,4		4,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 22,4*0,1		2,24000										
169	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	25,96000	119,47	3 101,44	12,00	3 473,61	0,00133	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : (20+17+14+8)*0,4		23,60000										
		prořez, ztrátné 10% : 23,6*0,1		2,36000										
170	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	1,31010	8 960,24	11 738,81	12,00	13 147,47	0,55000	0,72000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*0,024*1,1		0,59004										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*0,024*1,1		0,72006										
171	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	8,90795	8 960,24	79 817,37	12,00	89 395,45	0,55000	4,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou (skladba S02, S03, S04) : 66,2*0,024*1,1		1,74768										
		pod krytinou z betonových tašek (skladba S01) : 258,8*0,024*1,1		6,83232										
		bednění okapní římsy vč. ramenátů (skladba S04) :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)*0,024*1,1		0,25192										
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)*0,024*1,1		0,07603										
172	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	1,23446	10 951,41	13 519,08	12,00	15 141,37	0,55000	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4*0,16*0,14*1,1		0,15770										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2*0,16*0,14*1,1		0,18973										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2*0,16*0,14*1,1		0,12813										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2*0,16*0,14*1,1		0,08624										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2*0,16*0,14*1,1		0,06160										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2*0,16*0,14*1,1		0,09363										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2*0,16*0,14*1,1		0,20205										
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4*0,16*0,16*1,1		0,31539										
173	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	11,07850	10 951,41	121 325,20	12,00	135 884,22	0,55000	6,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3*0,16*0,18*1,1		0,54806										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2*0,16*0,18*1,1		0,39600										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6*0,16*0,18*1,1		0,55757										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3*0,16*0,18*1,1		0,23126										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*17*0,1*0,18*1,1		2,86110										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8*0,1*0,18*1,1		0,75240										
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16*0,1*0,18*1,1		1,55232										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2*0,1*0,18*1,1		0,17028										
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2*0,1*0,18*1,1		0,11484										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*3*0,1*0,18*1,1		0,10692										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2*0,1*0,18*1,1		0,02772										
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8*0,1*0,18*1,1		0,87120										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2*0,1*0,18*1,1		0,16236										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2*0,1*0,18*1,1		0,10890										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2*0,1*0,18*1,1		0,05544										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6*0,1*0,18*1,1		0,59400										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16*0,1*0,18*1,1		1,20384										
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16*0,1*0,18*1,1		0,49104										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6*0,1*0,18*1,1		0,21384										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3*0,1*0,18*1,1		0,05940										
174	60515285.AR	Hranol dřevina: SM	m3	0,49465	10 951,41	5 417,11	12,00	6 067,16	0,55000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2*0,14*0,22*1,1		0,49465										
175	605157100R	Hranol dřevina: SM; tl = 100 mm	m3	2,46730	10 951,41	27 020,41	12,00	30 262,86	0,55000	1,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,25960										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,37950										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,06899										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,12461										
		Mezisoučet		2,28910										
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9*0,1*0,12*1,1		0,17820										
		Mezisoučet		0,17820										
176	60517110R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 30 mm; š = 50 mm	m3	0,12282	9 955,82	1 222,77	12,00	1 369,50	0,55000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba ST07 a St08 kontralatě 50/30 mm :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,05532										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,06751										
		Mezisoučet		0,12282										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm	m3	3,67831	9 955,82	36 620,59	12,00	41 015,06	0,55000	2,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		latě :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*3,5*0,06*0,04*1,1		2,39131										
		kontralatě :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2*1,5*0,06*0,04*1,1		0,26215										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*1,5*0,06*0,04*1,1		1,02485										
178	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	18,12724	2 730,48	49 496,07	12,00	55 435,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		149,150,151,153,154,155,156,160,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177, :												
		Součet: : 18,12724		18,12724										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**671 530,51**		**752 114,17**		**0,91000**		**0,00000**		
179	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	61,50000	497,48	30 595,02	12,00	34 266,42	0,00184	0,11000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.												
		okapnice balkony - poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K45 : 19,5+19,5+22,5		61,50000										
180	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	44,50000	431,16	19 186,62	12,00	21 489,01	0,00066	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.												
		analogicky r.š. 100mm - stěnová lišta balkony, poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K44 : 16,0+16,0+12,5		44,50000										
181	764331340R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	63,50000	718,59	45 630,47	12,00	51 106,13	0,00095	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K23 : 6,0*2		12,00000										
		prvek č. K24 : 4,5*8		36,00000										
		prvek č. K25 : 4,0*2		8,00000										
		prvek č. K43 : 7,5*1		7,50000										
		Mezisoučet		63,50000										
182	764774501R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	132,50000	2 100,50	278 316,25	12,00	311 714,20	0,00237	0,31000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.												
		plechová krytina - falcovaný plech :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K28 : 15,0		15,00000										
		prvek č. K29 : 30,0		30,00000										
		prvek č. K30 : 30,0		30,00000										
		prvek č. K31 : 2,0		2,00000										
		prvek č. K32 : 24,0		24,00000										
		prvek č. K33 : 31,5		31,50000										
		Mezisoučet		132,50000										
183	764778123RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	98,50000	829,14	81 670,29	12,00	91 470,72	0,00267	0,26000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.												
		analogicky odpadní trouby čtvercová 100x100mmm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K18 : 11,5*6		69,00000										
		prvek č. K19 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K20 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K21 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K22 : 14,5*1		14,50000										
		Mezisoučet		98,50000										
184	764778212RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž	m	35,55000	1 326,62	47 161,34	12,00	52 820,70	0,00119	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
		včetně háků a čel.												
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K10 : 0												
		prvek č. K11 : 1,15*4		4,60000										
		prvek č. K12 : 3,85*3		11,55000										
		prvek č. K13 : 5,2*1		5,20000										
		prvek č. K14 : 4,2*1		4,20000										
		prvek č. K15 : 1,9*2		3,80000										
		prvek č. K16 : 3,1*2		6,20000										
		Mezisoučet		35,55000										
185	764778203RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový hranatý, pro žlab šířky 333 mm, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, , dodávka a montáž	kus	13,00000	646,73	8 407,49	12,00	9 416,39	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K17 : 13		13,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	764775309R00	Závětrná lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž	m	38,00000	718,59	27 306,42	12,00	30 583,19	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně závětrovací lišty a spojovacích prostředků.												
		analogicky závětrná lišta r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K26 : 5,0*2		10,00000										
		prvek č. K27 : 3,5*8		28,00000										
		Mezisoučet		38,00000										
187	764775310R00	Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnicího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	16,00000	829,14	13 266,24	12,00	14 858,19	0,00062	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnící pásky a spojovacích prostředků.												
		analogicky úžlabí r.š. 630mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K37 : 8,0*2		16,00000										
188	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž	m	16,70000	221,10	3 692,37	12,00	4 135,45	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		předpoklad :												
		výkres č. 08 půdorys střechy : 3,85*2+5,2+1,9*2		16,70000										
189	764775308R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž	m	38,00000	552,76	21 004,88	12,00	23 525,47	0,00052	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		analogicky okapový plech r.š. 250mm, pojistné hydroizolace :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K08 : 20,5		20,50000										
		prvek č. K09 : 17,5		17,50000										
		Mezisoučet		38,00000										
190	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 974,86	9 949,72	12,00	11 143,69	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 160mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										
191	764775319R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 120 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	5 527,62	33 165,72	12,00	37 145,61	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 200mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
192	764775320R00	Ostatní prvky ke střechám těsnicí manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, , , dodávka a montáž	kus	8,00000	1 658,29	13 266,32	12,00	14 858,28	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		příslušenství :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
193	764778302R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	5,35000	1 050,24	5 618,78	12,00	6 293,03	0,00211	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 260mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K01 : 0,65*1		0,65000										
		prvek č. K02 : 0,95*3		2,85000										
		prvek č. K03 : 1,85*1		1,85000										
		Mezisoučet		5,35000										
194	764778303R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	22,30000	1 216,07	27 118,36	12,00	30 372,56	0,00228	0,05000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 300mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K04 : 0,65*4		2,60000										
		prvek č. K05 : 0,95*11		10,45000										
		prvek č. K06 : 1,85*5		9,25000										
		Mezisoučet		22,30000										
195	764778304R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	1,90000	1 437,19	2 730,66	12,00	3 058,34	0,00243	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 420mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K07 : 0,95*2		1,90000										
196	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,94266	3 653,02	3 443,56	12,00	3 856,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195, :												
		Součet: : 0,94266		0,94266										
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**491 119,95**		**550 054,34**		**12,31000**		**0,00000**		
197	765331221R00	Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé. Taška střešní betonová	m2	258,80000	940,54	243 411,75	12,00	272 621,16	0,04214	10,91000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		plocha střechy : 258,8		258,80000										
198	765331231R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřeben s větracím pásem,	m	24,50000	1 102,98	27 023,01	12,00	30 265,77	0,01342	0,33000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		hřebeny střechy : 17,4+7,10		24,50000										
199	765331261R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, tašky krajní,	m	38,30000	776,10	29 724,63	12,00	33 291,59	0,02339	0,90000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		kraje střechy : 5,40*2+8,50*3+2,0		38,30000										
200	765331523R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška hromosvodová - příplatek, v barvě cihlově červené, tmavohnědé, černé	kus	8,00000	72,20	577,60	12,00	646,91	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 8		8,00000										
201	765331525R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřebenáč hromosvodový - příplatek,	kus	25,00000	235,63	5 890,75	12,00	6 597,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 18+7		25,00000										
202	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, přiřezání tašek rovné,	m	81,80000	300,82	24 607,08	12,00	27 559,93	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		úžlabí střechy : 8,2*4		32,80000										
		boky vikýřů - předpoklad : 4,70*8+5,70*2		49,00000										
		Mezisoučet		81,80000										
203	765331632R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška prostupová pro anténu,	kus	1,00000	4 331,71	4 331,71	12,00	4 851,52	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1		1,00000										
204	765331633R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, komplet průchozí tašky, napojovací trubky, krytu a sanitárního nástavce pro odvětrání kanalizace,	kus	11,00000	4 727,78	52 005,58	12,00	58 246,25	0,00195	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 5+6		11,00000										
205	765331651R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	3,00000	3 008,13	9 024,39	12,00	10 107,32	0,02067	0,06000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.												
		střešní lávka včetně podpěr a stoupacích tašek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K38 : 3		3,00000										
206	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	18,70000	80,22	1 500,11	12,00	1 680,12	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*4+3,825+4,175+3,1*2		18,70000										
207	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	18,70000	80,22	1 500,11	12,00	1 680,12	0,00049	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*4+3,825+4,175+3,1*2		18,70000										
208	765332752RT2	Krytina betonová Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pozink, pro laťování s roztečí 250-320 mm, krytina betonová	m	18,59000	1 504,07	27 960,66	12,00	31 315,94	0,00277	0,05000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		analogicky svěrka trubky sněhové zábrany a trubky prům. 28x2mm vč.spojek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K34 : 2,0*2*1,1		4,40000										
		prvek č. K35 : 3,85*2*1,1		8,47000										
		prvek č. K36 : 5,2*1*1,1		5,72000										
		Mezisoučet		18,59000										
209	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	3 008,13	3 008,13	12,00	3 369,11	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
210	5534375014R	sada bezpečnostního háku	kus	1,00000	5 013,55	5 013,55	12,00	5 615,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K40 : 1		1,00000										
211	6114060092R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 35 dB; ovládání: manuální; RtF; D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	28 075,89	28 075,89	12,00	31 445,00	0,03408	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
212	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	12,31504	2 230,20	27 465,00	12,00	30 760,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		197,198,199,200,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, :												
		Součet: : 12,31504		12,31504										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**1 154 231,82**		**1 292 739,64**		**4,12000**		**0,00000**		
213	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 458,01	2 458,01	12,00	2 752,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
214	766601216RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 4/20 mm expanzní,	m	184,15000	168,72	31 069,79	12,00	34 798,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6+0,9*2		2,40000										
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*4		9,60000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*3		6,30000										
		okno ozn. P04 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno ozn. P05 : (0,9+1,5*2)*3		11,70000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P08 : (1,8+0,6*2)*1		3,00000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
215	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	59,85000	595,42	35 635,89	12,00	39 912,20	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6		0,60000										
		okno ozn. P02 : 0,6*4		2,40000										
		okno ozn. P03 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P08 : 1,8*1		1,80000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
216	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	3 008,13	3 008,13	12,00	3 369,11	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
217	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	16,00000	1 133,42	18 134,72	12,00	20 310,89	0,00090	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno ozn. P02 : 4		4,00000										
		okno ozn. P03 : 3		3,00000										
		okno ozn. P04 : 2		2,00000										
		okno ozn. P05 : 3		3,00000										
		okno ozn. P14 : 2		2,00000										
		okno ozn. P08 : 1		1,00000										
218	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2	kus	11,00000	1 358,32	14 941,52	12,00	16 734,50	0,00120	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P06 : 3		3,00000										
		okno ozn. P07 : 3		3,00000										
		okno ozn. P09 : 5		5,00000										
219	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m2	74,37750	461,46	34 322,24	12,00	38 440,91	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P11 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P12 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P13 : 3*2,35*2		14,10000										
		stěna ozn. P15 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P16 : 2,85*2,35		6,69750										
220	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	28,20000	244,05	6 882,21	12,00	7 708,08	0,00134	0,04000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6		0,60000										
		okno ozn. P02 : 0,6*4		2,40000										
		okno ozn. P03 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P08 : 1,8*1		1,80000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
221	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	31,65000	928,73	29 394,30	12,00	32 921,62	0,00672	0,21000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
222	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 175,57	1 175,57	12,00	1 316,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
223	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	1 175,57	4 702,28	12,00	5 266,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
224	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 919,01	1 919,01	12,00	2 149,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
225	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,00000	2 755,39	33 064,68	12,00	37 032,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
226	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	45,00000	1 175,57	52 900,65	12,00	59 248,73	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
227	6114060092R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 35 dB; ovládání: manuální; RtF; D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	28 075,89	28 075,89	12,00	31 445,00	0,03408	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
228	61250023R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	8 698,29	8 698,29	12,00	9 742,08	0,03500	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
229	DVEŘE T01	T01 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	2 966,34	5 932,68	12,00	6 644,60	0,02400	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZÁMEK: VLOŽKA												
230	DVEŘE T02	T02- dveře vnitřní, 1kř., prosklené 900/1970 mm s madlem, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	8 319,13	16 638,26	12,00	18 634,85	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké 2/3 prosklené,povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ, SKLO VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA DOPLŇKY: INV. MADLA													
231	DVEŘE T03	T03 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	7 216,98	14 433,96	12,00	16 166,04	0,03800	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA													
232	DVEŘE T04	T04 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	7 216,98	7 216,98	12,00	8 083,02	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA													
233	DVEŘE T05	T05 - dveře vchodové do bytu, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	10,00000	13 480,49	134 804,90	12,00	150 981,49	0,05500	0,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKOVÉ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY, KOULE/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA DOPLŇKY: PANORAM. KUKÁTKO SE JMENOVKOU NEBO ČÍSELNÝM OZNAČENÍM BYTU, ZARÁŽKA													
234	DVEŘE T06	T06 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	17,00000	3 087,15	52 481,55	12,00	58 779,34	0,02400	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA													
235	DVEŘE T07	T07 - dveře vnitřní, 1kř., prosklené 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	9,00000	3 782,27	34 040,43	12,00	38 125,28	0,02400	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA													
236	DVEŘE T08	T08 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm s WC kličkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	19,00000	3 229,33	61 357,27	12,00	68 720,14	0,02200	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: WC SADA, DOPLŇKY: ZARÁŽKA MEZERA MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A KŘÍDLEM 20 mm													
237	DVEŘE T09	T09 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, s větrací mřížkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	3 285,09	3 285,09	12,00	3 679,30	0,02400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů) VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA DOPLŇKY: DVEŘNÍ MŘÍŽKA (viz. VZT), ZARÁŽKA													
238	P01	P01 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	3 449,49	3 449,49	12,00	3 863,43	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ VZOROVANÉ SKLO UVNITŘ TROJSKLA KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
239	P02	P02 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	4,00000	3 449,49	13 797,96	12,00	15 453,72	0,01100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
240	P03, P04	P03, P04 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	5,00000	3 253,02	16 265,10	12,00	18 216,91	0,01100	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU prvek ozn. P03 : 3 3,00000 prvek ozn. P04 : 2 2,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
241	P05	P05 - Okno 1kř. 900/1500 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	3,00000	5 596,23	16 788,69	12,00	18 803,33	0,02835	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
242	P06, P07	P06, P07 - Okno 900/2250 mm, horní křídlo otvíravé, spodní křídlo pevné, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	6,00000	8 188,20	49 129,20	12,00	55 024,70	0,04300	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO SLOŽENÉ Z OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ČÁSTI A SPODNÍ PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI V TROJSKLU INTERIÉROVÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
		prvek ozn. P06 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P07 : 3		3,00000										
243	P08	P08 - Okno 2kř. 1800/600 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	6 539,91	6 539,91	12,00	7 324,70	0,02300	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
244	P09	P09 - Okno 1kř. 1800/1500 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	5,00000	10 887,59	54 437,95	12,00	60 970,50	0,05700	0,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
245	P10	P10 - Balkónová stěna 1800/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	16 506,09	16 506,09	12,00	18 486,82	0,08900	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
246	P11, P12, P15, P16	P11, 12, 15, 16- Balkónová stěna 2850/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	8,00000	31 899,12	255 192,96	12,00	285 816,12	0,08900	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
		prvek ozn. P11 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P12 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P15 : 1		1,00000										
		prvek ozn. P16 : 1		1,00000										
247	P13	P13- Balkónová stěna 3000/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená	kus	2,00000	33 407,07	66 814,14	12,00	74 831,84	0,14800	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
248	P14	P14 - Okno 1kř. 900/1350 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	2,00000	5 239,09	10 478,18	12,00	11 735,56	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
249	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	4,11137	2 008,54	8 257,85	12,00	9 248,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		215,216,217,218,219,220,221,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243. :												
		244,245,246,247,248, :												
		Součet: : 4,11137		4,11137										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 098 311,78**		**1 230 109,19**		**1,74000**		**0,00000**		
250	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	301,32	903,96	12,00	1 012,44	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2		2,00000										
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
251	Z01	Z01 - vstupní dveře 1800/2350 mm, prosklené, 2kř. s nadsvětlíkem, dodávka a montáž	kus	1,00000	74 496,19	74 496,19	12,00	83 435,73	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků vstupní dveře 2kř. s pevným nadsvětlíkem, celoprosklené, hlavní křídlo 900/1970 otevíravé, vedlejší křídlo otevíravé s horní a dolní zástrčí, vč. rámové zárubně, vyrobeno z hliníkových profilů, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem UD=1,2 W/m2.K, barva rámů - elox antracit, kování - bezpečnostní s překrytím vložky, klika koule - bronz, zámek s bezpečnostní vložkou, samozavírač, el. vrátný, madlo pro invalidy												
252	Z19	Z19 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,6m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	4,00000	45 518,22	182 072,88	12,00	203 921,63	0,06100	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,60m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1.00m												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
253	Z20	Z20 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,2m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	42 535,19	85 070,38	12,00	95 278,83	0,05700	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,20m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m											
254	Z21	Z21 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 6,35 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	47 383,35	94 766,70	12,00	106 138,70	0,06350	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 6,35m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m											
255	Z22	Z22 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 5,95 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	44 399,34	44 399,34	12,00	49 727,26	0,05950	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 5,95m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m											
256	Z23	Z23 - madlo na schodišťové zdi - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m	15,90000	3 286,04	52 248,04	12,00	58 517,80	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		MADLO NA SCHODIŠŤOVÉ ZDI VYROBENÉ Z JACKLU 50/30/2 VČETNĚ ÚCHYTŮ DO ZDIVA A ZÁSLEPEK - 6x dl. 2,65m NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ												
257	Z24	Z24 - vnitřní ocelové zábradlí podesty dl.1,2m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	8 297,97	8 297,97	12,00	9 293,73	0,01200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PODESTY SCHODIŠTĚ SLOUPKY PÁS. OCEL 50/10, MADLO JACKEL 50/30/2 KOTVENÉ DO BOKU STROPNÍ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO VRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU RV 12/16 KOTVENÁ KE SLOUPKŮM NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ											
258	Z25 - Z28	Z25 až Z28 - systém dělících příček (stěnových panelů) sklepních kójí vč. dveří, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m2	66,09980	8 115,58	536 438,21	12,00	600 810,80	0,01500	0,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		SYSTÉM DĚLÍCÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNÉ KLIKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ výkres č. 02 - půdorys 1.NP :											
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,6*1,937		5,03620										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,6*1,937		5,03620										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,6*(1,13+1,8)		7,61800										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,6*1,13		2,93800										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,6*1,375		3,57500										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 2,6*2,26		5,87600										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
259	Z29	Z29 - ocelová poštovní schránka 360x310x90 mm, dodávka a montáž	kus	10,00000	1 121,70	11 217,00	12,00	12 563,04	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.17- tabulka zámečnických výrobků												
		kovová domovní bytová schránka do nástěnných sestav, uzamykatelná 2ks klíčů, barva šedá												
260	54917030R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný	kus	1,00000	1 295,07	1 295,07	12,00	1 450,48	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
261	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	2,00000	1 375,56	2 751,12	12,00	3 081,25	0,00270	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2		2,00000										
262	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,74532	2 495,20	4 354,92	12,00	4 877,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, :												
		Součet: : 1,74532		1,74532										
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**464 944,41**		**520 737,74**		**8,30000**		**0,00000**		
263	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	241,77994	10,32	2 495,17	12,00	2 794,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		stupnice a podstupnice : 54*(0,1464+0,285)*1,15		26,78994										
		Mezisoučet		26,78994										
264	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	241,77994	15,48	3 742,75	12,00	4 191,88	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 241,77994		241,77994										
265	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	241,77994	90,60	21 905,26	12,00	24 533,89	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 241,77994		241,77994										
266	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00244	0,15000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
267	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00202	0,13000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
268	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	193,18560	257,98	49 838,02	12,00	55 818,58	0,00051	0,10000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		Mezisoučet		13,09000										
		skladba podlahy P10 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		Mezisoučet		57,88000										
269	771575109RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	98,29000	670,75	65 928,02	12,00	73 839,38	0,00952	0,94000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
270	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	116,70000	670,75	78 276,53	12,00	87 669,71	0,00693	0,81000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
271	771577133RS2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm	m	44,70000	257,98	11 531,71	12,00	12 915,52	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) : 0,9+0,8+0,7		2,40000										
		byt č. 2 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		Mezisoučet		6,30000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		byt č. 4 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 5 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		byt č. 7 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 8 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		byt č. 10 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		Mezisoučet		11,80000										
272	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	329,32560	82,55	27 185,83	12,00	30 448,13	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		místnost č. 120 koupelna : 3,1*2+1,45*2		9,10000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 126 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		35,99000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 205 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 211 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 218 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 305 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 311 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 318 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 405 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 414 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		50,20000										
273	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	128,37000	449,12	57 653,53	12,00	64 571,95	0,02380	3,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		barva a materiál bude upřesněn na základě výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 116,70000*1,1		128,37000										
274	59761009R	dlažba keramická sokl; slinutá; š = 95 mm; l = 798 mm; h = 10,0 mm; povrch hladký, glazovaná; barva bílá, černá, světle šedá, tmavě šedá, slonová kost, hnědo-šedá; mat	kus	87,00001	276,60	24 064,20	12,00	26 951,90	0,00166	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7))/0,9*1,1		8,64111										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		Mezisoučet		15,99889										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		Mezisoučet		70,74222										
		zaokrouhlení na celé kusy : 87-86,7411		0,25890										
275	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	119,32184	262,41	31 311,24	12,00	35 068,59	0,01920	2,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 98,29000*1,1		108,11900										
		Mezisoučet		108,11900										
		podstupnice : 0,164*62,1*1,1		11,20284										
		Mezisoučet		11,20284										
276	597642407R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá	kus	228,00000	97,46	22 220,88	12,00	24 887,39	0,00175	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 228-227,7		0,30000										
277	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	445,00000	40,45	18 000,25	12,00	20 160,28	0,00045	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : (3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8))/0,3*1,1		31,05667										
		místnost č. 102 chodba : (1,5*2+4,98*2-0,9*4)/0,3*1,1		34,32000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : (3,1*2+3,875*2-0,9)/0,3*1,1		47,85000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 116 místnost TZB : (3,875*2+2,78*2-0,9)/0,3*1,1		45,50333										
		místnost č. 117 chodba : (2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7))/0,3*1,1		27,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : (1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7)/0,3*1,1		30,54333										
		Mezisoučet		216,77333										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)/0,3*1,1		85,41720										
		Mezisoučet		160,21720										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : (4,2+2,55*2-0,9*3)/0,3*1,1		24,20000										
		Mezisoučet		67,83333										
		zakrouhlení na celé kusy : 445-444,82387		0,17613										
278	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	8,29037	1 102,10	9 136,82	12,00	10 233,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277, :												
		Součet: : 8,29037		8,29037										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**324 390,97**		**363 317,89**		**3,69000**		**0,00000**		
279	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	377,68000	80,65	30 459,89	12,00	34 115,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		bez základního nátěru												
		včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 5,8*2+3,64*2+0,2*2-(2,85+0,8)		15,63000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 125 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 128 ložnice : 3,25*2+3,85*2-0,8		13,40000										
		Mezisoučet		53,84000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 204 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 207 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 213 ložnice : 3,875*2+3,665*2-0,8		14,28000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 217 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 220 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 304 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 307 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 313 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 317 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 320 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 3,25*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,62000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 407 ložnice : 3,875*2+3,465*2-0,8		13,88000										
		místnost č. 408 pokoj : 3,875*2+4,165+0,2*2-(0,8+1,8)		9,71500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 3,1*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,32000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 416 ložnice : 3,315*2+3,875*2-0,8		13,58000										
		místnost č. 417 pokoj : 3,875*2+4,165-0,8		11,11500										
		Mezisoučet		323,84000										
280	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	463,70000	202,03	93 681,31	12,00	104 923,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
281	775542021R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm	m2	463,70000	33,15	15 371,66	12,00	17 216,26	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 463,70000		463,70000										
282	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	510,07000	305,82	155 989,61	12,00	174 708,36	0,00700	3,57000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 463,70000*1,1		510,07000										
283	61413633R	Lišta soklová smrková; š = 27 mm; v = 57 mm	m	415,44800	51,79	21 516,05	12,00	24 097,98	0,00029	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 377,68000*1,1		415,44800										
284	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	3,69561	1 994,92	7 372,45	12,00	8 257,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		281,282,283, :												
		Součet: : 3,69561		3,69561										
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**10 753,97**		**12 044,45**		**0,04000**		**0,00000**		
285	776973411R00	Čisticí zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 11 mm. Zóna čisticí textilní PA; moduly PVC; v = 11 mm	m2	1,50000	2 787,12	4 180,68	12,00	4 682,36	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*1,5		1,50000										
286	776975103R00	Čisticí zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm	kus	1,00000	4 074,39	4 074,39	12,00	4 563,32	0,02560	0,03000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z18 : 1		1,00000										
287	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	5,00000	493,19	2 465,95	12,00	2 761,86	0,00069	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*2+1,5*2		5,00000										
288	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,03655	901,49	32,95	12,00	36,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		285,286,287, :												
		Součet: : 0,03655		0,03655										
Díl: 781		**Obklady keramické**				**406 320,77**		**455 079,26**		**8,54000**		**0,00000**		
289	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	300,70000	15,48	4 654,84	12,00	5 213,42	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		20,68600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		51,04800										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		23,04100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,1)-(0,7*1,97)		22,38100										
		Mezisoučet		66,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										
290	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,23200	15,48	514,43	12,00	576,16	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										
291	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	17,50800	15,48	271,02	12,00	303,54	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-4,1)+0,2*(3,7-1,8)		6,02000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*12,88		5,15200										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
292	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	300,70000	52,63	15 825,84	12,00	17 724,94	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 300,70000		300,70000										
293	781475120RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,23200	670,75	22 290,36	12,00	24 965,20	0,00325	0,11000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										
294	781475124RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	300,70000	670,75	201 694,53	12,00	225 897,87	0,00293	0,88000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		20,68600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		51,04800										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		23,04100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,1)-(0,7*1,97)		22,38100										
		Mezisoučet		66,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
295	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	37,52000	257,98	9 679,41	12,00	10 840,94	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4+0,7+1,2		4,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*1,8		4,32000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.15 koupelna : 1,85+2,4+0,6+0,9*2		6,65000										
		Mezisoučet		10,97000										
296	781775011RV3	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických , hladkých, 300 x 300 mm, nebo 300 x 400 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	17,50800	257,98	4 516,71	12,00	5 058,72	0,00399	0,07000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-4,1)+0,2*(3,7-1,8)		6,02000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*12,88		5,15200										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
297	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	36,55520	348,87	12 753,01	12,00	14 283,37	0,01850	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 33,23200*1,1		36,55520										
298	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	330,77000	348,87	115 395,73	12,00	129 243,22	0,01850	6,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		bude upřesněno dle výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 300,70000*1,1		330,77000										
299	59777001R	Obklad keramický typ: běžný; tl. = 16,0 mm; a = 1 200 mm; b = 400 mm	m2	19,25880	483,15	9 304,89	12,00	10 421,48	0,03200	0,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 17,50800*1,1		19,25880										
300	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	8,54732	1 102,10	9 420,00	12,00	10 550,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299, :												
		Součet: : 8,54732		8,54732										
Díl: 783		**Nátěry**				**77 418,75**		**86 709,00**		**0,10000**		**0,00000**		
301	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď světlá	m2	21,97500	294,18	6 464,61	12,00	7 240,36	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
302	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	24,54580	98,06	2 406,96	12,00	2 695,80	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*8		1,04000										
		překlad ozn.b : 0,75*0,05*4*2		0,30000										
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		překlad ozn.d : 2,2*(0,07*0,05*2)*2		0,03080										
		Mezisoučet		1,71080										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		Mezisoučet		0,34000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*4		0,52000										
		Mezisoučet		0,52000										
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
303	783626500R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování, Hmota nátěrová akrylátová; typ: lazura; funkce: hydroizolační, dekorační, proti UV záření, proti zamodrání, proti povětrnostním vlivům; barva: dle	m2	35,31308	274,57	9 695,91	12,00	10 859,42	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.												
		podlahová lišta :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 415,44800*0,085		35,31308										
304	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, proti průniku chemikálií; barva: bílá; RtF: B	m2	176,51320	333,41	58 851,27	12,00	65 913,42	0,00047	0,08000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně penetrace.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č. 117 výtah : 2,90		2,90000										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty - stěny : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
		Mezisoučet		10,50000										
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		soklíky : 0,08*(3,875*6+3,1*2+3,88*2+3,6*2+0,3*2+0,2*2+4,38-(0,9*4+1,2*2))		3,50320										
		Mezisoučet		42,05320										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(14,3+5,8*2+5,7+0,3+1,5*2+8,05+3,4*2+3,6-0,7)		4,21200										
		Mezisoučet		111,91200										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(5,8*2+2*2)		1,24800										
		Mezisoučet		12,04800										
Díl: 784		**Malby**				**176 273,11**		**197 425,88**		**1,37000**		**0,00000**		
305	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace, impregnace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; barva: bezbarvá	m2	2 639,28967	14,71	38 823,95	12,00	43 482,82	0,00010	0,26000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 730,87500		730,87500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1671,69767		1 671,69767										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 57,46300		57,46300										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,83800*2		17,67600										
		Mezisoučet		2 477,71167										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
306	784125722R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	2 639,28967	44,13	116 471,85	12,00	130 448,47	0,00030	0,79000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 2639,28967		2 639,28967										
307	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2 639,28967	4,90	12 932,52	12,00	14 484,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 2639,28967		2 639,28967										
308	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm	m	1 000,00000	2,94	2 940,00	12,00	3 292,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
309	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	500,00000	4,90	2 450,00	12,00	2 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
310	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	902,99000	2,94	2 654,79	12,00	2 973,36	0,00035	0,32000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P07 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 122 terasa : 7,60		7,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 129 terasa : 7,60		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
Díl: 786		**Zastiňující technika**				**308 663,19**		**345 702,77**		**1,03000**		**0,00000**		
311	Z10	Z10 - předokenní hliníková žaluzie 900/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	7 364,42	22 093,26	12,00	24 744,45	0,01800	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
312	Z11	Z11 - předokenní hliníková žaluzie 900/2250 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	10 767,16	32 301,48	12,00	36 177,66	0,02100	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
313	Z12	Z12 - předokenní hliníková žaluzie 900/1350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	7 168,30	14 336,60	12,00	16 056,99	0,01200	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
314	Z13	Z13 - předokenní hliníková žaluzie 1800/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	5,00000	10 870,13	54 350,65	12,00	60 872,73	0,03600	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
315	Z14	Z14 - předokenní hliníková žaluzie 1800/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	13 444,24	13 444,24	12,00	15 057,55	0,04230	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
316	Z15	Z15 - předokenní hliníková žaluzie 2850/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	8,00000	16 954,85	135 638,80	12,00	151 915,46	0,06700	0,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
317	Z16	Z16 - předokenní hliníková žaluzie 3000/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	17 376,51	34 753,02	12,00	38 923,38	0,07000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	01 A	Stavební část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
318	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	1,03930	1 679,15	1 745,14	12,00	1 954,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		311,312,313,314,315,316,317, :												
		Součet: : 1,03930		1,03930										
Díl: M33		**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				**1 260 465,50**		**1 411 721,36**		**2,50000**		**0,00000**		
319	VÝTAH	D+M - výtah dle specifikace, vč. kce výtahové šachty	soubor	1,00000	1 253 899,66	1 253 899,66	12,00	1 404 367,62	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
320	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška	h	8,00000	820,73	6 565,84	12,00	7 353,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**15 117 125,17**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**69 771,10**		**78 143,63**		**0,00000**		**0,00000**		
1	162304142R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 500 do 1000 m	m3	62,68421	175,65	11 010,48	12,00	12 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27		62,68421										
2	162704149R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze příplatek za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	m3	1 253,68425	12,78	16 022,08	12,00	17 944,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		předpoklad 20 km :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 62,68421*20		1 253,68425										
3	979 - 01	Poplatek za uložení materiálu z vrtů	t	131,63685	324,67	42 738,54	12,00	47 867,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27*2,1		131,63685										
Díl: 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**32 043,87**		**35 889,13**		**0,00000**		**0,00000**		
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	282,30000	113,51	32 043,87	12,00	35 889,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		přehutňování při provádění základových kcí - celoplošně : 13,6*18		244,80000										
		0,8*5,5		4,40000										
		0,7*9		6,30000										
		2*4,2		8,40000										
		2*4,6*2		18,40000										
Díl: 22		**Piloty**				**595 863,91**		**667 367,58**		**159,34000**		**0,00000**		
5	224311411R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XF3, bez suspenze	m3	58,88607	3 480,70	204 964,74	12,00	229 560,51	2,55000	150,16000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,315*0,315*3,14*7*27		58,88607										
6	224361111R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10216 (E), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm	t	0,48233	29 834,53	14 390,09	12,00	16 116,90	1,07521	0,52000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : 16,24*27*1,1/1000		0,48233										
7	224361116R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B	t	7,30264	29 834,53	217 870,83	12,00	244 015,33	1,07521	7,85000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : (8,76+237,12)*27*1,1/1000		7,30264										
8	224383111R00	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	m	189,00000	596,69	112 774,41	12,00	126 307,34	0,00181	0,34000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		svislých, zapažených,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*7		189,00000										
9	229991111R00	Ochranný plášť pilot betonovaných do země z fólie z plastických hmot	m2	373,87980	122,67	45 863,84	12,00	51 367,50	0,00127	0,47000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		z fólie z plastických hmot,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,63*3,14*7*27		373,87980										
Díl: 26		**Vrty**				**320 942,23**		**359 455,30**		**8,23000**		**0,00000**		
10	264421411R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 5 m, hornina třídy 4	m	81,00000	1 591,17	128 884,77	12,00	144 350,94	0,04353	3,53000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*3		81,00000										
11	264421412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4	m	108,00000	1 591,17	171 846,36	12,00	192 467,92	0,04353	4,70000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*4		108,00000										
		hornina 4-5 :												
12	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	167,57404	120,61	20 211,10	12,00	22 636,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		5,6,7,8,9,10,11, :												
		Součet: : 167,57404		167,57404										
Díl: 27		**Základy**				**743 036,38**		**832 200,75**		**339,35000**		**0,00000**		
13	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	5,38083	3 193,38	17 183,03	12,00	19 244,99	2,52514	13,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostý												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		podkladní beton pod základovými pasy tl.50 mm :												
		základové pasy pod obvodovým zdivem :		2,82240										
		0,05*0,7*(12,6*2+16*2+0,7*2+1,875*4+3,35*2+0,6*2+1,845*2+2,95)												
		základové pasy pod vnitřním zdivem : 0,05*0,7*(6,195*2+6,795+16+4,905*2)		1,57483										
		rozšíření ZP : 0,05*0,7*1,925		0,06738										
		pod výtahovou šachtou : 0,05*4*3,3		0,66000										
		Mezisoučet		5,12460										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 5,1246*0,05		0,25623										
14	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	23,56452	1 341,51	31 612,04	12,00	35 405,48	2,16000	50,90000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.15- tabulky skladeb konstrukcí (stavební část) :												
		pozn. ve skladbách podlah P01 - P06 :												
		mezi základovými pasy hutněný podsyp fr.16/30 mm - tl.150 mm : 0,15*4,096*5,5*2		6,75840										
		0,15*4*(0,6+1,905)		1,50300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,55*2,65		0,21863										
		0,15*3,575*6,195*2		6,64414										
		0,15*(3,675*6,795*2-0,6*1,925)		7,31824										
		Mezisoučet		22,44240										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 22,4424*0,05		1,12212										
15	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	34,12350	3 193,38	108 969,30	12,00	122 045,62	2,52500	86,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonu základových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,27*2,3*2,5		1,55250										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)		32,57100										
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	14,31000	520,09	7 442,49	12,00	8 335,59	0,03920	0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonuz ákladových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,3*(2,9*2+3,1*2)		3,60000										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*2+17*2+0,6*2+0,7*2+2,3*2+2,5*2)		10,71000										
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	14,31000	222,90	3 189,70	12,00	3 572,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,31000		14,31000										
18	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,78952	25 370,01	20 030,13	12,00	22 433,75	1,07874	0,85000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : (12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)*3,03*1,2/1000		0,78952										
19	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,11026	25 370,01	2 797,30	12,00	3 132,98	1,06824	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 2,3*2,5*7,99*2*1,2/1000		0,11026										
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	67,71250	3 330,66	225 527,32	12,00	252 590,60	2,52500	170,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 - základ P1 a P2 :												
		základ P1 - 2 ks : 0,5*1*12,6*2		12,60000										
		základ P2 - 2 ks : 0,5*1*3,575*2		3,57500										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 :												
		základ P3 - 1 ks : 0,5*1*8,65		4,32500										
		základ P4 - 2 ks : 0,5*1*5,5*2		5,50000										
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : 0,5*1*5		2,50000										
		základ P6 - 1ks : 0,5*1*16		8,00000										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : 0,5*1*6,795*3		10,19250										
		základ P8 - 2ks : 0,5*1*5,605*2		5,60500										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : 0,3*1*4*2		2,40000										
		základ T2 - 2ks : 0,3*1*2,5*2		1,50000										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : 0,5*1*1,845*6		5,53500										
		základ B2 - 1ks : 0,5*1*2,95		1,47500										
		základ B3 - 2ks : 0,5*1*3,35*2		3,35000										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : 0,6*1*1,925		1,15500										
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	247,78000	447,86	110 970,75	12,00	124 287,24	0,03915	9,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		vnější : 1*(12,6*2+17*2+1,845*6+0,6*2+0,7*2)		72,87000										
		vnitřní : 1*(2,35*2+1,345*2)*2		14,78000										
		1*(5,5*2+4,905*2)*2		41,62000										
		1*(0,6*2+4*2)		9,20000										
		1*(0,5*2+2,5*2)*2		12,00000										
		0,8*(2,35*2+2,5*2)		7,76000										
		1*(6,195*2+3,575*2)*2		39,08000										
		1*(3,675*2+6,795*2)*2		41,88000										
		1*(2,95*2+1,345*2)		8,59000										
22	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	247,78000	191,94	47 558,89	12,00	53 265,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 247,78000		247,78000										
23	274354011R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	1,00000	291,52	291,52	12,00	326,50	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - přípojka vody : 1		1,00000										
24	274354012R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	298,23	298,23	12,00	334,02	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - vodorovné : 1		1,00000										
25	274354013R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	1,00000	319,38	319,38	12,00	357,71	0,00088	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - svislé : 1		1,00000										
26	274354021R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	7,00000	307,51	2 152,57	12,00	2 410,88	0,00129	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - kanalizace : 7		7,00000										
27	274354022R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	7,00000	321,45	2 250,15	12,00	2 520,17	0,00141	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - vodorovné : 7		7,00000										
28	274354023R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	6,00000	363,75	2 182,50	12,00	2 444,40	0,00163	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - svislé : 6		6,00000										
29	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	6,31695	25 370,01	160 261,08	12,00	179 492,41	1,02493	6,47000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů : tabulka přídavné výztuže : 288*1,1/1000		0,31680										
		výkres č.02 - základ P1 a P2 : základ P1 - 2 ks : (127,9+349,2)*2*1,1/1000 základ P2 - 2 ks : (35,05+110,4)*2*1,1/1000		1,04962 0,31999										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 : základ P3 - 1 ks : (85,85+230,4)*1,1/1000 základ P4 - 2 ks : (64,85+178,56)*2*1,1/1000		0,34788 0,53550										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : (49,05+118,32)*1,1/1000		0,18411										
		základ P6 - 1ks : (173,5+478,56)*1,1/1000		0,71727										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : (70,1+209,28)*3*1,1/1000		0,92195										
		základ P8 - 2ks : (64,85+108,96)*2*1,1/1000		0,38238										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : (34,35+59,16)*2*1,1/1000		0,20572										
		základ T2 - 2ks : (24,35+36,36)*2*1,1/1000		0,13356										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : (22,8+66,48)*6*1,1/1000		0,58925										
		základ B2 - 1ks : (47,3+93,12)*1,1/1000		0,15446										
		základ B3 - 2ks : (52,55+102,72)*2*1,1/1000		0,34159										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : (19,3+86,94)*1,1/1000		0,11686										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**161 090,76**		**180 421,65**		**8,33000**		**0,00000**		
30	331125101R00	Montáž sloupů ze ŽB přivařených, hmotnost do 1,5 t	kus	18,00000	3 935,60	70 840,80	12,00	79 341,70	0,02614	0,47000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
31	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	72,00000	420,97	30 309,84	12,00	33 947,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
32	S1	Sloup S1, výkres č.27 - SLOUP S1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 559,24	21 355,44	12,00	23 918,09	0,45000	2,70000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
33	S2	Sloup S2, výkres č.28 - SLOUP S2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
34	S3	Sloup S3, výkres č.29 - SLOUP S3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 135 445,67**		**2 391 699,15**		**481,90000**		**0,00000**		
35	411122111R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t	kus	52,00000	1 399,53	72 775,56	12,00	81 508,63	0,14104	7,33000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F1.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.10 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F2.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F3.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.2a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.2b - 1ks : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.3 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F4.4a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.4b - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.5 - 4ks : 4		4,00000										
		filigrán F4.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
36	411122211R00	Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t	kus	20,00000	1 521,27	30 425,40	12,00	34 076,45	0,15278	3,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.2 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F1.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		Mezisoučet												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F2.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F3.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
37	411125003R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t	kus	9,00000	2 258,21	20 323,89	12,00	22 762,76	0,26772	2,41000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
38	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	128,80320	3 330,66	428 999,67	12,00	480 479,63	2,52514	325,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		plocha filigránových desek - tl.150 mm :												
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F1.2 - 2ks : 0,15*14,16*2		4,24800										
		filigrán F1.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F1.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F1.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F1.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F1.7 - 1ks : 0,15*6,52		0,97800										
		filigrán F1.8 - 1ks : 0,15*11,3		1,69500										
		filigrán F1.9 - 1ks : 0,15*8,48		1,27200										
		filigrán F1.10 - 1ks : 0,15*6,8		1,02000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(1,25+0,35+0,8+0,5*2+1,065+0,35+3,1*2)		0,55075										
		0,2*0,3*(1+0,815+0,7*2+4,8)		0,48090										
		ztrátné 5% : 32,65625*0,05		1,63281										
		Mezisoučet		34,28906										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F2.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F2.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F2.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F2.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F2.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F2.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F2.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F2.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F2.10 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,20858										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F3.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F3.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F3.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F3.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F3.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F3.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F3.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F3.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										
		filigrán F3.10 - 1ks : 0,15*10,5		1,57500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,23858										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.2a - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.2b - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.3 - 2ks : 0,15*6,45*2		1,93500										
		filigrán F4.4a - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.4b - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.5 - 4ks : 0,15*9,54*4		5,72400										
		filigrán F4.6 - 1ks : 0,15*10,32		1,54800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.7 - 1ks : 0,15*5,85		0,87750										
		filigrán F4.8 - 1ks : 0,15*9,07		1,36050										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,2*(7,5+2,5*2+7,2+3*2)		1,02800										
		0,2*0,25*(3,4*2+4,8+3,25*2+2,7*2+8,65+3,3*2+0,9*2+0,55*2)		2,08250										
		0,2*0,3*0,785*2		0,09420										
		ztrátné 5% : 24,82557*0,05		1,24128										
		Mezisoučet		26,06698										
39	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	270,00000	708,93	191 411,10	12,00	214 380,43	0,03047	8,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 13,9*2+17*2		61,80000										
		Mezisoučet		270,00000										
40	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	270,00000	144,99	39 147,30	12,00	43 844,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 270,00000		270,00000										
41	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	1 342,54	4 027,62	12,00	4 510,93	0,01298	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
42	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	14,00000	1 708,87	23 924,18	12,00	26 795,08	0,01707	0,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3		3,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3		3,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3		3,00000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 5		5,00000										
		Mezisoučet		14,00000										
43	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	678,81350	297,71	202 089,57	12,00	226 340,32	0,00227	1,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		pro zmonolitnění filigránových desek :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3,85*6,685		25,73725										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 4,1*5,95		24,39500										
		2,665*5,8*2		30,91400										
		3,875*4,025*2		31,19375										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		Mezisoučet		141,52775										
44	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	678,81350	83,59	56 742,02	12,00	63 551,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 678,81350		678,81350										
45	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,64255	25 370,01	117 781,54	12,00	131 915,32	1,02139	4,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1041,87*1,1/1000		1,14606										
		Mezisoučet		1,14606										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1066,49*1,1/1000		1,17314										
		Mezisoučet		1,17314										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1074,98*1,1/1000		1,18248										
		Mezisoučet		1,18248										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1037,16*1,1/1000		1,14088										
		Mezisoučet		1,14088										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,89996	25 370,01	48 202,00	12,00	53 986,24	1,08974	2,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 438,32*1,2/1000		0,52598										
		Mezisoučet		0,52598										
47	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	3,99463	3 330,66	13 304,75	12,00	14 901,32	2,75011	10,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*0,3*(4,175*1,25)*2		0,46969										
		0,15*0,3*((1,25+1,425+1,825)*2+4,8)		0,62100										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*0,3*(3,35*2+1,4*2)		0,42750										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*0,3*(16,4+5,7*2)		1,25100										
		štítové věnce : 0,15*0,3*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		0,77886										
		0,15*0,3*(0,182*2+4,593*2+0,374)		0,44658										
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,36235	598,52	17 573,95	12,00	19 682,82	0,00782	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*2*(4,175*1,55)*2		3,88275										
		0,15*2*((1,55+1,425+1,825)*2+4,8+0,3*6)		4,86000										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*2*(3,35*2+1,4*2+0,3*4*2)		3,57000										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*2*(16,4+5,7*2+0,3*6)		8,88000										
		štítové věnce : 0,15*2*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		5,19240										
		0,15*2*(0,182*2+4,593*2+0,374)		2,97720										
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,36235	149,63	4 393,49	12,00	4 920,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 29,36235		29,36235										
50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,49902	25 370,01	12 660,14	12,00	14 179,36	1,01665	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků.												
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		tabulka výztuže : (88,65+365)*1,1/1000		0,49902										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	D1	D1 - kotva pro ukotvení vrcholové vaznice	kus	3,00000	497,79	1 493,37	12,00	1 672,57	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	B1	Balkon B1, výkres č.31 - BALKON B1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	4,00000	29 144,15	116 576,60	12,00	130 565,79	3,30500	13,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
53	B2	Balkon B2, výkres č.32 - BALKON B2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	29 571,63	59 143,26	12,00	66 240,45	3,40000	6,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
54	B3	Balkon B3, výkres č.33 - BALKON B3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	24 734,39	49 468,78	12,00	55 405,03	2,98500	5,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
55	B4	Balkon B4, výkres č.34 - BALKON B4-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	25 161,87	25 161,87	12,00	28 181,29	3,07500	3,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
56	F1.01	Stropní deska filigránová ozn. F1.1, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
57	F1.02	Stropní deska filigránová ozn. F1.2, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	2,00000	12 322,58	24 645,16	12,00	27 602,58	1,77000	3,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
58	F1.03	Stropní deska filigránová ozn. F1.3, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
59	F1.04	Stropní deska filigránová ozn. F1.4, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
60	F1.05	Stropní deska filigránová ozn. F1.5, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
61	F1.06	Stropní deska filigránová ozn. F1.6, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
62	F1.07	Stropní deska filigránová ozn. F1.7, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 678,05	5 678,05	12,00	6 359,42	0,81500	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
63	F1.08	Stropní deska filigránová ozn. F1.8, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	9 832,04	9 832,04	12,00	11 011,88	1,41300	1,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
64	F1.09	Stropní deska filigránová ozn. F1.9, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 378,68	7 378,68	12,00	8 264,12	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
65	F1.10	Stropní deska filigránová ozn. F1.10, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 919,67	5 919,67	12,00	6 630,03	0,85000	0,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
66	F1.11	Stropní deska filigránová ozn. F1.11, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
67	F2.01	Stropní deska filigránová ozn. F2.1, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
68	F2.02	Stropní deska filigránová ozn. F2.2, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
69	F2.03	Stropní deska filigránová ozn. F2.3, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
70	F2.04	Stropní deska filigránová ozn. F2.4, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
71	F2.05	Stropní deska filigránová ozn. F2.5, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
72	F2.06	Stropní deska filigránová ozn. F2.6, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
73	F2.07	Stropní deska filigránová ozn. F2.7, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
74	F2.08	Stropní deska filigránová ozn. F2.8, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
75	F2.09	Stropní deska filigránová ozn. F2.9, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
76	F2.10	Stropní deska filigránová ozn. F2.10, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
77	F3.01	Stropní deska filigránová ozn. F3.1, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
78	F3.02	Stropní deska filigránová ozn. F3.2, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
79	F3.03	Stropní deska filigránová ozn. F3.3, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
80	F3.04	Stropní deska filigránová ozn. F3.4, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
81	F3.05	Stropní deska filigránová ozn. F3.5, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
82	F3.06	Stropní deska filigránová ozn. F3.6, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
83	F3.07	Stropní deska filigránová ozn. F3.7, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
84	F3.08	Stropní deska filigránová ozn. F3.8, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
85	F3.09	Stropní deska filigránová ozn. F3.9, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
86	F3.10	Stropní deska filigránová ozn. F3.10, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	9 135,06	9 135,06	12,00	10 231,27	1,31300	1,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
87	F4.01a	Stropní deska filigránová ozn. F4.1a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
88	F4.01b	Stropní deska filigránová ozn. F4.1b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
89	F4.02a	Stropní deska filigránová ozn. F4.2a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
90	F4.02b	Stropní deska filigránová ozn. F4.2b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
91	F4.03	Stropní deska filigránová ozn. F4.3, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	2,00000	5 613,00	11 226,00	12,00	12 573,12	0,80600	1,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
92	F4.04a	Stropní deska filigránová ozn. F4.4a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
93	F4.04b	Stropní deska filigránová ozn. F4.4b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
94	F4.05	Stropní deska filigránová ozn. F4.5, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	4,00000	8 298,69	33 194,76	12,00	37 178,13	1,19300	4,77000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
95	F4.06	Stropní deska filigránová ozn. F4.6, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 977,08	8 977,08	12,00	10 054,33	1,29000	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
96	F4.07	Stropní deska filigránová ozn. F4.7, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	5 092,59	5 092,59	12,00	5 703,70	0,73100	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
97	F4.08	Stropní deska filigránová ozn. F4.8, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 889,79	7 889,79	12,00	8 836,56	1,13400	1,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
Díl: 43		**Schodiště**				**300 178,36**		**336 199,76**		**20,94000**		**0,00000**		
98	430364220R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a připravenou podestovou deskou s ozubem, třída únosnosti ve smyku V1	kus	10,00000	2 248,92	22 489,20	12,00	25 187,90	0,00069	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 10		10,00000										
99	430364300R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a podkladní deskou, třída únosnosti ve smyku V1	kus	1,00000	3 391,96	3 391,96	12,00	3 799,00	0,00044	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 1		1,00000										
100	430364500R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek kotevní s omezením přenosu kročejového hluku u monolitických schodišťových ramen kotvených do stěny	kus	12,00000	5 194,81	62 337,72	12,00	69 818,25	0,00655	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	02 A	Konstrukční část bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3*4		12,00000										
101	430364900R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku deska zvukoizolační k zamezení přenosu kročejového hluku do spáry mezi stěnou a schodištovou konstrukcí	sada	3,00000	11 569,84	34 709,52	12,00	38 874,66	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 : 3		3,00000										
102	431125002R00	Montáž podestových panelů hmotnosti do 5 t	kus	3,00000	1 847,46	5 542,38	12,00	6 207,47	0,12462	0,37000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
103	435125001R00	Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t	kus	6,00000	1 979,42	11 876,52	12,00	13 301,70	0,03457	0,21000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
104	MP1	Mezipodesta schodistě MP1, výkres č.26- MEZIPODESTA MP1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	18 093,56	54 280,68	12,00	60 794,36	2,95000	8,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
105	R1	Rameno schodistě R1, výkres č.23- RAMENO R1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	17 591,73	17 591,73	12,00	19 702,74	1,85000	1,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
106	R2	Rameno schodistě R2, výkres č.24- RAMENO R2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	17 591,73	52 775,19	12,00	59 108,21	1,90000	5,70000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
107	R3	Rameno schodistě R3, výkres č.25- RAMENO R3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	17 591,73	35 183,46	12,00	39 405,48	1,93000	3,86000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**457 097,11**		**511 948,76**		**0,00000**		**0,00000**		
108	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	850,52399	537,43	457 097,11	12,00	511 948,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48, 50,51. :												
		52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84, :												
		85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, :												
		Součet: : 850,52399		850,52399										
Celkem						**4 815 469,39**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**21 330,32**		**23 889,96**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,20000	361,59	9 112,07	12,00	10 205,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2 : 35*0,6*1,2		25,20000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,10000	98,24	206,30	12,00	231,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,10000	71,82	150,82	12,00	168,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,10000	14,03	29,46	12,00	33,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,00000	202,26	5 663,28	12,00	6 342,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,10000	11,56	24,28	12,00	27,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,50000	91,64	1 603,70	12,00	1 796,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,30000	452,40	2 850,12	12,00	3 192,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	6,30000	268,30	1 690,29	12,00	1 893,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 423,32**		**1 594,12**		**3,97000**		**0,00000**		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,10000	677,77	1 423,32	12,00	1 594,12	1,89077	3,97000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**198 697,63**		**222 541,35**		**0,96000**		**0,00000**		
11	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	6,00000	136,21	817,26	12,00	915,33	0,00051	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv6, 7 : 6		6,00000										
12	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	34,00000	209,89	7 136,26	12,00	7 992,61	0,00038	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,7 : 7		7,00000										
		čv3, 7 : 8		8,00000										
		čv4, 7 : 8		8,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
		čv 6, 7 : 3		3,00000										
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	60,00000	238,50	14 310,00	12,00	16 027,20	0,00047	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2, 7 : 14		14,00000										
		čv3, 7 : 17		17,00000										
		čv4, 7 : 17		17,00000										
		čv5, 7 : 12		12,00000										
14	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	15,00000	549,81	8 247,15	12,00	9 236,81	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 2		2,00000										
		čv3, 7 : 5		5,00000										
		čv4, 7 : 5		5,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										
		čv6, 7 : 1		1,00000										
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	63,00000	598,85	37 727,55	12,00	42 254,86	0,00131	0,08000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 18		18,00000										
		čv 3,7 : 7		7,00000										
		čv4, 7 : 7		7,00000										
		čv5, 7 : 14		14,00000										
		čv6, 7 : 17		17,00000										
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	595,88	2 979,40	12,00	3 336,93	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 5		5,00000										
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	39,00000	678,35	26 455,65	12,00	29 630,33	0,00252	0,10000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv 2 : 39		39,00000										
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	13,00000	646,40	8 403,20	12,00	9 411,58	0,00357	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 13		13,00000										
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	30,00000	74,22	2 226,60	12,00	2 493,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 6		6,00000										
		čv6, 7 : 2		2,00000										
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	32,00000	82,47	2 639,04	12,00	2 955,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 6		6,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
21	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	99,93	99,93	12,00	111,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv6, 7 : 1		1,00000										
22	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	122,59	1 471,08	12,00	1 647,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 3		3,00000										
		čv4, 7 : 3		3,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										
23	721213011R00	Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem	kus	3,00000	442,08	1 326,24	12,00	1 485,39	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.												
		čv2, 7 : 1		1,00000										
		čv 5, 7 : 2		2,00000										
24	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	3 361,90	23 533,30	12,00	26 357,30	0,07580	0,53000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2 : 7		7,00000										
25	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 706,11	3 412,22	12,00	3 821,69	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 2		2,00000										
26	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000	756,36	3 025,44	12,00	3 388,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 4		4,00000										
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	222,00000	23,40	5 194,80	12,00	5 818,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
28	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	13,00000	30,54	397,02	12,00	444,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
29	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	6,00000	473,28	2 839,68	12,00	3 180,44	0,00543	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv2 : 4		4,00000										
		čv3 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv4 : 1		1,00000										
30	721220001	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1200mm	kus	1,00000	4 029,74	4 029,74	12,00	4 513,31	0,00376	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv2,7 : 1		1,00000										
31	28650035R	manžeta těsnicí požárně ochranná, potrubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; hl = 60 mm	kus	16,00000	1 747,18	27 954,88	12,00	31 309,47	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2 : 4		4,00000										
		čv 3 : 4		4,00000										
		čv 4 : 4		4,00000										
		čv 5 : 4		4,00000										
32	55162400R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 562,83	1 562,83	12,00	1 750,37	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 1		1,00000										
33	55162452R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 93 mm; odtok boční 40/50 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 319,06	1 319,06	12,00	1 477,35	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 1		1,00000										
34	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,00000	480,80	2 884,80	12,00	3 230,98	0,00320	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 6,7 : 6		6,00000										
35	721220002	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1100mm	kus	2,00000	4 031,14	8 062,28	12,00	9 029,75	0,00353	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv5, 7 : 2		2,00000										
36	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,97120	661,26	642,22	12,00	719,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		11,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35, :												
		Součet: : 0,97120		0,97120										
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**438 336,72**		**490 937,13**		**3,38000**		**0,00000**		
37	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	13,00000	662,74	8 615,62	12,00	9 649,49	0,01386	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										
38	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	19,00000	782,37	14 865,03	12,00	16 648,83	0,01605	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
39	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	226,00000	390,07	88 155,82	12,00	98 734,52	0,00522	1,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										
		čv 12, 13 : 1		1,00000										
40	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	121,00000	473,28	57 266,88	12,00	64 138,91	0,00543	0,66000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv12, 13 : 4		4,00000										
41	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	42,00000	653,83	27 460,86	12,00	30 756,16	0,00575	0,24000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv 8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
42	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	37,00000	794,25	29 387,25	12,00	32 913,72	0,00610	0,23000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
43	722172336R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 63,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	44,00000	1 033,50	45 474,00	12,00	50 930,88	0,00680	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
44	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	13,00000	88,50	1 150,50	12,00	1 288,56	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										
45	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	19,00000	89,82	1 706,58	12,00	1 911,37	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
46	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	226,00000	86,52	19 553,52	12,00	21 899,94	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										
		čv12, 13 : 1		1,00000										
47	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	121,00000	115,58	13 985,18	12,00	15 663,40	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv 12, 13 : 4		4,00000										
48	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	42,00000	127,46	5 353,32	12,00	5 995,72	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
49	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	37,00000	149,26	5 522,62	12,00	6 185,33	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
50	722181215RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	44,00000	180,30	7 933,20	12,00	8 885,18	0,00024	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
51	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	194,83	779,32	12,00	872,84	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	199,12	597,36	12,00	669,04	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
53	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 165,81	2 165,81	12,00	2 425,71	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
54	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	21,00000	231,61	4 863,81	12,00	5 447,47	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 7		7,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
55	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	286,46	1 145,84	12,00	1 283,34	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 2		2,00000										
		čv 11, 13 : 2		2,00000										
56	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	358,29	1 074,87	12,00	1 203,85	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
57	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	498,63	2 991,78	12,00	3 350,79	0,00104	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 6		6,00000										
58	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	604,79	604,79	12,00	677,36	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
59	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 013,97	3 041,91	12,00	3 406,94	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
60	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,00000	9 881,73	19 763,46	12,00	22 135,08	0,03000	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
		čv 10, 13 : 1		1,00000										
61	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
62	722264115R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
63	722265116R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	2 225,25	2 225,25	12,00	2 492,28	0,00628	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
64	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	502,00000	43,54	21 857,08	12,00	24 479,93	0,00018	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
65	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	502,00000	30,91	15 516,82	12,00	17 378,84	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.												
66	38822168.AR	modul komunikační variabilní	kus	21,00000	876,73	18 411,33	12,00	20 620,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv8, 13 : 5		5,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 4		4,00000										
67	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	3,37019	635,25	2 140,91	12,00	2 397,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :												
		Součet: : 3,37019		3,37019										
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**1 520,87**		**1 703,37**		**0,00000**		**0,00000**		
68	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 519,41	1 519,41	12,00	1 701,74	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
69	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,00125	1 165,75	1,46	12,00	1,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		68, :												
		Součet: : 0,00125		0,00125										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**377 619,03**		**422 933,31**		**1,13000**		**0,00000**		
70	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	1,00000	923,05	923,05	12,00	1 033,82	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
71	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	10,00000	3 457,99	34 579,90	12,00	38 729,49	0,01770	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
72	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	10,00000	731,10	7 311,00	12,00	8 188,32	0,00087	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
73	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	10,00000	904,22	9 042,20	12,00	10 127,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	10,00000	1 026,31	10 263,10	12,00	11 494,67	0,01721	0,17000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
75	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	1 248,22	23 716,18	12,00	26 562,12	0,00141	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 3		3,00000										
		čv 3, 9 : 6		6,00000										
		čv 4, 10 : 6		6,00000										
		čv 5, 11 : 4		4,00000										
76	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	10,00000	795,84	7 958,40	12,00	8 913,41	0,00707	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
77	725017333R00	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm	soubor	9,00000	1 911,26	17 201,34	12,00	19 265,50	0,00780	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
78	725224137R00	Vana ocelová, standardní, 1600 x 700 mm	soubor	9,00000	2 789,92	25 109,28	12,00	28 122,39	0,04452	0,40000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
79	725229102R00	Vana Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	9,00000	2 113,80	19 024,20	12,00	21 307,10	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
80	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	10,00000	340,29	3 402,90	12,00	3 811,25	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
81	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	1 164,68	1 164,68	12,00	1 304,44	0,01442	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
82	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	861,12	861,12	12,00	964,45	0,00307	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
83	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	69,00000	214,35	14 790,15	12,00	16 564,97	0,00017	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 13		13,00000										
		čv 9 : 21		21,00000										
		čv 10 : 21		21,00000										
		čv 11 : 14		14,00000										
84	725814122R00	Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	198,46	1 984,60	12,00	2 222,75	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
85	725819201R00	Ventily Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	4,00000	123,71	494,84	12,00	554,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										
86	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,43	1 496,43	12,00	1 676,00	0,00172	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
87	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	1 051,41	30 490,89	12,00	34 149,80	0,00104	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2+3		5,00000										
		čv 9 : 3+6		9,00000										
		čv 10 : 3+6		9,00000										
		čv 11 : 2+4		6,00000										
88	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	1 592,63	14 333,67	12,00	16 053,71	0,00153	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
89	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	3,00000	400,47	1 201,41	12,00	1 345,58	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
90	725860188R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	514,15	5 141,50	12,00	5 758,48	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
91	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	442,82	4 428,20	12,00	4 959,58	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
92	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	577,30	5 195,70	12,00	5 819,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
93	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	338,06	3 380,60	12,00	3 786,27	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
94	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 180,61	10 625,49	12,00	11 900,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
95	55484415.02	Stěna sprchová 1200 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1200,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	2,00000	8 185,34	16 370,68	12,00	18 335,16	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
96	55484415.03	Stěna sprchová 1300 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1300,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	1,00000	10 188,88	10 188,88	12,00	11 411,55	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2,8 : 1		1,00000										
97	725010001	Sprchový set s termostatickou baterií a horní sprchou	soubor	3,00000	4 851,10	14 553,30	12,00	16 299,70	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
98	725860001	MTŽ odkapávací nádobky	kus	4,00000	466,46	1 865,84	12,00	2 089,74	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6,12 : 2		2,00000										
99	286967561R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	10,00000	7 807,02	78 070,20	12,00	87 438,62	0,00900	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
100	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav	kus	4,00000	394,72	1 578,88	12,00	1 768,35	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6, 12 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	1,15877	751,16	870,42	12,00	974,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, :												
		Součet: : 1,15877		1,15877										
Díl: 732		**Strojovny**				**3 384,36**		**3 790,48**		**0,01000**		**0,00000**		
102	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	181,62	181,62	12,00	203,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
103	732000001	Čerpadlo cirkulační 13,33 l/m, výkon motoru 25 W, 10 barů, 230 V	soubor	1,00000	3 184,20	3 184,20	12,00	3 566,30	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv8, 13 : 1		1,00000										
104	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01000	1 853,75	18,54	12,00	20,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		103, :												
		Součet: : 0,01000		0,01000										
Díl: 734		**Armatury**				**8 864,83**		**9 928,61**		**0,00000**		**0,00000**		
105	734 290001	Vodní filtr 6/4" se zpětným proplachem a bakteriální ochranou vč. MTŽ	kus	1,00000	8 862,77	8 862,77	12,00	9 926,30	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv8, 13 : 1		1,00000										
106	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00200	1 029,04	2,06	12,00	2,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		105, :												
		Součet: : 0,00200		0,00200										
Díl: 738		**Solární systémy**				**2 311,72**		**2 589,13**		**0,00000**		**0,00000**		
107	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	1,00000	239,98	239,98	12,00	268,78	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
108	738129415R00	Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 33 l, PN 10, včetně dodávky materiálu, Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 33 l; v = 455 mm; d = 354 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,00000	2 058,08	2 058,08	12,00	2 305,05	0,00480	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
109	998738102R00	Přesun hmot pro solární systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00533	2 563,31	13,66	12,00	15,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		107,108, :												
		Součet: : 0,00533		0,00533										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**13 858,31**		**15 521,31**		**0,07000**		**0,00000**		
110	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	60,00000	205,44	12 326,40	12,00	13 805,57	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		čv 8 : 60		60,00000										
111	13384435R1	Tyč ocelová, S235JR	t	0,06600	21 776,96	1 437,28	12,00	1 609,75	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 60*1,1/1000		0,06600										
112	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,06960	1 359,67	94,63	12,00	105,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	03 A	Zdravotní instalace bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110,111, :												
		Součet: : 0,06960		0,06960										
	Celkem					**1 067 347,11**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**48 745,87**		**54 595,37**		**1,08000**		**0,00000**		
1	71346112.001	Izolace potrubí-skružemi	m	508,00000	0,83	421,64	12,00	472,24	0,00205	1,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
2	283773006R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	156,00000	53,66	8 370,96	12,00	9 375,48	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 156		156,00000										
3	283773012R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	57,00000	55,31	3 152,67	12,00	3 530,99	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 57		57,00000										
4	283773025R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	182,00000	68,52	12 470,64	12,00	13 967,12	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 182		182,00000										
5	283773038R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30,00000	90,81	2 724,30	12,00	3 051,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 30		30,00000										
6	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	37,00000	243,53	9 010,61	12,00	10 091,88	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 37		37,00000										
7	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	46,00000	250,96	11 544,16	12,00	12 929,46	0,00034	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 46		46,00000										
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,08245	970,84	1 050,89	12,00	1 177,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3,4,5,6,7, :												
		Součet : 1,08245		1,08000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**40 059,07**		**44 866,16**		**0,44000**		**0,00000**		
9	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	2,00000	208,04	416,08	12,00	466,01	0,00507	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.6 : 2		2,00000										
10	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	m	33,00000	341,77	11 278,41	12,00	12 631,82	0,01257	0,41000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.8 : 33		33,00000										
11	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	3,00000	554,76	1 664,28	12,00	1 863,99	0,00301	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 3		3,00000										
12	723160204R00	Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,00000	1 907,00	1 907,00	12,00	2 135,84	0,00373	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,												
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.												
		výkres č.8 : 1		1,00000										
13	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	473,86	473,86	12,00	530,72	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
14	723225113R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	284,81	284,81	12,00	318,99	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
15	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 369,04	3 369,04	12,00	3 773,32	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	723237213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	246,01	246,01	12,00	275,53	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
17	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	302,15	604,30	12,00	676,82	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
18	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	443,32	886,64	12,00	993,04	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
19	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	1,00000	371,49	371,49	12,00	416,07	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
20	733124113R00	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 25 na DN 15	kus	2,00000	260,87	521,74	12,00	584,35	0,00103	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
21	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	35,00000	20,64	722,40	12,00	809,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.8 : 35		35,00000										
22	72323721.01	Havarijní elektromagnetický ventil	kus	1,00000	5 015,99	5 015,99	12,00	5 617,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	7344291011	Montáž tlakoměru membránového	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	735115000002	Montáž izolační pásky	role	3,00000	123,83	371,49	12,00	416,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
25	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	536,60	4 292,80	12,00	4 807,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
26	38822269R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	2 800,24	2 800,24	12,00	3 136,27	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
27	38841330R	tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	3 473,05	3 473,05	12,00	3 889,82	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	735115000001	Izolační páska na potrubí	role	3,00000	288,94	866,82	12,00	970,84	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
29	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,45322	631,54	286,23	12,00	320,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28, :												
		Součet : 0,45322		0,45000										
Díl: 731		**Kotelny**				**212 377,78**		**237 863,11**		**0,28000**		**0,00000**		
30	731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV	soubor	2,00000	12 383,12	24 766,24	12,00	27 738,19	0,01085	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
31	7314000001	Vzduchospalinový systém: koaxiální odkouření 60/100 přes střechu	soubor	2,00000	16 510,83	33 021,66	12,00	36 984,26	0,10000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
32	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	371,49	2 971,92	12,00	3 328,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
		8		8,00000										
33	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
34	4841731511.01	Kotel plynový kondenzační nástěnný	kus	2,00000	69 102,79	138 205,58	12,00	154 790,25	0,03200	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C 2,4 - 19,7 kW, odkouření 60/100 : 2		2,00000										
35	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,28570	1 869,03	533,98	12,00	598,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		30,31,34, :												
		Součet : 0,28570		0,29000										
Díl: 732		**Strojovny**				**172 371,02**		**193 055,54**		**0,38000**		**0,00000**		
36	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	10,00000	206,39	2 063,90	12,00	2 311,57	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
37	732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l	soubor	1,00000	4 127,71	4 127,71	12,00	4 623,04	0,00922	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
38	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	2 889,40	2 889,40	12,00	3 236,13	0,00476	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
39	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	3,00000	2 063,85	6 191,55	12,00	6 934,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
40	7321100.02	Hydraulický vyrovnávč dynamických tlaků	kus	1,00000	8 446,12	8 446,12	12,00	9 459,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
41	732110003	Komb.rozdělov.s sběrač.pro 4 hrdla s tep.izolací,dl.650mm,PN 0,6MPa-D+M	ks	1,00000	17 098,62	17 098,62	12,00	19 150,45	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
42	732110004	Tepelná izolace z PUR pěny včetně kašírované AL fólie pro KRS modul D+M	ks	1,00000	4 765,85	4 765,85	12,00	5 337,75	0,01500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
43	732110005	konzole pro KRS	ks	1,00000	3 013,23	3 013,23	12,00	3 374,82	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
44	7321991001	Popis štítků dle TZ	ks	10,00000	99,06	990,60	12,00	1 109,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		10		10,00000										
45	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	4261097515R	Čerpadlo oběhové	kus	1,00000	27 347,72	27 347,72	12,00	30 629,45	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
47	4261097516R	Čerpadlo oběhové	kus	2,00000	13 162,44	26 324,88	12,00	29 483,87	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
48	48466206R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 80 l; v = 558 mm; d = 512 mm; připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar	kus	1,00000	4 641,19	4 641,19	12,00	5 198,13	0,01328	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
49	7322193451.1	Zásobník.ohřívač nepřímotopný o objemu 433 l	soubor	1,00000	51 033,33	51 033,33	12,00	57 157,33	0,11800	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
50	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,38266	1 459,56	558,52	12,00	625,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		36,37,38,41,42,43,46,47,48,49, :												
		Součet : 0,38266		0,38000										
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**230 447,41**		**258 101,10**		**0,62000**		**0,00000**		
51	733123110R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	30,00000	0,83	24,90	12,00	27,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
52	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	156,00000	224,55	35 029,80	12,00	39 233,38	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
53	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	57,00000	284,81	16 234,17	12,00	18 182,27	0,00089	0,05000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 57		57,00000										
54	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	182,00000	371,49	67 611,18	12,00	75 724,52	0,00102	0,19000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 182		182,00000										
55	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	67,00000	487,07	32 633,69	12,00	36 549,73	0,00160	0,11000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 67		67,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	46,00000	691,80	31 822,80	12,00	35 641,54	0,00197	0,09000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 46		46,00000										
57	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	508,00000	24,77	12 583,16	12,00	14 093,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
58	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	16,00000	412,77	6 604,32	12,00	7 396,84	0,00183	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
59	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	1,00000	1 238,31	1 238,31	12,00	1 386,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
60	7331600001	Protipožární těsnění prostupů potrubí	ks	16,00000	990,65	15 850,40	12,00	17 752,45	0,00200	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 16		16,00000										
61	7332300001	Příplatek k cenám měděného potrubí za kompenzátory tvaru U, L a Z s hladkými ohyby	ks	8,00000	1 238,31	9 906,48	12,00	11 095,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 8		8,00000										
62	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,61118	1 485,97	908,20	12,00	1 017,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		52,53,54,55,56,58,60, :												
		Součet : 0,61118		0,61000										
Díl: 734		**Armatury**				**230 076,99**		**257 686,23**		**0,05000**		**0,00000**		
63	722235172R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 100,45	1 100,45	12,00	1 232,50	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
64	722235173R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 266,38	1 266,38	12,00	1 418,35	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
65	722235174R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 632,10	1 632,10	12,00	1 827,95	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
66	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	0,83	8,30	12,00	9,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
67	734215132R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	298,02	2 980,20	12,00	3 337,82	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
68	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	539,08	2 695,40	12,00	3 018,85	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
69	734235221R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	288,11	1 152,44	12,00	1 290,73	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	734235222R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	405,34	4 053,40	12,00	4 539,81	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
71	734235223R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	607,60	3 645,60	12,00	4 083,07	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 6		6,00000										
72	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	201,43	201,43	12,00	225,60	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
73	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	257,57	772,71	12,00	865,44	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
74	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	388,83	388,83	12,00	435,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
75	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	747,12	3 735,60	12,00	4 183,87	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
76	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	2 091,92	20 919,20	12,00	23 429,50	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
77	734266773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000	99,06	2 971,80	12,00	3 328,42	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
78	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	198,96	3 183,36	12,00	3 565,36	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
79	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	210,51	210,51	12,00	235,77	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
80	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	248,49	745,47	12,00	834,93	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
81	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	397,91	397,91	12,00	445,66	0,00046	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
82	734293132R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 268,61	5 268,61	12,00	5 900,84	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
83	734293134R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 185,23	5 185,23	12,00	5 807,46	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
84	734411142R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	501,10	4 509,90	12,00	5 051,09	0,00067	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 19/ I
		výkres č.7 : 9		9,00000										
85	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu	soubor	11,00000	1 238,31	13 621,41	12,00	15 255,98	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
86	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 3/4", bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 485,97	1 485,97	12,00	1 664,29	0,00119	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
87	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
88	734429103R00	Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	123,83	123,83	12,00	138,69	0,00255	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
89	7342667731	opěrné pouzdro	kus	30,00000	78,43	2 352,90	12,00	2 635,25	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
90	73429313.01	Přepouštěcí ventil DN15	kus	2,00000	2 485,71	4 971,42	12,00	5 567,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
91	38822150R	měřič tepla kompaktní; Q = 0,6 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	11,00000	6 671,20	73 383,20	12,00	82 189,18	0,00200	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
92	38822151R	měřič tepla kompaktní; Q = 1,5 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	1,00000	6 671,20	6 671,20	12,00	7 471,74	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
93	38841406R	tlakoměr kontaktní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	1 230,88	1 230,88	12,00	1 378,59	0,00230	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
94	42256512R	ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar	kus	2,00000	1 306,83	2 613,66	12,00	2 927,30	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
95	551134003	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integr. vypouštěním DN32	ks	1,00000	2 657,42	2 657,42	12,00	2 976,31	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
96	551200191.1	Zónový elektroventil uzavírací závitový s termoelektrickým pohonem	kus	10,00000	5 366,02	53 660,20	12,00	60 099,42	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
97	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,08997	818,94	73,68	12,00	82,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95, 96. :												
		Součet : 0,08997		0,09000										
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**106 987,11**		**119 825,56**		**0,28000**		**0,00000**		
98	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 424,08	4 424,08	12,00	4 954,97	0,01728	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
99	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 844,28	4 844,28	12,00	5 425,59	0,01830	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
100	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 198,17	12 396,34	12,00	13 883,90	0,03660	0,07000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
101	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 291,45	6 291,45	12,00	7 046,42	0,03630	0,04000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
102	735171333R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	4 411,69	44 116,90	12,00	49 410,93	0,01190	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
103	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	8,00000	4 330,79	34 646,32	12,00	38 803,88	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
104	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,27208	984,05	267,74	12,00	299,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		98,99,100,101,102,103, :												
		Součet : 0,27208		0,27000										
Díl: 736		**Podlahové vytápění**				**562 695,18**		**630 218,60**		**1,75000**		**0,00000**		
105	736110006R00	Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku, včetně dodávky materiálu	m2	487,60000	908,10	442 789,56	12,00	495 924,31	0,00352	1,72000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.												
		Půdorys 1.NP : 80		80,00000										
		Půdorys 2.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 3.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 4.NP : 105,4		105,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	736336303R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 4 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 645,61	6 645,61	12,00	7 443,08	0,00340	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
107	736336305R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	8 255,42	74 298,78	12,00	83 214,63	0,00340	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
108	736336911R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	kus	118,00000	105,67	12 469,06	12,00	13 965,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 22		22,00000										
		Půdorys 2.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 3.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 4.NP : 24		24,00000										
109	736336921R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství uzavírací kulový kohout, DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	1 211,90	24 238,00	12,00	27 146,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 4		4,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
110	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	1,75035	1 287,84	2 254,17	12,00	2 524,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		105,106,107, :												
		Součet : 1,75035		1,75000										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**4 110,34**		**4 603,58**		**0,00000**		**0,00000**		
111	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	205,44	4 108,80	12,00	4 601,86	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
112	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00120	1 285,37	1,54	12,00	1,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		111, :												
		Součet : 0,00120												
Díl: 783		**Nátěry**				**4 044,95**		**4 530,34**		**0,00000**		**0,00000**		
113	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	49,53	1 733,55	12,00	1 941,58	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												
114	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	66,04	2 311,40	12,00	2 588,77	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	04 A	Ústřední vytápění bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**1 611 915,72**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**49 684,54**		**55 646,68**		**0,21000**		**0,00000**		
1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	99,50000	187,25	18 631,38	12,00	20 867,15	0,00051	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
2	63151680R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	69,00000	273,60	18 878,40	12,00	21 143,81	0,00080	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
3	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	30,50000	376,01	11 468,31	12,00	12 844,51	0,00320	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,20355	3 470,67	706,45	12,00	791,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3, :												
		Součet : 0,20355		0,20000										
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**343 424,84**		**384 635,82**		**0,50000**		**0,00000**		
5	728115111R00	Montáž potrubí ohebného kruhového z hliníkového laminátu nebo hliníkové fólie, bez zvukové a tepelné izolace, o průměru do d 100 mm	m	8,40000	53,67	450,83	12,00	504,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		montáž potrubí, montáž spojovacího a kotevního materiálu, bez nákladů na lešení												
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
6	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	53,30000	100,48	5 355,58	12,00	5 998,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
7	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	174,90000	143,55	25 106,90	12,00	28 119,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
		Plastové potrubí :												
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
8	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	13,00000	36,97	480,61	12,00	538,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
9	728212712R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	8,00000	170,58	1 364,64	12,00	1 528,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		zařízení č.6 : 1		1,00000										
10	728312122R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	131,87	263,74	12,00	295,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
11	728312162R00	Montáž tlumiče vsuvného telefonního do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	8,00000	125,12	1 000,96	12,00	1 121,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
12	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	5,00000	90,40	452,00	12,00	506,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
13	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm	kus	10,00000	74,52	745,20	12,00	834,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
14	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
15	728611211R00	Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, , do průměru d 100 mm	kus	21,00000	818,21	17 182,41	12,00	19 244,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
		Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
16	728616212R00	Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	392,54	392,54	12,00	439,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	3,00000	10 510,43	31 531,29	12,00	35 315,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
18	4297610.004	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 160, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 2		2,00000										
19	4297610.005	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 200, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	1,00000	1 001,07	1 001,07	12,00	1 121,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 1		1,00000										
20	7280000.01	Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,00000	1 471,12	11 768,96	12,00	13 181,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	7280000.02	materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí	%	15,00000	530,60	7 959,00	12,00	8 914,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	7280000.03	Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení	%	5,00000	4 677,56	23 387,80	12,00	26 194,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	4291173.01	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00	12,00	6 350,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		240 m3/h při 0 Pa, 68 W, 230 V : Skříň je z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. : Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP44. : spouštěn dle časového programu : a prostorovým termostatem nastaveným na 35°C : Zařízení č.5 : 1		1,00000										
24	4291173.02	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00	12,00	3 998,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		130 m3/h při 0 Pa, 29 W, 230 V,Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje kovovou filtrační mřížku. : Součástí balení je i plastová zpětná klapka s přechodem pro připojení : Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 °C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP44. : Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
25	4291173.03	Potrubní ventilátory do kruhového potrubí s doběhem DN 100	kus	1,00000	2 622,44	2 622,44	12,00	2 937,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		180 m3/h při 0 Pa, 9 W, 230 V, 0,08 A : Skříně ventilátoru je vyrobena z plastu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. : EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída ochrany II, krytí IP44. : Montáž ventilátorů je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. : Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
26	4291173.04	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	9,00000	5 555,27	49 997,43	12,00	55 997,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		66 m3h při 0 Pa, 11,2 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 : Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	4291173.05	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	10,00000	5 555,27	55 552,70	12,00	62 219,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		107 m3h při 0 Pa, 26,9 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuie filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 :												
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
28	4295330.01	Žaluzie protidešťová 150x150, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00220	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
29	4295330.02	Žaluzie protidešťová 200x200, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
30	4295330.03	Žaluzie protidešťová 250x250, se síťkou	kus	1,00000	672,00	672,00	12,00	752,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
31	42972303R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 290 mm; výška V = 254 mm	kus	2,00000	870,73	1 741,46	12,00	1 950,44	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
32	42972304R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 350 mm; výška V = 272 mm	kus	6,00000	1 229,27	7 375,62	12,00	8 260,69	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
33	4297266.001	talířový ventil kovový DN 100, odvodní/přívodní	kus	10,00000	83,09	830,90	12,00	930,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
34	42972701.01	Ochranné síto na kruhové potrubí DN100	kus	1,00000	408,62	408,62	12,00	457,65	0,00095	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
35	42972701.04	Ochranné síto na kruhové potrubí DN200	kus	1,00000	700,49	700,49	12,00	784,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
36	4297309.001	Dveřní mřížka 450x80	kus	1,00000	727,83	727,83	12,00	815,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
37	4297610.001	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí DN100/600	kus	2,00000	880,97	1 761,94	12,00	1 973,37	0,00400	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
38	4297610.002	Přeslechový tlumič hluku do kruhového potrubí prům. 150mm, délka 300mm., Vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	8,00000	835,90	6 687,20	12,00	7 489,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
39	42981201R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 80 mm; tl = 0,45 mm	m	9,10000	184,50	1 678,95	12,00	1 880,42	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
40	42981204R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm; tl = 0,45 mm	m	44,20000	205,01	9 061,44	12,00	10 148,81	0,00130	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
41	42981208R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 125 mm; tl = 0,45 mm	m	19,50000	230,63	4 497,29	12,00	5 036,96	0,00170	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
42	42981212R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 150 mm; tl = 0,45 mm	m	1,00000	256,26	256,26	12,00	287,01	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
43	42981214R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 160 mm; tl = 0,45 mm	m	68,40000	266,52	18 229,97	12,00	20 417,57	0,00210	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
44	42981218R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 200 mm; tl = 0,45 mm	m	83,00000	307,52	25 524,16	12,00	28 587,06	0,00270	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
45	42981635R	Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku skladba: ocelový spirálový drát mezi vrstvami hliníkového perforovaného laminátu s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm; d = 82 mm	m	8,40000	107,63	904,09	12,00	1 012,58	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
46	4298506.01	Potrubí vzduchotechnické kruhové PVC d 200 mm, včetně spojek	m	3,00000	2 048,78	6 146,34	12,00	6 883,90	0,00240	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
47	4298551.01	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125	kus	2,00000	211,03	422,06	12,00	472,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
48	4298551.04	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160	kus	10,00000	248,92	2 489,20	12,00	2 787,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
49	4298551.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200	kus	1,00000	299,12	299,12	12,00	335,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
50	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,50244	3 470,67	1 743,80	12,00	1 953,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		28,31,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46, :												
		Součet: : 0,50244		0,50244										
	Celkem					**393 109,38**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	05 A	Vzduchotechnika bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže**				**717 655,55**		**803 774,22**		**0,00000**		**0,00000**		
1	111 R00	Přesun specifikací na stavbě (1% ze specifikací - rozvaděčů)	%	0,01000	411 374,77	4 113,75	12,00	4 607,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20mm	m	250,00000	26,31	6 577,50	12,00	7 366,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 11+18+53		82,00000										
		D8 : 18+16+18+4		56,00000										
		D9 : 18+16+18+4		56,00000										
		D10 : 26+26+4		56,00000										
3	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	135,00000	26,31	3 551,85	12,00	3 978,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 5+10		15,00000										
		D8 : 15+10+10		35,00000										
		D9 : 15+10+10		35,00000										
		D10 : 20+15		35,00000										
		D11 : 15		15,00000										
4	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32mm	m	20,00000	26,31	526,20	12,00	589,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
5	210010006R00	Trubka ohebná po omítku, vnější průměr 63mm ekvivalentní položka	m	4,00000	26,31	105,24	12,00	117,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	449,00000	78,92	35 435,08	12,00	39 687,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 19+10+9+9+9+18+5		79,00000										
		D8 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D9 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D10 : 11+14+8+20+11+15+8+19+2		108,00000										
7	210010321RT1	Krabice universální KU a odbočná KO se zapoj. kruh, vč.dodávky krabice KU68-1903	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1+1		4,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D6 : 1+1+1+1		4,00000										
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 3+2+3+2		10,00000										
8	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	65,00000	78,92	5 129,80	12,00	5 745,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1		15,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	210010326RT1	Krabice přístrojová do SDK, bez zapojení včetně dodávky KUL 68-45/LD	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
10	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ XL	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
11	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	13,00000	78,92	1 025,96	12,00	1 149,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
		D11 : 3		3,00000										
12	210010502RT1	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4 včetně svorky 6111-06 2,5 mm2, 3 pol., ekv.pol.	kus	46,00000	78,92	3 630,32	12,00	4 065,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+1+4+1		8,00000										
		D8 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D9 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D10 : 4+1+4+1		10,00000										
13	210010521R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	85,00000	10,52	894,20	12,00	1 001,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1		3,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D7 : 3+2+2+6		13,00000										
		D8 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D9 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D10 : 10+10		20,00000										
14	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	13,00000	10,52	136,76	12,00	153,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
		D11 : 3		3,00000										
15	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální přípojnice včetně dodání svorkovnice EPS2	kus	2,00000	394,58	789,16	12,00	883,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
16	21001PC011	Ukončení a ozačení vodičů v rozvaděči RS	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
17	210020304R00	Žlab kabelový drát. s přísluš., 54/150 mm bez víka ekvivalentní položka	m	7,00000	613,80	4 296,60	12,00	4 812,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 7		7,00000										
18	210020953RT2	Tabulka výstražná pro koupelny včetně dodávky štítku	kus	10,00000	39,46	394,60	12,00	441,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
19	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	48,00000	26,31	1 262,88	12,00	1 414,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6+1		15,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 4+4		8,00000										
		D6 : 1		1,00000										
20	210100102R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	kus	5,00000	26,31	131,55	12,00	147,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
21	210100104R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
22	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	33,00000	26,31	868,23	12,00	972,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3		5,00000										
		D8 : 3+3+4		10,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+5		9,00000										
23	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
24	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
25	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	19,00000	26,31	499,89	12,00	559,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
26	21010PC008	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RE1	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
27	21010PC009	Ukončení vodičů v rozvaděči RE2	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
28	21010PC010	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RB	kus	10,00000	1 753,71	17 537,10	12,00	19 641,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
29	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	10,00000	78,92	789,20	12,00	883,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
30	210110023R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
31	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
32	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	61,00000	78,92	4 814,12	12,00	5 391,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+7		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D8 : 7+5+7		19,00000										
		D9 : 7+5+7		19,00000										
		D10 : 7+7		14,00000										
33	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
34	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+5		8,00000										
		D8 : 5+3+5		13,00000										
		D9 : 5+3+5		13,00000										
		D10 : 2+2+1		5,00000										
35	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	16,00000	78,92	1 262,72	12,00	1 414,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
36	210110051R00	Ovladač zapuštěný s doutnavkou	kus	19,00000	78,92	1 499,48	12,00	1 679,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
37	210110054R00	Přepínač dvojitý střídavý střídavý, řazení 6+6	kus	8,00000	78,92	631,36	12,00	707,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
38	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	115,00000	78,92	9 075,80	12,00	10 164,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+1+4+1+7+2		25,00000										
		D8 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D9 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D10 : 4+2+6+4+2+6		24,00000										
39	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1		1,00000										
40	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	128,00000	78,92	10 101,76	12,00	11 313,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+5+5+2+3		21,00000										
		D8 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D9 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D10 : 6+6+2+6+7+2		29,00000										
41	210111013R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z s přepěťovou ochranou	kus	21,00000	78,92	1 657,32	12,00	1 856,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1+1		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D8 : 1+1+2+1+1		6,00000										
		D9 : 1+1+2+1+1		6,00000										
		D10 : 1+2+1+2		6,00000										
42	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 2P+Z	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
43	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D10 : 1		1,00000										
44	210111062R00	Zásuvka domovní zapuštěná 16A,380V 3P+N+Z ekvivalentní položka	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
45	210140652R00	Autonomní požární hlásič IP42 IP42 - ekvivalentní položka	kus	10,00000	118,38	1 183,80	12,00	1 325,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
46	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	10,00000	876,85	8 768,50	12,00	9 820,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
47	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	1 315,28	1 315,28	12,00	1 473,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
48	210190004R00	Montáž oceloplechových rozvodnic do 150 kg	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
49	210201518R00	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
50	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
51	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 4		4,00000										
52	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3		3,00000										
		D11 : 1		1,00000										
53	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	6,00000	88,68	532,08	12,00	595,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
54	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	5,00000	70,08	350,40	12,00	392,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 5		5,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SS, SZ, SO/	kus	9,00000	66,76	600,84	12,00	672,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+2+1		4,00000										
		D6 : 2+2+1		5,00000										
56	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	2,00000	66,76	133,52	12,00	149,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
57	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	2,00000	67,99	135,98	12,00	152,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
58	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	1,00000	56,50	56,50	12,00	63,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
59	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	46,00000	69,10	3 178,60	12,00	3 560,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6		14,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
60	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	285,00000	30,69	8 746,65	12,00	9 796,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 23+26+30		79,00000										
		D3 : 26+23+26		75,00000										
		D4 : 26+23+26		75,00000										
		D5 : 28+28		56,00000										
61	210290751R00	Montáž ventilátorů do 1.5 kW, odsavačů par dodávka VZT	kus	33,00000	394,58	13 021,14	12,00	14 583,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3+2		7,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
62	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	327,00000	26,31	8 603,37	12,00	9 635,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9+9+13+24+24+160		239,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 2+8		10,00000										
64	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 20+10+10+12		52,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6+18+8+10		42,00000										
65	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	90,00000	40,41	3 636,90	12,00	4 073,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+8+12		26,00000										
		D8 : 6+6		12,00000										
		D9 : 6+6		12,00000										
		D10 : 20+20		40,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	210800106RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	1 955,00000	49,56	96 889,80	12,00	108 516,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 44+10+31+10+7+9+42+50+29+73+16+16+13+11+22		383,00000										
		D8 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8		548,00000										
		D9 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8+4		552,00000										
		D10 : 65+57+18+78+65+57+18+78+11		447,00000										
		D11 : 25		25,00000										
67	210800113RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 4Bx10	m	310,00000	141,86	43 976,60	12,00	49 253,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+24+24+160		220,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
68	210800115RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	895,00000	49,65	44 436,75	12,00	49 769,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
		D7 : 16+20+32+32+32+45+16+18+4		215,00000										
		D8 : 32+32+26+23+32+38+34+4		221,00000										
		D9 : 32+32+26+23+32+32+34+4		215,00000										
		D10 : 25+60+25+68+30+4		212,00000										
		D11 : 6+14		20,00000										
69	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	28,00000	88,44	2 476,32	12,00	2 773,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6		6,00000										
70	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	15,00000	117,66	1 764,90	12,00	1 976,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
71	210802427RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	138,00000	61,02	8 420,76	12,00	9 431,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+12		18,00000										
		D8 : 12+12+18		42,00000										
		D9 : 12+12+12		36,00000										
		D10 : 18+24		42,00000										
72	210802428RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	81,09	2 432,70	12,00	2 724,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+3		6,00000										
		D6 : 3+3+3		9,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3		6,00000										
73	210810092R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 volně uložený	m	6,00000	43,84	263,04	12,00	294,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
74	210810116RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	135,00000	64,41	8 695,35	12,00	9 738,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+13+12		35,00000										
		D8 : 13+9+13		35,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D9 : 13+9+13		35,00000										
		D10 : 15+15		30,00000										
75	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 včetně dodání hmoždinky	kus	222,00000	40,83	9 064,26	12,00	10 151,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4		8,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
		D7 : 8+2+12+40+12		74,00000										
		D8 : 12+8+12+8		40,00000										
		D9 : 12+8+12+8		40,00000										
		D10 : 10+10+8		28,00000										
76	341-PC066	Vodič silový CYA 16 mm2 zel.žl.	m	327,00000	48,93	16 000,11	12,00	17 920,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	341-PC067	Vodič silový CYA 25 mm2 zel.žl	m	102,00000	76,71	7 824,42	12,00	8 763,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	341-PC068	Vodič silový CY zel.žl. 4,00 mm2 - drát	m	285,00000	12,10	3 448,50	12,00	3 862,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	345-PC013	Kryt spínače jedopólového - bílý	kus	61,00000	34,64	2 113,04	12,00	2 366,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	345-PC016	Kryt spínače sériového - bílý	kus	3,00000	43,08	129,24	12,00	144,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	345-PC019	Kryt spínače střídavého - bílý	kus	39,00000	34,64	1 350,96	12,00	1 513,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	345-PC022	Kryt spínače křížového - bílý	kus	16,00000	34,64	554,24	12,00	620,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	345-PC025	Kryt spínače 6+6	kus	8,00000	43,08	344,64	12,00	386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	345-PC028	Kryt žaluziového spínače	kus	24,00000	45,91	1 101,84	12,00	1 234,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	345-PC046	Kryt ovladače se signalizační doutnavkou - bílý	kus	19,00000	49,09	932,71	12,00	1 044,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
87	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	26,00000	306,90	7 979,40	12,00	8 936,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2+4+6		14,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
88	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	11,00000	306,90	3 375,90	12,00	3 781,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
89	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
90	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
92	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	8,00000	306,90	2 455,20	12,00	2 749,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
		D10 : 2		2,00000										
93	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
94	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
95	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
96	141 R00	Přirážka na podružný materiál (3% z nosného materiálu)	%	0,03000	468 518,54	14 055,56	12,00	15 742,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
97	142 R00	Přirážka za prořez (5% z délkových materiálů)	%	0,05000	277 343,84	13 867,19	12,00	15 531,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	341-PC065	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4Bx70	m	6,00000	846,08	5 076,48	12,00	5 685,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99	345-PC001	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	250,00000	8,57	2 142,50	12,00	2 399,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100	345-PC002	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	135,00000	13,21	1 783,35	12,00	1 997,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
101	345-PC003	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 32mm	m	20,00000	20,61	412,20	12,00	461,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
102	345-PC004	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 63mm	m	4,00000	72,88	291,52	12,00	326,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
103	345-PC006	Krabice přístrojová kruhová KPR 68-70	kus	449,00000	23,22	10 425,78	12,00	11 676,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104	345-PC007	Krabice elektroinstalační IP54 na hořlavý podklad včetně svorkovnice - na dřevo	kus	13,00000	72,76	945,88	12,00	1 059,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
105	345-PC012	Strojek spínače 1pólového řaz.1	kus	61,00000	89,48	5 458,28	12,00	6 113,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
106	345-PC014	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	61,00000	21,89	1 335,29	12,00	1 495,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
107	345-PC015	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	3,00000	120,74	362,22	12,00	405,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
108	345-PC017	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	3,00000	21,89	65,67	12,00	73,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
109	345-PC018	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	39,00000	95,31	3 717,09	12,00	4 163,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
110	345-PC020	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	39,00000	21,89	853,71	12,00	956,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
111	345-PC021	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	16,00000	137,60	2 201,60	12,00	2 465,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
112	345-PC023	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	16,00000	21,89	350,24	12,00	392,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
113	345-PC024	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	8,00000	171,00	1 368,00	12,00	1 532,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
114	345-PC026	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	8,00000	21,89	175,12	12,00	196,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
115	345-PC027	Strojek žaluziového přepínače s blokováním	kus	24,00000	174,37	4 184,88	12,00	4 687,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
116	345-PC029	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	24,00000	21,89	525,36	12,00	588,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
117	345-PC030	Spínač střídavý pod omítku IP44	kus	3,00000	174,50	523,50	12,00	586,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	345-PC031	Spínač do vlhka na povrch IP44	kus	10,00000	78,45	784,50	12,00	878,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
119	345-PC032	Sériový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	99,90	99,90	12,00	111,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
120	345-PC033	Křížový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	114,60	114,60	12,00	128,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
121	345-PC034	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	115,00000	110,94	12 758,10	12,00	14 289,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
122	345-PC035	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	115,00000	21,89	2 517,35	12,00	2 819,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
123	345-PC036	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	128,00000	110,94	14 200,32	12,00	15 904,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
124	345-PC037	Rámeček pro spínače a zásuvky- bílý	kus	130,00000	21,89	2 845,70	12,00	3 187,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
125	345-PC038	Zásuvka 230V, 16A, zapuštěná - bílá, ochr.clonky ochrana proti přepětí, do vícenáobných rámečků	kus	21,00000	751,39	15 779,19	12,00	17 672,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
126	345-PC039	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	21,00000	21,89	459,69	12,00	514,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
127	345-PC040	Zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, zapuštěná-bílá ochranné clonky	kus	3,00000	163,34	490,02	12,00	548,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128	345-PC041	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	18,00000	132,83	2 390,94	12,00	2 677,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
129	345-PC042	Zásuvka domovní 230V, 16A, zapuštěná IP44	kus	2,00000	163,95	327,90	12,00	367,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
130	345-PC043	Zásuvka domovní nástěnná 230V, 16A, IP44	kus	1,00000	84,28	84,28	12,00	94,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
131	345-PC045	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	19,00000	99,60	1 892,40	12,00	2 119,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
132	345-PC047	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	19,00000	21,89	415,91	12,00	465,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
133	345-PC048	Doutnavka signalizační	kus	19,00000	28,81	547,39	12,00	613,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
134	345-PC049	Pohybové čidlo stropní přisazené profi 360°	kus	2,00000	721,66	1 443,32	12,00	1 616,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
135	345-PC050	Autonomní požární hlásič, IP42 včetně baterie, životnost baterie 10 let	kus	10,00000	156,69	1 566,90	12,00	1 754,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
136	348-PC051	A1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, IP44, 4000K 1500lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	26,00000	623,91	16 221,66	12,00	18 168,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
137	348-PC052	A2-Svítidlo LED interiérové, 20W, IP44, 4000K 2150lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	11,00000	624,96	6 874,56	12,00	7 699,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
138	348-PC053	A3-Svítidlo LED interiérové 27W, IP44, 4000K 3000lm, plastový kryt průměr 375mm	kus	10,00000	795,23	7 952,30	12,00	8 906,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
139	348-PC054	B - Svítidlo LED koupelnové nad umyvadlo 9W, IP44, 4000K, plastový kryt	kus	10,00000	439,67	4 396,70	12,00	4 924,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
140	348-PC055	C1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, 1500lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
141	348-PC056	C2 - Svítidlo LED interiérové, 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	1,00000	864,45	864,45	12,00	968,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
142	348-PC057	C2-Svítidlo LED interiérové 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
143	348-PC058	C3 - Svítidlo LED interiérové 27W, 3000lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 375mm	kus	8,00000	1 068,04	8 544,32	12,00	9 569,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
144	348-PC059	D-Svítidlo LED nástěnné venkovní, 19W, IP54, 4000K 1840lm, IK10	kus	1,00000	361,19	361,19	12,00	404,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
145	348-PC060	L1 - Svítidlo LED průmyslové stropní 20W, IP65 4000K, 3100lm, IK08	kus	2,00000	661,90	1 323,80	12,00	1 482,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
146	348-PC061	L2 - Svítidlo LED průmyslové stropní 32W, IP65 4000K, 4400lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
147	348-PC062	L3 - Svítidlo LED průmyslové stropní, 40W, IP65 4000K, 5500lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
148	348-PC063	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku včetně transformátoru	kus	10,00000	608,19	6 081,90	12,00	6 811,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
149	354-PC064	Svorka na potrubí průměr do 225mm ochr. pospojování ÚT, voda, plyn, odkouření kotlů	kus	9,00000	61,04	549,36	12,00	615,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
150	358-PC044	Zásuvka pod omítku 3P+N+PE 16A, 400V, IP44	kus	1,00000	349,65	349,65	12,00	391,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
151	553-PC005	Žlab kabelový drátěný 54/150mm EZ včetně příslušenství	kus	7,00000	460,29	3 222,03	12,00	3 608,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
152	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý pod omítku, IP44 ekvivalentní položka	kus	3,00000	187,51	562,53	12,00	630,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D11 : 1+1		2,00000										
153	210110046R00	Ovladač zapuštěný žaluziový s blokováním ekvivalentní položka	kus	24,00000	285,48	6 851,52	12,00	7 673,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 3+2+2		7,00000										
		D9 : 3+2+2		7,00000										
		D10 : 4+3		7,00000										
154	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2x 2P+Z,dvojí zapojení ekvivalentní položka	kus	20,00000	165,57	3 311,40	12,00	3 708,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 3+3		6,00000										
155	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	1 532,00000	14,10	21 601,20	12,00	24 193,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15+24+24+160		223,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
		D7 : 44+10+100+14+37+57+11		273,00000										
		D8 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D9 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D10 : 134+134		268,00000										
		D11 : 30		30,00000										
156	201 R00	Podíl přidružených výkonů (2% z M21)	%	0,02000	699 534,45	13 990,69	12,00	15 669,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**8 492,38**		**9 511,47**		**0,00000**		**0,00000**		
157	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	13,00000	543,65	7 067,45	12,00	7 915,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 7+6		13,00000										
158	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	13,00000	109,61	1 424,93	12,00	1 595,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 7+6		13,00000										
Díl: M59		**Technologicke rozvody EI + EI-MaR pro ÚT**				**149 213,14**		**167 118,72**		**0,00000**		**0,00000**		
159	210010025R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm	m	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10		10,00000										
160	210010026R00	Trubka ohebná z PVC volně vnější průměr 25mm	m	30,00000	26,31	789,30	12,00	884,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 30		30,00000										
161	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
162	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	12,00000	10,52	126,24	12,00	141,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D4 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
163	210020301R00	Stínící přepážka kabelového žlabu	m	6,00000	131,53	789,18	12,00	883,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 6		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	210020302R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka	m	32,00000	306,90	9 820,80	12,00	10 999,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 20		20,00000										
		D11 : 12		12,00000										
165	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	25,00000	43,84	1 096,00	12,00	1 227,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 4		4,00000										
		D11 : 6+2+10+3		21,00000										
166	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	32,00000	43,84	1 402,88	12,00	1 571,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2+2		4,00000										
167	21010PC082	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči R-MaR	kus	1,00000	43,84	43,84	12,00	49,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
168	21010PC091	Programování a uvedení zařízení do provozu servisním technikem	hod	16,00000	606,68	9 706,88	12,00	10 871,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6, D11 : 16		16,00000										
169	210140431ROO	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni	kus	2,00000	569,95	1 139,90	12,00	1 276,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
		D11 : 1		1,00000										
170	210140501R00	Svítidlo navěstní M 1 včetně zdroje	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
171	210140650R00	Montáž venkovního čidla - dodávka ÚT ekvivalentní ploška	kus	1,00000	118,38	118,38	12,00	132,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
172	21019PC085	Montáž rozšiřujícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
173	21019PC086	Montáž řídícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 930,33	1 930,33	12,00	2 161,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
174	21019PC087	Montáž dálkové správy regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
175	210800045RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	179,00000	40,41	7 233,39	12,00	8 101,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 51		51,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 30		30,00000										
		D11 : 10+10+13+7+5+5+6+6+24		86,00000										
176	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	59,00000	40,41	2 384,19	12,00	2 670,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 17		17,00000										
		D3 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 10		10,00000										
		D11 : 12+8		20,00000										
177	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	107,00000	49,65	5 312,55	12,00	5 950,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 34		34,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 20		20,00000										
		D11 : 5+5+15+16		41,00000										
178	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	32,00000	26,31	841,92	12,00	942,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+7+5+5+5		32,00000										
179	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	160,00000	26,31	4 209,60	12,00	4 714,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 68		68,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 40		40,00000										
		D11 : 8+32		40,00000										
180	210860223R00	Kabel speciální J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm pevně uložený	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+26+32		70,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
181	211010003RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 včetně dodání hmoždinky	kus	26,00000	41,15	1 069,90	12,00	1 198,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 26		26,00000										
182	211140652R00	Houkačka elektrická	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
183	341-PC078	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	32,00000	8,93	285,76	12,00	320,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
184	341-PC079	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	160,00000	14,89	2 382,40	12,00	2 668,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
185	341-PC080	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	102,00000	9,06	924,12	12,00	1 035,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
186	345-PC069	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	10,00000	8,57	85,70	12,00	95,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
187	345-PC070	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	30,00000	13,21	396,30	12,00	443,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
188	345-PC071	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 17x17mm včetně spojovacího materiálu	m	12,00000	18,05	216,60	12,00	242,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
189	345-PC072	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 40/20mm včetně spojovacího materiálu	m	5,00000	25,71	128,55	12,00	143,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
190	345-PC076	Krabice elektroinstalační plastová IP65 do 2.5mm2	kus	12,00000	72,76	873,12	12,00	977,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
191	345-PC077	Zásuvka domovní vodotěsná IP44, 230V, 16A s přepěťovou ochranou	kus	4,00000	1 035,91	4 143,64	12,00	4 640,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
192	348-PC088	Výstražný maják LED 12-230V	kus	1,00000	1 191,64	1 191,64	12,00	1 334,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
193	358-PC081	Ovladač Central-Stop s aretací červené tlačítko	kus	2,00000	682,00	1 364,00	12,00	1 527,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	358-PC089	Houkačka 230V, trvalý provoz	kus	1,00000	1 044,03	1 044,03	12,00	1 169,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
195	405-PC083	Termostat prostorový digitální programovatelý včetně příslušenství, ovládání mobilním telefonem	kus	10,00000	2 611,65	26 116,50	12,00	29 250,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
196	405-PC084	Omezovač teploty prostorový 20-60°C s aretací 230V, IP65, havarijní funkce	kus	1,00000	3 288,20	3 288,20	12,00	3 682,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
197	405-PC090	Dvoustupňový detektor plynu METAN	kus	1,00000	7 820,12	7 820,12	12,00	8 758,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
198	553-PC073	Žlab kabelový drátěný 30/50mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	32,00000	129,38	4 140,16	12,00	4 636,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
199	553-PC074	Žlab kabelový drátěný 54/150mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	12,00000	192,17	2 306,04	12,00	2 582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
200	553-PC075	Stínící přepážka kabelového žlabu včetně podružného materiálu	kus	6,00000	68,60	411,60	12,00	460,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
201	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
202	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	kus	12,00000	78,92	947,04	12,00	1 060,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
203	210020304R00	Žlab kab. drátěný s přísluš., 54/150 mm bez víka	m	12,00000	306,90	3 682,80	12,00	4 124,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
204	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní s přepěťovou ochranou - ekvivalentní položka	kus	4,00000	78,92	315,68	12,00	353,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
205	210140650R00	Zapojení zónového ventilu - dodávka ÚT ekvivalentní položka	kus	10,00000	745,32	7 453,20	12,00	8 347,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
206	210140650R00	Omezovač teploty prostorový 20-60°C,	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
207	210140650R00	Zapojení čerpadel ÚT, pohonů ÚT, vnitř. čidel ÚT dodávka ÚT, ekvivalentní položka	kus	11,00000	745,32	8 198,52	12,00	9 182,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+1		11,00000										
208	210140650R00	Montáž termostatu prostorového programovatelného v bytových jednotkách	kus	10,00000	569,95	5 699,50	12,00	6 383,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
209	210190001R00	Montáž detektoru plynu Metan	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
210	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	200,00000	49,65	9 930,00	12,00	11 121,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+19		38,00000										
		D3 : 19+17+19		55,00000										
		D4 : 19+17+19		55,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 26+26		52,00000										
Díl: M60		**Rozvaděče**				**411 374,78**		**460 739,75**		**0,00000**		**0,00000**		
211	357-PC092	Rozvaděč elektroměrový RE1	kus	1,00000	121 828,12	121 828,12	12,00	136 447,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
212	357-PC093	Rozvaděč elektroměrový RE2	kus	1,00000	92 951,00	92 951,00	12,00	104 105,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213	357-PC094	Rozvaděč bytový RB1	kus	1,00000	10 855,68	10 855,68	12,00	12 158,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
214	357-PC095	Rozvaděč bytový RB2, RB3, RB5, RB6, RB8	kus	5,00000	10 926,29	54 631,45	12,00	61 187,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
215	357-PC096	Rozvaděč bytový RB4, RB8	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
216	357-PC097	Rozvaděč bytový RB9, RB10	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
217	357-PC098	Rozvaděč společné spotřeby RS	kus	1,00000	61 807,61	61 807,61	12,00	69 224,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
218	357-PC099	Rozvaděč RK	kus	1,00000	25 595,76	25 595,76	12,00	28 667,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M79		**Instalace optické a strukturované kabeláže**				**121 327,73**		**135 887,06**		**0,00000**		**0,00000**		
219	22 17-1001.R00	Měření optických kabelů	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
220	220110346R00	Štítek kabelový	kus	42,00000	13,55	569,10	12,00	637,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2		6,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
221	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	94,83	189,66	12,00	212,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
222	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	26,00000	94,83	2 465,58	12,00	2 761,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+3		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 4		4,00000										
223	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	2,00000	171,60	343,20	12,00	384,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
224	220260028R00	Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,00000	261,92	261,92	12,00	293,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
225	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	45,00000	18,06	812,70	12,00	910,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2+1		7,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
226	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	3,00000	18,06	54,18	12,00	60,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
227	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	407,00000	4,52	1 839,64	12,00	2 060,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14+4+30+26+22+22+22+22		162,00000										
		D3 : 14+9+14+12+17+10+4+4+4		88,00000										
		D4 : 14+9+14+12+17+10+4+4		84,00000										
		D5 : 8+3+15+20+10+8+4		68,00000										
		D6 : 5		5,00000										
228	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	26,00000	18,06	469,56	12,00	525,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+4		6,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
229	22041PC115	Montáž napájecího panelu 6x230V s přep.ochranou	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
230	22041PC116	Montáž MikroTik 24port cloud switch	kus	1,00000	451,58	451,58	12,00	505,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
231	22041PC118	Montáž TP-Link	kus	1,00000	451,58	451,58	12,00	505,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
232	22041PC121	Montáž Patch panelu cat 5e 24p s vyvazovací lištou	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
233	22041PC123	Montáž optické vany 24 x SC/APC	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
234	22041PC127	Montáž police 250	kus	3,00000	135,47	406,41	12,00	455,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
235	22041PC129	Montáž patch kabelu 0.5m	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 10		10,00000										
236	22041PC131	Montáž vyvazovacího panelu 5 x oko	kus	2,00000	135,47	270,94	12,00	303,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
237	22049PC113	Montáž nástěnného rozvaděče RACK 12U	kus	1,00000	1 354,74	1 354,74	12,00	1 517,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
238	222080201R00	Optický kabel v trubkách - ekvivalentní položka	m	370,00000	28,90	10 693,00	12,00	11 976,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 35+30		65,00000										
		D3 : 35+40+35		110,00000										
		D4 : 35+45+35		115,00000										
		D5 : 40+40		80,00000										
239	222170001R00	Měření metalického kabelu	kus	18,00000	108,38	1 950,84	12,00	2 184,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 2+2		4,00000										
240	222260501R00	Trubka pancéřová pod omítku, do podlahy	m	99,00000	31,61	3 129,39	12,00	3 504,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 14+9+14		37,00000										
		D4 : 14+9+14		37,00000										
		D5 : 8+3		11,00000										
241	222260502R00	Trubka pancéřová 20 pod omítku, do podlahy	m	35,00000	31,61	1 106,35	12,00	1 239,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 15+20		35,00000										
242	222260503R00	Trubka pancéřová 25 pod omítku, do podlahy	m	154,00000	31,61	4 867,94	12,00	5 452,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+26		58,00000										
		D3 : 12+17+10		39,00000										
		D4 : 12+17+10		39,00000										
		D5 : 10+8		18,00000										
243	222260504R00	Trubka pancéřová 32 pod omítku, do podlahy	m	157,00000	31,61	4 962,77	12,00	5 558,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+32+32+32		128,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4		8,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 5		5,00000										
244	222260547R00	Trubka KOPOFLEX průměr 75mm, upevněná na povrchu ekvivalentní položka	m	4,00000	31,61	126,44	12,00	141,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
245	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	183,00000	28,90	5 288,70	12,00	5 923,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D4 : 32+10+42+4		88,00000										
246	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP CAT 5e pod omítku	kus	18,00000	189,66	3 413,88	12,00	3 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
247	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP CAT5e pod omítku	kus	2,00000	234,82	469,64	12,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 1+1		2,00000										
248	222290005R00	Zásuvka optické kabeláže FTTH ekvivalentní položka	m	10,00000	189,66	1 896,60	12,00	2 124,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
249	22041PC126	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	270,95	270,95	12,00	303,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	22041PC134	Montážní materiál	kus	2,00000	903,16	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
251	22229PC133	Oživení, nastavení	kus	1,00000	1 806,32	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
252	341-PC	Kabel sdělovací s Cu jádrem FTP CAT5e	m	212,00000	28,90	6 126,80	12,00	6 862,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
253	341-PC105	Kabel sdělovací s Cu jádrem UTP CAT5e	m	183,00000	28,90	5 288,70	12,00	5 923,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
254	341-PC106	Optický kabel SM9/125-B3 SC/SPC-SC/APC - 30m	ks	1,00000	812,84	812,84	12,00	910,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
255	341-PC107	Optický kabel SM9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 35m	ks	5,00000	858,00	4 290,00	12,00	4 804,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
		D3 : 2		2,00000										
		D4 : 2		2,00000										
256	341-PC108	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 40m	ks	3,00000	948,32	2 844,96	12,00	3 186,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D5 : 2		2,00000										
257	341-PC109	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 45m	ks	1,00000	993,47	993,47	12,00	1 112,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D4 : 1		1,00000										
258	345-PC100	Trubka elektroinst. ohebná, 750N, 16mm	m	99,00000	9,03	893,97	12,00	1 001,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
259	345-PC101	Trubka elektroinstal. ohebná, 750N, 20mm	m	35,00000	10,84	379,40	12,00	424,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
260	345-PC102	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 25mm	m	154,00000	16,26	2 504,04	12,00	2 804,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
261	345-PC103	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 32mm	m	157,00000	19,87	3 119,59	12,00	3 493,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
262	345-PC104	Trubka elektroinst. ohebná 75mm	m	4,00000	31,61	126,44	12,00	141,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
263	371-PC110	Zásuvka datová 1xRJ45 - komplet	kus	18,00000	189,66	3 413,88	12,00	3 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
264	371-PC111	Zásuvka datová 2xRJ45 - komplet	kus	2,00000	234,82	469,64	12,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
265	371-PC112	Zásuvka optické kabeláže s optickým adaptérem SC-SC simplex	kus	10,00000	144,51	1 445,10	12,00	1 618,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
266	371-PC114	Nástěnný rozvaděč RACK 12U	kus	1,00000	4 967,37	4 967,37	12,00	5 563,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267	371-PC117	24port sloud switch	kus	1,00000	5 870,53	5 870,53	12,00	6 574,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
268	371-PC119	TP-Link Access point, bezdrátový, dvoupásmový PoE	kus	3,00000	3 432,00	10 296,00	12,00	11 531,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
269	371-PC120	Patch panel cat5e s vyvazovací lištou	kus	3,00000	722,53	2 167,59	12,00	2 427,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
270	371-PC122	Napájecí panel 6x230V s přepěťovou ochranou	kus	2,00000	632,21	1 264,42	12,00	1 416,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
271	371-PC124	Optická vana 24 x SC/APC vybavená adaptéry	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
272	371-PC125	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
273	371-PC128	Police 250	kus	3,00000	316,11	948,33	12,00	1 062,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
274	371-PC130	Patch kabel 0.5m	kus	10,00000	27,09	270,90	12,00	303,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
275	371-PC132	Vyvazovací panel 5 x oko	kus	2,00000	135,47	270,94	12,00	303,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
276	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat. 5e v trubkách	m	212,00000	10,84	2 298,08	12,00	2 573,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2: : 24+24+24+24		96,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4+4		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D6 : 80		80,00000										
Díl: M81		**Instalace domácího telefonu**				**54 896,25**		**61 483,80**		**0,00000**		**0,00000**		
277	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
278	220110346R00	Štítek kabelový	kus	65,00000	13,55	880,75	12,00	986,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
279	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	20,00000	94,83	1 896,60	12,00	2 124,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
280	220260026R00	Krabice KO100 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	5,00000	144,51	722,55	12,00	809,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
281	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	65,00000	18,06	1 173,90	12,00	1 314,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
282	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	5,00000	18,06	90,30	12,00	101,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
283	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	180,00000	28,90	5 202,00	12,00	5 826,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
284	220280222R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt	m	113,00000	28,90	3 265,70	12,00	3 657,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 9+10+4		23,00000										
		D5 : 10+10		20,00000										
285	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	65,00000	18,06	1 173,90	12,00	1 314,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
286	220323316R00	Elektrický otvírač	kus	1,00000	270,95	270,95	12,00	303,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
287	220323337R00	Kryt proti dešti	kus	1,00000	180,63	180,63	12,00	202,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D9 : 1		1,00000										
288	222260511R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	99,00000	31,61	3 129,39	12,00	3 504,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+10+8+9		39,00000										
		D3 : 4+8+9		21,00000										
		D4 : 4+8+9		21,00000										
		D5 : 9+9		18,00000										
289	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchytné body - 2-BUS	kus	10,00000	225,79	2 257,90	12,00	2 528,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
290	222323317R00	Modul hlasitého elektrického vrátného	kus	1,00000	316,11	316,11	12,00	354,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
291	222323325R00	Tlačítkové tablo do zdi (rošiřující modul)	kus	3,00000	316,11	948,33	12,00	1 062,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
292	345-PC142	Kryt spínače - bílý s popisovým polem	kus	10,00000	85,80	858,00	12,00	960,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
293	341-PC136	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y2x 2 x 0,8 mm	m	180,00000	10,84	1 951,20	12,00	2 185,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
294	341-PC137	Kabel sdělovací UTP CAT 5E nestíněný	m	113,00000	10,84	1 224,92	12,00	1 371,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										
		D4 : 9+10+4		23,00000										
		D5 : 10+10		20,00000										
295	345-PC135	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	99,00000	9,03	893,97	12,00	1 001,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
296	345-PC141	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
297	345-PC143	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	10,00000	85,80	858,00	12,00	960,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
298	382-PC138	Domácí telefon 2-BUS s regulací	kus	10,00000	1 038,63	10 386,30	12,00	11 632,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	382-PC139	Elektrický vrátný 2-BUS pod omítku komplet-23tl včetně montážní krabice, stříšky, zámkové lišty	kus	1,00000	11 560,43	11 560,43	12,00	12 947,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
300	382-PC140	Elektrický zámek	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
301	210010347RT3	Montážní deska MDZ-XL včetně dodávky MDZ-XL	kus	1,00000	587,05	587,05	12,00	657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
302	220261661R00	Značení trasy vedení	m	162,00000	4,52	732,24	12,00	820,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D4 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D5 : 11+11		22,00000										
Díl: M82		**Instalace STA**				**81 465,05**		**91 240,86**		**0,00000**		**0,00000**		
303	220110346R00	Štítek kabelový	kus	29,00000	13,55	392,95	12,00	440,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10		20,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 1		1,00000										
304	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	10,00000	94,83	948,30	12,00	1 062,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D5 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
305	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	40,00000	18,06	722,40	12,00	809,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
306	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	267,00000	18,06	4 822,02	12,00	5 400,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16+5		130,00000										
		D5 : 21+6+8+14+6+6		61,00000										
		D4 : 4+4+6+4+6+4+6+4		38,00000										
		D3 : 4+6+6+6+4		26,00000										
		D2 : 6+6		12,00000										
307	220300641R00	Ukončení koax.kabelu do 5mm vnějš.prům.konektorem	kus	40,00000	81,28	3 251,20	12,00	3 641,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 20+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
308	220730364R00	Systémový zdroj do rozvaděče	kus	1,00000	180,63	180,63	12,00	202,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
309	220730375R00	Montáž F konektoru	kus	37,00000	81,28	3 007,36	12,00	3 368,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 37		37,00000										
310	222260506R00	Trubka pancéřová 40 pod omítku, do podlahy	m	5,00000	31,61	158,05	12,00	177,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
311	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	282,00000	28,90	8 149,80	12,00	9 127,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 48+34+36+17		135,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
312	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	110,00000	28,90	3 179,00	12,00	3 560,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 110		110,00000										
313	222730001R00	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	171,60	1 716,00	12,00	1 921,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
314	222730031R00	Stožár a kotvení na sedl. střechu do prostupu průchodovou tašku dodá stavba	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
315	222730154R00	Kompletace a montáž ant.IV-V pásmo nad 10 prvků ekvivalentní položka	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
316	222730161R00	Kompletace a montáž par.antény	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
317	222730172R00	Montáž domovního zesilovače ekvivalentní položka	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
318	222730301R00	Montáž anténní přepěťové ochrany ekvivalentní položka	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10		10,00000										
319	222730362R00	Montáž LNB Quatro ekvivalentní položka	kus	2,00000	541,90	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
320	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hlavní stanice včetně anténní sestavy	kus	1,00000	1 806,32	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
321	222730406R00	Měření na úč.zásuvce všechny kanály	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
322	22273PC153	Montáž Multifokusu	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	22273PC156	Montáž multipřepínače 9/16	kus	1,00000	903,16	903,16	12,00	1 011,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
324	22273PC158	Montáž LTE filtru	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
325	345-PC149	Kotvení stožáru	kus	2,00000	1 264,42	2 528,84	12,00	2 832,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
326	22273PC160	Rozvodnice STA na omítku	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
327	341-PC146	Kabel koaxiální H121AL	m	282,00000	14,45	4 074,90	12,00	4 563,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
328	341-PC147	Kabel koaxiální H121Al-PE	m	110,00000	14,45	1 589,50	12,00	1 780,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
329	345-PC144	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	272,00000	9,03	2 456,16	12,00	2 750,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
330	345-PC145	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 50mm	m	5,00000	28,90	144,50	12,00	161,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
331	345-PC148	Anténní stožár 3D	kus	1,00000	1 716,00	1 716,00	12,00	1 921,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
332	345-PC150	Parabola 85cm	kus	1,00000	1 445,05	1 445,05	12,00	1 618,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
333	345-PC151	Anténa UHF	kus	1,00000	885,10	885,10	12,00	991,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
334	345-PC154	Multifokus	kus	1,00000	406,42	406,42	12,00	455,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
335	345-PC155	Programovatelný zesilovač DVB-T2 kompatabilní	kus	1,00000	5 996,97	5 996,97	12,00	6 716,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
336	345-PC157	Multipřepínač 9/16	kus	1,00000	3 124,93	3 124,93	12,00	3 499,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
337	345-PC159	LTE filtr	kus	1,00000	225,79	225,79	12,00	252,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
338	345-PC162	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	198,69	1 986,90	12,00	2 225,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
339	345-PC163	Přepěťová ochrana KO-9P	kus	10,00000	501,25	5 012,50	12,00	5 614,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
340	345-PC164	Napájecí zdroj	kus	1,00000	704,46	704,46	12,00	789,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
341	345-PC165	F konektor	kus	37,00000	72,25	2 673,25	12,00	2 994,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
342	357-PC161	Rozvaděč R-STA na povrch	kus	1,00000	2 212,74	2 212,74	12,00	2 478,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
343	383-PC152	LNB Quatro	kus	2,00000	1 788,25	3 576,50	12,00	4 005,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
344	222260501R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	272,00000	16,26	4 422,72	12,00	4 953,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16		125,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
Díl: M88		**Hromosvod**				**38 911,25**		**43 580,60**		**0,00000**		**0,00000**		
345	210020651R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg ekvivalentní položka	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 2		2,00000										
346	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	66,00000	39,46	2 604,36	12,00	2 916,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+15+18+15		66,00000										
347	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	40,00000	39,46	1 578,40	12,00	1 767,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 28+4+8		40,00000										
348	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	137,00000	39,46	5 406,02	12,00	6 054,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+8+27+9+11+11+11+5+14+9+11+3		137,00000										
349	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr ekvivalentní položka	kus	1,00000	657,64	657,64	12,00	736,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 1		1,00000										
350	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	27,00000	39,46	1 065,42	12,00	1 193,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 23+1+3		27,00000										
351	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	9,00000	39,46	355,14	12,00	397,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+5+1		9,00000										
352	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+1		4,00000										
353	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	1,00000	39,46	39,46	12,00	44,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 1		1,00000										
354	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 4		4,00000										
355	210220361R00	Montáž tyče zaváděcí 1.5m ekvivalentní položka	kus	7,00000	657,64	4 603,48	12,00	5 155,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
356	210220401RT1	Výstražná tabulka, smaltovaná, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	4,00000	42,01	168,04	12,00	188,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+1		4,00000										
357	354-182	Tyč zaváděcí TZ 1,5m	kus	7,00000	473,99	3 317,93	12,00	3 716,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
358	354-PC166	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	66,00000	49,23	3 249,18	12,00	3 639,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
359	354-PC167	Drát uzemňovací pozinkovaný 10 mm	m	40,00000	30,62	1 224,80	12,00	1 371,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
360	354-PC168	Drát 8AlMgSi T/4	m	137,00000	23,30	3 192,10	12,00	3 575,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
361	354-PC169	Podpěra vedení PV11c	kus	49,00000	40,03	1 961,47	12,00	2 196,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D : 30+7+2+10		49,00000										
362	354-PC170	Podpěra vedení PV15	kus	28,00000	37,41	1 047,48	12,00	1 173,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 19+9		28,00000										
363	354-PC171	Svorka na okapové roury ST-uni s páskou	kus	43,00000	32,42	1 394,06	12,00	1 561,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 10+10+10+3+10		43,00000										
364	354-PC172	Svorka spojovací SS	kus	27,00000	13,87	374,49	12,00	419,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
365	354-PC173	Svorka připojovací SO jednošroubová	kus	9,00000	18,87	169,83	12,00	190,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
366	354-PC174	Svorka zkušební SZ-N	kus	4,00000	49,94	199,76	12,00	223,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
367	354-PC175	Svorka SJ 16/8-10Al k jímací tyči	kus	1,00000	44,31	44,31	12,00	49,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
368	354-PC176	Svorka na okapové trouby ST-uni s páskou	kus	4,00000	32,42	129,68	12,00	145,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
369	354-PC177	Svorka SR02	kus	4,00000	27,35	109,40	12,00	122,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
370	354-PC178	Svorka SR 03 - litina	kus	16,00000	28,53	456,48	12,00	511,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
371	354-PC179	Trubkový jímač AlMgSi se zúžením R16/10mm, 2,5m	kus	1,00000	253,65	253,65	12,00	284,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
372	354-PC180	Izol.držák s přích.pro tyč RD16mm s upev.objímkou z nerezu - izol.délka 605mm	kus	2,00000	60,24	120,48	12,00	134,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
373	354-PC181	Svorka SJ1d	kus	7,00000	42,81	299,67	12,00	335,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
374	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	7,00000	39,46	276,22	12,00	309,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
375	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	16,00000	39,46	631,36	12,00	707,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 14+2		16,00000										
376	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	06 A	Elektroinstalace vnitřní bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 2+2		4,00000										
Díl: M94		**Výchozí revize**				**44 719,20**		**50 085,50**		**0,00000**		**0,00000**		
377	210-PC183	Výchozí revize	hod	60,00000	745,32	44 719,20	12,00	50 085,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M95		**Pomocné práce HSV pro EI**				**47 722,73**		**53 449,46**		**0,00000**		**0,00000**		
378	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	477,00000	87,69	41 828,13	12,00	46 847,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D7 : 19+10+2+9+9+9+18+2+5		83,00000										
		D8 : 9+9+9+18+2+9+7+9+14+1+9+9+9+19+2+1		136,00000										
		D9 : 9+9+9+18+2+9+7+9+14+1+9+9+9+19+2+1		136,00000										
		D10 : 11+14+8+19+2+11+15+8+20+2+2		112,00000										
379	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	65,00000	87,69	5 699,85	12,00	6 383,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1		15,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										
380	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67200	289,80	194,75	12,00	218,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M96		**Rozpočtová rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlah**				**22 238,86**		**24 907,52**		**0,00000**		**0,00000**		
381	21001PC184	Rozp. rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlahách	m	1,00000	22 238,86	22 238,86	12,00	24 907,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**35 074,12**		**39 283,01**		**0,00000**		**0,00000**		
382	VRN0	Dopravné	Soubor	1,00000	35 074,12	35 074,12	12,00	39 283,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	**1 733 091,04**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	07 A	FVE bytového domu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		**Solární generátor**				**205 343,83**		**229 985,09**		**2,22000**		**0,00000**		
1	650041112R00	Montáž svorkovnice ekvipotenciální,	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
2	650612131R00	Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp	kus	24,00000	542,09	13 010,16	12,00	14 571,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
3	650613120R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového do 3000 W	kus	1,00000	2 168,36	2 168,36	12,00	2 428,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
4	650614121R00	Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon do 500 W	kus	24,00000	108,42	2 602,08	12,00	2 914,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
5	34562812R	svorkovnice EPS 2; ekvipotenciální; pro průřez připojovaného vodiče: 4x2,5-6; 6x4-16; 2x10-95; 1x30x4 (pásek); pro vyrovnání nulového potenciálu	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
6	FV OPTIMIZER	Optimizer do 500W	ks	24,00000	1 626,27	39 030,48	12,00	43 714,14	0,00200	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	FV PANEL	Fotovoltaický panel, 450 Wp	ks	24,00000	2 276,78	54 642,72	12,00	61 199,85	0,09000	2,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	FV STŘÍDAČ	Fotovoltaický střídač, 10 kW	ks	1,00000	48 788,12	48 788,12	12,00	54 642,69	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	ROZVADĚČ AC	Rozvaděč RFVE AC, dodávka a montáž	ks	1,00000	24 936,15	24 936,15	12,00	27 928,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	ROZVADĚČ RC	Rozvaděč RFVE DC s přepěťovými ochranami, dodávka a montáž	ks	1,00000	19 515,24	19 515,24	12,00	21 857,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 02		**Nosný systém**				**52 049,12**		**58 295,01**		**0,08000**		**0,00000**		
11	650611113R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž ke krytině	kus	24,00000	650,51	15 612,24	12,00	17 485,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
12	DIST.DESKA	Distanční deska	ks	76,00000	54,21	4 119,96	12,00	4 614,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	HÁK	Střešní hák pro uchycení solárního panelu nebo hliníkové lišty	kus	76,00000	216,83	16 479,08	12,00	18 456,57	0,00100	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	HP	Hlinikový profil - držák pro solární panel 4400mm	ks	18,00000	650,51	11 709,18	12,00	13 114,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	KRYTKA	Krytka profilu	ks	76,00000	10,84	823,84	12,00	922,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	PŘÍCHYTKA	Příchytka kraj/střed	ks	76,00000	27,11	2 060,36	12,00	2 307,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	SPOJKA	Hliniková spojka profilu	ks	18,00000	32,53	585,54	12,00	655,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	VRUT	Vrut 6x80 zapuštěný	ks	76,00000	8,67	658,92	12,00	737,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 03		**Kabely, materiál**				**20 800,18**		**23 296,20**		**0,03000**		**0,00000**		
19	210010017RT2	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložené pevně, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	20,00000	162,63	3 252,60	12,00	3 642,91	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
20	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	43,37	2 168,50	12,00	2 428,72	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
21	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
22	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
23	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	25,00000	119,26	2 981,50	12,00	3 339,28	0,00056	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
24	210800285R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého,	m	25,00000	21,68	542,00	12,00	607,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
25	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	24,00000	10,84	260,16	12,00	291,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
26	210950101RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	16,26	130,08	12,00	145,69	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
27	650121117R00	Uložení Cu vodiče 6 mm2, pevně,	m	180,00000	10,84	1 951,20	12,00	2 185,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý : 90		90,00000										
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený : 90		90,00000										
28	28399920R	štítek kabelový, popisovací; mat. plast; 20x40 mm	kus	24,00000	21,68	520,32	12,00	582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		označení stahovacích pásek : 24		24,00000										
29	34572304R	páska stahovací 160x4,5; PA	100 ks	10,00000	68,30	683,00	12,00	764,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
30	34572306R	páska stahovací 200x4,5; PA	100 ks	5,00000	59,63	298,15	12,00	333,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
31	KABEL 1	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		90*1,1		99,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 A	Bytový dům - sekce A
R:	07 A	FVE bytového domu A

P.č.	Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	KABEL 2		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
			90*1,1		99,00000										
33	KABEL 3		Kabel CXKE-V 3Jx1,5	m	27,50000	27,11	745,53	12,00	834,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
			25*1,1		27,50000										
Díl: 99			**HZS**				**48 269,44**		**54 061,77**		**0,00000**		**0,00000**		
34	900	R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	3,00000	542,09	1 626,27	12,00	1 821,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
			Ekologická likvidace odpadového materiálu : 3		3,00000										
35	110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	0,02000	250 375,34	5 007,51	12,00	5 608,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
36	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,08000	250 375,34	20 030,03	12,00	22 433,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
			Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.												
37	201	R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,03000	250 375,34	7 511,26	12,00	8 412,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
38	904	R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	13,00000	542,09	7 047,17	12,00	7 892,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
			Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 10		10,00000										
			Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád : 3		3,00000										
39	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	867,35	4 336,75	12,00	4 857,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
40	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	5,00000	542,09	2 710,45	12,00	3 035,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**326 462,57**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**4 717,61**		**5 283,72**		**3,04000**		**0,00000**		
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,19300	3 428,72	4 090,46	12,00	4 581,32	2,52500	3,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 0,2*1,7*2		0,68000										
		Mezisoučet		0,68000										
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
2	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02472	25 370,01	627,15	12,00	702,41	1,07874	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 1,7*2*2*3,03*1,2/1000		0,02472										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 005 483,69**		**2 246 141,73**		**387,68000**		**0,00000**		
3	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	7,74000	1 481,71	11 468,44	12,00	12 844,65	0,59210	4,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)		7,74000										
4	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,170 W/(m.K); fb = 10,0 N	m2	416,51640	1 144,94	476 886,29	12,00	534 112,64	0,29909	124,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		obvodové zdivo : 2,92*(17*2+0,4*2+6,495+12-3,8-9,2)		117,66140										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+1,8*1,5+1,8*2,35)		-20,32500										
		Mezisoučet		97,33640										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12-3,8-9,2)		100,51250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+1,8*1,5*3+3*2,35)		-30,57000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.4 :												
		místnost č.210 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		82,38625										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12-3,8-9,2)		100,51250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25)		-15,42000										
		-(0,9*2,25+1,8*1,5+3*2,35+0,9*2,25)		-13,80000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.7 :												
		místnost č.310 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										
		Mezisoučet		83,73625										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(9,05+1,4*2+3,35*2-3,8-9,2)		15,26250										
		1,25*(2,775*2+2,45*2)		13,06250										
		2,95*(4,8+0,4*2)		16,52000										
		2,75*12-2*1,6		29,80000										
		2,75*3-2*1,6/2		6,65000										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25)		-15,42000										
		-(0,9*1,35*2+0,9*2,25+1,8*2,35)		-8,68500										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.9 :												
		místnost č.403, 404, 407 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		BYT č.10 :												
		místnost č.412, 413, 416 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		Mezisoučet		101,16000										
		výkres č.06 - půdorys půdy : 0,2*(16,4+3,4*2+5,7*2)		6,92000										
		0,1*4,8		0,48000										
		0,35*(6,4*2+8,65)		7,50750										
		štíty : 2,8*6,4+2,8*8,65/2		30,03000										
		boční štíty schodiště : 3,75*2		7,50000										
		odpočet otvoru : -0,6*0,9		-0,54000										
		Mezisoučet		51,89750										
5	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, , Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,310 W/(m.K); fb = 15,0 N	m2	517,82455	1 679,93	869 909,00	12,00	974 298,08	0,33694	174,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,92*(7,95*3+0,6*2+0,3*2+12,85+5,505*3+9,2+3,8)		198,60380										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*4+1,175*2,1+1,2*2,35+0,4*0,4)		-15,52750										
		Mezisoučet		183,07630										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2+9,2+3,8)		128,83750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		121,33000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2+9,2+3,8)		128,83750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		121,33000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095+4,6+5,505*2+9,2+3,8)		98,18875										
		odpočet otvorů : -(1,175*2,1+1,73*2,1)		-6,10050										
		Mezisoučet		92,08825										
6	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,10217	25 370,01	2 592,05	12,00	2 903,10	1,02110	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		12 kg/m2 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)*12*1,1/1000		0,10217										
7	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	20,00000	296,72	5 934,40	12,00	6 646,53	0,01726	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4,00000										
8	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	27,00000	327,99	8 855,73	12,00	9 918,42	0,02288	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
9	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	15,00000	365,14	5 477,10	12,00	6 134,35	0,02696	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 5		5,00000										
		Mezisoučet		5,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 2		2,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
10	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	392,32	1 569,28	12,00	1 757,59	0,03637	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.06 - půdorys 5.NP :												
		tabulka překladů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
11	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	35,00000	472,96	16 553,60	12,00	18 540,03	0,04529	1,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 4		4,00000										
		překlad ozn.06 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		10,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 4		4,00000										
		překlad ozn.06 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
12	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	72,00000	528,69	38 065,68	12,00	42 633,56	0,05422	3,90000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 24		24,00000										
		Mezisoučet		24,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
13	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	30,00000	853,97	25 619,10	12,00	28 693,39	0,08106	2,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
14	317168139R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 244,50	7 467,00	12,00	8 363,04	0,11676	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.11 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
15	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	1 344,17	32 260,08	12,00	36 131,29	0,12569	3,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
16	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07168	15 464,31	1 108,48	12,00	1 241,50	0,01954	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8/1000		0,01960										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2/1000		0,00566										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2/1000		0,02380										
		Mezisoučet		0,05547										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		Mezisoučet		0,00641										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4/1000		0,00980										
		Mezisoučet		0,00980										
17	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 N/mm2	m2	395,37475	739,65	292 438,93	12,00	327 531,60	0,10202	40,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		SPOLEČNÉ PROSTORY :												
		místnost č.101-116 : 2,92*(3,875*3+4,38)		46,73460										
		odpočet otvorů : -0,9*1,97*3		-5,31900										
		místnost č.121 : 2,92*1,115+1,559*1,3+2,24*2,28		10,38970										
		odpočet otvoru : -0,7*1,97		-1,37900										
		instalační jádra :												
		mísnost č.102,110 : 2,92*(0,335+0,6)-0,4*0,4		2,57020										
		místnost č.105 : 2,92*(0,35+1,115)*0,4*0,4		0,68445										
		místnost č.111 : 2,92*0,3		0,87600										
		místnost č.114 : 2,92*(0,35+0,930)-0,4*0,4		3,57760										
		BYT č.1 :												
		místnosti č.118-120 : 2,92*(5,8+1,145)		20,27940										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97+0,8*1,97)		-2,95500										
		BYT č.2 :												
		místnosti č.123-128 : 2,92*(1,95+1,925+3,875*2+3,315+2,15)		49,90280										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*3)		-7,48600										
		Mezisoučet		117,87575										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		BYT č.3 :												
		místnosti č.202-207 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.4 :												
		místnosti č.209-213 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		-4,33400										
		BYT č.5 :												
		místnosti č.216-220 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		98,99900										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		BYT č.6 :												
		místnosti č.302-307 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.7 :												
		místnosti č.309-313 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.8 :												
		místnosti č.316-320 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		95,84700										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		BYT č.9 :												
		místnosti č.402-408 : 2,75*(3,875*3+3,1+2,05+0,9)		48,60625										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.10 :												
		místnosti č.411-417 : 2,75*(3,875*3+3,25+2,05+0,9)		49,01875										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		82,65300										
18	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	20,91300	1 402,28	29 325,88	12,00	32 844,99	0,11140	2,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 1,59*0,7		1,11300										
		Mezisoučet		1,11300										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		Byt č.3 :												
		místnost č.206 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Byt č.4 :												
		místnost č.212 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.5 :												
		místnost č.219 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.6 :												
		místnost č.306 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.7 :												
		místnost č.312 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.8 :												
		místnost č.319 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.9 :												
		místnost č.406 : 0,6*1,85		1,11000										
		Byt č.10 :												
		místnost č.415 : 0,6*1,85		1,11000										
		Mezisoučet		2,22000										
19	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	31,14570	1 062,01	33 077,04	12,00	37 046,28	0,12183	3,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*2*2-0,81*1,74*2		8,86120										
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,92*(0,65*2+1,3)-0,65*0,65		7,16950										
		Mezisoučet		16,03070										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		místnost č.201 : 2,75*2,65		7,28750										
		Mezisoučet		7,28750										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,75*(0,65*2+1,7)-0,65*0,65		7,82750										
		Mezisoučet		7,82750										
20	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	6,87680	1 390,51	9 562,26	12,00	10 709,73	0,15931	1,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*0,24		0,70080										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně : 2,92*0,275*2		1,60600										
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		5,22680										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně : 2,75*0,3*2		1,65000										
		Mezisoučet		1,65000										
21	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	78,67500	1 714,12	134 858,39	12,00	151 041,40	0,29416	23,14000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1		3,27500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		24,87500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		10,80000										
22	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,05267	31 134,55	1 639,86	12,00	1 836,64	1,00000	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8*1,1/1000		0,02156										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2*1,1/1000		0,00622										
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,03483										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,00705										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4*1,1/1000		0,01078										
		Mezisoučet		0,01078										
23	13335552-1T	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 6 mm	t	0,02618	31 134,55	815,10	12,00	912,91	1,00000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2*1,1/1000		0,02618										
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**36 667,25**		**41 067,32**		**0,76000**		**0,00000**		
24	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	8,83800	1 004,06	8 873,88	12,00	9 938,75	0,02521	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*5,8+0,8*2,4+2,5*2,4-0,8*1,97		8,83800										
25	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	9,00000	464,37	4 179,33	12,00	4 680,85	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.												
		instalační jádra :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
26	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	24,37000	968,98	23 614,04	12,00	26 447,72	0,02235	0,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		instalační jádra :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.26 WC : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		2,92000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		Mezisoučet		4,95000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**22 383,49**		**25 069,51**		**0,85000**		**0,00000**		
27	434121446R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových do připravených otvorů, rovných i kosých, oboustranně zazděných drsných	m	5,70000	1 188,58	6 774,91	12,00	7 587,90	0,03858	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,85		2,85000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,85		2,85000										
28	593723020R	stupeň schodišťový betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 18,5 cm; povrch vymývaný; zrnitost 4 až 8 mm	kus	6,00000	2 601,43	15 608,58	12,00	17 481,61	0,10500	0,63000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 3		3,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 3		3,00000										
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**259 407,01**		**290 535,85**		**3,66000**		**0,00000**		
29	342266111RW8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	16,56000	861,66	14 269,09	12,00	15 981,38	0,01556	0,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
30	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	20,80000	809,03	16 827,82	12,00	18 847,16	0,00755	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
31	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	0,36250	880,23	319,08	12,00	357,37	0,01380	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky izolace												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 1,45*0,25		0,36250										
32	447113132RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	209,61800	1 087,65	227 991,02	12,00	255 349,94	0,01542	3,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		Mezisoučet		48,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 229 807,34**		**1 377 384,22**		**73,80000**		**0,00000**		
33	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	682,01000	36,12	24 634,20	12,00	27 590,30	0,00053	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35-1,45		2,90000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		176,20000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		137,11000										
34	601021142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	730,87500	123,83	90 504,25	12,00	101 364,76	0,00388	2,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 48,86500		48,86500										
35	601021211RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	682,01000	257,98	175 944,94	12,00	197 058,33	0,02408	16,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
36	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 668,97767	123,83	206 669,50	12,00	231 469,84	0,00343	5,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1955,19567		1 955,19567										
		odpočet obkladů :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : -(2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97)		-20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : -2,4*2*(1,55+1,0)-(0,7*1,97)		-13,61900										
		místnost č. 1.27 koupelna : -2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		-22,25900										
		Mezisoučet		1 898,57167										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 2.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : -2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		-22,25900										
		Mezisoučet		-92,16400										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 3.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 3.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : -2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		-22,25900										
		Mezisoučet		-89,45200										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.06 koupelna : -(2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97)		-22,38100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.15 koupelna : -2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97)		-25,85900										
		Mezisoučet		-64,53800										
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
37	602021203R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	1 955,19567	98,03	191 667,83	12,00	214 667,97	0,00737	14,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 101 zádveří : 2,7*(3,635*2+2,0)-(0,9*1,97*2+1,8*2,37)		17,21700										
		místnost č. 102 chodba : 2,7*2*(1,5+5,0)-(0,9*1,97*4)		28,00800										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 2,7*2*(3,875+3,1)-(0,9*1,97+0,6*0,9)		35,35200										
		místnost č. 104 až 108 : 2,7*2*(3,875+3,880)-(0,9*1,97+0,4*0,4)		39,94400										
		místnost č. 1.09-115 : 2,7*2*(3,875+3,6)-(1,2*2,35*2+0,9*1,97*2+0,4*0,4*2)		30,85900										
		místnost č. 116 místnost TZB : 2,7*2*(3,875+2,78)-(0,9*1,97+0,9*0,6)		33,62400										
		místnost č. 117 chodba, schodiště a výtah : 2,7*(4,2*2+5,905*2)-(0,9*1,97*3+0,7*1,97+0,65*0,65)		47,44650										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,7*2*(2,585+1,45+0,85)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)		21,65100										
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+3,64)-(0,8*1,97+2,85*2,35)		42,70250										
		místnost č. 120 koupelna : 2,7*2*(3,1+1,45)-0,7*1,97		23,19100										
		místnost č. 121 komora : 2,7*1,035+1,239*(1,3*2+1,035)		7,29827										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35)		48,60550										
		místnost č. 125 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 126 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 127 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 128 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		Mezisoučet		479,53977										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,20+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97)		50,76900										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35)		49,57750										
		místnost č. 2.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 2.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,025)-(0,8*1,97+2,85*2,35)		50,18150										
		místnost č. 2.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		Mezisoučet		491,18300										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97*3+0,65*0,65)		46,80050										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2)		49,57750										
		místnost č. 3.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		34,87400										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 3.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2)		48,60550										
		místnost č. 3.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 3.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		34,87400										
		Mezisoučet		485,41250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*1,97*2+0,9*2,25)		48,99600										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.03 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0,8*1,97+2,85*2,35)		42,23460										
		místnost č. 4.05 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,1)-0,7*1,97		25,35100										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,465)+0,82*(3,875-1,3)-(1,88*2,205+0,8*1,97+0,9*1,35)		34,81110										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+1,8*2,35)		37,61000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.12 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0,8*1,97+2,85*2,35)		42,23460										
		místnost č. 4.14 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97)		26,16100										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,7*(3,875+3,315*2+1,3)+0,82*(3,875-1,3)-(1,88*2,205+0,8*1,97+0,9*1,35)		27,04860										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		39,81500										
		Mezisoučet		439,50390										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*(14,3+5,8+3,6+5,7+8,05+3,4*2+1,5*2)+1,1*1,1*2+8,05*2,6/2+5,8*2,6/2-0,6*0,9		40,20250										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 0,43*(5,8+2*2)+5,8*2,6/2		11,75400										
		Mezisoučet		51,95650										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
38	602021211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	1 955,19567	257,98	504 401,38	12,00	564 929,55	0,01580	30,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1955,19567		1 955,19567										
39	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,86500	257,98	12 606,19	12,00	14 118,93	0,00411	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		sjednocení podhledu stropu :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
40	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	53,15500	330,22	17 552,84	12,00	19 659,18	0,05369	2,85000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 0,2*(1,8+2,35*2)+0,2*(1,2+2,1*2)		2,38000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.04 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.09 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2)+0,3*(1,2+2,35*2)		2,85000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 0,2*(1,175+2,1*2)		1,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		Mezisoučet		15,27500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		Mezisoučet		13,54000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2)		0,72000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 0,2*(1,8+2,35*2)		1,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2)		0,72000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		10,56000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		Mezisoučet		0,48000										
41	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	301,17500	5,16	1 554,06	12,00	1 740,55	0,00016	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,8+2,35*2+1,2+2,1*2		11,90000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.09 chodba : 1,2+2,1*2+1,2*2+2,35*3		14,85000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1+2,6*3		11,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2,85+2,35*2		7,55000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		Mezisoučet		85,92500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,85+2,35+2,6		7,80000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		69,55000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,85+2,35+2,6*2		10,40000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6		10,15000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,9+2,25*2		5,40000										
		Mezisoučet		73,35000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2		13,55000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,9+1,35*2+3*2		9,60000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 1,8+2,35		4,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2		13,55000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,9+1,35+0,9+1,5*2+3*2		12,15000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,9+2,25		3,15000										
		Mezisoučet		72,35000										
42	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,56000	257,98	4 272,15	12,00	4 784,81	0,00367	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**1 168 538,82**		**1 308 763,48**		**21,34000**		**0,00000**		
43	622311514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka	m2	44,09830	1 115,17	49 177,10	12,00	55 078,35	0,00950	0,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.												
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4)+0,1*3,7		24,75800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*3		3,90000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17-5+0,14*3-0,5*4-1,85*0,47*2)+0,05*(4,4-1,85)*2		11,54030										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*3		3,90000										
44	622311515T00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 180 mm, bez PÚ	m2	7,41000	1 347,49	9 984,90	12,00	11 183,09	0,01093	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St01 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(5+0,7)		7,41000										
45	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	12,73200	1 951,54	24 847,01	12,00	27 828,65	0,01253	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17-3,7)+0,2*(3,7-1,8)		5,70000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*3,14		1,25600										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17-2,85*2)		4,52000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
46	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	2,56000	2 137,40	5 471,74	12,00	6 128,35	0,01396	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St03 sokl s mrazuvzdorným keramickým obkladem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(5+0,7*2)		2,56000										
47	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	78,28150	2 369,73	185 506,02	12,00	207 766,74	0,04264	3,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St06 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 160 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 2,65*(17+0,6*2)		48,23000										
		odpočet otvorů : -(0,9*0,6*2+1,8*1,5+1,8*2,1)		-7,56000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 2,65*3,16		8,37400										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(6,6+5,79)		32,83350										
		odpočet otvorů : -(2,1*2,85*2)		-11,97000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 2,65*3,16		8,37400										
48	622311837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	334,27900	2 509,12	838 746,12	12,00	939 395,65	0,04912	16,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(5,2+0,7*2)		17,49000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 6,7*4,175*2		55,94500										
		9,1*(9,05+0,6*2)+3,4*9,05/2		108,66000										
		odpočet otvorů : -(1,8*1,5*4+0,9*2,25*3+3*2,35*2+1,8*2,35+0,6*0,9-0,2*3,7*3)		-33,52500										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 6,9*3,2+3,2*1,2/2+7,5*2		39,00000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 9,55*5,2+9,7*0,7*2+6,7*(6,3+5,99)		145,58300										
		odpočet otvorů : -(0,9*2,25*3+2,85*2,35*4+0,97*3,85*2-0,2*4,1*3)		-37,87400										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 6,9*3,2+3,2*1,2/2+7,5*2		39,00000										
49	622311837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,47500	2 146,69	13 899,82	12,00	15 567,80	0,04582	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
50	622311853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	6,47500	1 486,89	9 627,61	12,00	10 782,92	0,02268	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		analogicky římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
51	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	25,97600	511,12	13 276,85	12,00	14 870,07	0,01469	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.												
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,16*(1,8+1,5*2+0,9*2+0,6*4+1,8+2,35*2)		2,48000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(1,8*4+1,5*2*4+3*2+2,35*2*2+0,6+0,9*2+0,9*2+2,25*2*2+2,35*4+1,8)		11,80000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,16*(2,85*2+2,35*2*2)		2,41600										
		0,2*(2,85*4+2,35*2*4+0,9*3+2,25*2*3)		9,28000										
52	622311033R00	Profil zakládací sada (zadní profil a okapová lišta), pro tl. izolantu 100-170 mm, Lišta omítková	m	35,20000	418,19	14 720,29	12,00	16 486,72	0,00094	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 17,05+0,6*2-1,8		16,45000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 3		3,00000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17,05+0,7*2-2,85*2		12,75000										
		výkres č.14 - severozápadní : 3		3,00000										
53	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková	m	153,55000	21,37	3 281,36	12,00	3 675,12	0,00010	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*1		2,40000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**839 039,49**		**939 724,23**		**209,05000**		**0,00000**		
54	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	5,77200	313,80	1 811,25	12,00	2 028,60	0,05545	0,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 3,7*1,56		5,77200										
55	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	54,77773	4 340,42	237 758,35	12,00	266 289,35	2,52500	138,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 - betonová mazanina tl.80 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		místnost č. 101 zádveří : 0,08*8,35		0,66800										
		místnost č. 102 chodba : 0,08*7,45		0,59600										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 0,08*12,00		0,96000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 116 místnost TZB : 0,08*10,80		0,86400										
		místnost č. 117 chodba : 0,08*(4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)		0,82760										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 0,08*3,80		0,30400										
		Mezisoučet		4,21960										
		skladba podlahy P04 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*4,60		0,29440										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*3,75		0,24000										
		místnost č. 126 WC : (0,05+0,02*0,7)*1,70		0,10880										
		Mezisoučet		0,64320										
		skladba podlahy P05 - betonová mazanina tl.57 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,35		0,30885										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,75		0,33725										
		Mezisoučet		0,64610										
		skladba podlahy P06 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*21,75		1,39200										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*26,85		1,71840										
		místnost č. 125 chodba : (0,05+0,02*0,7)*5,35		0,34240										
		místnost č. 128 ložnice : (0,05+0,02*0,7)*12,60		0,80640										
		Mezisoučet		4,25920										
		skladba podlahy P09 - betonová mazanina tl.68 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,68476										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,67184										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,068*4,2*2,55		0,72828										
		Mezisoučet		2,08488										
		skladba podlahy P10 - betonová mazanina tl.58 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 205 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 211 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 218 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 305 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 311 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 318 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 405 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,35		0,09720										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 414 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,30		0,09360										
		Mezisoučet		4,18680										
		skladba podlahy P11 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,30		0,36570										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,60		0,38640										
		Mezisoučet		2,71860										
		skladba podlahy P12 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 203 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 204 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 207 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 213 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 217 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 220 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 304 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 307 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 313 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 317 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 320 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,10		0,42090										
		místnost č. 404 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 407 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*13,45		0,92805										
		místnost č. 408 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,80		1,15920										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,40		0,44160										
		místnost č. 413 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 416 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,85		0,88665										
		místnost č. 417 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,15		1,11435										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		27,40335										
		skladba podlahy P14 - betonová mazanina tl.70-90 mm ve spádu, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 0,08*107,70		8,61600										
		Mezisoučet		8,61600										
56	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	4,51860	3 798,97	17 166,03	12,00	19 225,95	2,52500	11,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 - betonová mazanina tl.92 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 0,092*4,90		0,45080										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 0,092*2,10		0,19320										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 109 chodba : 0,092*7,70		0,70840										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 0,092*2,85		0,26220										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 0,092*3,10		0,28520										
		Mezisoučet		3,54660										
		skladba podlahy P15 - betonová mazanina tl.90 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 0,09*10,80		0,97200										
		Mezisoučet		0,97200										
57	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	1 623,93	88 955,20	12,00	99 629,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
58	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	811,97	3 668,97	12,00	4 109,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
59	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	493,67	27 042,12	12,00	30 287,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
60	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	246,83	1 115,33	12,00	1 249,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
61	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	6,41050	4 577,17	29 341,95	12,00	32 862,98	0,42622	2,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,50350										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,49400										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,05*4,2*2,55		0,53550										
		Mezisoučet		1,53300										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 205 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 211 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 218 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 305 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 311 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 318 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 405 WC : 0,05*1,35		0,06750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 414 WC : 0,05*1,30		0,06500										
		Mezisoučet		2,90750										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 0,05*5,30		0,26500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 0,05*5,60		0,28000										
		Mezisoučet		1,97000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,32979	30 689,85	40 811,06	12,00	45 708,39	1,07704	1,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

včetně distančních prvků

výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :

výkres č. 02 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P02 :

místnost č. 104 chodba : 4,90*1,35*1,2/1000	0,00794
místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*1,35*1,2/1000	0,00340
místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*1,35*1,2/1000	0,00421
místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*1,35*1,2/1000	0,00421
místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*1,35*1,2/1000	0,00421
místnost č. 109 chodba : 7,70*1,35*1,2/1000	0,01247
místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*1,35*1,2/1000	0,00332
místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*1,35*1,2/1000	0,00332
místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*1,35*1,2/1000	0,00486
místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*1,35*1,2/1000	0,00486
místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*1,35*1,2/1000	0,00462
místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*1,35*1,2/1000	0,00502
Mezisoučet	0,06245

skladba podlahy P03 :

místnost č. 101 zádveří : 8,35*1,35*1,2/1000	0,01353
místnost č. 102 chodba : 7,45*1,35*1,2/1000	0,01207
místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*1,35*1,2/1000	0,01944
místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*1,35*1,2/1000	0,01750
místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*1,35*1,2/1000	0,01676

byt č. 1 (1+kk) :

místnost č. 121 komora : 3,80*1,35*1,2/1000	0,00616
Mezisoučet	0,08545

skladba podlahy P04 :

byt č. 1 (1+kk) :

místnost č. 118 předsíň : 4,60*1,35*1,2/1000	0,00745

byt č. 2 (2+kk) :

místnost č. 123 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000	0,00608
místnost č. 126 WC : 1,70*1,35*1,2/1000	0,00275
Mezisoučet	0,01628

skladba podlahy P05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*1,35*1,2/1000		0,00705										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		Mezisoučet		0,01474										
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*1,35*1,2/1000		0,03524										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		Mezisoučet		0,10781										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)*1,35*1,2/1000		0,01631										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)*1,35*1,2/1000		0,01601										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55*1,35*1,2/1000		0,01735										
		Mezisoučet		0,04967										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 205 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 211 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 218 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 305 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 311 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 318 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 405 WC : 1,35*1,35*1,2/1000		0,00219										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 414 WC : 1,30*1,35*1,2/1000		0,00211										
		Mezisoučet		0,09420										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 8 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 319 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30*1,35*1,2/1000		0,00859										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60*1,35*1,2/1000		0,00907										
		Mezisoučet		0,06383										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 204 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 217 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 304 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 317 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10*1,35*1,2/1000		0,00988										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45*1,35*1,2/1000		0,02179										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80*1,35*1,2/1000		0,02722										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40*1,35*1,2/1000		0,01037										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85*1,35*1,2/1000		0,02082										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15*1,35*1,2/1000		0,02616										
		Mezisoučet		0,64338										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*1,35*1,2/1000		0,17447										
		Mezisoučet		0,17447										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*1,35*1,2/1000		0,01750										
		Mezisoučet		0,01750										
63	632418102RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	463,70000	201,68	93 519,02	12,00	104 741,30	0,00331	1,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
64	632451235R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	217,14000	350,74	76 159,68	12,00	85 298,84	0,09540	20,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)												
		ochrana izolace základové desky celoplošně :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65-2,3*2,5		217,14000										
65	632921911R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm	m2	27,40000	1 470,92	40 303,21	12,00	45 139,60	0,23237	6,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		Včetně dodávky dlaždic.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3,4*4+1,2+0,8*4+16,6-4,1)		12,20000										
		Mezisoučet		12,20000										
66	632922922R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 400 x 400 mm	m2	52,05000	1 618,02	84 217,94	12,00	94 324,09	0,00123	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
67	632922991R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta	m	54,15000	490,31	26 550,29	12,00	29 736,32	0,00163	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 3,35+1,25*2		5,85000										
		místnost č. 410 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										
		Mezisoučet		54,15000										
68	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	33,17200	323,60	10 734,46	12,00	12 022,60	0,28000	9,29000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez obrubníku												
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 27,40000		27,40000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200		5,77200										
69	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	31,66000	107,87	3 415,16	12,00	3 824,98	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2)		16,46000										
		Mezisoučet		16,46000										
70	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	63,05000	372,63	23 494,32	12,00	26 313,64	0,11583	7,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		místnost č.129 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		Mezisoučet		15,68000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2+0,4*4		42,75000										
		Mezisoučet		42,75000										
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 1,56*2+0,75*2		4,62000										
		Mezisoučet		4,62000										
71	59245308R	Dlažba betonová	m2	6,34920	980,62	6 226,15	12,00	6 973,29	0,13100	0,83000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200*1,1		6,34920										
72	59245340R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	30,14000	276,73	8 340,64	12,00	9 341,52	0,10900	3,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 27,40000*1,1		30,14000										
73	592468030R	Dlažba betonová typ: běžný, čtvercový; tl = 40,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: hladký	kus	358,00000	51,42	18 408,36	12,00	20 617,36	0,01500	5,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		byt č. 4 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 214 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55*6,25*1,1		38,15625										
		místnost č. 410 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		Mezisoučet		357,84375										
		zaokrouhlení na celé kusy : 358-357,84375		0,15625										
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**332 067,03**		**371 915,07**		**6,79000**		**0,00000**		
74	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	1 205,31	6 026,55	12,00	6 749,74	0,01897	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
75	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	10,00000	7 615,65	76 156,50	12,00	85 295,28	0,49075	4,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
76	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	3,00000	2 188,51	6 565,53	12,00	7 353,39	0,04320	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
77	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	45,00000	1 082,64	48 718,80	12,00	54 565,06	0,00982	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
78	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	16,20000	277,40	4 493,88	12,00	5 033,15	0,00222	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
79	5533301317R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	12,00	3 122,46	0,01510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
80	5533301325R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 043,54	2 043,54	12,00	2 288,76	0,01520	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
81	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	4,00000	2 043,54	8 174,16	12,00	9 155,06	0,01550	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
82	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	2,00000	2 879,91	5 759,82	12,00	6 451,00	0,01600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
83	553331133R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W	kus	10,00000	4 285,02	42 850,20	12,00	47 992,22	0,02730	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
84	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	26,00000	20,17	524,42	12,00	587,35	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P06 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P07 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P09 : 5*2		10,00000										
		prvek ozn. P14 : 2*2		4,00000										
85	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	17,82000	462,33	8 238,72	12,00	9 227,37	0,00364	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 16,2*0,1		1,62000										
		,												
86	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	19,00000	2 660,60	50 551,40	12,00	56 617,57	0,01600	0,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
87	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	26,00000	2 660,60	69 175,60	12,00	77 476,67	0,01600	0,42000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**273 096,64**		**305 868,24**		**15,87000**		**0,00000**		
88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	554,70000	54,91	30 458,58	12,00	34 113,61	0,01838	10,20000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		Včetně kotvení lešení.												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 10*(13+1,2*2)+13*5/2		186,50000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 10*4,4+3*5		59,00000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 12*(17,4+0,6*2)+3*9		250,20000										
		výkres č.14 - pohled jihozápadní : 10*4,4+3*5		59,00000										
89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 773,50000	27,95	77 519,33	12,00	86 821,65	0,00158	4,38000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		předpoklad 5 měsíců :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 554,70000*5		2 773,50000										
90	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	554,70000	35,30	19 580,91	12,00	21 930,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 554,70000		554,70000										
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	696,90000	193,67	134 968,62	12,00	151 164,85	0,00158	1,10000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35		4,35000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.26 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		166,65000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		165,40000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 107,70*0,3		32,31000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 10,80*0,3		3,24000										
		Mezisoučet		35,55000										
92	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	62,30000	169,65	10 569,20	12,00	11 837,50	0,00304	0,19000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		Mezisoučet		12,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**85 363,10**		**95 606,67**		**0,10000**		**0,00000**		
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 137,50000	67,66	76 963,25	12,00	86 198,84	0,00004	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		17,5*13*5		1 137,50000										
94	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	117,12	585,60	12,00	655,87	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		1.NP : 2		2,00000										
		3.NP : 1		1,00000										
		5.NP : 2		2,00000										
95	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	128,47	642,35	12,00	719,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
96	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	5,00000	1 434,38	7 171,90	12,00	8 032,53	0,00980	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5,00000		5,00000										
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**60 315,72**		**67 553,61**		**1,09000**		**0,00000**		
97	954212109R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 20 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 20,0 mm	m	20,00000	2 506,55	50 131,00	12,00	56 146,72	0,05101	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2,6*4+1,2*2*4		20,00000										
98	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m	10,40000	979,30	10 184,72	12,00	11 406,89	0,00650	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**389 107,91**		**435 800,86**		**0,00000**		**0,00000**		
99	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	724,01599	537,43	389 107,91	12,00	435 800,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35												
		.36. :												
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,												
		72.73. :												
		74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98, :												
		Součet: : 724,01599		724,01599										
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**426 888,29**		**478 114,88**		**2,03000**		**0,00000**		
100	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	222,89000	98,06	21 856,59	12,00	24 479,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základové desky :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P01 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65		222,89000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	70,44000	137,29	9 670,71	12,00	10 831,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č. 01 - půdorys základů, a výkresy č. 09 a 10 - řez A-A, B-B :												
		vytažení vodorovné izolace na stěnu a základový pas : 1*(17*2+12,6*2+0,7*2+0,6*2)		61,80000										
		izolace výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2,5*2)		8,64000										
102	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
103	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
104	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
105	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
106	711212000RW2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	169,77500	109,83	18 646,39	12,00	20 883,96	0,00039	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,45)+0,15*(1,9*2+1,45-0,7)		9,92250										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		20,46000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(0,8*2+0,62)		18,76500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(1*2+0,62)		18,82500										
		Mezisoučet		37,59000										
107	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě	m2	169,77500	655,05	111 211,11	12,00	124 556,44	0,00315	0,53000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá												
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 169,77500		169,77500										
108	711212601RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	88,30000	246,62	21 776,55	12,00	24 389,74	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,2*2+1,45*2		7,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		16,00000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		52,20000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		20,10000										
109	711212602RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	47,00000	193,67	9 102,49	12,00	10 194,79	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 7		7,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 6		6,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 415 koupelna : 6		6,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
110	711212611RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	67,80000	274,57	18 615,85	12,00	20 849,75	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*3+0,15*4		7,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		12,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		Mezisoučet		24,30000										
111	711212621RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	12,00000	506,98	6 083,76	12,00	6 813,81	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2		2,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2		2,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
112	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	52,05000	1 225,77	63 801,33	12,00	71 457,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		17,85000										
113	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu	m2	52,05000	39,22	2 041,40	12,00	2 286,37	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000		52,05000										
114	711767278R00	Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	13,00000	294,18	3 824,34	12,00	4 283,26	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
115	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	63,98830	294,18	18 824,08	12,00	21 082,97	0,00092	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ pod terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4)+0,1*3,7		24,75800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*12,6		16,38000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17-5+0,14*3-0,5*4-1,85*0,47*2)+0,05*(4,4-1,85)*2		11,54030										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*3		3,90000										
		skladba č.St01 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(5+0,7)		7,41000										
116	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	52,20000	117,67	6 142,37	12,00	6 879,45	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 17+0,6*2		18,20000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 12,6		12,60000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17+0,7*2		18,40000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 3		3,00000										
117	24633516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; tepelná odolnost -30 až 80 °C	kus	13,00000	196,12	2 549,56	12,00	2 855,51	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
118	283220183R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	337,32950	186,32	62 851,23	12,00	70 393,38	0,00260	0,88000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000*1,15		256,32350										
		svislá izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000*1,15		81,00600										
119	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová	m2	59,85750	377,54	22 598,60	12,00	25 310,43	0,00320	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace balkónů- prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000*1,15		59,85750										
120	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,04988	1 954,06	4 005,59	12,00	4 486,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,118,119, :												
		Součet: : 2,04988		2,04988										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**549 627,32**		**615 582,60**		**5,42000**		**0,00000**		
121	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	50,40000	51,60	2 600,64	12,00	2 912,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*3		50,40000										
122	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	257,84800	61,92	15 965,95	12,00	17 881,86	0,00053	0,14000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		Mezisoučet		72,34500										
123	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	258,80000	61,92	16 024,90	12,00	17 947,89	0,00023	0,06000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		skladba S01 :												
		pod krytinou z betonových tašek - mezi krokve : 258,8		258,80000										
124	713111211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	209,61800	30,96	6 489,77	12,00	7 268,54	0,00022	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		Mezisoučet		24,11500										
125	713111221RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	20,80000	30,96	643,97	12,00	721,25	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
126	713134211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	33,60000	30,96	1 040,26	12,00	1 165,09	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												
		skladba St08 :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
127	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	649,48500	35,07	22 777,44	12,00	25 510,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*3		14,70000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*3		6,30000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*3		23,10000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*3		8,55000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*3		9,30000										
		Mezisoučet		115,65000										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*3		25,05000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*3		22,35000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*3		36,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*3		32,40000										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*3		31,03500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*3		11,40000										
		Mezisoučet		158,23500										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*3		13,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*3		11,25000										
		místnost č. 126 WC : 1,70*3		5,10000										
		Mezisoučet		30,15000										
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*3		13,05000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*3		14,25000										
		Mezisoučet		27,30000										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*3		65,25000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*3		80,55000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*3		16,05000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*3		37,80000										
		Mezisoučet		199,65000										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
128	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	30,66000	35,07	1 075,25	12,00	1 204,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P09 - pěnový polystyren EPS4000 tl.20 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
129	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	935,38500	35,07	32 803,95	12,00	36 740,42	0,00016	0,15000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 2*(3,875+2,0)		11,75000										
		místnost č. 1.02 chodba : 2*(1,5+5,0)		13,00000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 2*(3,875+3,1)		13,95000										
		místnost č. 1.04 až 1.08 : 2*(3,875+3,880)+0,5		16,01000										
		místnost č. 1.09, 1.12, 1.13, 1.14 : 2*(3,875+3,6)		14,95000										
		místnost č. 1.10, 1.11, 1.15 : 2*(2,26+4,38)		13,28000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 2*(3,875+2,78)		13,31000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 2*(2,585+1,45)		8,07000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2*(5,8+3,64)		18,88000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 2*(3,1+1,45)		9,10000										
		místnost č. 1.21 komora : 2*(2,28+1,3+1,035)		9,23000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 1.25 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 1.26 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		230,73500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,20+5,905)		20,21000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										
		místnost č. 2.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 2.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2*(5,80+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 2.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										
		místnost č. 3.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 3.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 3.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.03 chodba : 2*(1,91+3,10)		10,02000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.05 WC : 2*(1,535+0,90)		4,87000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2*(1,85+3,10)		9,90000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2*(3,875+3,465)		14,68000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.12 chodba : 2*(1,91+3,25)		10,32000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.14 WC : 2*(1,085+0,90)		3,97000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2*(1,85+3,25)		10,20000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2*(3,875+3,315)		14,38000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		Mezisoučet		201,49000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2*(14,30+5,40+8,05+3,60)-5,0*2+0,3*2		53,30000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 2*(2,0+5,40)		14,80000										
		Mezisoučet		68,10000										
130	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	99,25000	109,66	10 883,76	12,00	12 189,81	0,00023	0,02000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*2		11,10000										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*2		20,95000										
131	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	292,37000	418,19	122 266,21	12,00	136 938,16	0,00300	0,88000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.												
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2		1,68000										
		Mezisoučet		2,22000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3		1,62000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25		0,30000										
		Mezisoučet		4,44000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3		0,90000										
		Mezisoučet		3,96000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4		1,20000										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2		1,56000										
		Mezisoučet		3,30000										
		dilatace mezi objekty - polystyren EPS 100 tl. 50 mm : 9,7*13*2+7,5*3,5		278,45000										
		Mezisoučet		278,45000										
132	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	240,45500	8,77	2 108,79	12,00	2 361,84	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	283755019R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,020 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	35,28000	1 923,66	67 866,72	12,00	76 010,73	0,00350	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												
		skladba St08 :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
134	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	55,44063	1 201,29	66 600,27	12,00	74 592,30	0,02000	1,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*0,18*1,05		0,92610										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*0,18*1,05		0,39690										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*0,18*1,05		1,45530										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*0,18*1,05		0,53865										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*0,18*1,05		0,58590										
		Mezisoučet		7,28595										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*0,18*1,05		1,57815										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*0,18*1,05		1,40805										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*0,18*1,05		2,26800										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,8*0,18*1,05		2,04120										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*0,18*1,05		1,95521										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*0,18*1,05		0,71820										
		Mezisoučet		9,96881										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*0,18*1,05		0,86940										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*0,18*1,05		0,70875										
		místnost č. 126 WC : 1,70*0,18*1,05		0,32130										
		Mezisoučet		1,89945										
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*0,17*1,05		0,77648										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*0,17*1,05		0,84788										
		Mezisoučet		1,62435										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*0,18*1,05		4,11075										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*0,18*1,05		5,07465										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*0,18*1,05		1,01115										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*0,18*1,05		2,38140										
		Mezisoučet		12,57795										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*0,06*1,05		6,78510										
		Mezisoučet		6,78510										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*0,06*1,05		0,68040										
		Mezisoučet		0,68040										
		dilatace mezi objekty - polystyren EPS 100 tl. 50 mm : (9,7*13*2+7,5*3,5)*0,05*1,05		14,61863										
		Mezisoučet		14,61863										
135	28375708R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	1,31544	1 393,96	1 833,67	12,00	2 053,71	0,02000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2*0,09*1,05		0,15876										
		Mezisoučet		0,20979										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3*0,09*1,05		0,15309										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*0,09*1,05		0,02835										
		Mezisoučet		0,41958										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3*0,09*1,05		0,08505										
		Mezisoučet		0,37422										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4*0,09*1,05		0,11340										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2*0,09*1,05		0,14742										
		Mezisoučet		0,31185										
136	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	32,19300	24,55	790,34	12,00	885,18	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 30,66000*1,05		32,19300										
137	631508605R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	271,74000	201,23	54 682,24	12,00	61 244,11	0,00256	0,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 258,80000*1,05		271,74000										
138	6315096921R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	42,96075	156,85	6 738,39	12,00	7 547,00	0,00300	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		Mezisoučet		25,32075										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*1,05		17,64000										
		Mezisoučet		17,64000										
139	631509694R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	294,06630	313,71	92 251,54	12,00	103 321,72	0,00600	1,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		Mezisoučet		48,23000										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*2		33,60000										
		Mezisoučet		33,60000										
		prořez, ztrátné, doplnění u pozednic apod. 10% : 267,333*0,1		26,73330										
140	63151404R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	52,10625	187,72	9 781,39	12,00	10 955,16	0,00320	0,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
141	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	16,82625	234,18	3 940,37	12,00	4 413,21	0,00400	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		čela vikýřů :												
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
142	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	5,40512	1 935,48	10 461,50	12,00	11 716,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		122,123,124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :												
		Součet: : 5,40512		5,40512										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**38 579,18**		**43 208,68**		**0,08000**		**0,00000**		
143	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	32,00000	464,37	14 859,84	12,00	16 643,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
144	553476562R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	8,00000	696,55	5 572,40	12,00	6 241,09	0,00250	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
145	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2,00000	675,91	1 351,82	12,00	1 514,04	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
146	553476642R	Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	22,00000	758,47	16 686,34	12,00	18 688,70	0,00250	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
147	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,07900	1 377,00	108,78	12,00	121,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		144,145,146, :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,07900		0,07900										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**840 606,56**		**941 479,35**		**18,26000**		**0,00000**		
148	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	59,00000	149,34	8 811,06	12,00	9 868,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
149	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	49,62500	278,76	13 833,47	12,00	15 493,49	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
150	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,31010	995,58	1 304,31	12,00	1 460,83	0,01466	0,02000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 1,31010		1,31010										
151	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	59,00000	99,56	5 874,04	12,00	6 578,92	0,00332	0,20000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
152	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	56,00000	99,56	5 575,36	12,00	6 244,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : 12+16+16		44,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2		12,00000										
153	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,50000	248,90	3 360,15	12,00	3 763,37	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9		13,50000										
154	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	519,60000	298,68	155 194,13	12,00	173 817,43	0,00099	0,51000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4		6,40000										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2		7,70000										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2		5,20000										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2		3,50000										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2		2,50000										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2		3,80000										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*18		153,00000										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8		38,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16		78,40000										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2		8,60000										
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2		5,80000										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*4		7,20000										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2		1,40000										
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8		44,00000										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2		5,50000										
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2		2,80000										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6		30,00000										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16		60,80000										
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16		24,80000										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6		10,80000										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3		3,00000										
155	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	65,90000	318,58	20 994,42	12,00	23 513,75	0,00099	0,07000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3		17,30000										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2		12,50000										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6		17,60000										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3		7,30000										
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4		11,20000										
156	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,60000	348,45	5 087,37	12,00	5 697,85	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2		14,60000										
157	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	325,00000	179,21	58 243,25	12,00	65 232,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
158	762341610R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm,	m2	12,42250	278,76	3 462,90	12,00	3 878,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		bednění okapní římsy vč. ramenátů :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)		9,54250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)		2,88000										
159	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	258,80000	79,65	20 613,42	12,00	23 087,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
160	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, bez dodávky řeziva	m2	374,62500	79,65	29 838,88	12,00	33 419,55	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
		Mezisoučet		325,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
		Mezisoučet		49,62500										
161	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	246,80000	149,34	36 857,11	12,00	41 279,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2		23,60000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2		34,50000										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2		9,80000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2		17,70000										
162	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	28,18794	995,58	28 063,35	12,00	31 430,95	0,02297	0,65000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 8,90795		8,90795										
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1,23446		1,23446										
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 11,28244		11,28244										
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 0,49465		0,49465										
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 3,67831		3,67831										
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,46730		2,46730										
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 0,12282		0,12282										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu . Hmota nátěrová	m3	29,49803	2 986,75	88 103,24	12,00	98 675,63	0,01650	0,49000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 28,18794		28,18794										
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,31010		1,31010										
164	31110714R	matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
165	31110716R	matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
166	311261013R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 24,0 mm; vnitřní d = 13,0 mm; tl = 2,5 mm	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
167	311261017R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 30,0 mm; vnitřní d = 17,0 mm; tl = 3,0 mm	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
168	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	24,64000	79,65	1 962,58	12,00	2 198,09	0,00072	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*0,4		17,60000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*0,4		4,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 22,4*0,1		2,24000										
169	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	25,96000	119,47	3 101,44	12,00	3 473,61	0,00133	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : (20+17+14+8)*0,4		23,60000										
		prořez, ztrátné 10% : 23,6*0,1		2,36000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	1,31010	8 960,24	11 738,81	12,00	13 147,47	0,55000	0,72000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*0,024*1,1		0,59004										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*0,024*1,1		0,72006										
171	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	8,90795	8 960,24	79 817,37	12,00	89 395,45	0,55000	4,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou (skladba S02, S03, S04) : 66,2*0,024*1,1		1,74768										
		pod krytinou z betonových tašek (skladba S01) : 258,8*0,024*1,1		6,83232										
		bednění okapní římsy vč. ramenátů (skladba S04) :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)*0,024*1,1		0,25192										
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)*0,024*1,1		0,07603										
172	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	1,23446	10 951,41	13 519,08	12,00	15 141,37	0,55000	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4*0,16*0,14*1,1		0,15770										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2*0,16*0,14*1,1		0,18973										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2*0,16*0,14*1,1		0,12813										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2*0,16*0,14*1,1		0,08624										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2*0,16*0,14*1,1		0,06160										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2*0,16*0,14*1,1		0,09363										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2*0,16*0,14*1,1		0,20205										
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4*0,16*0,16*1,1		0,31539										
173	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	11,28244	10 951,41	123 558,63	12,00	138 385,67	0,55000	6,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3*0,16*0,18*1,1		0,54806										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2*0,16*0,18*1,1		0,39600										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6*0,16*0,18*1,1		0,55757										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3*0,16*0,18*1,1		0,23126										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*18*0,1*0,18*1,1		3,02940										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8*0,1*0,18*1,1		0,75240										
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16*0,1*0,18*1,1		1,55232										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2*0,1*0,18*1,1		0,17028										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2*0,1*0,18*1,1		0,11484										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*4*0,1*0,18*1,1		0,14256										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2*0,1*0,18*1,1		0,02772										
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8*0,1*0,18*1,1		0,87120										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2*0,1*0,18*1,1		0,16236										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2*0,1*0,18*1,1		0,10890										
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2*0,1*0,18*1,1		0,05544										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6*0,1*0,18*1,1		0,59400										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16*0,1*0,18*1,1		1,20384										
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16*0,1*0,18*1,1		0,49104										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6*0,1*0,18*1,1		0,21384										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3*0,1*0,18*1,1		0,05940										
174	60515285.AR	Hranol dřevina: SM	m3	0,49465	10 951,41	5 417,11	12,00	6 067,16	0,55000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2*0,14*0,22*1,1		0,49465										
175	605157100R	Hranol dřevina: SM; tl = 100 mm	m3	2,46730	10 951,41	27 020,41	12,00	30 262,86	0,55000	1,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,25960										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,37950										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,06899										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,12461										
		Mezisoučet		2,28910										
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9*0,1*0,12*1,1		0,17820										
		Mezisoučet		0,17820										
176	60517110R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 30 mm; š = 50 mm	m3	0,12282	9 955,82	1 222,77	12,00	1 369,50	0,55000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boky a čela vikýřů :												
		skladba ST07 a St08 kontralatě 50/30 mm :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,05532										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,06751										
		Mezisoučet		0,12282										
177	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm	m3	3,67831	9 955,82	36 620,59	12,00	41 015,06	0,55000	2,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		latě :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*3,5*0,06*0,04*1,1		2,39131										
		kontralatě :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2*1,5*0,06*0,04*1,1		0,26215										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*1,5*0,06*0,04*1,1		1,02485										
178	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	18,25765	2 730,48	49 852,15	12,00	55 834,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		149,150,151,153,154,155,156,160,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177, :												
		Součet: : 18,25765		18,25765										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**661 593,58**		**740 984,81**		**0,90000**		**0,00000**		
179	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	61,50000	497,48	30 595,02	12,00	34 266,42	0,00184	0,11000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.												
		okapnice balkony - poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K45 : 19,5+19,5+22,5		61,50000										
180	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	44,50000	431,16	19 186,62	12,00	21 489,01	0,00066	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.												
		analogicky r.š. 100mm - stěnová lišta balkony, poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K44 : 16,0+16,0+12,5		44,50000										
181	764331340R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	63,50000	718,59	45 630,47	12,00	51 106,13	0,00095	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K23 : 6,0*2		12,00000										
		prvek č. K24 : 4,5*8		36,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek č. K25 : 4,0*2		8,00000										
		prvek č. K43 : 7,5*1		7,50000										
		Mezisoučet		63,50000										
182	764774501R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	132,50000	2 100,50	278 316,25	12,00	311 714,20	0,00237	0,31000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků												
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.												
		plechová krytina - falcovaný plech :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K28 : 15,0		15,00000										
		prvek č. K29 : 30,0		30,00000										
		prvek č. K30 : 30,0		30,00000										
		prvek č. K31 : 2,0		2,00000										
		prvek č. K32 : 24,0		24,00000										
		prvek č. K33 : 31,5		31,50000										
		Mezisoučet		132,50000										
183	764778123RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	98,50000	829,14	81 670,29	12,00	91 470,72	0,00267	0,26000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.												
		analogicky odpadní trouby čtvercová 100x100mmm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K18 : 11,5*6		69,00000										
		prvek č. K19 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K20 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K21 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K22 : 14,5*1		14,50000										
		Mezisoučet		98,50000										
184	764778212RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž	m	36,35000	1 326,62	48 222,64	12,00	54 009,36	0,00119	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
		včetně háků a čel.												
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K10 : 0,8*2		1,60000										
		prvek č. K11 : 1,15*3		3,45000										
		prvek č. K12 : 3,85*2		7,70000										
		prvek č. K13 : 5,2*1		5,20000										
		prvek č. K14 : 4,2*2		8,40000										
		prvek č. K15 : 1,9*2		3,80000										
		prvek č. K16 : 3,1*2		6,20000										
		Mezisoučet		36,35000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	764778203RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový hranatý, pro žlab šířky 333 mm, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, , dodávka a montáž	kus	13,00000	646,73	8 407,49	12,00	9 416,39	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K17 : 13		13,00000										
186	764775309R00	Závětrná lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž	m	38,00000	718,59	27 306,42	12,00	30 583,19	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.												
		analogicky závětrná lišta r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K26 : 5,0*2		10,00000										
		prvek č. K27 : 3,5*8		28,00000										
		Mezisoučet		38,00000										
187	764775310R00	Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnicího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	16,00000	829,14	13 266,24	12,00	14 858,19	0,00062	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnící pásky a spojovacích prostředků.												
		analogicky úžlabí r.š. 630mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K37 : 8,0*2		16,00000										
188	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž	m	16,70000	221,10	3 692,37	12,00	4 135,45	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		předpoklad :												
		výkres č. 08 půdorys střechy : 3,85*2+5,2+1,9*2		16,70000										
189	764775308R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž	m	38,00000	552,76	21 004,88	12,00	23 525,47	0,00052	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		analogicky okapový plech r.š. 250mm, pojistné hydroizolace :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K08 : 20,5		20,50000										
		prvek č. K09 : 17,5		17,50000										
		Mezisoučet		38,00000										
190	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 422,10	8 844,20	12,00	9 905,50	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 160mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										
191	764775319R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 120 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	5 527,62	33 165,72	12,00	37 145,61	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 200mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
192	764775320R00	Ostatní prvky ke střechám těsnicí manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, . . . dodávka a montáž	kus	8,00000	1 658,29	13 266,32	12,00	14 858,28	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		příslušenství :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
193	764778302R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	3,75000	1 050,24	3 938,40	12,00	4 411,01	0,00211	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 260mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K01 : 0												
		prvek č. K02 : 0,95*2		1,90000										
		prvek č. K03 : 1,85*1		1,85000										
		Mezisoučet		3,75000										
194	764778303R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	15,60000	1 216,07	18 970,69	12,00	21 247,17	0,00228	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 300mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K04 : 0,65*1		0,65000										
		prvek č. K05 : 0,95*6		5,70000										
		prvek č. K06 : 1,85*5		9,25000										
		Mezisoučet		15,60000										
195	764778304R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	1,90000	1 437,19	2 730,66	12,00	3 058,34	0,00243	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 420mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K07 : 0,95*2		1,90000										
196	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,92496	3 653,02	3 378,90	12,00	3 784,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195, :												
		Součet: : 0,92496		0,92496										
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**485 679,61**		**543 961,16**		**12,15000**		**0,00000**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
197	765331221R00	Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé. Taška střešní betonová	m2	258,80000	940,54	243 411,75	12,00	272 621,16	0,04214	10,91000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		plocha střechy : 258,8		258,80000										
198	765331231R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřeben s větracím pásem,	m	24,50000	1 102,98	27 023,01	12,00	30 265,77	0,01342	0,33000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		hřebeny střechy : 17,4+7,10		24,50000										
199	765331261R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, tašky krajní,	m	31,80000	776,10	24 679,98	12,00	27 641,58	0,02339	0,74000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		kraje střechy : 5,40*2+8,5*2+2,0*2		31,80000										
200	765331523R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška hromosvodová - příplatek, v barvě cihlově červené, tmavohnědé, černé	kus	8,00000	72,20	577,60	12,00	646,91	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 8		8,00000										
201	765331525R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	25,00000	235,63	5 890,75	12,00	6 597,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 18+7		25,00000										
202	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, přiřezání tašek rovné,	m	81,80000	300,82	24 607,08	12,00	27 559,93	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		úžlabí střechy : 8,2*4		32,80000										
		boky vikýřů - předpoklad : 4,70*8+5,70*2		49,00000										
		Mezisoučet		81,80000										
203	765331632R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška prostupová pro anténu,	kus	1,00000	4 331,71	4 331,71	12,00	4 851,52	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1		1,00000										
204	765331633R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, komplet průchozí tašky, napojovací trubky, krytu a sanitárního nástavce pro odvětrání kanalizace.	kus	11,00000	4 727,78	52 005,58	12,00	58 246,25	0,00195	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 5+6		11,00000										
205	765331651R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	3,00000	3 008,13	9 024,39	12,00	10 107,32	0,02067	0,06000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.												
		střešní lávka včetně podpěr a stoupacích tašek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K38 : 3		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	18,35000	80,22	1 472,04	12,00	1 648,68	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*3+0,775+3,825+4,175+3,1*2		18,35000										
207	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	18,35000	80,22	1 472,04	12,00	1 648,68	0,00049	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*3+0,775+3,825+4,175+3,1*2		18,35000										
208	765332752RT2	Krytina betonová Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pozink, pro laťování s roztečí 250-320 mm, krytina betonová	m	18,59000	1 504,07	27 960,66	12,00	31 315,94	0,00277	0,05000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		analogicky svěrka trubky sněhové zábrany a trubky prům. 28x2mm vč.spojek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K34 : 2,0*2*1,1		4,40000										
		prvek č. K35 : 3,85*2*1,1		8,47000										
		prvek č. K36 : 5,2*1*1,1		5,72000										
		Mezisoučet		18,59000										
209	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	3 008,13	3 008,13	12,00	3 369,11	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
210	5534375014R	sada bezpečnostního háku	kus	1,00000	5 013,55	5 013,55	12,00	5 615,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K40 : 1		1,00000										
211	6114060092R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 35 dB; ovládání: manuální; RtF; D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	28 075,89	28 075,89	12,00	31 445,00	0,03408	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
212	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	12,16279	2 230,20	27 125,45	12,00	30 380,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		197,198,199,200,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, :												
		Součet: : 12,16279		12,16279										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**1 081 385,17**		**1 211 151,39**		**3,91000**		**0,00000**		
213	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 458,01	2 458,01	12,00	2 752,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
214	766601216RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 4/20 mm expanzní,	m	153,55000	168,72	25 906,96	12,00	29 015,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*1		2,40000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
215	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	50,25000	595,42	29 919,86	12,00	33 510,24	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P02 : 0,6*1		0,60000										
		okno ozn. P03 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
216	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	3 008,13	3 008,13	12,00	3 369,11	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
217	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	5,00000	1 133,42	5 667,10	12,00	6 347,15	0,00090	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P02 : 1		1,00000										
		okno ozn. P03 : 2		2,00000										
		okno ozn. P14 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
218	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2	kus	11,00000	1 358,32	14 941,52	12,00	16 734,50	0,00120	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P06 : 3		3,00000										
		okno ozn. P07 : 3		3,00000										
		okno ozn. P09 : 5		5,00000										
219	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m2	74,37750	461,46	34 322,24	12,00	38 440,91	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P11 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P12 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P13 : 3*2,35*2		14,10000										
		stěna ozn. P15 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P16 : 2,85*2,35		6,69750										
220	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	19,20000	244,05	4 685,76	12,00	5 248,05	0,00134	0,03000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P02 : 0,6*2		1,20000										
		okno ozn. P03 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
221	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	31,65000	928,73	29 394,30	12,00	32 921,62	0,00672	0,21000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
222	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 175,57	1 175,57	12,00	1 316,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
223	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	1 175,57	4 702,28	12,00	5 266,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
224	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 919,01	1 919,01	12,00	2 149,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
225	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,00000	2 755,39	33 064,68	12,00	37 032,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
226	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	45,00000	1 175,57	52 900,65	12,00	59 248,73	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
227	6114060092R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 35 dB; ovládání: manuální; RtF; D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	28 075,89	28 075,89	12,00	31 445,00	0,03408	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
228	61250023R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	8 698,29	8 698,29	12,00	9 742,08	0,03500	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
229	DVEŘE T01	T01 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	2 966,34	5 932,68	12,00	6 644,60	0,02400	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
230	DVEŘE T02	T02- dveře vnitřní, 1kř., prosklené 900/1970 mm s madlem, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	8 319,13	16 638,26	12,00	18 634,85	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké 2/3 prosklené,povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ, SKLO VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
		DOPLŇKY: INV. MADLA												
231	DVEŘE T03	T03 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	7 216,98	14 433,96	12,00	16 166,04	0,03800	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů) VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA												
232	DVEŘE T04	T04 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	7 216,98	7 216,98	12,00	8 083,02	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů) VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA												
233	DVEŘE T05	T05 - dveře vchodové do bytu, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	10,00000	13 480,49	134 804,90	12,00	150 981,49	0,05500	0,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů) VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKOVÉ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY, KOULE/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA DOPLŇKY: PANORAM. KUKÁTKO SE JMENOVKOU NEBO ČÍSELNÝM OZNAČENÍM BYTU, ZARÁŽKA												
234	DVEŘE T06	T06 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	17,00000	3 087,15	52 481,55	12,00	58 779,34	0,02400	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA												
235	DVEŘE T07	T07 - dveře vnitřní, 1kř., prosklené 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	9,00000	3 782,27	34 040,43	12,00	38 125,28	0,02400	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA												
236	DVEŘE T08	T08 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm s WC kličkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	19,00000	3 229,33	61 357,27	12,00	68 720,14	0,02200	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: WC SADA,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DOPLŇKY: ZARÁŽKA MEZERA MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A KŘÍDLEM 20 mm												
237	DVEŘE T09	T09 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, s větrací mřížkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	3 285,09	3 285,09	12,00	3 679,30	0,02400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
		DOPLŇKY: DVEŘNÍ MŘÍŽKA (viz. VZT), ZARÁŽKA												
238	P02	P02 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	3 449,49	3 449,49	12,00	3 863,43	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
239	P03	P03 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	2,00000	3 253,02	6 506,04	12,00	7 286,76	0,01100	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
		prvek ozn. P03 : 2		2,00000										
240	P06, P07	P06, P07 - Okno 900/2250 mm, horní křídlo otvíravé, spodní křídlo pevné, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	6,00000	8 188,20	49 129,20	12,00	55 024,70	0,04300	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO SLOŽENÉ Z OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ČÁSTI A SPODNÍ PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI V TROJSKLU INTERIÉROVÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
		prvek ozn. P06 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P07 : 3		3,00000										
241	P09	P09 - Okno 1kř. 1800/1500 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	5,00000	10 887,59	54 437,95	12,00	60 970,50	0,05700	0,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
242	P10	P10 - Balkónová stěna 1800/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	16 506,09	16 506,09	12,00	18 486,82	0,08900	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
243	P11, P12, P15, P16	P11, 12, 15, 16- Balkónová stěna 2850/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	8,00000	31 899,12	255 192,96	12,00	285 816,12	0,08900	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
		prvek ozn. P11 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P12 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P15 : 1		1,00000										
		prvek ozn. P16 : 1		1,00000										
244	P13	P13- Balkónová stěna 3000/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená	kus	2,00000	33 407,07	66 814,14	12,00	74 831,84	0,14800	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
245	P14	P14 - Okno 1kř. 900/1350 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	2,00000	5 239,09	10 478,18	12,00	11 735,56	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
246	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	3,90321	2 008,54	7 839,75	12,00	8 780,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		215,216,217,218,219,220,221,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243. :												
		244,245, :												
		Součet: : 3,90321		3,90321										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 098 311,78**		**1 230 109,19**		**1,74000**		**0,00000**		
247	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	301,32	903,96	12,00	1 012,44	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2		2,00000										
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
248	Z01	Z01 - vstupní dveře 1800/2350 mm, prosklené, 2kř. s nadsvětlíkem, dodávka a montáž	kus	1,00000	74 496,19	74 496,19	12,00	83 435,73	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků												
		vstupní dveře 2kř. s pevným nadsvětlíkem, celoprosklené, hlavní křídlo 900/1970 otevíravé, vedlejší křídlo otevíravé s horní a dolní zástrčí, vč. rámové zárubně, vyrobeno z hliníkových profilů, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem UD=1,2 W/m2.K, barva rámů - elox antracit, kování - bezpečnostní s překrytím vložky, klika koule - bronz, zámek s bezpečnostní vložkou, samozavírač, el. vrátný, madlo pro invalidy												
249	Z19	Z19 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,6m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	4,00000	45 518,22	182 072,88	12,00	203 921,63	0,06100	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,60m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
250	Z20	Z20 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,2m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	42 535,19	85 070,38	12,00	95 278,83	0,05700	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,20m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
251	Z21	Z21 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 6,35 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	47 383,35	94 766,70	12,00	106 138,70	0,06350	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 6,35m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
252	Z22	Z22 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 5,95 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	44 399,34	44 399,34	12,00	49 727,26	0,05950	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 5,95m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
253	Z23	Z23 - madlo na schodišťové zdi - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m	15,90000	3 286,04	52 248,04	12,00	58 517,80	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		MADLO NA SCHODIŠŤOVÉ ZDI VYROBENÉ Z JACKLU 50/30/2 VČETNĚ ÚCHYTŮ DO ZDIVA A ZÁSLEPEK - 6x dl. 2,65m												
		NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ												
254	Z24	Z24 - vnitřní ocelové zábradlí podesty dl.1,2m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	8 297,97	8 297,97	12,00	9 293,73	0,01200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PODESTY SCHODIŠTĚ SLOUPKY PÁS. OCEL 50/10, MADLO JACKEL 50/30/2 KOTVENÉ DO BOKU STROPNÍ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO VRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU RV 12/16 KOTVENÁ KE SLOUPKŮM												
		NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ												
255	Z25 - Z28	Z25 až Z28 - systém dělících příček (stěnových panelů) sklepních kójí vč. dveří, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m2	66,09980	8 115,58	536 438,21	12,00	600 810,80	0,01500	0,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		SYSTÉM DĚLÍCÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU												
		DVEŘE PLNÉ KLIKA/KLIKA												
		VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE												
		ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ												
		NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,6*1,937		5,03620										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,6*1,937		5,03620										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,6*(1,13+1,8)		7,61800										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,6*1,13		2,93800										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,6*1,375		3,57500										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 2,6*2,26		5,87600										
256	Z29	Z29 - ocelová poštovní schránka 360x310x90 mm, dodávka a montáž	kus	10,00000	1 121,70	11 217,00	12,00	12 563,04	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.17- tabulka zámečnických výrobků												
		kovová domovní bytová schránka do nástěnných sestav, uzamykatelná 2ks klíčů, barva šedá												
257	54917030R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný	kus	1,00000	1 295,07	1 295,07	12,00	1 450,48	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
258	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	2,00000	1 375,56	2 751,12	12,00	3 081,25	0,00270	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2		2,00000										
259	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,74532	2 495,20	4 354,92	12,00	4 877,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258, :												
		Součet: : 1,74532		1,74532										
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**464 966,66**		**520 762,66**		**8,30000**		**0,00000**		
260	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	241,77994	10,32	2 495,17	12,00	2 794,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		stupnice a podstupnice : 54*(0,1464+0,285)*1,15		26,78994										
		Mezisoučet		26,78994										
261	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	241,77994	15,48	3 742,75	12,00	4 191,88	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 241,77994		241,77994										
262	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	241,77994	90,60	21 905,26	12,00	24 533,89	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 241,77994		241,77994										
263	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00244	0,15000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
264	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00202	0,13000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
265	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	193,18560	257,98	49 838,02	12,00	55 818,58	0,00051	0,10000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		Mezisoučet		13,09000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		Mezisoučet		57,88000										
266	771575109RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	98,29000	670,75	65 928,02	12,00	73 839,38	0,00952	0,94000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
267	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	116,70000	670,75	78 276,53	12,00	87 669,71	0,00693	0,81000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
268	771577133RS2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm	m	44,70000	257,98	11 531,71	12,00	12 915,52	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) : 0,9+0,8+0,7		2,40000										
		byt č. 2 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		Mezisoučet		6,30000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 5 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		byt č. 7 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 8 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		byt č. 10 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		Mezisoučet		11,80000										
269	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	329,32560	82,55	27 185,83	12,00	30 448,13	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		místnost č. 120 koupelna : 3,1*2+1,45*2		9,10000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 126 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		35,99000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 205 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 211 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 218 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 305 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 311 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 318 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 405 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 414 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		50,20000										
270	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	128,37000	449,12	57 653,53	12,00	64 571,95	0,02380	3,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		barva a materiál bude upřesněn na základě výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 116,70000*1,1		128,37000										
271	59761009R	dlažba keramická sokl; slinutá; š = 95 mm; l = 798 mm; h = 10,0 mm; povrch hladký, glazovaná; barva bílá, černá, světle šedá, tmavě šedá, slonová kost, hnědo-šedá; mat	kus	87,00001	276,60	24 064,20	12,00	26 951,90	0,00166	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7))/0,9*1,1		8,64111										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		Mezisoučet		15,99889										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		byt č. 4 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 209 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		Mezisoučet		70,74222										
		zaokrouhlení na celé kusy : 87-86,7411		0,25890										
272	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	119,32184	262,41	31 311,24	12,00	35 068,59	0,01920	2,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 98,29000*1,1		108,11900										
		Mezisoučet		108,11900										
		podstupnice : 0,164*62,1*1,1		11,20284										
		Mezisoučet		11,20284										
273	597642407R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá	kus	228,00000	97,46	22 220,88	12,00	24 887,39	0,00175	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zaokrouhlení na celé kusy : 228-227,7		0,30000										
274	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	445,00000	40,50	18 022,50	12,00	20 185,20	0,00045	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : (3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8))/0,3*1,1		31,05667										
		místnost č. 102 chodba : (1,5*2+4,98*2-0,9*4)/0,3*1,1		34,32000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : (3,1*2+3,875*2-0,9)/0,3*1,1		47,85000										
		místnost č. 116 místnost TZB : (3,875*2+2,78*2-0,9)/0,3*1,1		45,50333										
		místnost č. 117 chodba : (2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7))/0,3*1,1		27,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : (1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7)/0,3*1,1		30,54333										
		Mezisoučet		216,77333										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)/0,3*1,1		85,41720										
		Mezisoučet		160,21720										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : (4,2+2,55*2-0,9*3)/0,3*1,1		24,20000										
		Mezisoučet		67,83333										
		zakrouhlení na celé kusy : 445-444,82387		0,17613										
275	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	8,29037	1 102,10	9 136,82	12,00	10 233,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274, :												
		Součet: : 8,29037		8,29037										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**324 390,97**		**363 317,89**		**3,69000**		**0,00000**		
276	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	377,68000	80,65	30 459,89	12,00	34 115,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		bez základního nátěru												
		včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 5,8*2+3,64*2+0,2*2-(2,85+0,8)		15,63000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 125 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 128 ložnice : 3,25*2+3,85*2-0,8		13,40000										
		Mezisoučet		53,84000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 204 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 207 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 213 ložnice : 3,875*2+3,665*2-0,8		14,28000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 217 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 220 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 304 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 307 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 7 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 310 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 313 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 317 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 320 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 3,25*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,62000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 407 ložnice : 3,875*2+3,465*2-0,8		13,88000										
		místnost č. 408 pokoj : 3,875*2+4,165+0,2*2-(0,8+1,8)		9,71500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 3,1*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,32000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 416 ložnice : 3,315*2+3,875*2-0,8		13,58000										
		místnost č. 417 pokoj : 3,875*2+4,165-0,8		11,11500										
		Mezisoučet		323,84000										
277	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	463,70000	202,03	93 681,31	12,00	104 923,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
278	775542021R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm	m2	463,70000	33,15	15 371,66	12,00	17 216,26	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 463,70000		463,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
279	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	510,07000	305,82	155 989,61	12,00	174 708,36	0,00700	3,57000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 463,70000*1,1		510,07000										
280	61413633R	Lišta soklová smrková; š = 27 mm; v = 57 mm	m	415,44800	51,79	21 516,05	12,00	24 097,98	0,00029	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 377,68000*1,1		415,44800										
281	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	3,69561	1 994,92	7 372,45	12,00	8 257,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		278,279,280, :												
		Součet: : 3,69561		3,69561										
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**10 753,97**		**12 044,45**		**0,04000**		**0,00000**		
282	776973411R00	Čisticí zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 11 mm. Zóna čisticí textilní PA; moduly PVC; v = 11 mm	m2	1,50000	2 787,12	4 180,68	12,00	4 682,36	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*1,5		1,50000										
283	776975103R00	Čisticí zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm	kus	1,00000	4 074,39	4 074,39	12,00	4 563,32	0,02560	0,03000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z18 : 1		1,00000										
284	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	5,00000	493,19	2 465,95	12,00	2 761,86	0,00069	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*2+1,5*2		5,00000										
285	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,03655	901,49	32,95	12,00	36,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		282,283,284, :												
		Součet: : 0,03655		0,03655										
Díl: 781		**Obklady keramické**				**405 672,91**		**454 353,66**		**8,32000**		**0,00000**		
286	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	298,78000	15,48	4 625,11	12,00	5 180,12	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97		20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		51,10800										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,80600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,80600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97		22,38100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,085+0,90)-0,7*1,97		8,14900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97)		23,10100										
		Mezisoučet		63,94000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										
287	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,23200	15,48	514,43	12,00	576,16	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										
288	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	13,01200	15,48	201,43	12,00	225,60	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17-3,7)+0,2*(3,7-1,8)		5,70000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*3,14		1,25600										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7-2,85*2)		4,80000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
289	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	298,78000	52,63	15 724,79	12,00	17 611,76	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 298,78000		298,78000										
290	781475120RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,23200	670,75	22 290,36	12,00	24 965,20	0,00325	0,11000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
291	781475124RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	298,78000	670,75	200 406,69	12,00	224 455,49	0,00293	0,88000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97		20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		51,10800										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,80600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		19,50100										
		Mezisoučet		91,80600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97		22,38100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,085+0,90)-0,7*1,97		8,14900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97)		23,10100										
		Mezisoučet		63,94000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										
292	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	37,52000	257,98	9 679,41	12,00	10 840,94	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4+0,7+1,2		4,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*1,8		4,32000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.15 koupelna : 1,85+2,4+0,6+0,9*2		6,65000										
		Mezisoučet		10,97000										
293	781775011RV3	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických , hladkých, 300 x 300 mm, nebo 300 x 400 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	13,01200	670,75	8 727,80	12,00	9 775,14	0,00399	0,05000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17-3,7)+0,2*(3,7-1,8)		5,70000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*3,14		1,25600										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7-2,85*2)		4,80000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
294	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	36,55520	348,87	12 753,01	12,00	14 283,37	0,01850	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 33,23200*1,1		36,55520										
295	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	328,65800	348,87	114 658,92	12,00	128 417,99	0,01850	6,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		bude upřesněno dle výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 298,78000*1,1		328,65800										
296	59777001R	Obklad keramický typ: běžný; tl. = 16,0 mm; a = 1 200 mm; b = 400 mm	m2	14,31320	483,15	6 915,42	12,00	7 745,27	0,03200	0,46000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 13,01200*1,1		14,31320										
297	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	8,32551	1 102,10	9 175,54	12,00	10 276,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296, :												
		Součet: : 8,32551		8,32551										
Díl: 783		**Nátěry**				**77 418,75**		**86 709,00**		**0,10000**		**0,00000**		
298	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď světlá	m2	21,97500	294,18	6 464,61	12,00	7 240,36	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
299	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	24,54580	98,06	2 406,96	12,00	2 695,80	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*8		1,04000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.b : 0,75*0,05*4*2		0,30000										
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		překlad ozn.d : 2,2*(0,07*0,05*2)*2		0,03080										
		Mezisoučet		1,71080										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		Mezisoučet		0,34000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*4		0,52000										
		Mezisoučet		0,52000										
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
300	783626500R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování, Hmota nátěrová akrylátová; typ: lazura; funkce: hydroizolační, dekorační, proti UV záření, proti zamodrání, proti povětrnostním vlivům; barva: dle ...	m2	35,31308	274,57	9 695,91	12,00	10 859,42	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.												
		podlahová lišta :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 415,44800*0,085		35,31308										
301	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, proti průniku chemikálií; barva: bílá; RtF: B	m2	176,51320	333,41	58 851,27	12,00	65 913,42	0,00047	0,08000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně penetrace.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č. 117 výtah : 2,90		2,90000										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty - stěny : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
		Mezisoučet		10,50000										
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		soklíky : 0,08*(3,875*6+3,1*2+3,88*2+3,6*2+0,3*2+0,2*2+4,38-(0,9*4+1,2*2))		3,50320										
		Mezisoučet		42,05320										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(14,3+5,8*2+5,7+0,3+1,5*2+8,05+3,4*2+3,6-0,7)		4,21200										
		Mezisoučet		111,91200										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(5,8*2+2*2)		1,24800										
		Mezisoučet		12,04800										
Díl: 784		**Malby**				**175 825,15**		**196 924,17**		**1,37000**		**0,00000**		
302	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace, impregnace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; barva: bezbarvá	m2	2 632,26167	14,71	38 720,57	12,00	43 367,04	0,00010	0,26000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 730,87500		730,87500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1668,97767		1 668,97767										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 53,15500		53,15500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,83800*2		17,67600										
		Mezisoučet		2 470,68367										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
303	784125722R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	2 632,26167	44,13	116 161,71	12,00	130 101,12	0,00030	0,79000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 2632,26167		2 632,26167										
304	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2 632,26167	4,90	12 898,08	12,00	14 445,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 2632,26167		2 632,26167										
305	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm	m	1 000,00000	2,94	2 940,00	12,00	3 292,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
306	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	500,00000	4,90	2 450,00	12,00	2 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
307	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	902,99000	2,94	2 654,79	12,00	2 973,36	0,00035	0,32000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P07 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 122 terasa : 7,60		7,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 129 terasa : 7,60		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
Díl: 786		**Zastiňující technika**				**308 663,19**		**345 702,77**		**1,03000**		**0,00000**		
308	Z10	Z10 - předokenní hliníková žaluzie 900/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	7 364,42	22 093,26	12,00	24 744,45	0,01800	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
309	Z11	Z11 - předokenní hliníková žaluzie 900/2250 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	10 767,16	32 301,48	12,00	36 177,66	0,02100	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
310	Z12	Z12 - předokenní hliníková žaluzie 900/1350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	7 168,30	14 336,60	12,00	16 056,99	0,01200	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
311	Z13	Z13 - předokenní hliníková žaluzie 1800/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	5,00000	10 870,13	54 350,65	12,00	60 872,73	0,03600	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
312	Z14	Z14 - předokenní hliníková žaluzie 1800/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	13 444,24	13 444,24	12,00	15 057,55	0,04230	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	01 B	Stavební část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
313	Z15	Z15 - předokenní hliníková žaluzie 2850/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	8,00000	16 954,85	135 638,80	12,00	151 915,46	0,06700	0,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
314	Z16	Z16 - předokenní hliníková žaluzie 3000/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	17 376,51	34 753,02	12,00	38 923,38	0,07000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
315	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	1,03930	1 679,15	1 745,14	12,00	1 954,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		308,309,310,311,312,313,314, :												
		Součet: : 1,03930		1,03930										
Díl: M33		**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				**1 260 465,50**		**1 411 721,36**		**2,50000**		**0,00000**		
316	VÝTAH	D+M - výtah dle specifikace, vč. kce výtahové šachty	soubor	1,00000	1 253 899,66	1 253 899,66	12,00	1 404 367,62	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
317	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška	h	8,00000	820,73	6 565,84	12,00	7 353,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**14 916 823,69**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**69 771,10**		**78 143,63**		**0,00000**		**0,00000**		
1	162304142R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 500 do 1000 m	m3	62,68421	175,65	11 010,48	12,00	12 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27		62,68421										
2	162704149R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze příplatek za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	m3	1 253,68425	12,78	16 022,08	12,00	17 944,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		předpoklad 20 km :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 62,68421*20		1 253,68425										
3	979 - 01	Poplatek za uložení materiálu z vrtů	t	131,63685	324,67	42 738,54	12,00	47 867,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27*2,1		131,63685										
Díl: 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**32 043,87**		**35 889,13**		**0,00000**		**0,00000**		
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	282,30000	113,51	32 043,87	12,00	35 889,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		přehutňování při provádění základových kcí - celoplošně : 13,6*18		244,80000										
		0,8*5,5		4,40000										
		0,7*9		6,30000										
		2*4,2		8,40000										
		2*4,6*2		18,40000										
Díl: 22		**Piloty**				**595 863,91**		**667 367,58**		**159,34000**		**0,00000**		
5	224311411R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XF3, bez suspenze	m3	58,88607	3 480,70	204 964,74	12,00	229 560,51	2,55000	150,16000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,315*0,315*3,14*7*27		58,88607										
6	224361111R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10216 (E), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm	t	0,48233	29 834,53	14 390,09	12,00	16 116,90	1,07521	0,52000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : 16,24*27*1,1/1000		0,48233										
7	224361116R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B	t	7,30264	29 834,53	217 870,83	12,00	244 015,33	1,07521	7,85000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : (8,76+237,12)*27*1,1/1000		7,30264										
8	224383111R00	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	m	189,00000	596,69	112 774,41	12,00	126 307,34	0,00181	0,34000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		svislých, zapažených,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*7		189,00000										
9	229991111R00	Ochranný plášť pilot betonovaných do země z fólie z plastických hmot	m2	373,87980	122,67	45 863,84	12,00	51 367,50	0,00127	0,47000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		z fólie z plastických hmot,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,63*3,14*7*27		373,87980										
Díl: 26		**Vrty**				**320 942,23**		**359 455,30**		**8,23000**		**0,00000**		
10	264421411R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 5 m, hornina třídy 4	m	81,00000	1 591,17	128 884,77	12,00	144 350,94	0,04353	3,53000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*3		81,00000										
11	264421412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4	m	108,00000	1 591,17	171 846,36	12,00	192 467,92	0,04353	4,70000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*4		108,00000										
		hornina 4-5 :												
12	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	167,57404	120,61	20 211,10	12,00	22 636,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		5,6,7,8,9,10,11, :												
		Součet: : 167,57404		167,57404										
Díl: 27		**Základy**				**743 036,38**		**832 200,75**		**339,35000**		**0,00000**		
13	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	5,38083	3 193,38	17 183,03	12,00	19 244,99	2,52514	13,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostý												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		podkladní beton pod základovými pasy tl.50 mm :												
		základové pasy pod obvodovým zdivem : 0,05*0,7*(12,6*2+16*2+0,7*2+1,875*4+3,35*2+0,6*2+1,845*2+2,95)		2,82240										
		základové pasy pod vnitřním zdivem : 0,05*0,7*(6,195*2+6,795+16+4,905*2)		1,57483										
		rozšíření ZP : 0,05*0,7*1,925		0,06738										
		pod výtahovou šachtou : 0,05*4*3,3		0,66000										
		Mezisoučet		5,12460										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 5,1246*0,05		0,25623										
14	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	23,56452	1 341,51	31 612,04	12,00	35 405,48	2,16000	50,90000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.15- tabulky skladeb konstrukcí (stavební část) :												
		pozn. ve skladbách podlah P01 - P06 :												
		mezi základovými pasy hutněný podsyp fr.16/30 mm - tl.150 mm : 0,15*4,096*5,5*2		6,75840										
		0,15*4*(0,6+1,905)		1,50300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,55*2,65		0,21863										
		0,15*3,575*6,195*2		6,64414										
		0,15*(3,675*6,795*2-0,6*1,925)		7,31824										
		Mezisoučet		22,44240										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 22,4424*0,05		1,12212										
15	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	34,12350	3 193,38	108 969,30	12,00	122 045,62	2,52500	86,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonu základových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,27*2,3*2,5		1,55250										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)		32,57100										
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	14,31000	520,09	7 442,49	12,00	8 335,59	0,03920	0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonuz ákladových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,3*(2,9*2+3,1*2)		3,60000										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*2+17*2+0,6*2+0,7*2+2,3*2+2,5*2)		10,71000										
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	14,31000	222,90	3 189,70	12,00	3 572,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,31000		14,31000										
18	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,78952	25 370,01	20 030,13	12,00	22 433,75	1,07874	0,85000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : (12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)*3,03*1,2/1000		0,78952										
19	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,11026	25 370,01	2 797,30	12,00	3 132,98	1,06824	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 2,3*2,5*7,99*2*1,2/1000		0,11026										
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	67,71250	3 330,66	225 527,32	12,00	252 590,60	2,52500	170,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 - základ P1 a P2 :												
		základ P1 - 2 ks : 0,5*1*12,6*2		12,60000										
		základ P2 - 2 ks : 0,5*1*3,575*2		3,57500										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 :												
		základ P3 - 1 ks : 0,5*1*8,65		4,32500										
		základ P4 - 2 ks : 0,5*1*5,5*2		5,50000										
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : 0,5*1*5		2,50000										
		základ P6 - 1ks : 0,5*1*16		8,00000										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : 0,5*1*6,795*3		10,19250										
		základ P8 - 2ks : 0,5*1*5,605*2		5,60500										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : 0,3*1*4*2		2,40000										
		základ T2 - 2ks : 0,3*1*2,5*2		1,50000										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : 0,5*1*1,845*6		5,53500										
		základ B2 - 1ks : 0,5*1*2,95		1,47500										
		základ B3 - 2ks : 0,5*1*3,35*2		3,35000										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : 0,6*1*1,925		1,15500										
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	247,78000	447,86	110 970,75	12,00	124 287,24	0,03915	9,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		vnější : 1*(12,6*2+17*2+1,845*6+0,6*2+0,7*2)		72,87000										
		vnitřní : 1*(2,35*2+1,345*2)*2		14,78000										
		1*(5,5*2+4,905*2)*2		41,62000										
		1*(0,6*2+4*2)		9,20000										
		1*(0,5*2+2,5*2)*2		12,00000										
		0,8*(2,35*2+2,5*2)		7,76000										
		1*(6,195*2+3,575*2)*2		39,08000										
		1*(3,675*2+6,795*2)*2		41,88000										
		1*(2,95*2+1,345*2)		8,59000										
22	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	247,78000	191,94	47 558,89	12,00	53 265,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 247,78000		247,78000										
23	274354011R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	1,00000	291,52	291,52	12,00	326,50	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - přípojka vody : 1		1,00000										
24	274354012R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	298,23	298,23	12,00	334,02	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - vodorovné : 1		1,00000										
25	274354013R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	1,00000	319,38	319,38	12,00	357,71	0,00088	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - svislé : 1		1,00000										
26	274354021R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	7,00000	307,51	2 152,57	12,00	2 410,88	0,00129	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - kanalizace : 7		7,00000										
27	274354022R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	7,00000	321,45	2 250,15	12,00	2 520,17	0,00141	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - vodorovné : 7		7,00000										
28	274354023R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	6,00000	363,75	2 182,50	12,00	2 444,40	0,00163	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - svislé : 6		6,00000										
29	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	6,31695	25 370,01	160 261,08	12,00	179 492,41	1,02493	6,47000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů : tabulka přídavné výztuže : 288*1,1/1000		0,31680										
		výkres č.02 - základ P1 a P2 : základ P1 - 2 ks : (127,9+349,2)*2*1,1/1000 základ P2 - 2 ks : (35,05+110,4)*2*1,1/1000		1,04962 0,31999										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 : základ P3 - 1 ks : (85,85+230,4)*1,1/1000 základ P4 - 2 ks : (64,85+178,56)*2*1,1/1000		0,34788 0,53550										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : (49,05+118,32)*1,1/1000		0,18411										
		základ P6 - 1ks : (173,5+478,56)*1,1/1000		0,71727										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : (70,1+209,28)*3*1,1/1000		0,92195										
		základ P8 - 2ks : (64,85+108,96)*2*1,1/1000		0,38238										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : (34,35+59,16)*2*1,1/1000		0,20572										
		základ T2 - 2ks : (24,35+36,36)*2*1,1/1000		0,13356										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : (22,8+66,48)*6*1,1/1000		0,58925										
		základ B2 - 1ks : (47,3+93,12)*1,1/1000		0,15446										
		základ B3 - 2ks : (52,55+102,72)*2*1,1/1000		0,34159										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : (19,3+86,94)*1,1/1000		0,11686										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**161 090,76**		**180 421,65**		**8,33000**		**0,00000**		
30	331125101R00	Montáž sloupů ze ŽB přivařených, hmotnost do 1,5 t	kus	18,00000	3 935,60	70 840,80	12,00	79 341,70	0,02614	0,47000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
31	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	72,00000	420,97	30 309,84	12,00	33 947,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
32	S1	Sloup S1, výkres č.27 - SLOUP S1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 559,24	21 355,44	12,00	23 918,09	0,45000	2,70000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
33	S2	Sloup S2, výkres č.28 - SLOUP S2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
34	S3	Sloup S3, výkres č.29 - SLOUP S3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 135 445,67**		**2 391 699,15**		**481,90000**		**0,00000**		
35	411122111R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t	kus	52,00000	1 399,53	72 775,56	12,00	81 508,63	0,14104	7,33000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F1.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.10 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F2.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F3.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.2a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.2b - 1ks : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.3 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F4.4a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.4b - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.5 - 4ks : 4		4,00000										
		filigrán F4.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
36	411122211R00	Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t	kus	20,00000	1 521,27	30 425,40	12,00	34 076,45	0,15278	3,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.2 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F1.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		Mezisoučet												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F2.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F3.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
37	411125003R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t	kus	9,00000	2 258,21	20 323,89	12,00	22 762,76	0,26772	2,41000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
38	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	128,80320	3 330,66	428 999,67	12,00	480 479,63	2,52514	325,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		plocha filigránových desek - tl.150 mm :												
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F1.2 - 2ks : 0,15*14,16*2		4,24800										
		filigrán F1.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F1.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F1.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F1.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F1.7 - 1ks : 0,15*6,52		0,97800										
		filigrán F1.8 - 1ks : 0,15*11,3		1,69500										
		filigrán F1.9 - 1ks : 0,15*8,48		1,27200										
		filigrán F1.10 - 1ks : 0,15*6,8		1,02000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(1,25+0,35+0,8+0,5*2+1,065+0,35+3,1*2)		0,55075										
		0,2*0,3*(1+0,815+0,7*2+4,8)		0,48090										
		ztrátné 5% : 32,65625*0,05		1,63281										
		Mezisoučet		34,28906										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F2.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F2.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F2.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F2.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F2.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F2.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F2.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F2.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F2.10 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,20858										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F3.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F3.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F3.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F3.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F3.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F3.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F3.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F3.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										
		filigrán F3.10 - 1ks : 0,15*10,5		1,57500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,23858										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.2a - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.2b - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.3 - 2ks : 0,15*6,45*2		1,93500										
		filigrán F4.4a - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.4b - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.5 - 4ks : 0,15*9,54*4		5,72400										
		filigrán F4.6 - 1ks : 0,15*10,32		1,54800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.7 - 1ks : 0,15*5,85		0,87750										
		filigrán F4.8 - 1ks : 0,15*9,07		1,36050										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,2*(7,5+2,5*2+7,2+3*2)		1,02800										
		0,2*0,25*(3,4*2+4,8+3,25*2+2,7*2+8,65+3,3*2+0,9*2+0,55*2)		2,08250										
		0,2*0,3*0,785*2		0,09420										
		ztrátné 5% : 24,82557*0,05		1,24128										
		Mezisoučet		26,06698										
39	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	270,00000	708,93	191 411,10	12,00	214 380,43	0,03047	8,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 13,9*2+17*2		61,80000										
		Mezisoučet		270,00000										
40	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	270,00000	144,99	39 147,30	12,00	43 844,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 270,00000		270,00000										
41	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	1 342,54	4 027,62	12,00	4 510,93	0,01298	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
42	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	14,00000	1 708,87	23 924,18	12,00	26 795,08	0,01707	0,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3		3,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3		3,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3		3,00000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 5		5,00000										
		Mezisoučet		14,00000										
43	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	678,81350	297,71	202 089,57	12,00	226 340,32	0,00227	1,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		pro zmonolitnění filigránových desek :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3,85*6,685		25,73725										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 4,1*5,95		24,39500										
		2,665*5,8*2		30,91400										
		3,875*4,025*2		31,19375										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		Mezisoučet		141,52775										
44	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	678,81350	83,59	56 742,02	12,00	63 551,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 678,81350		678,81350										
45	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,64255	25 370,01	117 781,54	12,00	131 915,32	1,02139	4,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1041,87*1,1/1000		1,14606										
		Mezisoučet		1,14606										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1066,49*1,1/1000		1,17314										
		Mezisoučet		1,17314										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1074,98*1,1/1000		1,18248										
		Mezisoučet		1,18248										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1037,16*1,1/1000		1,14088										
		Mezisoučet		1,14088										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,89996	25 370,01	48 202,00	12,00	53 986,24	1,08974	2,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 438,32*1,2/1000		0,52598										
		Mezisoučet		0,52598										
47	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	3,99463	3 330,66	13 304,75	12,00	14 901,32	2,75011	10,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*0,3*(4,175*1,25)*2		0,46969										
		0,15*0,3*((1,25+1,425+1,825)*2+4,8)		0,62100										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*0,3*(3,35*2+1,4*2)		0,42750										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*0,3*(16,4+5,7*2)		1,25100										
		štítové věnce : 0,15*0,3*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		0,77886										
		0,15*0,3*(0,182*2+4,593*2+0,374)		0,44658										
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,36235	598,52	17 573,95	12,00	19 682,82	0,00782	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*2*(4,175*1,55)*2		3,88275										
		0,15*2*((1,55+1,425+1,825)*2+4,8+0,3*6)		4,86000										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*2*(3,35*2+1,4*2+0,3*4*2)		3,57000										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*2*(16,4+5,7*2+0,3*6)		8,88000										
		štítové věnce : 0,15*2*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		5,19240										
		0,15*2*(0,182*2+4,593*2+0,374)		2,97720										
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,36235	149,63	4 393,49	12,00	4 920,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 29,36235		29,36235										
50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,49902	25 370,01	12 660,14	12,00	14 179,36	1,01665	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků.												
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		tabulka výztuže : (88,65+365)*1,1/1000		0,49902										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	D1	D1 - kotva pro ukotvení vrcholové vaznice	kus	3,00000	497,79	1 493,37	12,00	1 672,57	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	B1	Balkon B1, výkres č.31 - BALKON B1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	4,00000	29 144,15	116 576,60	12,00	130 565,79	3,30500	13,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
53	B2	Balkon B2, výkres č.32 - BALKON B2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	29 571,63	59 143,26	12,00	66 240,45	3,40000	6,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
54	B3	Balkon B3, výkres č.33 - BALKON B3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	24 734,39	49 468,78	12,00	55 405,03	2,98500	5,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
55	B4	Balkon B4, výkres č.34 - BALKON B4-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	25 161,87	25 161,87	12,00	28 181,29	3,07500	3,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
56	F1.01	Stropní deska filigránová ozn. F1.1, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
57	F1.02	Stropní deska filigránová ozn. F1.2, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	2,00000	12 322,58	24 645,16	12,00	27 602,58	1,77000	3,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
58	F1.03	Stropní deska filigránová ozn. F1.3, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
59	F1.04	Stropní deska filigránová ozn. F1.4, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
60	F1.05	Stropní deska filigránová ozn. F1.5, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
61	F1.06	Stropní deska filigránová ozn. F1.6, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
62	F1.07	Stropní deska filigránová ozn. F1.7, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 678,05	5 678,05	12,00	6 359,42	0,81500	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
63	F1.08	Stropní deska filigránová ozn. F1.8, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	9 832,04	9 832,04	12,00	11 011,88	1,41300	1,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
64	F1.09	Stropní deska filigránová ozn. F1.9, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 378,68	7 378,68	12,00	8 264,12	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
65	F1.10	Stropní deska filigránová ozn. F1.10, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 919,67	5 919,67	12,00	6 630,03	0,85000	0,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
66	F1.11	Stropní deska filigránová ozn. F1.11, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
67	F2.01	Stropní deska filigránová ozn. F2.1, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
68	F2.02	Stropní deska filigránová ozn. F2.2, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
69	F2.03	Stropní deska filigránová ozn. F2.3, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
70	F2.04	Stropní deska filigránová ozn. F2.4, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
71	F2.05	Stropní deska filigránová ozn. F2.5, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
72	F2.06	Stropní deska filigránová ozn. F2.6, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
73	F2.07	Stropní deska filigránová ozn. F2.7, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
74	F2.08	Stropní deska filigránová ozn. F2.8, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
75	F2.09	Stropní deska filigránová ozn. F2.9, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
76	F2.10	Stropní deska filigránová ozn. F2.10, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
77	F3.01	Stropní deska filigránová ozn. F3.1, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
78	F3.02	Stropní deska filigránová ozn. F3.2, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
79	F3.03	Stropní deska filigránová ozn. F3.3, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
80	F3.04	Stropní deska filigránová ozn. F3.4, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
81	F3.05	Stropní deska filigránová ozn. F3.5, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
82	F3.06	Stropní deska filigránová ozn. F3.6, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
83	F3.07	Stropní deska filigránová ozn. F3.7, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
84	F3.08	Stropní deska filigránová ozn. F3.8, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
85	F3.09	Stropní deska filigránová ozn. F3.9, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
86	F3.10	Stropní deska filigránová ozn. F3.10, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	9 135,06	9 135,06	12,00	10 231,27	1,31300	1,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
87	F4.01a	Stropní deska filigránová ozn. F4.1a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
88	F4.01b	Stropní deska filigránová ozn. F4.1b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
89	F4.02a	Stropní deska filigránová ozn. F4.2a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
90	F4.02b	Stropní deska filigránová ozn. F4.2b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
91	F4.03	Stropní deska filigránová ozn. F4.3, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	2,00000	5 613,00	11 226,00	12,00	12 573,12	0,80600	1,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
92	F4.04a	Stropní deska filigránová ozn. F4.4a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
93	F4.04b	Stropní deska filigránová ozn. F4.4b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
94	F4.05	Stropní deska filigránová ozn. F4.5, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	4,00000	8 298,69	33 194,76	12,00	37 178,13	1,19300	4,77000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
95	F4.06	Stropní deska filigránová ozn. F4.6, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 977,08	8 977,08	12,00	10 054,33	1,29000	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
96	F4.07	Stropní deska filigránová ozn. F4.7, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	5 092,59	5 092,59	12,00	5 703,70	0,73100	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
97	F4.08	Stropní deska filigránová ozn. F4.8, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 889,79	7 889,79	12,00	8 836,56	1,13400	1,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
Díl: 43		**Schodiště**				**300 178,36**		**336 199,76**		**20,94000**		**0,00000**		
98	430364220R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a připravenou podestovou deskou s ozubem, třída únosnosti ve smyku V1	kus	10,00000	2 248,92	22 489,20	12,00	25 187,90	0,00069	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 10		10,00000										
99	430364300R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a podkladní deskou, třída únosnosti ve smyku V1	kus	1,00000	3 391,96	3 391,96	12,00	3 799,00	0,00044	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 1		1,00000										
100	430364500R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek kotevní s omezením přenosu kročejového hluku u monolitických schodišťových ramen kotvených do stěny	kus	12,00000	5 194,81	62 337,72	12,00	69 818,25	0,00655	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	02 B	Konstrukční část bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3*4		12,00000										
101	430364900R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku deska zvukoizolační k zamezení přenosu kročejového hluku do spáry mezi stěnou a schodištovou konstrukcí	sada	3,00000	11 569,84	34 709,52	12,00	38 874,66	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 : 3		3,00000										
102	431125002R00	Montáž podestových panelů hmotnosti do 5 t	kus	3,00000	1 847,46	5 542,38	12,00	6 207,47	0,12462	0,37000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
103	435125001R00	Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t	kus	6,00000	1 979,42	11 876,52	12,00	13 301,70	0,03457	0,21000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
104	MP1	Mezipodesta schodistě MP1, výkres č.26- MEZIPODESTA MP1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	18 093,56	54 280,68	12,00	60 794,36	2,95000	8,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
105	R1	Rameno schodistě R1, výkres č.23- RAMENO R1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	17 591,73	17 591,73	12,00	19 702,74	1,85000	1,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
106	R2	Rameno schodistě R2, výkres č.24- RAMENO R2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	17 591,73	52 775,19	12,00	59 108,21	1,90000	5,70000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
107	R3	Rameno schodistě R3, výkres č.25- RAMENO R3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	17 591,73	35 183,46	12,00	39 405,48	1,93000	3,86000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**457 097,11**		**511 948,76**		**0,00000**		**0,00000**		
108	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	850,52399	537,43	457 097,11	12,00	511 948,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48, 50,51. :												
		52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84, :												
		85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, :												
		Součet: : 850,52399		850,52399										
Celkem						**4 815 469,39**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**21 423,96**		**23 994,84**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,20000	361,59	9 112,07	12,00	10 205,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2 : 35*0,6*1,2		25,20000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,10000	98,24	206,30	12,00	231,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2,10000	130,44	273,92	12,00	306,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,00000	202,26	5 663,28	12,00	6 342,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,10000	11,56	24,28	12,00	27,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,50000	91,64	1 603,70	12,00	1 796,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,30000	452,40	2 850,12	12,00	3 192,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	6,30000	268,30	1 690,29	12,00	1 893,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 423,32**		**1 594,12**		**3,97000**		**0,00000**		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,10000	677,77	1 423,32	12,00	1 594,12	1,89077	3,97000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**7 956,52**		**8 911,30**		**0,01000**		**0,00000**		
10	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	6,00000	136,71	820,26	12,00	918,69	0,00051	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv6, 7 : 6		6,00000										
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	34,00000	209,89	7 136,26	12,00	7 992,61	0,00038	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,7 : 7		7,00000										
		čv3, 7 : 8		8,00000										
		čv4, 7 : 8		8,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
		čv 6, 7 : 3		3,00000										
Díl: 732		**Strojovny**				**3 384,36**		**3 790,48**		**0,01000**		**0,00000**		
12	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	181,62	181,62	12,00	203,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
13	732000001	Čerpadlo cirkulační 13,33 l/m, výkon motoru 25 W, 10 barů, 230 V	soubor	1,00000	3 184,20	3 184,20	12,00	3 566,30	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv8, 13 : 1		1,00000										
14	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01000	1 853,75	18,54	12,00	20,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		**Armatury**				**8 864,83**		**9 928,61**		**0,00000**		**0,00000**		
15	734 290001	Vodní filtr 6/4" se zpětným proplachem a bakteriální ochranou vč. MTŽ	kus	1,00000	8 862,77	8 862,77	12,00	9 926,30	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv8, 13 : 1		1,00000										
16	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00200	1 029,04	2,06	12,00	2,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 738		**Solární systémy**				**2 311,72**		**2 589,13**		**0,00000**		**0,00000**		
17	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	1,00000	239,98	239,98	12,00	268,78	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
18	738129415R00	Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 33 l, PN 10, včetně dodávky materiálu, Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 33 l; v = 455 mm; d = 354 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,00000	2 058,08	2 058,08	12,00	2 305,05	0,00480	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
19	998738102R00	Přesun hmot pro solární systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00533	2 563,31	13,66	12,00	15,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**13 858,31**		**15 521,31**		**0,07000**		**0,00000**		
20	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	60,00000	205,44	12 326,40	12,00	13 805,57	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		čv 8 : 60		60,00000										
21	13384435R1	Tyč ocelová, S235JR	t	0,06600	21 776,96	1 437,28	12,00	1 609,75	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 60*1,1/1000		0,06600										
22	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,06960	1 359,67	94,63	12,00	105,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**190 744,11**		**213 633,40**		**0,95000**		**0,00000**		
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	60,00000	238,50	14 310,00	12,00	16 027,20	0,00047	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2, 7 : 14		14,00000										
		čv3, 7 : 17		17,00000										
		čv4, 7 : 17		17,00000										
		čv5, 7 : 12		12,00000										
24	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	15,00000	549,81	8 247,15	12,00	9 236,81	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 2		2,00000										
		čv3, 7 : 5		5,00000										
		čv4, 7 : 5		5,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										
		čv6, 7 : 1		1,00000										
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	63,00000	598,85	37 727,55	12,00	42 254,86	0,00131	0,08000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 18		18,00000										
		čv 3,7 : 7		7,00000										
		čv4, 7 : 7		7,00000										
		čv5, 7 : 14		14,00000										
		čv6, 7 : 17		17,00000										
26	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	595,88	2 979,40	12,00	3 336,93	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 5		5,00000										
27	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	39,00000	678,35	26 455,65	12,00	29 630,33	0,00252	0,10000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv 2 : 39		39,00000										
28	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	13,00000	646,40	8 403,20	12,00	9 411,58	0,00357	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 13		13,00000										
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	30,00000	74,22	2 226,60	12,00	2 493,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 6		6,00000										
		čv6, 7 : 2		2,00000										
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	32,00000	82,47	2 639,04	12,00	2 955,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 6		6,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
31	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	99,93	99,93	12,00	111,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv6, 7 : 1		1,00000										
32	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	122,59	1 471,08	12,00	1 647,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 3		3,00000										
		čv4, 7 : 3		3,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	721213011R00	Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem	kus	3,00000	442,08	1 326,24	12,00	1 485,39	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.												
		čv2, 7 : 1		1,00000										
		čv 5, 7 : 2		2,00000										
34	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	3 361,90	23 533,30	12,00	26 357,30	0,07580	0,53000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2 : 7		7,00000										
35	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 706,11	3 412,22	12,00	3 821,69	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 2		2,00000										
36	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000	756,36	3 025,44	12,00	3 388,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 4		4,00000										
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	222,00000	23,40	5 194,80	12,00	5 818,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
38	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	13,00000	30,54	397,02	12,00	444,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
39	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	6,00000	473,28	2 839,68	12,00	3 180,44	0,00543	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv2 : 4		4,00000										
		čv3 : 1		1,00000										
		čv4 : 1		1,00000										
40	721220001	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1200mm	kus	1,00000	4 029,74	4 029,74	12,00	4 513,31	0,00376	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv2,7 : 1		1,00000										
41	28650035R	manžeta těsnicí požárně ochranná, potrubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; hl = 60 mm	kus	16,00000	1 747,18	27 954,88	12,00	31 309,47	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2 : 4		4,00000										
		čv 3 : 4		4,00000										
		čv 4 : 4		4,00000										
		čv 5 : 4		4,00000										
42	55162400R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 562,83	1 562,83	12,00	1 750,37	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 1		1,00000										
43	55162452R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 93 mm; odtok boční 40/50 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 319,06	1 319,06	12,00	1 477,35	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 1		1,00000										
44	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,00000	480,80	2 884,80	12,00	3 230,98	0,00320	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 6,7 : 6		6,00000										
45	721220002	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1100mm	kus	2,00000	4 031,14	8 062,28	12,00	9 029,75	0,00353	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv5, 7 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,97120	661,26	642,22	12,00	719,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**438 336,55**		**490 936,94**		**3,38000**		**0,00000**		
47	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	13,00000	662,74	8 615,62	12,00	9 649,49	0,01386	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										
48	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	19,00000	782,37	14 865,03	12,00	16 648,83	0,01605	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
49	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	226,00000	390,07	88 155,82	12,00	98 734,52	0,00522	1,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										
		čv 12, 13 : 1		1,00000										
50	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	121,00000	473,28	57 266,88	12,00	64 138,91	0,00543	0,66000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv12, 13 : 4		4,00000										
51	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	42,00000	653,83	27 460,86	12,00	30 756,16	0,00575	0,24000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv 8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
52	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	37,00000	794,25	29 387,25	12,00	32 913,72	0,00610	0,23000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
53	722172336R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 63,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	44,00000	1 033,50	45 474,00	12,00	50 930,88	0,00680	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
54	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	13,00000	88,50	1 150,50	12,00	1 288,56	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										
55	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	19,00000	89,82	1 706,58	12,00	1 911,37	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
56	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	226,00000	86,52	19 553,52	12,00	21 899,94	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										
		čv12, 13 : 1		1,00000										
57	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	121,00000	115,58	13 985,18	12,00	15 663,40	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv 12, 13 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	42,00000	127,46	5 353,32	12,00	5 995,72	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
59	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	37,00000	149,26	5 522,62	12,00	6 185,33	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
60	722181215RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	44,00000	180,30	7 933,20	12,00	8 885,18	0,00024	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
61	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	194,83	779,32	12,00	872,84	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										
62	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	199,12	597,36	12,00	669,04	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
63	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 165,81	2 165,81	12,00	2 425,71	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
64	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	21,00000	231,61	4 863,81	12,00	5 447,47	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 7		7,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
65	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	286,46	1 145,84	12,00	1 283,34	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 2		2,00000										
		čv 11, 13 : 2		2,00000										
66	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	358,29	1 074,87	12,00	1 203,85	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
67	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	498,63	2 991,78	12,00	3 350,79	0,00104	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 6		6,00000										
68	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	604,79	604,79	12,00	677,36	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
69	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 013,97	3 041,91	12,00	3 406,94	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,00000	9 881,73	19 763,46	12,00	22 135,08	0,03000	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
		čv 10, 13 : 1		1,00000										
71	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
72	722264115R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
73	722265116R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	2 225,25	2 225,25	12,00	2 492,28	0,00628	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
74	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	502,00000	43,54	21 857,08	12,00	24 479,93	0,00018	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
75	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	502,00000	30,91	15 516,82	12,00	17 378,84	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.												
76	38822168.AR	modul komunikační variabilní	kus	21,00000	876,73	18 411,33	12,00	20 620,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv8, 13 : 5		5,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 4		4,00000										
77	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	3,36991	635,25	2 140,74	12,00	2 397,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**1 519,41**		**1 701,74**		**0,00000**		**0,00000**		
78	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 519,41	1 519,41	12,00	1 701,74	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**377 619,03**		**422 933,31**		**1,13000**		**0,00000**		
79	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	1,00000	923,05	923,05	12,00	1 033,82	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
80	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	10,00000	3 457,99	34 579,90	12,00	38 729,49	0,01770	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	10,00000	731,10	7 311,00	12,00	8 188,32	0,00087	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
82	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	10,00000	904,22	9 042,20	12,00	10 127,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
83	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	10,00000	1 026,31	10 263,10	12,00	11 494,67	0,01721	0,17000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
84	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	1 248,22	23 716,18	12,00	26 562,12	0,00141	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 3		3,00000										
		čv 3, 9 : 6		6,00000										
		čv 4, 10 : 6		6,00000										
		čv 5, 11 : 4		4,00000										
85	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	10,00000	795,84	7 958,40	12,00	8 913,41	0,00707	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
86	725017333R00	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm	soubor	9,00000	1 911,26	17 201,34	12,00	19 265,50	0,00780	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
87	725224137R00	Vana ocelová, standardní, 1600 x 700 mm	soubor	9,00000	2 789,92	25 109,28	12,00	28 122,39	0,04452	0,40000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
88	725229102R00	Vana Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	9,00000	2 113,80	19 024,20	12,00	21 307,10	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
89	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	10,00000	340,29	3 402,90	12,00	3 811,25	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
90	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	1 164,68	1 164,68	12,00	1 304,44	0,01442	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
91	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	861,12	861,12	12,00	964,45	0,00307	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
92	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	69,00000	214,35	14 790,15	12,00	16 564,97	0,00017	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 13		13,00000										
		čv 9 : 21		21,00000										
		čv 10 : 21		21,00000										
		čv 11 : 14		14,00000										
93	725814122R00	Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	198,46	1 984,60	12,00	2 222,75	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
94	725819201R00	Ventily Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	4,00000	123,71	494,84	12,00	554,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										
95	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,43	1 496,43	12,00	1 676,00	0,00172	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
96	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	1 051,41	30 490,89	12,00	34 149,80	0,00104	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2+3		5,00000										
		čv 9 : 3+6		9,00000										
		čv 10 : 3+6		9,00000										
		čv 11 : 2+4		6,00000										
97	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	1 592,63	14 333,67	12,00	16 053,71	0,00153	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	3,00000	400,47	1 201,41	12,00	1 345,58	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
99	725860188R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	514,15	5 141,50	12,00	5 758,48	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
100	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	442,82	4 428,20	12,00	4 959,58	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
101	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	577,30	5 195,70	12,00	5 819,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
102	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	338,06	3 380,60	12,00	3 786,27	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
103	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 180,61	10 625,49	12,00	11 900,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
104	55484415.02	Stěna sprchová 1200 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1200,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	2,00000	8 185,34	16 370,68	12,00	18 335,16	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
105	55484415.03	Stěna sprchová 1300 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1300,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	1,00000	10 188,88	10 188,88	12,00	11 411,55	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2,8 : 1		1,00000										
106	725010001	Sprchový set s termostatickou baterií a horní sprchou	soubor	3,00000	4 851,10	14 553,30	12,00	16 299,70	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
107	725860001	MTŽ odkapávací nádobky	kus	4,00000	466,46	1 865,84	12,00	2 089,74	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	03 B	Zdravotní instalace bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6,12 : 2		2,00000										
108	286967561R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	10,00000	7 807,02	78 070,20	12,00	87 438,62	0,00900	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
109	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav	kus	4,00000	394,72	1 578,88	12,00	1 768,35	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6, 12 : 2		2,00000										
110	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,15877	751,16	870,42	12,00	974,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

	Celkem	**1 067 442,12**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**48 745,87**		**54 595,37**		**1,08000**		**0,00000**		
1	71346112.001	Izolace potrubí-skružemi	m	508,00000	0,83	421,64	12,00	472,24	0,00205	1,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
2	283773006R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	156,00000	53,66	8 370,96	12,00	9 375,48	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 156		156,00000										
3	283773012R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	57,00000	55,31	3 152,67	12,00	3 530,99	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 57		57,00000										
4	283773025R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	182,00000	68,52	12 470,64	12,00	13 967,12	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 182		182,00000										
5	283773038R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30,00000	90,81	2 724,30	12,00	3 051,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 30		30,00000										
6	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	37,00000	243,53	9 010,61	12,00	10 091,88	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 37		37,00000										
7	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	46,00000	250,96	11 544,16	12,00	12 929,46	0,00034	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 46		46,00000										
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,08245	970,84	1 050,89	12,00	1 177,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3,4,5,6,7, :												
		Součet : 1,08245		1,08000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**40 059,07**		**44 866,16**		**0,44000**		**0,00000**		
9	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	2,00000	208,04	416,08	12,00	466,01	0,00507	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.6 : 2		2,00000										
10	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	m	33,00000	341,77	11 278,41	12,00	12 631,82	0,01257	0,41000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.8 : 33		33,00000										
11	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	3,00000	554,76	1 664,28	12,00	1 863,99	0,00301	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 3		3,00000										
12	723160204R00	Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,00000	1 907,00	1 907,00	12,00	2 135,84	0,00373	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,												
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.												
		výkres č.8 : 1		1,00000										
13	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	473,86	473,86	12,00	530,72	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
14	723225113R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	284,81	284,81	12,00	318,99	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
15	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 369,04	3 369,04	12,00	3 773,32	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	723237213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	246,01	246,01	12,00	275,53	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
17	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	302,15	604,30	12,00	676,82	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
18	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	443,32	886,64	12,00	993,04	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
19	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	1,00000	371,49	371,49	12,00	416,07	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
20	733124113R00	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 25, na DN 15	kus	2,00000	260,87	521,74	12,00	584,35	0,00103	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
21	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	35,00000	20,64	722,40	12,00	809,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.8 : 35		35,00000										
22	72323721.01	Havarijní elektromagnetický ventil	kus	1,00000	5 015,99	5 015,99	12,00	5 617,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	7344291011	Montáž tlakoměru membránového	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	735115000002	Montáž izolační pásky	role	3,00000	123,83	371,49	12,00	416,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
25	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	536,60	4 292,80	12,00	4 807,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
26	38822269R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	2 800,24	2 800,24	12,00	3 136,27	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
27	38841330R	tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	3 473,05	3 473,05	12,00	3 889,82	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	735115000001	Izolační páska na potrubí	role	3,00000	288,94	866,82	12,00	970,84	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
29	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,45322	631,54	286,23	12,00	320,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28, :												
		Součet : 0,45322		0,45000										
Díl: 731		**Kotelny**				**212 377,78**		**237 863,11**		**0,28000**		**0,00000**		
30	731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV	soubor	2,00000	12 383,12	24 766,24	12,00	27 738,19	0,01085	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
31	7314000001	Vzduchospalinový systém: koaxiální odkouření 60/100 přes střechu	soubor	2,00000	16 510,83	33 021,66	12,00	36 984,26	0,10000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
32	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	371,49	2 971,92	12,00	3 328,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
		8		8,00000										
33	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
34	4841731511.01	Kotel plynový kondenzační nástěnný	kus	2,00000	69 102,79	138 205,58	12,00	154 790,25	0,03200	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C 2,4 - 19,7 kW, odkouření 60/100 : 2		2,00000										
35	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,28570	1 869,03	533,98	12,00	598,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		30,31,34, :												
		Součet : 0,28570		0,29000										
Díl: 732		**Strojovny**				**172 371,02**		**193 055,54**		**0,38000**		**0,00000**		
36	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	10,00000	206,39	2 063,90	12,00	2 311,57	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
37	732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l	soubor	1,00000	4 127,71	4 127,71	12,00	4 623,04	0,00922	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
38	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	2 889,40	2 889,40	12,00	3 236,13	0,00476	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
39	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	3,00000	2 063,85	6 191,55	12,00	6 934,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
40	7321100.02	Hydraulický vyrovnávč dynamických tlaků	kus	1,00000	8 446,12	8 446,12	12,00	9 459,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
41	732110003	Komb.rozdělov.s sběrač.pro 4 hrdla s tep.izolací,dl.650mm,PN 0,6MPa-D+M	ks	1,00000	17 098,62	17 098,62	12,00	19 150,45	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
42	732110004	Tepelná izolace z PUR pěny včetně kašírované AL fólie pro KRS modul D+M	ks	1,00000	4 765,85	4 765,85	12,00	5 337,75	0,01500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
43	732110005	konzole pro KRS	ks	1,00000	3 013,23	3 013,23	12,00	3 374,82	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
44	7321991001	Popis štítků dle TZ	ks	10,00000	99,06	990,60	12,00	1 109,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		10		10,00000										
45	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	4261097515R	Čerpadlo oběhové	kus	1,00000	27 347,72	27 347,72	12,00	30 629,45	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
47	4261097516R	Čerpadlo oběhové	kus	2,00000	13 162,44	26 324,88	12,00	29 483,87	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
48	48466206R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 80 l; v = 558 mm; d = 512 mm; připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar	kus	1,00000	4 641,19	4 641,19	12,00	5 198,13	0,01328	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
49	7322193451.1	Zásobník.ohřívač nepřímotopný o objemu 433 l	soubor	1,00000	51 033,33	51 033,33	12,00	57 157,33	0,11800	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
50	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,38266	1 459,56	558,52	12,00	625,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		36,37,38,41,42,43,46,47,48,49, :												
		Součet : 0,38266		0,38000										
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**230 447,41**		**258 101,10**		**0,62000**		**0,00000**		
51	733123110R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	30,00000	0,83	24,90	12,00	27,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
52	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	156,00000	224,55	35 029,80	12,00	39 233,38	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
53	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	57,00000	284,81	16 234,17	12,00	18 182,27	0,00089	0,05000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 57		57,00000										
54	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	182,00000	371,49	67 611,18	12,00	75 724,52	0,00102	0,19000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 182		182,00000										
55	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	67,00000	487,07	32 633,69	12,00	36 549,73	0,00160	0,11000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 67		67,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	46,00000	691,80	31 822,80	12,00	35 641,54	0,00197	0,09000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 46		46,00000										
57	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	508,00000	24,77	12 583,16	12,00	14 093,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
58	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	16,00000	412,77	6 604,32	12,00	7 396,84	0,00183	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
59	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	1,00000	1 238,31	1 238,31	12,00	1 386,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
60	7331600001	Protipožární těsnění prostupů potrubí	ks	16,00000	990,65	15 850,40	12,00	17 752,45	0,00200	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 16		16,00000										
61	7332300001	Příplatek k cenám měděného potrubí za kompenzátory tvaru U, L a Z s hladkými ohyby	ks	8,00000	1 238,31	9 906,48	12,00	11 095,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 8		8,00000										
62	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,61118	1 485,97	908,20	12,00	1 017,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		52,53,54,55,56,58,60, :												
		Součet : 0,61118		0,61000										
Díl: 734		**Armatury**				**230 076,99**		**257 686,23**		**0,05000**		**0,00000**		
63	722235172R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 100,45	1 100,45	12,00	1 232,50	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
64	722235173R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 266,38	1 266,38	12,00	1 418,35	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
65	722235174R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 632,10	1 632,10	12,00	1 827,95	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
66	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	0,83	8,30	12,00	9,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
67	734215132R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	298,02	2 980,20	12,00	3 337,82	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
68	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	539,08	2 695,40	12,00	3 018,85	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
69	734235221R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	288,11	1 152,44	12,00	1 290,73	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	734235222R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	405,34	4 053,40	12,00	4 539,81	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
71	734235223R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	607,60	3 645,60	12,00	4 083,07	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 6		6,00000										
72	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	201,43	201,43	12,00	225,60	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
73	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	257,57	772,71	12,00	865,44	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
74	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	388,83	388,83	12,00	435,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
75	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	747,12	3 735,60	12,00	4 183,87	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
76	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	2 091,92	20 919,20	12,00	23 429,50	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
77	734266773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000	99,06	2 971,80	12,00	3 328,42	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
78	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	198,96	3 183,36	12,00	3 565,36	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
79	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	210,51	210,51	12,00	235,77	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
80	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	248,49	745,47	12,00	834,93	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
81	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	397,91	397,91	12,00	445,66	0,00046	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
82	734293132R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 268,61	5 268,61	12,00	5 900,84	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
83	734293134R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 185,23	5 185,23	12,00	5 807,46	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
84	734411142R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	501,10	4 509,90	12,00	5 051,09	0,00067	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 19/ I
		výkres č.7 : 9		9,00000										
85	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu	soubor	11,00000	1 238,31	13 621,41	12,00	15 255,98	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
86	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 3/4", bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 485,97	1 485,97	12,00	1 664,29	0,00119	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
87	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
88	734429103R00	Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	123,83	123,83	12,00	138,69	0,00255	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
89	7342667731	opěrné pouzdro	kus	30,00000	78,43	2 352,90	12,00	2 635,25	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
90	73429313.01	Přepouštěcí ventil DN15	kus	2,00000	2 485,71	4 971,42	12,00	5 567,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
91	38822150R	měřič tepla kompaktní; Q = 0,6 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	11,00000	6 671,20	73 383,20	12,00	82 189,18	0,00200	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
92	38822151R	měřič tepla kompaktní; Q = 1,5 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	1,00000	6 671,20	6 671,20	12,00	7 471,74	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
93	38841406R	tlakoměr kontaktní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	1 230,88	1 230,88	12,00	1 378,59	0,00230	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
94	42256512R	ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar	kus	2,00000	1 306,83	2 613,66	12,00	2 927,30	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
95	551134003	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integr. vypouštěním DN32	ks	1,00000	2 657,42	2 657,42	12,00	2 976,31	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
96	551200191.1	Zónový elektroventil uzavírací závitový s termoelektrickým pohonem	kus	10,00000	5 366,02	53 660,20	12,00	60 099,42	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
97	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,08997	818,94	73,68	12,00	82,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95, 96. :												
		Součet : 0,08997		0,09000										
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**106 987,11**		**119 825,56**		**0,28000**		**0,00000**		
98	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 424,08	4 424,08	12,00	4 954,97	0,01728	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
99	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 844,28	4 844,28	12,00	5 425,59	0,01830	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
100	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 198,17	12 396,34	12,00	13 883,90	0,03660	0,07000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
101	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 291,45	6 291,45	12,00	7 046,42	0,03630	0,04000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
102	735171333R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	4 411,69	44 116,90	12,00	49 410,93	0,01190	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
103	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	8,00000	4 330,79	34 646,32	12,00	38 803,88	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
104	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,27208	984,05	267,74	12,00	299,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		98,99,100,101,102,103, :												
		Součet : 0,27208		0,27000										
Díl: 736		**Podlahové vytápění**				**562 695,18**		**630 218,60**		**1,75000**		**0,00000**		
105	736110006R00	Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku, včetně dodávky materiálu	m2	487,60000	908,10	442 789,56	12,00	495 924,31	0,00352	1,72000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.												
		Půdorys 1.NP : 80		80,00000										
		Půdorys 2.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 3.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 4.NP : 105,4		105,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	736336303R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 4 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 645,61	6 645,61	12,00	7 443,08	0,00340	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
107	736336305R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	8 255,42	74 298,78	12,00	83 214,63	0,00340	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
108	736336911R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	kus	118,00000	105,67	12 469,06	12,00	13 965,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 22		22,00000										
		Půdorys 2.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 3.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 4.NP : 24		24,00000										
109	736336921R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství uzavírací kulový kohout, DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	1 211,90	24 238,00	12,00	27 146,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 4		4,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
110	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	1,75035	1 287,84	2 254,17	12,00	2 524,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		105,106,107, :												
		Součet : 1,75035		1,75000										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**4 110,34**		**4 603,58**		**0,00000**		**0,00000**		
111	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	205,44	4 108,80	12,00	4 601,86	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
112	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00120	1 285,37	1,54	12,00	1,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		111, :												
		Součet : 0,00120												
Díl: 783		**Nátěry**				**4 044,95**		**4 530,34**		**0,00000**		**0,00000**		
113	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	49,53	1 733,55	12,00	1 941,58	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												
114	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	66,04	2 311,40	12,00	2 588,77	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	04 B	Ústřední vytápění bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**1 611 915,72**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**49 684,54**		**55 646,68**		**0,21000**		**0,00000**		
1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	99,50000	187,25	18 631,38	12,00	20 867,15	0,00051	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
2	63151680R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	69,00000	273,60	18 878,40	12,00	21 143,81	0,00080	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
3	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	30,50000	376,01	11 468,31	12,00	12 844,51	0,00320	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,20355	3 470,67	706,45	12,00	791,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3, :												
		Součet : 0,20355		0,20000										
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**343 424,84**		**384 635,82**		**0,50000**		**0,00000**		
5	728115111R00	Montáž potrubí ohebného kruhového z hliníkového laminátu nebo hliníkové fólie, bez zvukové a tepelné izolace, o průměru do d 100 mm	m	8,40000	53,67	450,83	12,00	504,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		montáž potrubí, montáž spojovacího a kotevního materiálu, bez nákladů na lešení												
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
6	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	53,30000	100,48	5 355,58	12,00	5 998,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
7	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	174,90000	143,55	25 106,90	12,00	28 119,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
		Plastové potrubí :												
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
8	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	13,00000	36,97	480,61	12,00	538,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
9	728212712R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	8,00000	170,58	1 364,64	12,00	1 528,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		zařízení č.6 : 1		1,00000										
10	728312122R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	131,87	263,74	12,00	295,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
11	728312162R00	Montáž tlumiče vsuvného telefonního do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	8,00000	125,12	1 000,96	12,00	1 121,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
12	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	5,00000	90,40	452,00	12,00	506,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
13	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm	kus	10,00000	74,52	745,20	12,00	834,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
14	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
15	728611211R00	Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, , do průměru d 100 mm	kus	21,00000	818,21	17 182,41	12,00	19 244,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
		Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
16	728616212R00	Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	392,54	392,54	12,00	439,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	3,00000	10 510,43	31 531,29	12,00	35 315,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
18	4297610.004	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 160, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 2		2,00000										
19	4297610.005	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 200, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	1,00000	1 001,07	1 001,07	12,00	1 121,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 1		1,00000										
20	7280000.01	Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,00000	1 471,12	11 768,96	12,00	13 181,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	7280000.02	materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí	%	15,00000	530,60	7 959,00	12,00	8 914,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	7280000.03	Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení	%	5,00000	4 677,56	23 387,80	12,00	26 194,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	4291173.01	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00	12,00	6 350,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		240 m3/h při 0 Pa, 68 W, 230 V : Skříň je z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. : Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP44. : spouštěn dle časového programu : a prostorovým termostatem nastaveným na 35°C : Zařízení č.5 : 1		1,00000										
24	4291173.02	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00	12,00	3 998,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		130 m3/h při 0 Pa, 29 W, 230 V,Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje kovovou filtrační mřížku. : Součástí balení je i plastová zpětná klapka s přechodem pro připojení : Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 °C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP44. : Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
25	4291173.03	Potrubní ventilátory do kruhového potrubí s doběhem DN 100	kus	1,00000	2 622,44	2 622,44	12,00	2 937,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		180 m3/h při 0 Pa, 9 W, 230 V, 0,08 A : Skříně ventilátoru je vyrobena z plastu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. : EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída ochrany II, krytí IP44. : Montáž ventilátorů je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. : Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
26	4291173.04	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	9,00000	5 555,27	49 997,43	12,00	55 997,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		66 m3h při 0 Pa, 11,2 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 : Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	4291173.05	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	10,00000	5 555,27	55 552,70	12,00	62 219,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		107 m3h při 0 Pa, 26,9 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuie filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 :												
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
28	4295330.01	Žaluzie protidešťová 150x150, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00220	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
29	4295330.02	Žaluzie protidešťová 200x200, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
30	4295330.03	Žaluzie protidešťová 250x250, se síťkou	kus	1,00000	672,00	672,00	12,00	752,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
31	42972303R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 290 mm; výška V = 254 mm	kus	2,00000	870,73	1 741,46	12,00	1 950,44	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
32	42972304R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 350 mm; výška V = 272 mm	kus	6,00000	1 229,27	7 375,62	12,00	8 260,69	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
33	4297266.001	talířový ventil kovový DN 100, odvodní/přívodní	kus	10,00000	83,09	830,90	12,00	930,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
34	42972701.01	Ochranné síto na kruhové potrubí DN100	kus	1,00000	408,62	408,62	12,00	457,65	0,00095	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
35	42972701.04	Ochranné síto na kruhové potrubí DN200	kus	1,00000	700,49	700,49	12,00	784,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
36	4297309.001	Dveřní mřížka 450x80	kus	1,00000	727,83	727,83	12,00	815,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
37	4297610.001	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí DN100/600	kus	2,00000	880,97	1 761,94	12,00	1 973,37	0,00400	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
38	4297610.002	Přeslechový tlumič hluku do kruhového potrubí prům. 150mm, délka 300mm., Vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	8,00000	835,90	6 687,20	12,00	7 489,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
39	42981201R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 80 mm; tl = 0,45 mm	m	9,10000	184,50	1 678,95	12,00	1 880,42	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
40	42981204R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm; tl = 0,45 mm	m	44,20000	205,01	9 061,44	12,00	10 148,81	0,00130	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
41	42981208R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 125 mm; tl = 0,45 mm	m	19,50000	230,63	4 497,29	12,00	5 036,96	0,00170	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
42	42981212R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 150 mm; tl = 0,45 mm	m	1,00000	256,26	256,26	12,00	287,01	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
43	42981214R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 160 mm; tl = 0,45 mm	m	68,40000	266,52	18 229,97	12,00	20 417,57	0,00210	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
44	42981218R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 200 mm; tl = 0,45 mm	m	83,00000	307,52	25 524,16	12,00	28 587,06	0,00270	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
45	42981635R	Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku skladba: ocelový spirálový drát mezi vrstvami hliníkového perforovaného laminátu s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm; d = 82 mm	m	8,40000	107,63	904,09	12,00	1 012,58	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
46	4298506.01	Potrubí vzduchotechnické kruhové PVC d 200 mm, včetně spojek	m	3,00000	2 048,78	6 146,34	12,00	6 883,90	0,00240	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
47	4298551.01	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125	kus	2,00000	211,03	422,06	12,00	472,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
48	4298551.04	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160	kus	10,00000	248,92	2 489,20	12,00	2 787,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
49	4298551.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200	kus	1,00000	299,12	299,12	12,00	335,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
50	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,50244	3 470,67	1 743,80	12,00	1 953,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		28,31,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46, :												
		Součet: : 0,50244		0,50244										
	Celkem					**393 109,38**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	05 B	Vzduchotechnika bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže**				**714 086,89**		**799 777,32**		**0,00000**		**0,00000**		
1	111 R00	Přesun specifikací na stavbě (1% ze specifikací - rozvaděčů)	%	0,01000	411 374,77	4 113,75	12,00	4 607,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20mm	m	250,00000	26,31	6 577,50	12,00	7 366,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 11+18+53		82,00000										
		D8 : 18+16+18+4		56,00000										
		D9 : 18+16+18+4		56,00000										
		D10 : 26+26+4		56,00000										
3	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	120,00000	26,31	3 157,20	12,00	3 536,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 5+10		15,00000										
		D8 : 10+10+10		30,00000										
		D9 : 10+10+10		30,00000										
		D10 : 15+15		30,00000										
		D11 : 15		15,00000										
4	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32mm	m	20,00000	26,31	526,20	12,00	589,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
5	210010006R00	Trubka ohebná po omítku, vnější průměr 63mm ekvivalentní položka	m	4,00000	26,31	105,24	12,00	117,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	448,00000	78,92	35 356,16	12,00	39 598,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 19+10+9+9+9+17+5		78,00000										
		D8 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D9 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D10 : 11+15+8+19+11+15+8+19+2		108,00000										
7	210010321RT1	Krabice universální KU a odbočná KO se zapoj. kruh, vč.dodávky krabice KU68-1903	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1+1		4,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D6 : 1+1+1+1		4,00000										
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 3+2+3+2		10,00000										
8	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	65,00000	78,92	5 129,80	12,00	5 745,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1		15,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	210010326RT1	Krabice přístrojová do SDK, bez zapojení včetně dodávky KUL 68-45/LD	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
10	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ XL	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
11	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	13,00000	78,92	1 025,96	12,00	1 149,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
		D11 : 3		3,00000										
12	210010502RT1	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4 včetně svorky 6111-06 2,5 mm2, 3 pol., ekv.pol.	kus	46,00000	78,92	3 630,32	12,00	4 065,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+1+4+1		8,00000										
		D8 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D9 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D10 : 4+1+4+1		10,00000										
13	210010521R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	85,00000	10,52	894,20	12,00	1 001,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1		3,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D7 : 3+2+2+6		13,00000										
		D8 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D9 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D10 : 10+10		20,00000										
14	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	13,00000	10,52	136,76	12,00	153,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
		D11 : 3		3,00000										
15	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální přípojnice včetně dodání svorkovnice EPS2	kus	2,00000	394,58	789,16	12,00	883,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
16	21001PC011	Ukončení a ozačení vodičů v rozvaděči RS	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
17	210020304R00	Žlab kabelový drát. s přísluš., 54/150 mm bez víka ekvivalentní položka	m	7,00000	613,80	4 296,60	12,00	4 812,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 7		7,00000										
18	210020953RT2	Tabulka výstražná pro koupelny včetně dodávky štítku	kus	10,00000	39,46	394,60	12,00	441,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
19	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	48,00000	26,31	1 262,88	12,00	1 414,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6+1		15,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 4+4		8,00000										
		D6 : 1		1,00000										
20	210100102R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	kus	5,00000	26,31	131,55	12,00	147,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
21	210100104R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
22	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	31,00000	26,31	815,61	12,00	913,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3		5,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
23	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
24	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
25	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	19,00000	26,31	499,89	12,00	559,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
26	21010PC008	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RE1	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
27	21010PC009	Ukončení vodičů v rozvaděči RE2	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
28	21010PC010	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RB	kus	10,00000	1 753,71	17 537,10	12,00	19 641,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
29	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	10,00000	78,92	789,20	12,00	883,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
30	210110023R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
31	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
32	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	61,00000	78,92	4 814,12	12,00	5 391,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+7		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D8 : 7+5+7		19,00000										
		D9 : 7+5+7		19,00000										
		D10 : 7+7		14,00000										
33	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
34	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+5		8,00000										
		D8 : 5+3+5		13,00000										
		D9 : 5+3+5		13,00000										
		D10 : 2+2+1		5,00000										
35	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	16,00000	78,92	1 262,72	12,00	1 414,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
36	210110051R00	Ovladač zapuštěný s doutnavkou	kus	19,00000	78,92	1 499,48	12,00	1 679,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
37	210110054R00	Přepínač dvojitý střídavý střídavý, řazení 6+6	kus	8,00000	78,92	631,36	12,00	707,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
38	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	115,00000	78,92	9 075,80	12,00	10 164,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+1+4+1+7+2		25,00000										
		D8 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D9 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D10 : 4+2+6+4+2+6		24,00000										
39	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1		1,00000										
40	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	129,00000	78,92	10 180,68	12,00	11 402,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+5+5+2+3		21,00000										
		D8 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D9 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D10 : 6+7+2+6+7+2		30,00000										
41	210111013R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z s přepěťovou ochranou	kus	21,00000	78,92	1 657,32	12,00	1 856,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1+1		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D8 : 1+1+2+1+1		6,00000										
		D9 : 1+1+2+1+1		6,00000										
		D10 : 1+2+1+2		6,00000										
42	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 2P+Z	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
43	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D10 : 1		1,00000										
44	210111062R00	Zásuvka domovní zapuštěná 16A,380V 3P+N+Z ekvivalentní položka	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
45	210140652R00	Autonomní požární hlásič IP42 IP42 - ekvivalentní položka	kus	10,00000	118,38	1 183,80	12,00	1 325,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
46	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	10,00000	876,85	8 768,50	12,00	9 820,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
47	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	1 315,28	1 315,28	12,00	1 473,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
48	210190004R00	Montáž oceloplechových rozvodnic do 150 kg	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
49	210201518R00	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
50	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
51	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 4		4,00000										
52	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3		3,00000										
		D11 : 1		1,00000										
53	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	6,00000	88,68	532,08	12,00	595,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
54	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	5,00000	70,08	350,40	12,00	392,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 5		5,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SS, SZ, SO/	kus	9,00000	66,76	600,84	12,00	672,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+2+1		4,00000										
		D6 : 2+2+1		5,00000										
56	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	2,00000	66,76	133,52	12,00	149,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
57	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	2,00000	67,99	135,98	12,00	152,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
58	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	1,00000	56,50	56,50	12,00	63,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
59	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	46,00000	69,10	3 178,60	12,00	3 560,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6		14,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
60	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	285,00000	30,69	8 746,65	12,00	9 796,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 23+26+30		79,00000										
		D3 : 26+23+26		75,00000										
		D4 : 26+23+26		75,00000										
		D5 : 28+28		56,00000										
61	210290751R00	Montáž ventilátorů do 1.5 kW, odsavačů par dodávka VZT	kus	33,00000	394,58	13 021,14	12,00	14 583,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3+2		7,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
62	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	327,00000	26,31	8 603,37	12,00	9 635,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9+9+13+24+24+160		239,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 2+8		10,00000										
64	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 20+10+10+12		52,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6+18+8+10		42,00000										
65	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	90,00000	40,41	3 636,90	12,00	4 073,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+8+12		26,00000										
		D8 : 6+6		12,00000										
		D9 : 6+6		12,00000										
		D10 : 20+20		40,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	210800106RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	1 955,00000	49,56	96 889,80	12,00	108 516,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 44+10+31+10+7+9+42+50+29+73+16+16+13+11+22		383,00000										
		D8 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8		548,00000										
		D9 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8+4		552,00000										
		D10 : 65+57+18+78+65+57+18+78+11		447,00000										
		D11 : 25		25,00000										
67	210800113RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 4Bx10	m	310,00000	141,86	43 976,60	12,00	49 253,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+24+24+160		220,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
68	210800115RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	881,00000	49,65	43 741,65	12,00	48 990,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
		D7 : 16+20+32+32+32+45+16+18+4		215,00000										
		D8 : 32+32+26+23+32+32+34+4		215,00000										
		D9 : 32+32+26+23+32+32+34+4		215,00000										
		D10 : 25+60+25+60+30+4		204,00000										
		D11 : 6+14		20,00000										
69	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	28,00000	88,44	2 476,32	12,00	2 773,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6		6,00000										
70	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	15,00000	117,66	1 764,90	12,00	1 976,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
71	210802427RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	126,00000	61,02	7 688,52	12,00	8 611,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+12		18,00000										
		D8 : 12+12+12		36,00000										
		D9 : 12+12+12		36,00000										
		D10 : 18+18		36,00000										
72	210802428RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	81,09	2 432,70	12,00	2 724,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+3		6,00000										
		D6 : 3+3+3		9,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3		6,00000										
73	210810092R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 volně uložený	m	6,00000	43,84	263,04	12,00	294,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
74	210810116RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	135,00000	64,41	8 695,35	12,00	9 738,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+13+12		35,00000										
		D8 : 13+9+13		35,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D9 : 13+9+13		35,00000										
		D10 : 15+15		30,00000										
75	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 včetně dodání hmoždinky	kus	222,00000	40,83	9 064,26	12,00	10 151,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4		8,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
		D7 : 8+2+12+40+12		74,00000										
		D8 : 12+8+12+8		40,00000										
		D9 : 12+8+12+8		40,00000										
		D10 : 10+10+8		28,00000										
76	341-PC066	Vodič silový CYA 16 mm2 zel.žl.	m	327,00000	48,93	16 000,11	12,00	17 920,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	341-PC067	Vodič silový CYA 25 mm2 zel.žl	m	102,00000	76,71	7 824,42	12,00	8 763,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	341-PC068	Vodič silový CY zel.žl. 4,00 mm2 - drát	m	285,00000	12,10	3 448,50	12,00	3 862,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	345-PC013	Kryt spínače jedopólového - bílý	kus	61,00000	34,64	2 113,04	12,00	2 366,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	345-PC016	Kryt spínače sériového - bílý	kus	3,00000	43,08	129,24	12,00	144,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	345-PC019	Kryt spínače střídavého - bílý	kus	39,00000	34,64	1 350,96	12,00	1 513,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	345-PC022	Kryt spínače křížového - bílý	kus	16,00000	34,64	554,24	12,00	620,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	345-PC025	Kryt spínače 6+6	kus	8,00000	43,08	344,64	12,00	386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	345-PC028	Kryt žaluziového spínače	kus	21,00000	45,91	964,11	12,00	1 079,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	345-PC046	Kryt ovladače se signalizační doutnavkou - bílý	kus	19,00000	49,09	932,71	12,00	1 044,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
87	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	26,00000	306,90	7 979,40	12,00	8 936,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2+4+6		14,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
88	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	11,00000	306,90	3 375,90	12,00	3 781,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
89	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
90	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
92	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	8,00000	306,90	2 455,20	12,00	2 749,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
		D10 : 2		2,00000										
93	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
94	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
95	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
96	141 R00	Přirážka na podružný materiál (3% z nosného materiálu)	%	0,03000	465 641,58	13 969,25	12,00	15 645,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
97	142 R00	Přirážka za prořez (5% z délkových materiálů)	%	0,05000	275 580,65	13 779,03	12,00	15 432,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	341-PC065	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4Bx70	m	6,00000	846,08	5 076,48	12,00	5 685,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99	345-PC001	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	250,00000	8,57	2 142,50	12,00	2 399,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100	345-PC002	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	120,00000	13,21	1 585,20	12,00	1 775,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
101	345-PC003	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 32mm	m	20,00000	20,61	412,20	12,00	461,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
102	345-PC004	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 63mm	m	4,00000	72,88	291,52	12,00	326,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
103	345-PC006	Krabice přístrojová kruhová KPR 68-70	kus	448,00000	23,22	10 402,56	12,00	11 650,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104	345-PC007	Krabice elektroinstalační IP54 na hořlavý podklad včetně svorkovnice - na dřevo	kus	13,00000	72,76	945,88	12,00	1 059,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
105	345-PC012	Strojek spínače 1pólového řaz.1	kus	61,00000	89,48	5 458,28	12,00	6 113,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
106	345-PC014	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	61,00000	21,89	1 335,29	12,00	1 495,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
107	345-PC015	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	3,00000	120,74	362,22	12,00	405,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
108	345-PC017	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	3,00000	21,89	65,67	12,00	73,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
109	345-PC018	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	39,00000	95,31	3 717,09	12,00	4 163,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
110	345-PC020	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	39,00000	21,89	853,71	12,00	956,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
111	345-PC021	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	16,00000	137,60	2 201,60	12,00	2 465,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
112	345-PC022	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	16,00000	21,89	350,24	12,00	392,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
113	345-PC024	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	8,00000	171,00	1 368,00	12,00	1 532,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
114	345-PC026	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	8,00000	21,89	175,12	12,00	196,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
115	345-PC027	Strojek přepínače žaluziového s blokováním	kus	21,00000	174,37	3 661,77	12,00	4 101,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
116	345-PC029	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	21,00000	21,89	459,69	12,00	514,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
117	345-PC030	Spínač střídavý pod omítku IP44	kus	3,00000	174,50	523,50	12,00	586,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	345-PC031	Spínač do vlhka na povrch IP44	kus	10,00000	78,45	784,50	12,00	878,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
119	345-PC032	Sériový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	99,90	99,90	12,00	111,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
120	345-PC033	Křížový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	114,60	114,60	12,00	128,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
121	345-PC034	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	115,00000	110,94	12 758,10	12,00	14 289,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
122	345-PC035	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	115,00000	21,89	2 517,35	12,00	2 819,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
123	345-PC036	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	129,00000	110,94	14 311,26	12,00	16 028,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
124	345-PC037	Rámeček pro spínače a zásuvky- bílý	kus	129,00000	21,89	2 823,81	12,00	3 162,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
125	345-PC038	Zásuvka 230V, 16A, zapuštěná - bílá, ochr.clonky ochrana proti přepětí, do vícenáobných rámečků	kus	21,00000	751,39	15 779,19	12,00	17 672,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
126	345-PC039	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	21,00000	21,89	459,69	12,00	514,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
127	345-PC040	Zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, zapuštěná-bílá ochranné clonky	kus	3,00000	163,34	490,02	12,00	548,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128	345-PC041	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	20,00000	132,83	2 656,60	12,00	2 975,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
129	345-PC042	Zásuvka domovní 230V, 16A, zapuštěná IP44	kus	2,00000	163,95	327,90	12,00	367,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
130	345-PC043	Zásuvka domovní nástěnná 230V, 16A, IP44	kus	1,00000	84,28	84,28	12,00	94,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
131	345-PC045	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	19,00000	99,60	1 892,40	12,00	2 119,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
132	345-PC047	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	19,00000	21,89	415,91	12,00	465,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
133	345-PC048	Doutnavka signalizační	kus	19,00000	28,81	547,39	12,00	613,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
134	345-PC049	Pohybové čidlo stropní přisazené profi 360°	kus	2,00000	721,66	1 443,32	12,00	1 616,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
135	345-PC050	Autonomní požární hlásič, IP42 včetně baterie, životnost baterie 10 let	kus	10,00000	156,69	1 566,90	12,00	1 754,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
136	348-PC051	A1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, IP44, 4000K 1500lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	26,00000	623,91	16 221,66	12,00	18 168,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
137	348-PC052	A2-Svítidlo LED interiérové, 20W, IP44, 4000K 2150lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	11,00000	624,96	6 874,56	12,00	7 699,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
138	348-PC053	A3-Svítidlo LED interiérové 27W, IP44, 4000K 3000lm, plastový kryt průměr 375mm	kus	10,00000	795,23	7 952,30	12,00	8 906,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
139	348-PC054	B - Svítidlo LED koupelnové nad umyvadlo 9W, IP44, 4000K, plastový kryt	kus	10,00000	439,67	4 396,70	12,00	4 924,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
140	348-PC055	C1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, 1500lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
141	348-PC056	C2 - Svítidlo LED interiérové, 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	1,00000	864,45	864,45	12,00	968,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
142	348-PC057	C2-Svítidlo LED interiérové 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
143	348-PC058	C3 - Svítidlo LED interiérové 27W, 3000lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 375mm	kus	8,00000	1 068,04	8 544,32	12,00	9 569,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
144	348-PC059	D-Svítidlo LED nástěnné venkovní, 19W, IP54, 4000K 1840lm, IK10	kus	1,00000	361,19	361,19	12,00	404,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
145	348-PC060	L1 - Svítidlo LED průmyslové stropní 20W, IP65 4000K, 3100lm, IK08	kus	2,00000	661,90	1 323,80	12,00	1 482,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
146	348-PC061	L2 - Svítidlo LED průmyslové stropní 32W, IP65 4000K, 4400lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
147	348-PC062	L3 - Svítidlo LED průmyslové stropní, 40W, IP65 4000K, 5500lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
148	348-PC063	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku včetně transformátoru	kus	10,00000	608,19	6 081,90	12,00	6 811,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
149	354-PC064	Svorka na potrubí průměr do 225mm ochr. pospojování ÚT, voda, plyn, odkouření kotlů	kus	9,00000	61,04	549,36	12,00	615,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
150	358-PC044	Zásuvka pod omítku 3P+N+PE 16A, 400V, IP44	kus	1,00000	349,65	349,65	12,00	391,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
151	553-PC005	Žlab kabelový drátěný 54/150mm EZ včetně příslušenství	kus	7,00000	460,29	3 222,03	12,00	3 608,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
152	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý pod omítku, IP44 ekvivalentní položka	kus	3,00000	187,51	562,53	12,00	630,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D11 : 1+1		2,00000										
153	210110046R00	Ovladač zapuštěný žaluziový s blokováním ekvivalentní položka	kus	21,00000	285,48	5 995,08	12,00	6 714,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 3+3		6,00000										
154	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2x 2P+Z,dvojí zapojení ekvivalentní položka	kus	20,00000	165,57	3 311,40	12,00	3 708,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 3+3		6,00000										
155	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	1 532,00000	14,10	21 601,20	12,00	24 193,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15+24+24+160		223,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
		D7 : 44+10+100+14+37+57+11		273,00000										
		D8 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D9 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D10 : 134+134		268,00000										
		D11 : 30		30,00000										
156	201 R00	Podíl přidružených výkonů (2% z M21)	%	0,02000	696 035,83	13 920,72	12,00	15 591,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**3 919,56**		**4 389,91**		**0,00000**		**0,00000**		
157	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	6,00000	543,65	3 261,90	12,00	3 653,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 6		6,00000										
158	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	6,00000	109,61	657,66	12,00	736,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 6		6,00000										
Díl: M59		**Technologicke rozvody EI + EI-MaR pro ÚT**				**149 213,14**		**167 118,72**		**0,00000**		**0,00000**		
159	210010025R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm	m	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10		10,00000										
160	210010026R00	Trubka ohebná z PVC volně vnější průměr 25mm	m	30,00000	26,31	789,30	12,00	884,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 30		30,00000										
161	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
162	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	12,00000	10,52	126,24	12,00	141,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D4 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
163	210020301R00	Stínící přepážka kabelového žlabu	m	6,00000	131,53	789,18	12,00	883,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 6		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	210020302R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka	m	32,00000	306,90	9 820,80	12,00	10 999,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 20		20,00000										
		D11 : 12		12,00000										
165	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	25,00000	43,84	1 096,00	12,00	1 227,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 4		4,00000										
		D11 : 6+2+10+3		21,00000										
166	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	32,00000	43,84	1 402,88	12,00	1 571,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2+2		4,00000										
167	21010PC082	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči R-MaR	kus	1,00000	43,84	43,84	12,00	49,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
168	21010PC091	Programování a uvedení zařízení do provozu servisním technikem	hod	16,00000	606,68	9 706,88	12,00	10 871,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6, D11 : 16		16,00000										
169	210140431ROO	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni	kus	2,00000	569,95	1 139,90	12,00	1 276,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
		D11 : 1		1,00000										
170	210140501R00	Svítidlo navěstní M 1 včetně zdroje	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
171	210140650R00	Montáž venkovního čidla - dodávka ÚT ekvivalentní ploška	kus	1,00000	118,38	118,38	12,00	132,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
172	21019PC085	Montáž rozšiřujícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
173	21019PC086	Montáž řídícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 930,33	1 930,33	12,00	2 161,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
174	21019PC087	Montáž dálkové správy regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
175	210800045RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	179,00000	40,41	7 233,39	12,00	8 101,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 51		51,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 30		30,00000										
		D11 : 10+10+13+7+5+5+6+6+24		86,00000										
176	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	59,00000	40,41	2 384,19	12,00	2 670,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 17		17,00000										
		D3 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 10		10,00000										
		D11 : 12+8		20,00000										
177	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	107,00000	49,65	5 312,55	12,00	5 950,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 34		34,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 20		20,00000										
		D11 : 5+5+15+16		41,00000										
178	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	32,00000	26,31	841,92	12,00	942,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+7+5+5+5		32,00000										
179	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	160,00000	26,31	4 209,60	12,00	4 714,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 68		68,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 40		40,00000										
		D11 : 8+32		40,00000										
180	210860223R00	Kabel speciální J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm pevně uložený	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+26+32		70,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
181	211010003RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 včetně dodání hmoždinky	kus	26,00000	41,15	1 069,90	12,00	1 198,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 26		26,00000										
182	211140652R00	Houkačka elektrická	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
183	341-PC078	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	32,00000	8,93	285,76	12,00	320,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
184	341-PC079	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	160,00000	14,89	2 382,40	12,00	2 668,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
185	341-PC080	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	102,00000	9,06	924,12	12,00	1 035,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
186	345-PC069	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	10,00000	8,57	85,70	12,00	95,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
187	345-PC070	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	30,00000	13,21	396,30	12,00	443,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
188	345-PC071	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 17x17mm včetně spojovacího materiálu	m	12,00000	18,05	216,60	12,00	242,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
189	345-PC072	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 40/20mm včetně spojovacího materiálu	m	5,00000	25,71	128,55	12,00	143,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
190	345-PC076	Krabice elektroinstalační plastová IP65 do 2.5mm2	kus	12,00000	72,76	873,12	12,00	977,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
191	345-PC077	Zásuvka domovní vodotěsná IP44, 230V, 16A s přepěťovou ochranou	kus	4,00000	1 035,91	4 143,64	12,00	4 640,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
192	348-PC088	Výstražný maják LED 12-230V	kus	1,00000	1 191,64	1 191,64	12,00	1 334,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
193	358-PC081	Ovladač Central-Stop s aretací červené tlačítko	kus	2,00000	682,00	1 364,00	12,00	1 527,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	358-PC089	Houkačka 230V, trvalý provoz	kus	1,00000	1 044,03	1 044,03	12,00	1 169,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
195	405-PC083	Termostat prostorový digitální programovatelý včetně příslušenství, ovládání mobilním telefonem	kus	10,00000	2 611,65	26 116,50	12,00	29 250,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
196	405-PC084	Omezovač teploty prostorový 20-60°C s aretací 230V, IP65, havarijní funkce	kus	1,00000	3 288,20	3 288,20	12,00	3 682,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
197	405-PC090	Dvoustupňový detektor plynu METAN	kus	1,00000	7 820,12	7 820,12	12,00	8 758,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
198	553-PC073	Žlab kabelový drátěný 30/50mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	32,00000	129,38	4 140,16	12,00	4 636,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
199	553-PC074	Žlab kabelový drátěný 54/150mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	12,00000	192,17	2 306,04	12,00	2 582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
200	553-PC075	Stínící přepážka kabelového žlabu včetně podružného materiálu	kus	6,00000	68,60	411,60	12,00	460,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
201	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
202	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	kus	12,00000	78,92	947,04	12,00	1 060,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
203	210020304R00	Žlab kab. drátěný s přísluš., 54/150 mm bez víka	m	12,00000	306,90	3 682,80	12,00	4 124,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
204	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní s přepěťovou ochranou - ekvivalentní položka	kus	4,00000	78,92	315,68	12,00	353,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
205	210140650R00	Zapojení zónového ventilu - dodávka ÚT ekvivalentní položka	kus	10,00000	745,32	7 453,20	12,00	8 347,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
206	210140650R00	Omezovač teploty prostorový 20-60°C,	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
207	210140650R00	Zapojení čerpadel ÚT, pohonů ÚT, vnitř. čidel ÚT dodávka ÚT, ekvivalentní položka	kus	11,00000	745,32	8 198,52	12,00	9 182,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+1		11,00000										
208	210140650R00	Montáž termostatu prostorového programovatelného v bytových jednotkách	kus	10,00000	569,95	5 699,50	12,00	6 383,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
209	210190001R00	Montáž detektoru plynu Metan	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
210	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	200,00000	49,65	9 930,00	12,00	11 121,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+19		38,00000										
		D3 : 19+17+19		55,00000										
		D4 : 19+17+19		55,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 26+26		52,00000										
Díl: M60		**Rozvaděče**				**411 374,78**		**460 739,75**		**0,00000**		**0,00000**		
211	357-PC092	Rozvaděč elektroměrový RE1	kus	1,00000	121 828,12	121 828,12	12,00	136 447,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
212	357-PC093	Rozvaděč elektroměrový RE2	kus	1,00000	92 951,00	92 951,00	12,00	104 105,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213	357-PC094	Rozvaděč bytový RB1	kus	1,00000	10 855,68	10 855,68	12,00	12 158,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
214	357-PC095	Rozvaděč bytový RB2, RB3, RB5, RB6, RB8	kus	5,00000	10 926,29	54 631,45	12,00	61 187,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
215	357-PC096	Rozvaděč bytový RB4, RB8	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
216	357-PC097	Rozvaděč bytový RB9, RB10	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
217	357-PC098	Rozvaděč společné spotřeby RS	kus	1,00000	61 807,61	61 807,61	12,00	69 224,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
218	357-PC099	Rozvaděč RK	kus	1,00000	25 595,76	25 595,76	12,00	28 667,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M79		**Instalace optické a strukturované kabeláže**				**126 030,69**		**141 154,37**		**0,00000**		**0,00000**		
219	22 17-1001.R00	Měření optických kabelů	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
220	220110346R00	Štítek kabelový	kus	42,00000	13,55	569,10	12,00	637,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2		6,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
221	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	94,83	189,66	12,00	212,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
222	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	26,00000	94,83	2 465,58	12,00	2 761,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+3		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 4		4,00000										
223	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	2,00000	171,60	343,20	12,00	384,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
224	220260028R00	Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,00000	261,92	261,92	12,00	293,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
225	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	45,00000	18,06	812,70	12,00	910,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2+1		7,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
226	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	3,00000	18,06	54,18	12,00	60,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
227	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	407,00000	4,52	1 839,64	12,00	2 060,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14+4+30+26+22+22+22+22		162,00000										
		D3 : 14+9+14+12+17+10+4+4+4		88,00000										
		D4 : 14+9+14+12+17+10+4+4		84,00000										
		D5 : 8+3+15+20+10+8+4		68,00000										
		D6 : 5		5,00000										
228	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	26,00000	18,06	469,56	12,00	525,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+4		6,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
229	22041PC115	Montáž napájecího panelu 6x230V s přep.ochranou	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
230	22041PC116	Montáž MikroTik 24port cloud switch	kus	1,00000	451,58	451,58	12,00	505,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
231	22041PC118	Montáž TP-Link	kus	1,00000	451,58	451,58	12,00	505,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
232	22041PC121	Montáž Patch panelu cat 5e 24p s vyvazovací lištou	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
233	22041PC123	Montáž optické vany 24 x SC/APC	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
234	22041PC127	Montáž police 250	kus	3,00000	135,47	406,41	12,00	455,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
235	22041PC129	Montáž patch kabelu 0.5m	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 10		10,00000										
236	22041PC131	Montáž vyvazovacího panelu 5 x oko	kus	2,00000	135,47	270,94	12,00	303,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
237	22049PC113	Montáž nástěnného rozvaděče RACK 12U	kus	1,00000	1 354,74	1 354,74	12,00	1 517,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
238	222080201R00	Optický kabel v trubkách - ekvivalentní položka	m	370,00000	28,90	10 693,00	12,00	11 976,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 35+30		65,00000										
		D3 : 35+40+35		110,00000										
		D4 : 35+45+35		115,00000										
		D5 : 40+40		80,00000										
239	222170001R00	Měření metalického kabelu	kus	18,00000	108,38	1 950,84	12,00	2 184,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 2+2		4,00000										
240	222260501R00	Trubka pancéřová pod omítku, do podlahy	m	99,00000	31,61	3 129,39	12,00	3 504,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 14+9+14		37,00000										
		D4 : 14+9+14		37,00000										
		D5 : 8+3		11,00000										
241	222260502R00	Trubka pancéřová 20 pod omítku, do podlahy	m	35,00000	31,61	1 106,35	12,00	1 239,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 15+20		35,00000										
242	222260503R00	Trubka pancéřová 25 pod omítku, do podlahy	m	154,00000	31,61	4 867,94	12,00	5 452,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+26		58,00000										
		D3 : 12+17+10		39,00000										
		D4 : 12+17+10		39,00000										
		D5 : 10+8		18,00000										
243	222260504R00	Trubka pancéřová 32 pod omítku, do podlahy	m	157,00000	31,61	4 962,77	12,00	5 558,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+32+32+32		128,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4		8,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 5		5,00000										
244	222260547R00	Trubka KOPOFLEX průměr 75mm, upevněná na povrchu ekvivalentní položka	m	4,00000	31,61	126,44	12,00	141,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
245	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	183,00000	28,90	5 288,70	12,00	5 923,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D4 : 32+10+42+4		88,00000										
246	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	224,00000	28,90	6 473,60	12,00	7 250,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 24+24+24+24		96,00000										
		D3 : 4+4+4+4		16,00000										
		D4 : 4+4+4+4		16,00000										
		D5 : 4+4+4+4		16,00000										
		D6 : 80		80,00000										
247	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP CAT 5e pod omítku	kus	18,00000	189,66	3 413,88	12,00	3 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
248	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP CAT5e pod omítku	kus	2,00000	234,82	469,64	12,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 1+1		2,00000										
249	222290005R00	Zásuvka optické kabeláže FTTH ekvivalentní položka	m	10,00000	189,66	1 896,60	12,00	2 124,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
250	22041PC126	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	270,95	270,95	12,00	303,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
251	22041PC134	Montážní materiál	kus	2,00000	903,16	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
252	22229PC133	Oživení, nastavení	kus	1,00000	1 806,32	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
253	341-PC	Kabel sdělovací s Cu jádrem FTP CAT5e	m	224,00000	28,90	6 473,60	12,00	7 250,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
254	341-PC105	Kabel sdělovací s Cu jádrem UTP CAT5e	m	183,00000	28,90	5 288,70	12,00	5 923,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
255	341-PC106	Optický kabel SM9/125-B3 SC/SPC-SC/APC - 30m	ks	1,00000	812,84	812,84	12,00	910,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
256	341-PC107	Optický kabel SM9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 35m	ks	5,00000	858,00	4 290,00	12,00	4 804,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
		D3 : 2		2,00000										
		D4 : 2		2,00000										
257	341-PC108	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 40m	ks	3,00000	948,32	2 844,96	12,00	3 186,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D5 : 2		2,00000										
258	341-PC109	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC	ks	1,00000	993,47	993,47	12,00	1 112,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D4 : 1		1,00000										
259	345-PC100	Trubka elektroinst. ohebná, 750N, 16mm	m	99,00000	9,03	893,97	12,00	1 001,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
260	345-PC101	Trubka elektroinstal. ohebná, 750N, 20mm	m	35,00000	10,84	379,40	12,00	424,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
261	345-PC102	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 25mm	m	154,00000	16,26	2 504,04	12,00	2 804,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
262	345-PC103	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 32mm	m	157,00000	19,87	3 119,59	12,00	3 493,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
263	345-PC104	Trubka elektroinst. ohebná 75mm	m	4,00000	31,61	126,44	12,00	141,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
264	371-PC110	Zásuvka datová 1xRJ45 - komplet	kus	18,00000	189,66	3 413,88	12,00	3 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
265	371-PC111	Zásuvka datová 2xRJ45 - komplet	kus	2,00000	234,82	469,64	12,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
266	371-PC112	Zásuvka optické kabeláže s optickým adaptérem SC-SC simplex	kus	10,00000	144,51	1 445,10	12,00	1 618,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267	371-PC114	Nástěnný rozvaděč RACK 12U	kus	1,00000	4 967,37	4 967,37	12,00	5 563,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
268	371-PC117	24port sloud switch	kus	1,00000	5 870,53	5 870,53	12,00	6 574,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
269	371-PC119	Patch panel cat5e s vyvazovací lištou	kus	3,00000	722,53	2 167,59	12,00	2 427,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
270	371-PC120	TP-Link Access point, bezdrátový, dvoupásmový PoE	kus	3,00000	3 432,00	10 296,00	12,00	11 531,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
271	371-PC122	Napájecí panel 6x230V s přepěťovou ochranou	kus	2,00000	722,53	1 445,06	12,00	1 618,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
272	371-PC124	Optická vana 24 x SC/APC vybavená adaptéry	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
273	371-PC125	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
274	371-PC128	Police 250	kus	3,00000	316,11	948,33	12,00	1 062,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
275	371-PC130	Patch kabel 0.5m	kus	10,00000	27,09	270,90	12,00	303,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
276	371-PC132	Vyvazovací panel 5 x oko	kus	2,00000	135,47	270,94	12,00	303,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M81		**Instalace domácího telefonu**				**54 896,25**		**61 483,80**		**0,00000**		**0,00000**		
277	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
278	220110346R00	Štítek kabelový	kus	65,00000	13,55	880,75	12,00	986,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
279	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	20,00000	94,83	1 896,60	12,00	2 124,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
280	220260026R00	Krabice KO100 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	5,00000	144,51	722,55	12,00	809,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
281	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	65,00000	18,06	1 173,90	12,00	1 314,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
282	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	5,00000	18,06	90,30	12,00	101,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
283	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	180,00000	28,90	5 202,00	12,00	5 826,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
284	220280222R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt	m	113,00000	28,90	3 265,70	12,00	3 657,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 9+10+4		23,00000										
		D5 : 10+10		20,00000										
285	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	65,00000	18,06	1 173,90	12,00	1 314,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
286	220323316R00	Elektrický otvírač	kus	1,00000	270,95	270,95	12,00	303,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
287	220323337R00	Kryt proti dešti	kus	1,00000	180,63	180,63	12,00	202,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D9 : 1		1,00000										
288	222260511R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	99,00000	31,61	3 129,39	12,00	3 504,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+10+8+9		39,00000										
		D3 : 4+8+9		21,00000										
		D4 : 4+8+9		21,00000										
		D5 : 9+9		18,00000										
289	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchytné body - 2-BUS	kus	10,00000	225,79	2 257,90	12,00	2 528,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
290	222323317R00	Modul hlasitého elektrického vrátného	kus	1,00000	316,11	316,11	12,00	354,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
291	222323325R00	Tlačítkové tablo do zdi (rošiřující modul)	kus	3,00000	316,11	948,33	12,00	1 062,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
292	345-PC142	Kryt spínače - bílý s popisovým polem	kus	10,00000	85,80	858,00	12,00	960,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
293	341-PC136	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y2x 2 x 0,8 mm	m	180,00000	10,84	1 951,20	12,00	2 185,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
294	341-PC137	Kabel sdělovací UTP CAT 5E nestíněný	m	113,00000	10,84	1 224,92	12,00	1 371,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										
		D4 : 9+10+4		23,00000										
		D5 : 10+10		20,00000										
295	345-PC135	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	99,00000	9,03	893,97	12,00	1 001,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
296	345-PC141	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
297	345-PC143	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	10,00000	85,80	858,00	12,00	960,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
298	382-PC138	Domácí telefon 2-BUS s regulací	kus	10,00000	1 038,63	10 386,30	12,00	11 632,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	382-PC139	Elektrický vrátný 2-BUS pod omítku komplet-23tl včetně montážní krabice, stříšky, zámkové lišty	kus	1,00000	11 560,43	11 560,43	12,00	12 947,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
300	382-PC140	Elektrický zámek	kus	1,00000	1 896,63	1 896,63	12,00	2 124,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
301	210010347RT3	Montážní deska MDZ-XL včetně dodávky MDZ-XL	kus	1,00000	587,05	587,05	12,00	657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
302	220261661R00	Značení trasy vedení	m	162,00000	4,52	732,24	12,00	820,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D4 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D5 : 11+11		22,00000										
Díl: M82		**Instalace STA**				**81 465,05**		**91 240,86**		**0,00000**		**0,00000**		
303	220110346R00	Štítek kabelový	kus	29,00000	13,55	392,95	12,00	440,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10		20,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 1		1,00000										
304	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	10,00000	94,83	948,30	12,00	1 062,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D5 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
305	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	40,00000	18,06	722,40	12,00	809,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
306	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	267,00000	18,06	4 822,02	12,00	5 400,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16+5		130,00000										
		D5 : 21+6+8+14+6+6		61,00000										
		D4 : 4+4+6+4+6+4+6+4		38,00000										
		D3 : 4+6+6+6+4		26,00000										
		D2 : 6+6		12,00000										
307	220300641R00	Ukončení koax.kabelu do 5mm vnějš.prům.konektorem	kus	40,00000	81,28	3 251,20	12,00	3 641,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 20+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
308	220730364R00	Systémový zdroj do rozvaděče	kus	1,00000	180,63	180,63	12,00	202,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
309	220730375R00	Montáž F konektoru	kus	37,00000	81,28	3 007,36	12,00	3 368,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 37		37,00000										
310	222260506R00	Trubka pancéřová 40 pod omítku, do podlahy	m	5,00000	31,61	158,05	12,00	177,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
311	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	282,00000	28,90	8 149,80	12,00	9 127,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 48+34+36+17		135,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
312	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	110,00000	28,90	3 179,00	12,00	3 560,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 110		110,00000										
313	222730001R00	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	171,60	1 716,00	12,00	1 921,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
314	222730031R00	Stožár a kotvení na sedl. střechu do prostupu průchodovou tašku dodá stavba	kus	1,00000	1 083,79	1 083,79	12,00	1 213,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
315	222730154R00	Kompletace a montáž ant.IV-V pásmo nad 10 prvků ekvivalentní položka	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
316	222730161R00	Kompletace a montáž par.antény	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
317	222730172R00	Montáž domovního zesilovače ekvivalentní položka	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
318	222730301R00	Montáž anténní přepěťové ochrany ekvivalentní položka	kus	10,00000	135,47	1 354,70	12,00	1 517,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10		10,00000										
319	222730362R00	Montáž LNB Quatro ekvivalentní položka	kus	2,00000	541,90	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
320	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hlavní stanice včetně anténní sestavy	kus	1,00000	1 806,32	1 806,32	12,00	2 023,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
321	222730406R00	Měření na úč.zásuvce všechny kanály	kus	10,00000	108,38	1 083,80	12,00	1 213,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
322	22273PC153	Montáž Multifokusu	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	22273PC156	Montáž multipřepínače 9/16	kus	1,00000	903,16	903,16	12,00	1 011,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
324	22273PC158	Montáž LTE filtru	kus	1,00000	135,47	135,47	12,00	151,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
325	345-PC149	Kotvení stožáru	kus	2,00000	1 264,42	2 528,84	12,00	2 832,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
326	22273PC160	Rozvodnice STA na omítku	kus	1,00000	541,90	541,90	12,00	606,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
327	341-PC146	Kabel koaxiální H121AL	m	282,00000	14,45	4 074,90	12,00	4 563,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
328	341-PC147	Kabel koaxiální H121Al-PE	m	110,00000	14,45	1 589,50	12,00	1 780,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
329	345-PC144	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	272,00000	9,03	2 456,16	12,00	2 750,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
330	345-PC145	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 50mm	m	5,00000	28,90	144,50	12,00	161,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
331	345-PC148	Anténní stožár 3D	kus	1,00000	1 716,00	1 716,00	12,00	1 921,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
332	345-PC150	Parabola 85cm	kus	1,00000	1 445,05	1 445,05	12,00	1 618,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
333	345-PC151	Anténa UHF	kus	1,00000	885,10	885,10	12,00	991,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
334	345-PC154	Multifokus	kus	1,00000	406,42	406,42	12,00	455,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
335	345-PC155	Programovatelný zesilovač DVB-T2 kompatabilní	kus	1,00000	5 996,97	5 996,97	12,00	6 716,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
336	345-PC157	Multipřepínač 9/16	kus	1,00000	3 124,93	3 124,93	12,00	3 499,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
337	345-PC159	LTE filtr	kus	1,00000	225,79	225,79	12,00	252,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
338	345-PC162	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	198,69	1 986,90	12,00	2 225,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
339	345-PC163	Přepěťová ochrana KO-9P	kus	10,00000	501,25	5 012,50	12,00	5 614,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
340	345-PC164	Napájecí zdroj	kus	1,00000	704,46	704,46	12,00	789,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
341	345-PC165	F konektor	kus	37,00000	72,25	2 673,25	12,00	2 994,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
342	357-PC161	Rozvaděč R-STA na povrch	kus	1,00000	2 212,74	2 212,74	12,00	2 478,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
343	383-PC152	LNB Quatro	kus	2,00000	1 788,25	3 576,50	12,00	4 005,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
344	222260501R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	272,00000	16,26	4 422,72	12,00	4 953,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16		125,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
Díl: M88		**Hromosvod**				**64 252,47**		**71 962,77**		**0,00000**		**0,00000**		
345	210020651R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg ekvivalentní položka	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 2		2,00000										
346	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	66,00000	39,46	2 604,36	12,00	2 916,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+15+18+15		66,00000										
347	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	28,00000	39,46	1 104,88	12,00	1 237,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 28		28,00000										
348	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	114,00000	39,46	4 498,44	12,00	5 038,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+8+27+9+11+11+11+5+14		114,00000										
349	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr ekvivalentní položka	kus	1,00000	657,64	657,64	12,00	736,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 1		1,00000										
350	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	24,00000	39,46	947,04	12,00	1 060,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 23+1		24,00000										
351	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00000	39,46	315,68	12,00	353,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+5		8,00000										
352	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,00000	39,46	118,38	12,00	132,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3		3,00000										
353	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	1,00000	39,46	39,46	12,00	44,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 1		1,00000										
354	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 4		4,00000										
355	210220361R00	Montáž tyče zaváděcí 1.5m ekvivalentní položka	kus	7,00000	657,64	4 603,48	12,00	5 155,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
356	210220401RT1	Výstražná tabulka, smaltovaná, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	3,00000	42,01	126,03	12,00	141,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3		3,00000										
357	354-PC166	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	66,00000	473,99	31 283,34	12,00	35 037,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
358	354-PC167	Drát uzemňovací pozinkovaný 10 mm	m	28,00000	49,23	1 378,44	12,00	1 543,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
359	354-PC168	Drát 8AlMgSi T/4	m	114,00000	30,62	3 490,68	12,00	3 909,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
360	354-PC169	Podpěra vedení PV11c	kus	39,00000	23,30	908,70	12,00	1 017,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D : 30+7+2		39,00000										
361	354-PC170	Podpěra vedení PV15	kus	28,00000	37,41	1 047,48	12,00	1 173,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 19+9		28,00000										
362	354-PC171	Svorka na okapové roury ST-uni s páskou	kus	33,00000	32,42	1 069,86	12,00	1 198,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 10+10+10+3		33,00000										
363	354-PC172	Svorka spojovací SS	kus	24,00000	13,87	332,88	12,00	372,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
364	354-PC173	Svorka připojovací SO jednošroubová	kus	8,00000	13,87	110,96	12,00	124,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
365	354-PC174	Svorka zkušební SZ-N	kus	3,00000	18,87	56,61	12,00	63,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
366	354-PC175	Svorka SJ 16/8-10Al k jímací tyči	kus	1,00000	49,94	49,94	12,00	55,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
367	354-PC176	Svorka na okapové trouby ST-uni s páskou	kus	4,00000	44,31	177,24	12,00	198,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
368	354-PC177	Svorka SR02	kus	2,00000	32,42	64,84	12,00	72,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
369	354-PC178	Svorka SR 03 - litina	kus	14,00000	27,35	382,90	12,00	428,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
370	354-PC179	Trubkový jímač AlMgSi se zúžením R16/10mm, 2,5m	kus	1,00000	28,53	28,53	12,00	31,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
371	354-PC180	Izol.držák s přích.pro tyč RD16mm s upev.objímkou z nerezu - izol.délka 605mm	kus	2,00000	253,65	507,30	12,00	568,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
372	354-PC181	Svorka SJ1d	kus	7,00000	60,24	421,68	12,00	472,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
373	354-PC182	Tyč zaváděcí TZ 1,5m	kus	7,00000	478,98	3 352,86	12,00	3 755,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
374	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	7,00000	39,46	276,22	12,00	309,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
375	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	14,00000	39,46	552,44	12,00	618,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 14		14,00000										
376	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	2,00000	39,46	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	06 B	Elektroinstalace vnitřní bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 2		2,00000										
Díl: M94		**Výchozí revize**				**44 719,20**		**50 085,50**		**0,00000**		**0,00000**		
377	210-PC183	Výchozí revize	hod	60,00000	745,32	44 719,20	12,00	50 085,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M95		**Pomocné práce HSV pro EI**				**48 603,10**		**54 435,47**		**0,00000**		**0,00000**		
378	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	486,00000	87,69	42 617,34	12,00	47 731,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D7 : 19+10+2+9+9+9+18+2+5		83,00000										
		D8 : 9+9+9+18+2+9+7+9+14+1+9+9+9+19+6		139,00000										
		D9 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+6		136,00000										
		D10 : 11+14+8+19+11+15+8+20+12		118,00000										
379	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	66,00000	87,69	5 787,54	12,00	6 482,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1+1		16,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										
380	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,68400	289,80	198,22	12,00	222,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M96		**Rozpočtová rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlah**				**22 238,86**		**24 907,52**		**0,00000**		**0,00000**		
381	21001PC184	Rozp. rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlahách	ks	1,00000	22 238,86	22 238,86	12,00	24 907,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**35 074,12**		**39 283,01**		**0,00000**		**0,00000**		
382	VRN0	Dopravné	Soubor	1,00000	35 074,12	35 074,12	12,00	39 283,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	**1 755 874,11**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	07 B	FVE bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		**Solární generátor**				**205 343,83**		**229 985,09**		**2,22000**		**0,00000**		
1	650041112R00	Montáž svorkovnice ekvipotenciální,	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
2	650612131R00	Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp	kus	24,00000	542,09	13 010,16	12,00	14 571,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
3	650613120R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového do 3000 W	kus	1,00000	2 168,36	2 168,36	12,00	2 428,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
4	650614121R00	Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon do 500 W	kus	24,00000	108,42	2 602,08	12,00	2 914,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
5	34562812R	svorkovnice EPS 2; ekvipotenciální; pro průřez připojovaného vodiče: 4x2,5-6; 6x4-16; 2x10-95; 1x30x4 (pásek); pro vyrovnání nulového potenciálu	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
6	FV OPTIMIZER	Optimizer do 500W	ks	24,00000	1 626,27	39 030,48	12,00	43 714,14	0,00200	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	FV PANEL	Fotovoltaický panel, 450 Wp	ks	24,00000	2 276,78	54 642,72	12,00	61 199,85	0,09000	2,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	FV STŘÍDAČ	Fotovoltaický střídač, 10 kW	ks	1,00000	48 788,12	48 788,12	12,00	54 642,69	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	ROZVADĚČ AC	Rozvaděč RFVE AC, dodávka a montáž	ks	1,00000	24 936,15	24 936,15	12,00	27 928,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	ROZVADĚČ RC	Rozvaděč RFVE DC s přepěťovými ochranami, dodávka a montáž	ks	1,00000	19 515,24	19 515,24	12,00	21 857,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 02		**Nosný systém**				**52 049,12**		**58 295,01**		**0,08000**		**0,00000**		
11	650611113R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž ke krytině	kus	24,00000	650,51	15 612,24	12,00	17 485,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
12	DIST.DESKA	Distanční deska	ks	76,00000	54,21	4 119,96	12,00	4 614,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	HÁK	Střešní hák pro uchycení solárního panelu nebo hliníkové lišty	kus	76,00000	216,83	16 479,08	12,00	18 456,57	0,00100	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	HP	Hlinikový profil - držák pro solární panel 4400mm	ks	18,00000	650,51	11 709,18	12,00	13 114,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	KRYTKA	Krytka profilu	ks	76,00000	10,84	823,84	12,00	922,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	PŘÍCHYTKA	Příchytka kraj/střed	ks	76,00000	27,11	2 060,36	12,00	2 307,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	SPOJKA	Hliniková spojka profilu	ks	18,00000	32,53	585,54	12,00	655,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	VRUT	Vrut 6x80 zapuštěný	ks	76,00000	8,67	658,92	12,00	737,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 03		**Kabely, materiál**				**20 800,18**		**23 296,20**		**0,03000**		**0,00000**		
19	210010017RT2	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložené pevně, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	20,00000	162,63	3 252,60	12,00	3 642,91	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
20	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	43,37	2 168,50	12,00	2 428,72	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
21	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
22	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
23	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	25,00000	119,26	2 981,50	12,00	3 339,28	0,00056	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
24	210800285R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého,	m	25,00000	21,68	542,00	12,00	607,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
25	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	24,00000	10,84	260,16	12,00	291,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
26	210950101RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	16,26	130,08	12,00	145,69	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
27	650121117R00	Uložení Cu vodiče 6 mm2, pevně,	m	180,00000	10,84	1 951,20	12,00	2 185,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý : 90		90,00000										
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený : 90		90,00000										
28	28399920R	štítek kabelový, popisovací; mat. plast; 20x40 mm	kus	24,00000	21,68	520,32	12,00	582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		označení stahovacích pásek : 24		24,00000										
29	34572304R	páska stahovací 160x4,5; PA	100 ks	10,00000	68,30	683,00	12,00	764,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
30	34572306R	páska stahovací 200x4,5; PA	100 ks	5,00000	59,63	298,15	12,00	333,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
31	KABEL 1	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		90*1,1		99,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 B	Bytový dům - sekce B
R:	07 B	FVE bytového domu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	KABEL 2	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		90*1,1		99,00000										
33	KABEL 3	Kabel CXKE-V 3Jx1,5	m	27,50000	27,11	745,53	12,00	834,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		25*1,1		27,50000										
Díl: 99		**HZS**				**48 269,44**		**54 061,77**		**0,00000**		**0,00000**		
34	900 R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	3,00000	542,09	1 626,27	12,00	1 821,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Ekologická likvidace odpadového materiálu : 3		3,00000										
35	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	0,02000	250 375,34	5 007,51	12,00	5 608,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
36	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,08000	250 375,34	20 030,03	12,00	22 433,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.												
37	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,03000	250 375,34	7 511,26	12,00	8 412,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
38	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	13,00000	542,09	7 047,17	12,00	7 892,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 10		10,00000										
		Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád : 3		3,00000										
39	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	867,35	4 336,75	12,00	4 857,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
40	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	5,00000	542,09	2 710,45	12,00	3 035,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**326 462,57**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**4 717,61**		**5 283,72**		**3,04000**		**0,00000**		
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,19300	3 428,72	4 090,46	12,00	4 581,32	2,52500	3,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 0,2*1,7*2		0,68000										
		Mezisoučet		0,68000										
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 0,3*0,3*2,85		0,25650										
2	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02472	25 370,01	627,15	12,00	702,41	1,07874	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		analogicky podlahová deska výtahové šachty tl. 200 mm :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí - skladba P01 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A : 1,7*2*2*3,03*1,2/1000		0,02472										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 936 890,77**		**2 169 317,66**		**381,03000**		**0,00000**		
3	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	7,74000	1 481,71	11 468,44	12,00	12 844,65	0,59210	4,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)		7,74000										
4	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,170 W/(m.K); fb = 10,0 N	m2	551,19640	1 144,94	631 086,81	12,00	706 817,23	0,29909	164,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		obvodové zdivo : 2,92*(17*2+0,4*2+6,495+12)		155,62140										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+1,8*0,6+0,6*0,9*3+1,8*1,5+1,8*2,35)		-23,02500										
		Mezisoučet		132,59640										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12)		136,26250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+0,9*1,5+0,6*0,9+0,9*0,6+1,8*1,5*3+3*2,35)		-33,00000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.4 :												
		místnost č.210 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		115,70625										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(17*2+0,4*2+2,75+12)		136,26250										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+1,8*0,6+0,6*0,9+0,9*1,5)		-18,39000										
		-(0,9*2,25+1,8*1,5+3*2,35+0,9*2,25)		-13,80000										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.7 :												
		místnost č.310 : 2,75*5,365		14,75375										
		odpočet otvoru : -1,1*2,1		-2,31000										
		Mezisoučet		116,51625										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		obvodové zdivo : 2,75*(9,05+1,4*2+3,35*2)		51,01250										
		1,25*(2,775*2+2,45*2)		13,06250										
		2,95*(4,8+0,4*2)		16,52000										
		2,75*12-2*1,6		29,80000										
		2,75*3-2*1,6/2		6,65000										
		odpočet otvorů : -(2,85*2,35*2+0,9*2,25+0,9*0,6+0,6*0,9+0,9*1,5)		-17,85000										
		-(0,9*1,35*2+0,9*2,25+1,8*2,35)		-8,68500										
		vnitřní zdivo :												
		BYT č.9 :												
		místnost č.403, 404, 407 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		BYT č.10 :												
		místnost č.412, 413, 416 : 2,75*(7,095+1,925)		24,80500										
		odpočet otvoru : -1,2*2,35		-2,82000										
		Mezisoučet		134,48000										
		výkres č.06 - půdorys půdy : 0,2*(16,4+3,4*2+5,7*2)		6,92000										
		0,1*4,8		0,48000										
		0,35*(6,4*2+8,65)		7,50750										
		štíty : 2,8*6,4+2,8*8,65/2		30,03000										
		boční štíty schodiště : 3,75*2		7,50000										
		odpočet otvoru : -0,6*0,9		-0,54000										
		Mezisoučet		51,89750										
5	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, , Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,310 W/(m.K); fb = 15,0 N	m2	372,61455	1 679,93	625 966,36	12,00	701 082,32	0,33694	125,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky na maltu MC5 :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,92*(7,95*3+0,6*2+0,3*2+12,85+5,505*3)		160,64380										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*4+1,175*2,1+1,2*2,35+0,4*0,4)		-15,52750										
		Mezisoučet		145,11630										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2)		93,08750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		85,58000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095*2+8,65+5,505*2)		93,08750										
		odpočet otvorů : -(1,2*2,1*2+1,175*2,1)		-7,50750										
		Mezisoučet		85,58000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		vnitřní zdivo akustické : 2,75*(7,095+4,6+5,505*2)		62,43875										
		odpočet otvorů : -(1,175*2,1+1,73*2,1)		-6,10050										
		Mezisoučet		56,33825										
6	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,10217	25 370,01	2 592,05	12,00	2 903,10	1,02110	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		12 kg/m2 :												
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.09 - řez A-A :												
		prohlubeň výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2*2)*12*1,1/1000		0,10217										
7	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	20,00000	296,72	5 934,40	12,00	6 646,53	0,01726	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.09 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4,00000										
8	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	27,00000	327,99	8 855,73	12,00	9 918,42	0,02288	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 7		7,00000										
		Mezisoučet		7,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.10 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
9	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	15,00000	365,14	5 477,10	12,00	6 134,35	0,02696	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 5		5,00000										
		Mezisoučet		5,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.08 : 2		2,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
10	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000	392,32	7 846,40	12,00	8 787,97	0,03637	0,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		výkres č.06 - půdorys 5.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.01 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
11	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	52,00000	472,96	24 593,92	12,00	27 545,19	0,04529	2,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		překlad ozn.06 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 4		4,00000										
		překlad ozn.06 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.02 : 8		8,00000										
		překlad ozn.06 : 12		12,00000										
		Mezisoučet		20,00000										
12	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	72,00000	528,69	38 065,68	12,00	42 633,56	0,05422	3,90000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 24		24,00000										
		Mezisoučet		24,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.07 : 16		16,00000										
		Mezisoučet		16,00000										
13	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	38,00000	853,97	32 450,86	12,00	36 344,96	0,08106	3,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 8		8,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 4		4,00000										
		překlad ozn.04 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.03 : 8		8,00000										
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.04 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
14	317168139R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 244,50	7 467,00	12,00	8 363,04	0,11676	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		překlad ozn.11 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
15	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	1 344,17	32 260,08	12,00	36 131,29	0,12569	3,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.05 : 9		9,00000										
		Mezisoučet		9,00000										
16	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07168	15 464,31	1 108,48	12,00	1 241,50	0,01954	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8/1000		0,01960										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2/1000		0,00566										
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2/1000		0,02380										
		Mezisoučet		0,05547										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2/1000		0,00641										
		Mezisoučet		0,00641										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4/1000		0,00980										
		Mezisoučet		0,00980										
17	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 N/mm2	m2	395,37475	739,65	292 438,93	12,00	327 531,60	0,10202	40,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		SPOLEČNÉ PROSTORY :												
		místnost č.101-116 : 2,92*(3,875*3+4,38)		46,73460										
		odpočet otvorů : -0,9*1,97*3		-5,31900										
		místnost č.121 : 2,92*1,115+1,559*1,3+2,24*2,28		10,38970										
		odpočet otvoru : -0,7*1,97		-1,37900										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		instalační jádra :												
		mísnost č.102,110 : 2,92*(0,335+0,6)-0,4*0,4		2,57020										
		místnost č.105 : 2,92*(0,35+1,115)*0,4*0,4		0,68445										
		místnost č.111 : 2,92*0,3		0,87600										
		místnost č.114 : 2,92*(0,35+0,930)-0,4*0,4		3,57760										
		BYT č.1 :												
		místnosti č.118-120 : 2,92*(5,8+1,145)		20,27940										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97+0,8*1,97)		-2,95500										
		BYT č.2 :												
		místnosti č.123-128 : 2,92*(1,95+1,925+3,875*2+3,315+2,15)		49,90280										
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*3)		-7,48600										
		Mezisoučet		117,87575										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		BYT č.3 :												
		místnosti č.202-207 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.4 :												
		místnosti č.209-213 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2)		-4,33400										
		BYT č.5 :												
		místnosti č.216-220 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		98,99900										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		BYT č.6 :												
		místnosti č.302-307 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.7 :												
		místnosti č.309-313 : 2,75*(3,875+3,315+2,15)		25,68500										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.8 :												
		místnosti č.316-320 : 2,75*(1,95+1,925+3,75*2+3,315+2,15)		46,31000										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		95,84700										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		BYT č.9 :												
		místnosti č.402-408 : 2,75*(3,875*3+3,1+2,05+0,9)		48,60625										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		BYT č.10 :												
		místnosti č.411-417 : 2,75*(3,875*3+3,25+2,05+0,9)		49,01875										
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)		-7,48600										
		Mezisoučet		82,65300										
18	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	20,91300	1 402,28	29 325,88	12,00	32 844,99	0,11140	2,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 1,59*0,7		1,11300										
		Mezisoučet		1,11300										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		Byt č.3 :												
		místnost č.206 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.4 :												
		místnost č.212 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.5 :												
		místnost č.219 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.6 :												
		místnost č.306 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.7 :												
		místnost č.312 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Byt č.8 :												
		místnost č.319 : 0,6*2,15+0,7*2+0,8*0,3		2,93000										
		Mezisoučet		8,79000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		Byt č.9 :												
		místnost č.406 : 0,6*1,85		1,11000										
		Byt č.10 :												
		místnost č.415 : 0,6*1,85		1,11000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		2,22000										
19	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	31,14570	1 062,01	33 077,04	12,00	37 046,28	0,12183	3,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*2*2-0,81*1,74*2		8,86120										
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,92*(0,65*2+1,3)-0,65*0,65		7,16950										
		Mezisoučet		16,03070										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		místnost č.201 : 2,75*2,65		7,28750										
		Mezisoučet		7,28750										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně a přizdívka : 2,75*(0,65*2+1,7)-0,65*0,65		7,82750										
		Mezisoučet		7,82750										
20	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	6,87680	1 390,51	9 562,26	12,00	10 709,73	0,15931	1,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č.101 - obezdívka elektrorozvaděčů : 2,92*0,24		0,70080										
		místnost č.117 - obezdívka hydrantové skříně : 2,92*0,275*2		1,60600										
		Byt č.1 :												
		místnost č.120 : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		5,22680										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		místnost č.301 - obezdívka hydrantové skříně : 2,75*0,3*2		1,65000										
		Mezisoučet		1,65000										
21	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	78,67500	1 714,12	134 858,39	12,00	151 041,40	0,29416	23,14000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1		3,27500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		24,87500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 1,1+2,1*2		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		21,50000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		Mezisoučet		10,80000										
22	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,05267	31 134,55	1 639,86	12,00	1 836,64	1,00000	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*8*1,1/1000		0,02156										
		překlad ozn.b : 0,75*3,77*2*1,1/1000		0,00622										
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,03483										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*3,77*2*1,1/1000		0,00705										
		Mezisoučet		0,00705										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*3,77*4*1,1/1000		0,01078										
		Mezisoučet		0,01078										
23	13335552-1T	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 50 x 6 mm	t	0,02618	31 134,55	815,10	12,00	912,91	1,00000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.d : 2,2*5,41*2*1,1/1000		0,02618										
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**36 667,25**		**41 067,32**		**0,76000**		**0,00000**		
24	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	8,83800	1 004,06	8 873,88	12,00	9 938,75	0,02521	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*5,8+0,8*2,4+2,5*2,4-0,8*1,97		8,83800										
25	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	9,00000	464,37	4 179,33	12,00	4 680,85	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.												
		instalační jádra :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.18 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 1		1,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
26	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	24,37000	968,98	23 614,04	12,00	26 447,72	0,02235	0,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		instalační jádra :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,92*1		2,92000										
		Mezisoučet		2,92000										
		výkres č. 03 - půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										
		výkres č. 04 - půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,75*1		2,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,75*1		2,75000										
		Mezisoučet		8,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 - půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,75*0,9		2,47500										
		Mezisoučet		4,95000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**22 383,49**		**25 069,51**		**0,85000**		**0,00000**		
27	434121446R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových do připravených otvorů, rovných i kosých, oboustranně zazděných drsných	m	5,70000	1 188,58	6 774,91	12,00	7 587,90	0,03858	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,85		2,85000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,85		2,85000										
28	593723020R	stupeň schodišťový betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 18,5 cm; povrch vymývaný; zrnitost 4 až 8 mm	kus	6,00000	2 601,43	15 608,58	12,00	17 481,61	0,10500	0,63000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 3		3,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 3		3,00000										
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**259 407,01**		**290 535,85**		**3,66000**		**0,00000**		
29	342266111RW8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	16,56000	861,66	14 269,09	12,00	15 981,38	0,01556	0,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
30	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	20,80000	809,03	16 827,82	12,00	18 847,16	0,00755	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
31	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	0,36250	880,23	319,08	12,00	357,37	0,01380	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky izolace												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 1,45*0,25		0,36250										
32	447113132RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	209,61800	1 087,65	227 991,02	12,00	255 349,94	0,01542	3,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,55750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,46250										
		Mezisoučet		48,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 106 307,34**		**1 239 064,22**		**73,72000**		**0,00000**		
33	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	682,01000	36,12	24 634,20	12,00	27 590,30	0,00053	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35-1,45		2,90000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		176,20000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		184,35000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 5,8*2,6		15,08000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,6*3,875		2,32500										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		137,11000										
34	601021142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	730,87500	123,83	90 504,25	12,00	101 364,76	0,00388	2,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 48,86500		48,86500										
35	601021211RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	682,01000	257,98	175 944,94	12,00	197 058,33	0,02408	16,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách												
		Včetně pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 682,01000		682,01000										
36	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 670,61767	123,83	206 872,59	12,00	231 697,30	0,00343	5,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1940,88567		1 940,88567										
		odpočet obkladů :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : -(2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97)		-20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-18,96100										
		Mezisoučet		1 890,31767										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 2.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-18,96100										
		Mezisoučet		-88,86600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 3.06 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : -(2,4*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97)		-9,18100										
		místnost č. 3.12 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97)		-19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : -(2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97)		-10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : -(2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-18,96100										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		-86,15400										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.06 koupelna : -(2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97)		-22,38100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : -(2,4*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97)		-8,14900										
		místnost č. 4.15 koupelna : -(2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9))		-22,56100										
		Mezisoučet		-61,24000										
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
37	602021203R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	1 940,88567	36,12	70 104,79	12,00	78 517,36	0,00737	14,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 101 zádveří : 2,7*(3,635*2+2,0)-(0,9*1,97*2+1,8*2,37)		17,21700										
		místnost č. 102 chodba : 2,7*2*(1,5+5,0)-(0,9*1,97*4)		28,00800										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 2,7*2*(3,875+3,1)-(0,9*1,97+06*0,9)		30,49200										
		místnost č. 104 až 108 : 2,7*2*(3,875+3,880)-(0,9*1,97+0,4*0,4)		39,94400										
		místnost č. 1.09-115 : 2,7*2*(3,875+3,6)-(1,2*2,35*2+0,9*1,97*2+0,4*0,4*2)		30,85900										
		místnost č. 116 místnost TZB : 2,7*2*(3,875+2,78)-(0,9*1,97+0,9*0,6)		33,62400										
		místnost č. 117 chodba, schodiště a výtah : 2,7*(4,2*2+5,905*2)-(0,9*1,97*3+0,7*1,97+0,65*0,65)		47,44650										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,7*2*(2,585+1,45+0,85)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97)		21,65100										
		místnost č. 119 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+3,64)-(0,8*1,97+2,85*2,35)		42,70250										
		místnost č. 120 koupelna : 2,7*2*(3,1+1,45)-0,7*1,97		23,19100										
		místnost č. 121 komora : 2,7*1,035+1,239*(1,3*2+1,035)		7,29827										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 124 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35+1,8*0,6)		47,52550										
		místnost č. 125 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 126 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 127 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		21,57100										
		místnost č. 128 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		Mezisoučet		473,05977										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,20+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97)		50,76900										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		16,95500										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(0,8*1,97*2+2,85*2,35)		49,57750										
		místnost č. 2.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		34,19900										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 2.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,025)-(0,8*1,97+2,85*2,35+0,9*1,5)		48,83150										
		místnost č. 2.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 2.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		21,57100										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+1,8*1,5+0,9*0,6)		33,65900										
		Mezisoučet		488,75300										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*2,25+0,9*1,97*3+0,65*0,65)		46,80050										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,7*2*(5,80+5,205)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2)		49,57750										
		místnost č. 3.04 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.05 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		34,87400										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		18,91200										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2,7*2*(3,875+7,095)-(0,8*1,97+3*2,35)		50,61200										
		místnost č. 3.11 WC : 2,7*(1,7*2+1,0)-0,7*1,97		10,50100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97)		22,11100										
		místnost č. 3.13 ložnice : 2,7*2*(3,875+2,665)-(0,8*1,97+1,8*1,5)		31,04000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2,7*2*(1,81+1,95)-(0,8*1,97+0,8*1,97)		17,15200										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,7*2*(5,8+5,025)-(2,85*2,35+0,8*1,97*2+1,8*0,6)		47,52550										
		místnost č. 3.17 chodba : 2,7*2*(1,61+3,315)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)		20,68500										
		místnost č. 3.18 WC : 2,7*(1,55*2+1,0)-0,7*1,97		9,69100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,7*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		21,57100										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,25)-(0,8*1,97+0,9*2,25+0,9*1,5)		33,52400										
		Mezisoučet		482,44250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,7*2*(4,2+5,905)-(0,9*1,97*2+0,9*2,25)		48,99600										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.03 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0,8*1,97+2,85*2,35)		42,23460										
		místnost č. 4.05 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,1)-0,7*1,97		25,35100										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,7*2*(3,875+3,465)+0,82*(3,875-1,3)-(1,88*2,205+0,8*1,97+0,9*1,35)		34,81110										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+1,8*2,35)		37,61000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2,7*2*(3,875+2,815)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,2*2,35)		28,57800										
		místnost č. 4.12 chodba : 2,7*2*(1,91+3,10)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,2*2,35)		19,70300										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,7*(5,8+5,205*2+3,25)+0,82*(5,8-3,225)-(1,88*2,205+0,8*1,97+2,85*2,35+0,9*0,6)		41,69460										
		místnost č. 4.14 WC : 2,7*(1,535*2+0,90)-0,7*1,97		9,34000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,7*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9)		25,62100										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,7*(3,875+3,315*2+1,3)+0,82*(3,875-1,3)-(1.88*2.205+0.8*1.97+0.9*1.5+0.9*1.35)		25,69860										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2,7*2*(3,875+4,165)-(0,8*1,97+0,9*2,25)		39,81500										
		Mezisoučet		437,07390										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,43*(14.3+5.8+3.6+5.7+8.05+3,4*2+1,5*2)+1,1*1,1*2+8.05*2.6/2+5.8*2.6/2-0.6*0.9		40,20250										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 0,43*(5,8+2*2)+5,8*2,6/2		11,75400										
		Mezisoučet		51,95650										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
38	602021211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	1 940,88567	257,98	500 709,69	12,00	560 794,85	0,01580	30,67000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1940,88567		1 940,88567										
39	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,86500	257,98	12 606,19	12,00	14 118,93	0,00411	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		sjednocení podhledu stropu :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 3*(5,8-3,75)+2,65*3,25		14,76250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 3*(3,875-1,8)+2,65*1,3		9,67000										
40	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	57,53500	330,22	18 999,21	12,00	21 279,12	0,05369	3,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 0,2*(1,8+2,35*2)+0,2*(1,2+2,1*2)		2,38000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.04 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.09 chodba : 0,2*(1,2+2,1*2)+0,3*(1,2+2,35*2)		2,85000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,2*(0,9+0,6*2)		0,42000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 0,2*(1,175+2,1*2)		1,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		byt č. 2 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.23 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+1,8+0,6*2)		2,11000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		Mezisoučet		15,87500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+0,9+1,5*2)		2,29000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2+0,9+0,6*2)		1,38000										
		Mezisoučet		14,50000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,2*(3+2,35*2+1,1+2,1*2)		2,60000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 0,2*(1,8+1,5*2)		0,96000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+1,8+0,6*2)		2,11000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,2*(0,9+2,25*2+0,9+1,5*2)		1,86000										
		Mezisoučet		14,92000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2)		1,51000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2)		0,72000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 0,2*(1,8+2,35*2)		1,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,2*(2,85+2,35*2+0,9+0,6*2)		1,93000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,2*(0,9+1,35*2+0,9+1,5*2)		1,50000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,2*(0,9+2,25*2)		1,08000										
		Mezisoučet		11,76000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*(0,6+0,9*2)		0,48000										
		Mezisoučet		0,48000										
41	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	321,57500	5,16	1 659,33	12,00	1 858,45	0,00016	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 1,8+2,35*2+1,2+2,1*2		11,90000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.04 chodba, 105- sklepní kóje : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.09 chodba : 1,2+2,1*2+1,2*2+2,35*3		14,85000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 0,9+0,6*2		2,10000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 1,175+2,1+2,6*3		11,07500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 1,2+2,1*2+2,6		8,00000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2,85+2,35*2		7,55000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2,85+2,35*2+1,8+0,6*2+2,6		13,15000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,6		0,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.28 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		Mezisoučet		89,52500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2,85+2,35+2,6		7,80000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6+0,9+1,5*2		14,05000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 1,8+1,5*2+0,9+0,6*2		6,90000										
		Mezisoučet		76,15000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2+2,6		8,00000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2,85+2,35+2,6*2		10,40000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 3+2,35*2+1,1+2,1*2		13,00000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 1,8+1,5*2		4,80000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2,85+2,35*2+2,6+1,8+0,6*2		13,15000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 0,9+2,25*2+0,9+1,5*2		9,30000										
		Mezisoučet		80,85000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 0,9+2,25*2		5,40000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2		13,55000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 0,9+1,35*2+3*2		9,60000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 1,8+2,35		4,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 1,2+2,1*2		5,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,85+2,35*2+3*2+0,9+0,6*2		15,65000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 0,6		0,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 0,9+1,35+0,9+1,5*2+3*2		12,15000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 0,9+2,25		3,15000										
		Mezisoučet		75,05000										
42	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,56000	257,98	4 272,15	12,00	4 784,81	0,00367	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		sjednocení povrchu stěn :												
		boky vikýřů :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 1,8*2,3		4,14000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 1,8*2,3		4,14000										
		Mezisoučet		16,56000										
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**1 449 539,44**		**1 623 484,17**		**26,39000**		**0,00000**		
43	622311514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka	m2	58,18800	1 115,17	64 889,51	12,00	72 676,25	0,00950	0,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.												
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4-0,5*2)		23,08800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*3		3,90000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17+0,7*2-5-0,5*4)		14,82000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*12,6		16,38000										
44	622311515T00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 180 mm, bez PÚ	m2	7,41000	1 347,49	9 984,90	12,00	11 183,09	0,01093	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St01 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(5+0,7)		7,41000										
45	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	17,66800	1 951,54	34 479,81	12,00	38 617,39	0,01253	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-3,7)+0,2*(3,7-1,8)		6,18000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*12,88		5,15200										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
46	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	2,56000	2 137,40	5 471,74	12,00	6 128,35	0,01396	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St03 sokl s mrazuvzdorným keramickým obkladem - tl. izolantu 180 mm - schodiště :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(5+0,7*2)		2,56000										
47	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	100,90550	2 369,73	239 118,79	12,00	267 813,04	0,04264	4,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St06 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 160 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 2,65*(17+0,6*2)		48,23000										
		odpočet otvorů : -(0,9*0,6*2+1,8*1,5+1,8*2,1)		-7,56000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 2,65*12,92		34,23800										
		odpočet otvorů : -(0,6*0,9+1,8*1,5)		-3,24000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(6,6+5,79)		32,83350										
		odpočet otvorů : -(2,1*2,85*2)		-11,97000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 2,65*3,16		8,37400										
48	622311837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	411,59900	2 509,12	1 032 751,28	12,00	1 156 681,43	0,04912	20,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm :												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 2,65*(5,2+0,7*2)		17,49000										
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 6,7*4,175*2		55,94500										
		9,1*(9,05+0,6*2)+3,4*9,05/2		108,66000										
		odpočet otvorů : -(1,8*1,5*4+0,9*2,25*3+3*2,35*2+1,8*2,35+0,6*0,9-0,2*3,7*3)		-33,52500										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 6,9*13+5,3*13/2		124,15000										
		odpočet otvorů : -(0,9*1,5*3+0,9*0,6*5+1,8*0,6)		-7,83000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 9,55*5,2+9,7*0,7*2+6,7*(6,3+5,99)		145,58300										
		odpočet otvorů : -(0,9*2,25*3+2,85*2,35*4+0,97*3,85*2-0,2*4,1*3)		-37,87400										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 6,9*3,2+3,2*1,2/2+7,5*2		39,00000										
49	622311837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,47500	2 146,69	13 899,82	12,00	15 567,80	0,04582	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.												
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St05 - obvodové stěny 1.NP - tl. izolantu 200 mm - 2.-4.NP :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
50	622311853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	6,47500	1 486,89	9 627,61	12,00	10 782,92	0,02268	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.												
		analogicky římsa :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,5*4,175*2		4,17500										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,5*1,15*4		2,30000										
51	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	31,91600	511,12	16 312,91	12,00	18 270,46	0,01469	0,47000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.												
		Položka obsahuje: podkladní stěrku, okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,16*(1,8+1,5*2+0,9*2+0,6*4+1,8+2,35*2)		2,48000										
		0,2*(1,8*4+1,5*2*4+3*2+2,35*2*2+0,6+0,9*2+0,9*2+2,25*2*2+2,35*4+1,8)		11,80000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,16*(1,8+0,6*2+0,6+0,9*2)		0,86400										
		0,2*(0,6*9+0,9*8+1,8*0,6+0,9*3+1,5*2*3)		5,07600										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,16*(2,85*2+2,35*2*2)		2,41600										
		0,2*(2,85*4+2,35*2*4+0,9*3+2,25*2*3)		9,28000										
52	622311033R00	Profil zakládací sada (zadní profil a okapová lišta), pro tl. izolantu 100-170 mm, Lišta omítková	m	45,55000	418,19	19 048,55	12,00	21 334,38	0,00094	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 12,92		12,92000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 17,05+0,7*2-2,85*2		12,75000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17,32+0,6*2-1,8		16,72000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 3,16		3,16000										
53	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková	m	185,05000	21,37	3 954,52	12,00	4 429,06	0,00010	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6+0,9*2		2,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*4		9,60000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P04 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P05 : (0,9+1,5*2)*3		11,70000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P08 : (1,8+0,6*2)*2		6,00000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**847 980,91**		**949 738,62**		**211,74000**		**0,00000**		
54	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	5,77200	313,80	1 811,25	12,00	2 028,60	0,05545	0,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 3,7*1,56		5,77200										
55	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	54,77773	4 340,42	237 758,35	12,00	266 289,35	2,52500	138,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 - betonová mazanina tl.80 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		místnost č. 101 zádveří : 0,08*8,35		0,66800										
		místnost č. 102 chodba : 0,08*7,45		0,59600										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 0,08*12,00		0,96000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 0,08*10,80		0,86400										
		místnost č. 117 chodba : 0,08*(4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)		0,82760										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 0,08*3,80		0,30400										
		Mezisoučet		4,21960										
		skladba podlahy P04 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*4,60		0,29440										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (0,05+0,02*0,7)*3,75		0,24000										
		místnost č. 126 WC : (0,05+0,02*0,7)*1,70		0,10880										
		Mezisoučet		0,64320										
		skladba podlahy P05 - betonová mazanina tl.57 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,35		0,30885										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : (0,057+0,02*0,7)*4,75		0,33725										
		Mezisoučet		0,64610										
		skladba podlahy P06 - betonová mazanina tl.50 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*21,75		1,39200										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : (0,05+0,02*0,7)*26,85		1,71840										
		místnost č. 125 chodba : (0,05+0,02*0,7)*5,35		0,34240										
		místnost č. 128 ložnice : (0,05+0,02*0,7)*12,60		0,80640										
		Mezisoučet		4,25920										
		skladba podlahy P09 - betonová mazanina tl.68 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,68476										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,068*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,67184										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,068*4,2*2,55		0,72828										
		Mezisoučet		2,08488										
		skladba podlahy P10 - betonová mazanina tl.58 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 205 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 211 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 218 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 305 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*5,90		0,42480										
		místnost č. 311 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*3,75		0,27000										
		místnost č. 318 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,70		0,12240										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 405 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,35		0,09720										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (0,058+0,02*0,7)*9,25		0,66600										
		místnost č. 414 WC : (0,058+0,02*0,7)*1,30		0,09360										
		Mezisoučet		4,18680										
		skladba podlahy P11 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*4,75		0,32775										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,30		0,36570										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : (0,055+0,02*0,7)*5,60		0,38640										
		Mezisoučet		2,71860										
		skladba podlahy P12 - betonová mazanina tl.55 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		+ dobetonování nopů desky podl. vytápění tl.20 mm 70% z plochy podlahy :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 204 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 207 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 213 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 217 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 220 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 304 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 307 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*28,10		1,93890										
		místnost č. 313 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*14,20		0,97980										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*26,85		1,85265										
		místnost č. 317 chodba : (0,055+0,02*0,7)*5,35		0,36915										
		místnost č. 320 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,60		0,86940										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,10		0,42090										
		místnost č. 404 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 407 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*13,45		0,92805										
		místnost č. 408 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,80		1,15920										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : (0,055+0,02*0,7)*6,40		0,44160										
		místnost č. 413 obytný prostor : (0,055+0,02*0,7)*30,80		2,12520										
		místnost č. 416 ložnice : (0,055+0,02*0,7)*12,85		0,88665										
		místnost č. 417 pokoj : (0,055+0,02*0,7)*16,15		1,11435										
		Mezisoučet		27,40335										
		skladba podlahy P14 - betonová mazanina tl.70-90 mm ve spádu, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 0,08*107,70		8,61600										
		Mezisoučet		8,61600										
56	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	4,51860	3 798,97	17 166,03	12,00	19 225,95	2,52500	11,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem												
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 - betonová mazanina tl.92 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 0,092*4,90		0,45080										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 0,092*2,10		0,19320										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 0,092*2,60		0,23920										
		místnost č. 109 chodba : 0,092*7,70		0,70840										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 0,092*2,05		0,18860										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 0,092*3,00		0,27600										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 0,092*2,85		0,26220										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 0,092*3,10		0,28520										
		Mezisoučet		3,54660										
		skladba podlahy P15 - betonová mazanina tl.90 mm, se sítí pr.4+4/150x150 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 0,09*10,80		0,97200										
		Mezisoučet		0,97200										
57	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	1 623,93	88 955,20	12,00	99 629,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
58	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	811,97	3 668,97	12,00	4 109,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
59	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	54,77773	493,67	27 042,12	12,00	30 287,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 54,77773		54,77773										
60	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	4,51860	246,83	1 115,33	12,00	1 249,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,51860		4,51860										
61	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	6,41050	4 577,17	29 341,95	12,00	32 862,98	0,42622	2,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)		0,50350										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 0,05*(4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)		0,49400										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 0,05*4,2*2,55		0,53550										
		Mezisoučet		1,53300										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 205 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 211 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 218 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 305 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 0,05*5,90		0,29500										
		místnost č. 311 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 0,05*3,75		0,18750										
		místnost č. 318 WC : 0,05*1,70		0,08500										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 405 WC : 0,05*1,35		0,06750										
		byt č. 10 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 411 předsíň : 0,05*9,25		0,46250										
		místnost č. 414 WC : 0,05*1,30		0,06500										
		Mezisoučet		2,90750										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 0,05*4,75		0,23750										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 0,05*5,30		0,26500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 0,05*5,60		0,28000										
		Mezisoučet		1,97000										
62	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,32979	30 689,85	40 811,06	12,00	45 708,39	1,07704	1,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*1,35*1,2/1000		0,00794										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*1,35*1,2/1000		0,00340										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*1,35*1,2/1000		0,00421										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*1,35*1,2/1000		0,01247										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*1,35*1,2/1000		0,00332										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*1,35*1,2/1000		0,00332										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*1,35*1,2/1000		0,00486										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*1,35*1,2/1000		0,00486										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*1,35*1,2/1000		0,00462										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*1,35*1,2/1000		0,00502										
		Mezisoučet		0,06245										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*1,35*1,2/1000		0,01353										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*1,35*1,2/1000		0,01207										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*1,35*1,2/1000		0,01944										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*1,35*1,2/1000		0,01750										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*1,35*1,2/1000		0,01676										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*1,35*1,2/1000		0,00616										
		Mezisoučet		0,08545										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*1,35*1,2/1000		0,00745										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 126 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		Mezisoučet		0,01628										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*1,35*1,2/1000		0,00705										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		Mezisoučet		0,01474										
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*1,35*1,2/1000		0,03524										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		Mezisoučet		0,10781										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9)*1,35*1,2/1000		0,01631										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95)*1,35*1,2/1000		0,01601										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55*1,35*1,2/1000		0,01735										
		Mezisoučet		0,04967										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 205 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 211 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 218 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 305 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90*1,35*1,2/1000		0,00956										
		místnost č. 311 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		byt č. 8 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 315 předsíň : 3,75*1,35*1,2/1000		0,00608										
		místnost č. 318 WC : 1,70*1,35*1,2/1000		0,00275										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 405 WC : 1,35*1,35*1,2/1000		0,00219										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25*1,35*1,2/1000		0,01499										
		místnost č. 414 WC : 1,30*1,35*1,2/1000		0,00211										
		Mezisoučet		0,09420										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75*1,35*1,2/1000		0,00770										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30*1,35*1,2/1000		0,00859										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60*1,35*1,2/1000		0,00907										
		Mezisoučet		0,06383										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 204 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 217 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 304 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10*1,35*1,2/1000		0,04552										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20*1,35*1,2/1000		0,02300										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85*1,35*1,2/1000		0,04350										
		místnost č. 317 chodba : 5,35*1,35*1,2/1000		0,00867										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60*1,35*1,2/1000		0,02041										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10*1,35*1,2/1000		0,00988										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45*1,35*1,2/1000		0,02179										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80*1,35*1,2/1000		0,02722										
		byt č. 10 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 412 chodba : 6,40*1,35*1,2/1000		0,01037										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80*1,35*1,2/1000		0,04990										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85*1,35*1,2/1000		0,02082										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15*1,35*1,2/1000		0,02616										
		Mezisoučet		0,64338										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*1,35*1,2/1000		0,17447										
		Mezisoučet		0,17447										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*1,35*1,2/1000		0,01750										
		Mezisoučet		0,01750										
63	632418102RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	463,70000	201,68	93 519,02	12,00	104 741,30	0,00331	1,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
64	632451235R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	217,14000	350,74	76 159,68	12,00	85 298,84	0,09540	20,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)												
		ochrana izolace základové desky celoplošně :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65-2,3*2,5		217,14000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	632921911R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm	m2	31,66000	1 470,92	46 569,33	12,00	52 157,65	0,23237	7,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		Včetně dodávky dlaždic.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2)		16,46000										
		Mezisoučet		16,46000										
66	632922991R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta	m	54,15000	490,31	26 550,29	12,00	29 736,32	0,00163	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 3,2+1,25*2		5,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 3,6+1,25*2		6,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 3,35+1,25*2		5,85000										
		místnost č. 410 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 3,75+1,25*2		6,25000										
		Mezisoučet		54,15000										
67	632922922R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 400 x 400 mm	m2	52,05000	1 618,02	84 217,94	12,00	94 324,09	0,00123	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
68	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	37,43200	323,60	12 113,00	12,00	13 566,56	0,28000	10,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez obrubníku												
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 31,66000		31,66000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200		5,77200										
69	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	31,66000	107,87	3 415,16	12,00	3 824,98	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		skladba P07 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.122 : 7,6		7,60000										
		místnost č.129 : 7,6		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 0,4*(3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2)		16,46000										
		Mezisoučet		16,46000										
70	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	63,05000	372,63	23 494,32	12,00	26 313,64	0,11583	7,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba P07 :												
		místnost č.122 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		místnost č.129 : 4,4+1,72*2		7,84000										
		Mezisoučet		15,68000										
		skladba Ch02 - okapové chodníky : 3+4,175*2+0,6*2+0,8+5,2+12,6+0,8+0,8+0,8*4+5,2+0,4*4		42,75000										
		Mezisoučet		42,75000										
		krytý vstup do objektu - skladba Ch01 : 1,56*2+0,75*2		4,62000										
		Mezisoučet		4,62000										
71	59245308R	Dlažba betonová	m2	6,34920	980,62	6 226,15	12,00	6 973,29	0,13100	0,83000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,77200*1,1		6,34920										
72	59245340R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	34,82600	276,73	9 637,40	12,00	10 793,89	0,10900	3,80000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 31,66000*1,1		34,82600										
73	592468030R	Dlažba betonová typ: běžný, čtvercový; tl = 40,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: hladký	kus	358,00000	51,42	18 408,36	12,00	20 617,36	0,01500	5,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30*6,25*1,1		36,43750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90*6,25*1,1		40,56250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55*6,25*1,1		38,15625										
		místnost č. 410 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15*6,25*1,1		42,28125										
		Mezisoučet		357,84375										
		zaokrouhlení na celé kusy : 358-357,84375		0,15625										
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**338 715,71**		**379 361,60**		**6,84000**		**0,00000**		
74	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	1 205,31	6 026,55	12,00	6 749,74	0,01897	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
75	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	10,00000	7 615,65	76 156,50	12,00	85 295,28	0,49075	4,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
76	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	3,00000	2 188,51	6 565,53	12,00	7 353,39	0,04320	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
77	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	45,00000	1 082,64	48 718,80	12,00	54 565,06	0,00982	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
78	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	24,30000	277,40	6 740,82	12,00	7 549,72	0,00222	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.												
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P08 : 1,8*2		3,60000										
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
79	5533301317R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	12,00	3 122,46	0,01510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
80	5533301325R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 043,54	2 043,54	12,00	2 288,76	0,01520	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
81	5533301335R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	4,00000	2 043,54	8 174,16	12,00	9 155,06	0,01550	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
82	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	2,00000	2 879,91	5 759,82	12,00	6 451,00	0,01600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
83	553331133R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W	kus	10,00000	4 285,02	42 850,20	12,00	47 992,22	0,02730	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
84	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	40,00000	20,17	806,80	12,00	903,62	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 2*2		4,00000										
		prvek ozn. P05 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P06 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P07 : 3*2		6,00000										
		prvek ozn. P08 : 2*2		4,00000										
		prvek ozn. P09 : 5*2		10,00000										
		prvek ozn. P14 : 2*2		4,00000										
85	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	26,73000	462,33	12 358,08	12,00	13 841,05	0,00364	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		prvek ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		prvek ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		prvek ozn. P08 : 1,8*2		3,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		prvek ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 24,3*0,1		2,43000										
		,												
86	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	19,00000	2 660,60	50 551,40	12,00	56 617,57	0,01600	0,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
87	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	26,00000	2 660,60	69 175,60	12,00	77 476,67	0,01600	0,42000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**311 407,97**		**348 776,93**		**20,25000**		**0,00000**		
88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	721,30000	54,91	39 606,58	12,00	44 359,37	0,01838	13,26000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		Včetně kotvení lešení.												
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 12*(17,4+0,6*2)+3*9		250,20000										
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 10*(13+1,2*2)+13*5/2		186,50000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 12*(17,4+0,7*2)		225,60000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 10*4,4+3*5		59,00000										
89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 606,50000	27,95	100 801,68	12,00	112 897,88	0,00158	5,70000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení												
		předpoklad 5 měsíců :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 721,30000*5		3 606,50000										
90	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	721,30000	35,30	25 461,89	12,00	28 517,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 721,30000		721,30000										
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	696,90000	193,67	134 968,62	12,00	151 164,85	0,00158	1,10000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 1.02 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 1.04 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 1.05 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 1.06 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.07 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.08 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 1.09 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 1.10 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 1.11 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 1.12 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.13 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 1.14 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 1.15 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 4,60		4,60000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 4,35		4,35000										
		místnost č. 1.21 komora : 3,80		3,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 1.25 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 1.26 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		166,65000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 2.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 2.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 2.17 chodba : 5,35		5,35000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.04 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.05 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 3.17 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 3.18 WC : 1,70		1,70000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 4,75		4,75000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		164,65000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 4.03 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.05 WC : 1,35		1,35000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 5,30		5,30000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 9,25		9,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.12 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 4.14 WC : 1,30		1,30000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 5,60		5,60000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		165,40000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 107,70*0,3		32,31000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 10,80*0,3		3,24000										
		Mezisoučet		35,55000										
92	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	62,30000	169,65	10 569,20	12,00	11 837,50	0,00304	0,19000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště : 12,70		12,70000										
		Mezisoučet		12,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 24,80		24,80000										
		Mezisoučet		24,80000										
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**85 363,10**		**95 606,67**		**0,10000**		**0,00000**		
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 137,50000	67,66	76 963,25	12,00	86 198,84	0,00004	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		17,5*13*5		1 137,50000										
94	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	117,12	585,60	12,00	655,87	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		1.NP : 2		2,00000										
		3.NP : 1		1,00000										
		5.NP : 2		2,00000										
95	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	128,47	642,35	12,00	719,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
96	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	5,00000	1 434,38	7 171,90	12,00	8 032,53	0,00980	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 5,00000		5,00000										
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**60 315,72**		**67 553,61**		**1,09000**		**0,00000**		
97	954212109R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných sloupů do 300 x 300 mm 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 20 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 20,0 mm	m	20,00000	2 506,55	50 131,00	12,00	56 146,72	0,05101	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2,6*4+1,2*2*4		20,00000										
98	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m	10,40000	979,30	10 184,72	12,00	11 406,89	0,00650	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		2,60000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**392 035,89**		**439 080,20**		**0,00000**		**0,00000**		
99	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	729,46409	537,43	392 035,89	12,00	439 080,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 .36. :												
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72.73. :												
		74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98, :												
		Součet: : 729,46409		729,46409										
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**426 806,71**		**478 023,52**		**2,03000**		**0,00000**		
100	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	222,89000	98,06	21 856,59	12,00	24 479,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základové desky :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		viiz. výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P01 - P06 : 12,6*17+0,7*5+0,6*8,65		222,89000										
101	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	70,44000	137,29	9 670,71	12,00	10 831,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č. 01 - půdorys základů, a výkresy č. 09 a 10 - řez A-A, B-B :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytažení vodorovné izolace na stěnu a základový pas : 1*(17*2+12,6*2+0,7*2+0,6*2)		61,80000										
		izolace výtahové šachty : 0,9*(2,3*2+2,5*2)		8,64000										
102	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
103	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	222,89000	39,22	8 741,75	12,00	9 790,76	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000		222,89000										
104	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
105	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	70,44000	41,19	2 901,42	12,00	3 249,59	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000		70,44000										
106	711212000RW2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	169,77500	109,83	18 646,39	12,00	20 883,96	0,00039	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,45)+0,15*(1,9*2+1,45-0,7)		9,92250										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		20,46000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*(1*2+2,15)+0,15*(2,15+1,2*2-0,7)		10,53750										
		Mezisoučet		31,61250										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(0,8*2+0,62)		18,76500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*(1,2*2+1,85+1,1*2+1,23)+0,15*(1*2+0,62)		18,82500										
		Mezisoučet		37,59000										
107	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě	m2	169,77500	655,05	111 211,11	12,00	124 556,44	0,00315	0,53000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá												
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 169,77500		169,77500										
108	711212601RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	88,30000	246,62	21 776,55	12,00	24 389,74	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,2*2+1,45*2		7,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		16,00000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		52,20000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		20,10000										
109	711212602RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	47,00000	193,67	9 102,49	12,00	10 194,79	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 7		7,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4		4,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4		4,00000										
		Mezisoučet		12,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 6		6,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 6		6,00000										
		Mezisoučet		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	711212611RU1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	67,80000	274,57	18 615,85	12,00	20 849,75	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 2,4*3+0,15*4		7,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		12,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 2,4*2+0,15*2		5,10000										
		Mezisoučet		15,30000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2,4*5+0,15		12,15000										
		Mezisoučet		24,30000										
111	711212621RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	12,00000	506,98	6 083,76	12,00	6 813,81	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny - sokly, sprchové kouty, vany apod. :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 120 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 1		1,00000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 2		2,00000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 2		2,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
112	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	52,05000	1 225,77	63 801,33	12,00	71 457,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		Mezisoučet		17,10000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		17,85000										
113	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu	m2	52,05000	39,22	2 041,40	12,00	2 286,37	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000		52,05000										
114	711767278R00	Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	13,00000	294,18	3 824,34	12,00	4 283,26	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
115	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	64,68800	294,18	19 029,92	12,00	21 313,51	0,00092	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 1,3*(17+0,6*2+0,14*4-0,5*2)		23,08800										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 1,3*12,6		16,38000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 1,3*(17+0,7*2-0,5*4)		21,32000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 1,3*3		3,90000										
116	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	49,76000	117,67	5 855,26	12,00	6 557,89	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		izolace základů pod úrovní terénu (kotvena mimo hydroizolaci :												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St02 sokl bez PÚ terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 17+0,6*2+0,14*4-0,5*2		17,76000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 12,6		12,60000										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 17+0,7*2-0,5*4		16,40000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 3		3,00000										
117	24633516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; tepelná odolnost -30 až 80 °C	kus	13,00000	196,12	2 549,56	12,00	2 855,51	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		prostupy základovou deskou - kanalizace a voda : 8		8,00000										
		ostatní prostupy - rezerva : 5		5,00000										
118	283220183R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	337,32950	186,32	62 851,23	12,00	70 393,38	0,00260	0,88000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 222,89000*1,15		256,32350										
		svislá izolace - prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,44000*1,15		81,00600										
119	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová	m2	59,85750	377,54	22 598,60	12,00	25 310,43	0,00320	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vodorovná izolace balkónů- prořez, spoje, ztrátné 15% :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 52,05000*1,15		59,85750										
120	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,04972	1 954,06	4 005,28	12,00	4 485,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,118,119, :												
		Součet: : 2,04972		2,04972										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**413 438,43**		**463 051,04**		**4,29000**		**0,00000**		
121	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	50,40000	51,60	2 600,64	12,00	2 912,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*3		50,40000										
122	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	257,84800	61,92	15 965,95	12,00	17 881,86	0,00053	0,14000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*3		25,83750										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*3		10,33500										
		Mezisoučet		72,34500										
123	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	258,80000	61,92	16 024,90	12,00	17 947,89	0,00023	0,06000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		skladba S01 :												
		pod krytinou z betonových tašek - mezi krokve : 258,8		258,80000										
124	713111211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	209,61800	30,96	6 489,77	12,00	7 268,54	0,00022	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25		8,61250										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3		3,44500										
		Mezisoučet		24,11500										
125	713111221RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	20,80000	30,96	643,97	12,00	721,25	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 1*1,45		1,45000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,60000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		5,10000										
126	713134211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	33,60000	30,96	1 040,26	12,00	1 165,09	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												
		skladba St08 :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2		16,80000										
127	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	649,48500	35,07	22 777,44	12,00	25 510,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*3		14,70000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*3		6,30000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*3		7,80000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*3		23,10000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*3		6,15000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*3		9,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*3		8,55000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*3		9,30000										
		Mezisoučet		115,65000										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*3		25,05000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*3		22,35000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*3		36,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80*3		32,40000										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*3		31,03500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*3		11,40000										
		Mezisoučet		158,23500										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*3		13,80000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*3		11,25000										
		místnost č. 126 WC : 1,70*3		5,10000										
		Mezisoučet		30,15000										
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*3		13,05000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*3		14,25000										
		Mezisoučet		27,30000										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*3		65,25000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*3		80,55000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*3		16,05000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*3		37,80000										
		Mezisoučet		199,65000										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
128	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	30,66000	35,07	1 075,25	12,00	1 204,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P09 - pěnový polystyren EPS4000 tl.20 mm :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
129	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	935,38500	35,07	32 803,95	12,00	36 740,42	0,00016	0,15000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 1.01 zádveří : 2*(3,875+2,0)		11,75000										
		místnost č. 1.02 chodba : 2*(1,5+5,0)		13,00000										
		místnost č. 1.03 kola/kočárky : 2*(3,875+3,1)		13,95000										
		místnost č. 1.04 až 1.08 : 2*(3,875+3,880)+0,5		16,01000										
		místnost č. 1.09, 1.12, 1.13, 1.14 : 2*(3,875+3,6)		14,95000										
		místnost č. 1.10, 1.11, 1.15 : 2*(2,26+4,38)		13,28000										
		místnost č. 1.16 místnost TZB : 2*(3,875+2,78)		13,31000										
		místnost č. 1.17 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.18 předsíň : 2*(2,585+1,45)		8,07000										
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 2*(5,8+3,64)		18,88000										
		místnost č. 1.20 koupelna : 2*(3,1+1,45)		9,10000										
		místnost č. 1.21 komora : 2*(2,28+1,3+1,035)		9,23000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.23 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 1.25 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 1.26 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 1.28 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		230,73500										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 2.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,20+5,905)		20,21000										
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 2.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 2.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 2.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 2*(5,80+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 2.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 2.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 2.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 3.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.02 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 2*(5,80+5,205)+1,925		23,93500										
		místnost č. 3.04 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.05 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2*(2,15+2,20)		8,70000										
		místnost č. 3.07 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.09 předsíň : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 2*(3,875+7,095)		21,94000										
		místnost č. 3.11 WC : 2*(1,7+1,0)		5,40000										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 3.13 ložnice : 2*(3,875+2,665)		13,08000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.15 předsíň : 2*(1,81+1,95)		7,52000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 2*(5,8+5,025)+1,925		23,57500										
		místnost č. 3.17 chodba : 2*(1,61+3,315)		9,85000										
		místnost č. 3.18 WC : 2*(1,55+1,0)		5,10000										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2*(2,15+2,2)		8,70000										
		místnost č. 3.20 ložnice : 2*(3,875+3,25)		14,25000										
		Mezisoučet		217,53000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 4.01 chodba, schodiště a výtah : 2*(4,2+5,905)		20,21000										
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.02 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.03 chodba : 2*(1,91+3,10)		10,02000										
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.05 WC : 2*(1,535+0,90)		4,87000										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2*(1,85+3,10)		9,90000										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2*(3,875+3,465)		14,68000										
		místnost č. 4.08 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.11 předsíň : 2*(3,875+2,815)		13,38000										
		místnost č. 4.12 chodba : 2*(1,91+3,25)		10,32000										
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2*(5,8+5,205)		22,01000										
		místnost č. 4.14 WC : 2*(1,085+0,90)		3,97000										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2*(1,85+3,25)		10,20000										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2*(3,875+3,315)		14,38000										
		místnost č. 4.17 pokoj : 2*(3,875+4,165)		16,08000										
		Mezisoučet		201,49000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 2*(14,30+5,40+8,05+3,60)-5,0*2+0,3*2		53,30000										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 2*(2,0+5,40)		14,80000										
		Mezisoučet		68,10000										
130	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	99,25000	109,66	10 883,76	12,00	12 189,81	0,00023	0,02000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*2		33,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*2		11,10000										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*2		20,95000										
131	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,92000	418,19	5 821,20	12,00	6 519,74	0,00300	0,04000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.												
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2		1,68000										
		Mezisoučet		2,22000										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3		1,62000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25		0,30000										
		Mezisoučet		4,44000										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3		2,52000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3		0,90000										
		Mezisoučet		3,96000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25		0,54000										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4		1,20000										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2		1,56000										
		Mezisoučet		3,30000										
132	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	240,45500	8,77	2 108,79	12,00	2 361,84	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
133	283755019R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,020 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	35,28000	1 923,66	67 866,72	12,00	76 010,73	0,00350	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky vikýřů :												
		skladba St08 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
134	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	40,82201	1 201,29	49 039,07	12,00	54 923,76	0,02000	0,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P02 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90*0,18*1,05		0,92610										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10*0,18*1,05		0,39690										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60*0,18*1,05		0,49140										
		místnost č. 109 chodba : 7,70*0,18*1,05		1,45530										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05*0,18*1,05		0,38745										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00*0,18*1,05		0,56700										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85*0,18*1,05		0,53865										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10*0,18*1,05		0,58590										
		Mezisoučet		7,28595										
		skladba podlahy P03 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35*0,18*1,05		1,57815										
		místnost č. 102 chodba : 7,45*0,18*1,05		1,40805										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00*0,18*1,05		2,26800										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,8*0,18*1,05		2,04120										
		místnost č. 117 chodba : (4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175)*0,18*1,05		1,95521										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80*0,18*1,05		0,71820										
		Mezisoučet		9,96881										
		skladba podlahy P04 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60*0,18*1,05		0,86940										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75*0,18*1,05		0,70875										
		místnost č. 126 WC : 1,70*0,18*1,05		0,32130										
		Mezisoučet		1,89945										
		skladba podlahy P05 - expandovaný polystyren EPS100 tl.170 mm (2x60+50 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 120 koupelna : 4,35*0,17*1,05		0,77648										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75*0,17*1,05		0,84788										
		Mezisoučet		1,62435										
		skladba podlahy P06 - expandovaný polystyren EPS100 tl.180 mm (3x60 mm křížem) :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75*0,18*1,05		4,11075										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85*0,18*1,05		5,07465										
		místnost č. 125 chodba : 5,35*0,18*1,05		1,01115										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60*0,18*1,05		2,38140										
		Mezisoučet		12,57795										
		skladba podlahy P14 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70*0,06*1,05		6,78510										
		Mezisoučet		6,78510										
		skladba podlahy P15 - expandovaný polystyren EPS100 tl.60 mm :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80*0,06*1,05		0,68040										
		Mezisoučet		0,68040										
135	28375708R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	1,31544	1 393,96	1 833,67	12,00	2 053,71	0,02000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		izolace keramobetonových překladů u žaluziového kastlíku :												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*2*0,09*1,05		0,15876										
		Mezisoučet		0,20979										
		výkres č.03 - půdorys 2.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*3*0,09*1,05		0,15309										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*0,09*1,05		0,02835										
		Mezisoučet		0,41958										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.05 : 0,24*3,5*3*0,09*1,05		0,23814										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*3*0,09*1,05		0,08505										
		Mezisoučet		0,37422										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů - tepelná izolace polystyren tl.90 mm :												
		překlad ozn.04 : 0,24*2,25*0,09*1,05		0,05103										
		překlad ozn.06 : 0,24*1,25*4*0,09*1,05		0,11340										
		překlad ozn.11 : 0,24*3,25*2*0,09*1,05		0,14742										
		Mezisoučet		0,31185										
136	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 20,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K)	m2	32,19300	24,55	790,34	12,00	885,18	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 30,66000*1,05		32,19300										
137	631508605R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	271,74000	201,23	54 682,24	12,00	61 244,11	0,00256	0,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 258,80000*1,05		271,74000										
138	6315096921R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	42,96075	156,85	6 738,39	12,00	7 547,00	0,00300	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*1,05		9,04313										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*1,05		3,61725										
		Mezisoučet		25,32075										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*1,05		17,64000										
		Mezisoučet		17,64000										
139	631509694R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	294,06630	313,71	92 251,54	12,00	103 321,72	0,00600	1,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		v roštu SDK - podhledy a šikminy podkroví - skladba S01 :												
		tepelná izolace z minerální vlny tl.100 mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,9*(5,8-3,75)		5,94500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,9*(3,875-1,8)		6,01750										
		Mezisoučet		23,92500										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
		v roštu SDK - podhledy - skladba S02 :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.50mm - desky :												
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.07 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 2,65*3,25*2		17,22500										
		místnost č. 4.16 ložnice : 2,65*1,3*2		6,89000										
		Mezisoučet		48,23000										
		výkres č.07 - půdorys krovu a výkres č.09 - řez A-A :												
		1x tepelná izolace z minerální vlny tl.200 mm - desky (100 mm + 100 mm) :												
		skladba S01 - strop nad schodištěm : 4*4,2*2		33,60000										
		Mezisoučet		33,60000										
		prořez, ztrátné, doplnění u pozednic apod. 10% : 267,333*0,1		26,73330										
140	63151404R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	52,10625	187,72	9 781,39	12,00	10 955,16	0,00320	0,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba St08 - TI z fenolické pěny tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 2*4,2*2*1,05		17,64000										
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
141	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	16,82625	234,18	3 940,37	12,00	4 413,21	0,00400	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		čela vikýřů :												
		skladba St07 - TI z minerální vaty tl.100 mm + TI z minerální vaty tl.80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - čela : (2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,05		5,82750										
		vikýř š.3850 mm - čela : (3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,05		10,99875										
142	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	4,27740	1 935,48	8 278,82	12,00	9 272,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		122,123,124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :												
		Součet: : 4,27740		4,27740										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**38 579,18**		**43 208,68**		**0,08000**		**0,00000**		
143	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	32,00000	464,37	14 859,84	12,00	16 643,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
144	553476562R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	8,00000	696,55	5 572,40	12,00	6 241,09	0,00250	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z08 - do zdiva - 400/400 mm : 8		8,00000										
145	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2,00000	675,91	1 351,82	12,00	1 514,04	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z09 - do SDK - 200/400 mm : 2		2,00000										
146	553476642R	Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	22,00000	758,47	16 686,34	12,00	18 688,70	0,00250	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z07 - do SDK - 400/400 mm - dvířka pod obklad : 22		22,00000										
147	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,07900	1 377,00	108,78	12,00	121,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		144,145,146, :												
		Součet: : 0,07900		0,07900										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**834 128,51**		**934 223,93**		**18,11000**		**0,00000**		
148	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	59,00000	149,34	8 811,06	12,00	9 868,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
149	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	49,62500	278,76	13 833,47	12,00	15 493,49	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
150	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,31010	995,58	1 304,31	12,00	1 460,83	0,01466	0,02000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 1,31010		1,31010										
151	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	59,00000	99,56	5 874,04	12,00	6 578,92	0,00332	0,20000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
152	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	56,00000	99,56	5 575,36	12,00	6 244,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : 12+16+16		44,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2		12,00000										
153	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,50000	248,90	3 360,15	12,00	3 763,37	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9		13,50000										
154	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	509,30000	298,68	152 117,72	12,00	170 371,85	0,00099	0,50000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4		6,40000										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2		7,70000										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2		5,20000										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2		3,50000										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2		2,50000										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2		3,80000										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*17		144,50000										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8		38,00000										
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16		78,40000										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2		8,60000										
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2		5,80000										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*3		5,40000										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2		1,40000										
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8		44,00000										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2		8,20000										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2		5,50000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2		2,80000										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6		30,00000										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16		60,80000										
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16		24,80000										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6		10,80000										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3		3,00000										
155	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	65,90000	318,58	20 994,42	12,00	23 513,75	0,00099	0,07000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3		17,30000										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2		12,50000										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6		17,60000										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3		7,30000										
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4		11,20000										
156	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,60000	348,45	5 087,37	12,00	5 697,85	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2		14,60000										
157	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	325,00000	179,21	58 243,25	12,00	65 232,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
158	762341610R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm,	m2	12,42250	278,76	3 462,90	12,00	3 878,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		bednění okapní římsy vč. ramenátů :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)		9,54250										
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)		2,88000										
159	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	258,80000	79,65	20 613,42	12,00	23 087,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
160	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, bez dodávky řeziva	m2	374,62500	79,65	29 838,88	12,00	33 419,55	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8		258,80000										
		Mezisoučet		325,00000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
		Mezisoučet		49,62500										
161	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	246,80000	149,34	36 857,11	12,00	41 279,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2		40,60000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2		23,60000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2		34,50000										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2		40,00000										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2		9,80000										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2		17,70000										
162	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	27,98400	995,58	27 860,31	12,00	31 203,55	0,02297	0,64000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 8,90795		8,90795										
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 1,23446		1,23446										
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 11,07850		11,07850										
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 0,49465		0,49465										
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 3,67831		3,67831										
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,46730		2,46730										
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 0,12282		0,12282										
163	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu , Hmota nátěrová	m3	29,29410	2 986,75	87 494,15	12,00	97 993,45	0,01650	0,48000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 27,98400		27,98400										
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,31010		1,31010										
164	31110714R	matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
165	31110716R	matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
166	311261013R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 24,0 mm; vnitřní d = 13,0 mm; tl = 2,5 mm	kus	118,00000	3,99	470,82	12,00	527,32	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		2ks na spoj :												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*2		88,00000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*2		24,00000										
		ztrátné 5% : 112*0,05		5,60000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 118-117,6		0,40000										
167	311261017R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 30,0 mm; vnitřní d = 17,0 mm; tl = 3,0 mm	kus	62,00000	4,98	308,76	12,00	345,81	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : 20+17+14+8		59,00000										
		ztrátné 5% : 59*0,05		2,95000										
		zaokrouhlení ne celé kusy : 62-61,95		0,05000										
168	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	24,64000	79,65	1 962,58	12,00	2 198,09	0,00072	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		uchycení kleštin svorník M12 : (12+16+16)*0,4		17,60000										
		uchcení krokví krovu nad schodištěm : 6*2*0,4		4,80000										
		prořez, ztrátné 10% : 22,4*0,1		2,24000										
169	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	25,96000	119,47	3 101,44	12,00	3 473,61	0,00133	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		závitová tyč na kotvu chemickou kotvu :												
		kotvení pozednice : (20+17+14+8)*0,4		23,60000										
		prořez, ztrátné 10% : 23,6*0,1		2,36000										
170	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	1,31010	8 960,24	11 738,81	12,00	13 147,47	0,55000	0,72000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*0,024*1,1		0,59004										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*0,024*1,1		0,72006										
171	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	8,90795	8 960,24	79 817,37	12,00	89 395,45	0,55000	4,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou (skladba S02, S03, S04) : 66,2*0,024*1,1		1,74768										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod krytinou z betonových tašek (skladba S01) : 258,8*0,024*1,1		6,83232										
		bednění okapní římsy vč. ramenátů (skladba S04) :												
		bednění : (0,6+0,5)*(4,175+1,125*4)*0,024*1,1		0,25192										
		ramenáty : (0,15*0,8)*(8+8+8)*0,024*1,1		0,07603										
172	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	1,23446	10 951,41	13 519,08	12,00	15 141,37	0,55000	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. a1 - pozednice 160/140 mm - dl.1600 mm : 1,6*4*0,16*0,14*1,1		0,15770										
		prvek ozn. a2 - pozednice 160/140 mm - dl.3850 mm : 3,85*2*0,16*0,14*1,1		0,18973										
		prvek ozn. a3 - pozednice 160/140 mm - dl.5200 mm : 5,2*0,16*0,14*1,1		0,12813										
		prvek ozn. a4 - pozednice 160/140 mm - dl.1750 mm : 1,75*2*0,16*0,14*1,1		0,08624										
		prvek ozn. a5 - pozednice 160/140 mm - dl.1250 mm : 1,25*2*0,16*0,14*1,1		0,06160										
		prvek ozn. a6 - pozednice 160/140 mm - dl.1900 mm : 1,9*2*0,16*0,14*1,1		0,09363										
		prvek ozn. a7 - pozednice 160/140 mm - dl.4100 mm : 4,1*2*0,16*0,14*1,1		0,20205										
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. d - sloupek 160/160 mm - 2800 mm : 2,8*4*0,16*0,16*1,1		0,31539										
173	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	11,07850	10 951,41	121 325,20	12,00	135 884,22	0,55000	6,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. b1 - středová vaznice 160/180 mm - 17300 mm : 17,3*0,16*0,18*1,1		0,54806										
		prvek ozn. b2 - středová vaznice 160/180 mm - 6250 mm : 6,25*2*0,16*0,18*1,1		0,39600										
		prvek ozn. b3 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 17600 mm : 17,6*0,16*0,18*1,1		0,55757										
		prvek ozn. b4 - vrcholová vaznice 160/180 mm - 7300 mm : 7,3*0,16*0,18*1,1		0,23126										
		prvek ozn. c1 - krokev 100/180 mm - 8500 mm : 8,5*17*0,1*0,18*1,1		2,86110										
		prvek ozn. c2 - krokev 100/180 mm - 4750 mm : 4,75*8*0,1*0,18*1,1		0,75240										
		prvek ozn. c3 - krokev 100/180 mm - 4900 mm : 4,9*16*0,1*0,18*1,1		1,55232										
		prvek ozn. c4 - krokev 100/180 mm - 4300 mm : 4,3*2*0,1*0,18*1,1		0,17028										
		prvek ozn. c5 - krokev 100/180 mm - 2900 mm : 2,9*2*0,1*0,18*1,1		0,11484										
		prvek ozn. c6 - krokev 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*3*0,1*0,18*1,1		0,10692										
		prvek ozn. c7 - krokev 100/180 mm - 700 mm : 0,7*2*0,1*0,18*1,1		0,02772										
		prvek ozn. c8 - krokev 100/180 mm - 5500 mm : 5,5*8*0,1*0,18*1,1		0,87120										
		prvek ozn. c9 - krokev 100/180 mm - 4100 mm : 4,1*2*0,1*0,18*1,1		0,16236										
		prvek ozn. c10 - krokev 100/180 mm - 2750 mm : 2,75*2*0,1*0,18*1,1		0,10890										
		prvek ozn. c11 - krokev 100/180 mm - 1400 mm : 1,4*2*0,1*0,18*1,1		0,05544										
		prvek ozn. c12 - krokev 100/180 mm - 5000 mm : 5*6*0,1*0,18*1,1		0,59400										
		prvek ozn. c13 - krokev 100/180 mm - 3800 mm : 3,8*16*0,1*0,18*1,1		1,20384										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. f1 - kleština 100/180 mm - 1550 mm : 1,55*16*0,1*0,18*1,1		0,49104										
		prvek ozn. f2 - kleština 100/180 mm - 1800 mm : 1,8*6*0,1*0,18*1,1		0,21384										
		prvek ozn. g - výměna 100/180 mm - 3000 mm : 3*0,1*0,18*1,1		0,05940										
174	60515285.AR	Hranol dřevina: SM	m3	0,49465	10 951,41	5 417,11	12,00	6 067,16	0,55000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. c14 - úžlabní krokev 140/220 mm - 7300 mm : 7,3*2*0,14*0,22*1,1		0,49465										
175	605157100R	Hranol dřevina: SM; tl = 100 mm	m3	2,46730	10 951,41	27 020,41	12,00	30 262,86	0,55000	1,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		hranol 100/100 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.3850 mm - boky : 7*1,45*2*2*0,1*0,1*1,1		0,44660										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (2*4+1,9*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,25960										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,1*4+3,85+0,5*2)*2*0,1*0,1*1,1		0,37950										
		hranol 80/80 mm :												
		vikýř š.1900 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.3850 mm - boky : 5*2*2*2*0,08*0,08*1,1		0,28160										
		vikýř š.1900 mm - čelo : (1,9+0,5*3*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,06899										
		vikýř š.3850 mm - čelo : (3,85+0,5*5*2)*2*0,08*0,08*1,1		0,12461										
		Mezisoučet		2,28910										
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		tabulka prvků krovu :												
		prvek ozn. e - pásek 100/120 mm - 1500 mm : 1,5*9*0,1*0,12*1,1		0,17820										
		Mezisoučet		0,17820										
176	60517110R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 30 mm; š = 50 mm	m3	0,12282	9 955,82	1 222,77	12,00	1 369,50	0,55000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		skladba ST07 a St08 kontralatě 50/30 mm :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,05532										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2*1,5*0,03*0,05*1,1		0,06751										
		Mezisoučet		0,12282										
177	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm	m3	3,67831	9 955,82	36 620,59	12,00	41 015,06	0,55000	2,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		latě :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*3,5*0,06*0,04*1,1		2,39131										
		kontralatě :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		pod plechovou krytinou : 66,2*1,5*0,06*0,04*1,1		0,26215										
		pod krytinou z betonových tašek : 258,8*1,5*0,06*0,04*1,1		1,02485										
178	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	18,12724	2 730,48	49 496,07	12,00	55 435,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		149,150,151,153,154,155,156,160,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177, :												
		Součet: : 18,12724		18,12724										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**750 807,54**		**840 904,44**		**0,99000**		**0,00000**		
179	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	61,50000	497,48	30 595,02	12,00	34 266,42	0,00184	0,11000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.												
		okapnice balkony - poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K45 : 19,5+19,5+22,5		61,50000										
180	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	44,50000	431,16	19 186,62	12,00	21 489,01	0,00066	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků												
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.												
		analogicky r.š. 100mm - stěnová lišta balkony, poplastovaný plech šedý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K44 : 16,0+16,0+12,5		44,50000										
181	764331340R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	63,50000	718,59	45 630,47	12,00	51 106,13	0,00095	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K23 : 6,0*2		12,00000										
		prvek č. K24 : 4,5*8		36,00000										
		prvek č. K25 : 4,0*2		8,00000										
		prvek č. K43 : 7,5*1		7,50000										
		Mezisoučet		63,50000										
182	764774501R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	132,50000	2 100,50	278 316,25	12,00	311 714,20	0,00237	0,31000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků												
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.												
		výkres č.19 - tabulka klempířských výrobků :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek ozn. K28 + K31 - skladba S02 a S04 : 15+2		17,00000										
		prvek ozn. K29 - skladba S02 : 30		30,00000										
		prvek ozn. K30 - skladba S03 : 30		30,00000										
		boky a čela vikýřů :												
		prvek ozn. K32 : 24		24,00000										
		prvek ozn. K33 : 31,5		31,50000										
183	764778123RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	98,50000	829,14	81 670,29	12,00	91 470,72	0,00267	0,26000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.												
		analogicky odpadní trouby čtvercová 100x100mmm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K18 : 11,5*6		69,00000										
		prvek č. K19 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K20 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K21 : 2,5*2		5,00000										
		prvek č. K22 : 14,5*1		14,50000										
		Mezisoučet		98,50000										
184	764778212RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž	m	36,35000	1 326,62	48 222,64	12,00	54 009,36	0,00119	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
		včetně háků a čel.												
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K10 : 0,8*2		1,60000										
		prvek č. K11 : 1,15*3		3,45000										
		prvek č. K12 : 3,85*2		7,70000										
		prvek č. K13 : 5,2*1		5,20000										
		prvek č. K14 : 4,2*2		8,40000										
		prvek č. K15 : 1,9*2		3,80000										
		prvek č. K16 : 3,1*2		6,20000										
		Mezisoučet		36,35000										
185	764778203RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový hranatý, pro žlab šířky 333 mm, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, , dod...	kus	13,00000	646,73	8 407,49	12,00	9 416,39	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		analogicky r.š. 330mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K17 : 13		13,00000										
186	764775309R00	Závětrná lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž	m	38,00000	718,59	27 306,42	12,00	30 583,19	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.												
		analogicky závětrná lišta r.š. 330mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K26 : 5,0*2		10,00000										
		prvek č. K27 : 3,5*8		28,00000										
		Mezisoučet		38,00000										
187	764775310R00	Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnicího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	16,00000	829,14	13 266,24	12,00	14 858,19	0,00062	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnící pásky a spojovacích prostředků.												
		analogicky úžlabí r.š. 630mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K37 : 8,0*2		16,00000										
188	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž	m	16,70000	221,10	3 692,37	12,00	4 135,45	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		předpoklad :												
		výkres č. 08 půdorys střechy : 3,85*2+5,2+1,9*2		16,70000										
189	764775308R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž	m	38,00000	552,76	21 004,88	12,00	23 525,47	0,00052	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.												
		analogicky okapový plech r.š. 250mm, pojistné hydroizolace :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K08 : 20,5		20,50000										
		prvek č. K09 : 17,5		17,50000										
		Mezisoučet		38,00000										
190	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 422,10	8 844,20	12,00	9 905,50	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 160mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										
191	764775319R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 120 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	5 527,62	33 165,72	12,00	37 145,61	0,00081	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně těsnícího tmele.												
		analogicky prům. 200mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
192	764775320R00	Ostatní prvky ke střechám těsnicí manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, , , dodávka a montáž	kus	8,00000	1 658,29	13 266,32	12,00	14 858,28	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		příslušenství :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K41 : 2		2,00000										
		prvek č. K42 : 6		6,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
193	764778302R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	6,25000	1 050,24	6 564,00	12,00	7 351,68	0,00211	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 260mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K01 : 0,65*1		0,65000										
		prvek č. K02 : 0,95*2		1,90000										
		prvek č. K03 : 1,85*2		3,70000										
		Mezisoučet		6,25000										
194	764778303R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	22,30000	1 216,07	27 118,36	12,00	30 372,56	0,00228	0,05000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 300mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K04 : 0,65*4		2,60000										
		prvek č. K05 : 0,95*11		10,45000										
		prvek č. K06 : 1,85*5		9,25000										
		Mezisoučet		22,30000										
195	764778304R00	Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	1,90000	1 437,19	2 730,66	12,00	3 058,34	0,00243	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů												
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.												
		analogicky r.š. 420mm :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K07 : 0,95*2		1,90000										
196	765901113R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s integrovanými samolepícími okraji	m2	115,82500	286,88	33 227,88	12,00	37 215,23	0,00029	0,03000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		skladba S02, S03, S04 :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		Mezisoučet		66,20000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
		Mezisoučet		49,62500										
197	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	115,82500	386,93	44 816,17	12,00	50 194,11	0,00047	0,05000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č.07 - PŮDORYS KROVU :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkaz bednění krovu - celkem 325 m2 - z toho :												
		skladba S02, S03, S04 :												
		pod plechovou krytinou : 66,2		66,20000										
		Mezisoučet		66,20000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		boky a čela vikýřů :												
		vikýř š.1900 mm : (2*4,2+2,1*1,9-0,9*1,35)*2		22,35000										
		vikýř š.3850 mm : (2*4,2+3,1*3,85-2,85*2,35)*2		27,27500										
		Mezisoučet		49,62500										
198	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	1,03354	3 653,02	3 775,54	12,00	4 228,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197, :												
		Součet: : 1,03354		1,03354										
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**459 959,30**		**515 154,42**		**12,28000**		**0,00000**		
199	765331231R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřeben s větracím pásem,	m	24,50000	1 102,98	27 023,01	12,00	30 265,77	0,01342	0,33000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		hřebeny střechy : 17,4+7,10		24,50000										
200	765331261R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, tašky krajní,	m	38,30000	776,10	29 724,63	12,00	33 291,59	0,02339	0,90000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		kraje střechy : 5,40*2+8,50*3+2,0		38,30000										
201	765331523R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška hromosvodová - příplatek, v barvě cihlově červené, tmavohnědé, černé	kus	8,00000	72,20	577,60	12,00	646,91	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 8		8,00000										
202	765331525R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, hřebenáč hromosvodový - příplatek,	kus	25,00000	235,63	5 890,75	12,00	6 597,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 18+7		25,00000										
203	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, přiřezání tašek rovné,	m	81,80000	300,82	24 607,08	12,00	27 559,93	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		úžlabí střechy : 8,2*4		32,80000										
		boky vikýřů - předpoklad : 4,70*8+5,70*2		49,00000										
		Mezisoučet		81,80000										
204	765331632R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, taška prostupová pro anténu,	kus	1,00000	4 331,71	4 331,71	12,00	4 851,52	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
205	765331633R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, komplet průchozí tašky, napojovací trubky, krytu a sanitárního nástavce pro odvětrání kanalizace.	kus	11,00000	4 727,78	52 005,58	12,00	58 246,25	0,00195	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 5+6		11,00000										
206	765331651R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	3,00000	3 008,13	9 024,39	12,00	10 107,32	0,02067	0,06000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.												
		střešní lávka včetně podpěr a stoupacích tašek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K38 : 3		3,00000										
207	765332752RT2	Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pozink, pro laťování s roztečí 250-320 mm, krytina betonová	m	18,59000	1 504,07	27 960,66	12,00	31 315,94	0,00277	0,05000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		analogicky svěrka trubky sněhové zábrany a trubky prům. 28x2mm vč.spojek :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K34 : 2,0*2*1,1		4,40000										
		prvek č. K35 : 3,85*2*1,1		8,47000										
		prvek č. K36 : 5,2*1*1,1		5,72000										
		Mezisoučet		18,59000										
208	5534375014R	sada bezpečnostního háku	kus	1,00000	5 013,55	5 013,55	12,00	5 615,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K40 : 1		1,00000										
209	765331221R00	Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé. Taška střešní betonová	m2	258,80000	940,54	243 411,75	12,00	272 621,16	0,04214	10,91000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		plocha střechy : 258,8		258,80000										
210	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	18,70000	80,22	1 500,11	12,00	1 680,12	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*3+0,775+4,175*2+3,1*2		18,70000										
211	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	18,70000	80,22	1 500,11	12,00	1 680,12	0,00049	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č. 08, 09 a 10 :												
		předpoklad : 1,125*3+0,775+4,175*2+3,1*2		18,70000										
212	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	12,28068	2 230,20	27 388,37	12,00	30 674,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		199,200,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211, :												
		Součet: : 12,28068		12,28068										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**1 158 452,82**		**1 297 467,16**		**4,13000**		**0,00000**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
213	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 458,01	2 458,01	12,00	2 752,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
214	766601216RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 4/20 mm expanzní.	m	185,05000	168,72	31 221,64	12,00	34 968,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6+0,9*2		2,40000										
		okno ozn. P02 : (0,6+0,9*2)*4		9,60000										
		okno ozn. P03 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P04 : (0,9+0,6*2)*2		4,20000										
		okno ozn. P05 : (0,9+1,5*2)*3		11,70000										
		okno ozn. P14 : (0,9+1,35*2)*2		7,20000										
		okno ozn. P06 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P07 : (0,9+2,25*2)*3		16,20000										
		okno ozn. P08 : (1,8+0,6*2)*2		6,00000										
		okno ozn. P09 : (1,8+1,5*2)*5		24,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P11 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P12 : (2,85+2*2,35)*3		22,65000										
		stěna ozn. P13 : (3+2*2,35)*2		15,40000										
		stěna ozn. P15 : 2,85+2*2,35		7,55000										
		stěna ozn. P16 : 2,85+2*2,35		7,55000										
215	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	60,75000	595,42	36 171,77	12,00	40 512,38	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6		0,60000										
		okno ozn. P02 : 0,6*4		2,40000										
		okno ozn. P03 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P08 : 1,8*2		3,60000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
216	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	3 008,13	3 008,13	12,00	3 369,11	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
217	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	16,00000	1 133,42	18 134,72	12,00	20 310,89	0,00090	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 1		1,00000										
		okno ozn. P02 : 4		4,00000										
		okno ozn. P03 : 2		2,00000										
		okno ozn. P04 : 2		2,00000										
		okno ozn. P05 : 3		3,00000										
		okno ozn. P14 : 2		2,00000										
		okno ozn. P08 : 2		2,00000										
218	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2	kus	11,00000	1 358,32	14 941,52	12,00	16 734,50	0,00120	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P06 : 3		3,00000										
		okno ozn. P07 : 3		3,00000										
		okno ozn. P09 : 5		5,00000										
219	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m2	74,37750	461,46	34 322,24	12,00	38 440,91	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P11 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P12 : 2,85*2,35*3		20,09250										
		stěna ozn. P13 : 3*2,35*2		14,10000										
		stěna ozn. P15 : 2,85*2,35		6,69750										
		stěna ozn. P16 : 2,85*2,35		6,69750										
220	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	29,10000	244,05	7 101,86	12,00	7 954,08	0,00134	0,04000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		okno ozn. P01 : 0,6		0,60000										
		okno ozn. P02 : 0,6*4		2,40000										
		okno ozn. P03 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P04 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P05 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P14 : 0,9*2		1,80000										
		okno ozn. P06 : 0,9*3		2,70000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno ozn. P07 : 0,9*3		2,70000										
		okno ozn. P08 : 1,8*2		3,60000										
		okno ozn. P09 : 1,8*5		9,00000										
221	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	31,65000	928,73	29 394,30	12,00	32 921,62	0,00672	0,21000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		výkres č.18 - tabulka plastových výrobků :												
		stěna ozn. P10 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P11 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P12 : 2,85*3		8,55000										
		stěna ozn. P13 : 3*2		6,00000										
		stěna ozn. P15 : 2,85		2,85000										
		stěna ozn. P16 : 2,85		2,85000										
222	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 175,57	1 175,57	12,00	1 316,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 1		1,00000										
223	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	1 175,57	4 702,28	12,00	5 266,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 3+1		4,00000										
224	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 919,01	1 919,01	12,00	2 149,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 1		1,00000										
225	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,00000	2 755,39	33 064,68	12,00	37 032,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 2		2,00000										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 4+6		10,00000										
226	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	45,00000	1 175,57	52 900,65	12,00	59 248,73	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T08 - š.700 mm : 10+9		19,00000										
		dveře ozn.T06 - š.800 mm : 7+10		17,00000										
		dveře ozn.T07 - š.800 mm : 3+6		9,00000										
227	6114060092R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 35 dB; ovládání: manuální; RtF; D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	28 075,89	28 075,89	12,00	31 445,00	0,03408	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky střešní výlez 660/980mm pravý :												
		výkres č. 19 tabulka klempířských prvků :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek č. K39 : 1		1,00000										
228	61250023R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	8 698,29	8 698,29	12,00	9 742,08	0,03500	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z06 : 1		1,00000										
229	DVEŘE T01	T01 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	2 966,34	5 932,68	12,00	6 644,60	0,02400	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
230	DVEŘE T02	T02- dveře vnitřní, 1kř., prosklené 900/1970 mm s madlem, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	8 319,13	16 638,26	12,00	18 634,85	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké 2/3 prosklené,povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ, SKLO VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
		DOPLŇKY: INV. MADLA												
231	DVEŘE T03	T03 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	2,00000	7 216,98	14 433,96	12,00	16 166,04	0,03800	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
232	DVEŘE T04	T04 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm, PO - EW 30-C-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	7 216,98	7 216,98	12,00	8 083,02	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA												
		ZÁMEK: VLOŽKA												
233	DVEŘE T05	T05 - dveře vchodové do bytu, plné, 1kř., 900/1970 mm, PO - EW 30-DP3, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	10,00000	13 480,49	134 804,90	12,00	150 981,49	0,05500	0,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů)												
		VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
		KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKOVÉ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY, KOULE/KLIKA												
		ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA												
		DOPLŇKY: PANORAM. KUKÁTKO SE JMENOVKOU NEBO ČÍSELNÝM OZNAČENÍM BYTU, ZARÁŽKA												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
234	DVEŘE T06	T06 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	17,00000	3 087,15	52 481,55	12,00	58 779,34	0,02400	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA												
235	DVEŘE T07	T07 - dveře vnitřní, 1kř., prosklené 800/1970 mm, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	9,00000	3 782,27	34 040,43	12,00	38 125,28	0,02400	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ 2/3 PROSKLENÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ DOPLŇKY: ZARÁŽKA												
236	DVEŘE T08	T08 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 700/1970 mm s WC kličkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	19,00000	3 229,33	61 357,27	12,00	68 720,14	0,02200	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké povrchová úprava CPL lamino odstín: dub (v bytech), kování viz .popis VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: WC SADA, DOPLŇKY: ZARÁŽKA MEZERA MEZI PODLAHOU (PRAHOVOU LIŠTOU) A KŘÍDLEM 20 mm												
237	DVEŘE T09	T09 - dveře vnitřní, plné, 1kř., 900/1970 mm, s větrací mřížkou, výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků	kus	1,00000	3 285,09	3 285,09	12,00	3 679,30	0,02400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		POLODRÁŽKOVÉ plné hladké, povrchová úprava CPL lamino odstín: - šedá (společné prostory a vstupní dveře do bytů) VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA ZÁMEK: VLOŽKA DOPLŇKY: DVEŘNÍ MŘÍŽKA (viz. VZT), ZARÁŽKA												
238	P01	P01 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	3 449,49	3 449,49	12,00	3 863,43	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ VZOROVANÉ SKLO UVNITŘ TROJSKLA KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU												
239	P02	P02 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	4,00000	3 449,49	13 797,96	12,00	15 453,72	0,01100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
240	P03, P04	P03, P04 - Okno 1kř. 600/900 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	4,00000	3 253,02	13 012,08	12,00	14 573,53	0,01100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
		prvek ozn. P03 : 2		2,00000										
		prvek ozn. P04 : 2		2,00000										
241	P05	P05 - Okno 1kř. 900/1500 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	3,00000	5 596,23	16 788,69	12,00	18 803,33	0,02835	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
242	P06, P07	P06, P07 - Okno 900/2250 mm, horní křídlo otvíravé, spodní křídlo pevné, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	6,00000	8 188,20	49 129,20	12,00	55 024,70	0,04300	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO SLOŽENÉ Z OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ČÁSTI A SPODNÍ PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI V TROJSKLU INTERIÉROVÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
		prvek ozn. P06 : 3		3,00000										
		prvek ozn. P07 : 3		3,00000										
243	P08	P08 - Okno 2kř. 1800/600 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	2,00000	6 539,91	13 079,82	12,00	14 649,40	0,02300	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
244	P09	P09 - Okno 1kř. 1800/1500 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	5,00000	10 887,59	54 437,95	12,00	60 970,50	0,05700	0,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ												
		Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
245	P10	P10 - Balkónová stěna 1800/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	1,00000	16 506,09	16 506,09	12,00	18 486,82	0,08900	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
246	P11, P12, P15, P16	P11, 12, 15, 16- Balkónová stěna 2850/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	8,00000	31 899,12	255 192,96	12,00	285 816,12	0,08900	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU prvek ozn. P11 : 3 3,00000 prvek ozn. P12 : 3 3,00000 prvek ozn. P15 : 1 1,00000 prvek ozn. P16 : 1 1,00000											
247	P13	P13- Balkónová stěna 3000/2350 mm, dveře 1kř. š.900 mm, zbývající část pevně zasklená	kus	2,00000	33 407,07	66 814,14	12,00	74 831,84	0,14800	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BALKÓNOVÁ STĚNA DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ š. 900mm ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
248	P14	P14 - Okno 1kř. 900/1350 mm, výkres č.18 - tabulka plastových prvků	kus	2,00000	5 239,09	10 478,18	12,00	11 735,56	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO: BEZ ČLENĚNÍ Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO), HNĚDÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR ANTRACIT KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU											
249	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	4,12468	2 008,54	8 284,58	12,00	9 278,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 215,216,217,218,219,220,221,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241.242.243. : 244,245,246,247,248, : Součet: : 4,12468 4,12468												
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 098 311,78**		**1 230 109,19**		**1,74000**		**0,00000**		
250	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	301,32	903,96	12,00	1 012,44	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků : dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2 2,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
251	Z01	Z01 - vstupní dveře 1800/2350 mm, prosklené, 2kř. s nadsvětlíkem, dodávka a montáž	kus	1,00000	74 496,19	74 496,19	12,00	83 435,73	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků vstupní dveře 2kř. s pevným nadsvětlíkem, celoprosklené, hlavní křídlo 900/1970 otevíravé, vedlejší křídlo otevíravé s horní a dolní zástrčí, vč. rámové zárubně, vyrobeno z hliníkových profilů, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem UD=1,2 W/m2.K, barva rámů - elox antracit, kování - bezpečnostní s překrytím vložky, klika koule - bronz, zámek s bezpečnostní vložkou, samozavírač, el. vrátný, madlo pro invalidy												
252	Z19	Z19 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,6m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	4,00000	45 518,22	182 072,88	12,00	203 921,63	0,06100	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,60m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
253	Z20	Z20 - venkovní zábradlí balkonů tvaru - délka - čelo 3,2m, 2xboky 1,25m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	42 535,19	85 070,38	12,00	95 278,83	0,05700	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY, DO ŽB SLOUPŮ A STĚN PŘES KZS POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ DÉLKY DÍLCŮ: ČELO 3,20m, 2xBOKY 1,25m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
254	Z21	Z21 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 6,35 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	47 383,35	94 766,70	12,00	106 138,70	0,06350	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 6,35m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
255	Z22	Z22 - venkovní zábradlí balkonů tvaru U - celková délka 5,95 m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	44 399,34	44 399,34	12,00	49 727,26	0,05950	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ TVARU "U" MADLO JACKEL 60/40/3, SLOUPKY JACKEL 60/40/3 KOTVENÉ SVRCHU DO BALKONOVÉ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU KOTVENÁ KE SLOUPKŮM SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY OCELOVÉ PRVKY: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ CELKOVÁ DÉLKA: 5,95m vč. UKONČOVACÍHO PROFILU BALKONOVÉ DLAŽBY Z PROFILU L 30/30/3 výška zábradlí 1,00m												
256	Z23	Z23 - madlo na schodišťové zdi - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m	15,90000	3 286,04	52 248,04	12,00	58 517,80	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		MADLO NA SCHODIŠŤOVÉ ZDI VYROBENÉ Z JACKLU 50/30/2 VČETNĚ ÚCHYTŮ DO ZDIVA A ZÁSLEPEK - 6x dl. 2,65m NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ												
257	Z24	Z24 - vnitřní ocelové zábradlí podesty dl.1,2m - dodávka a montáž, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	8 297,97	8 297,97	12,00	9 293,73	0,01200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PODESTY SCHODIŠTĚ SLOUPKY PÁS. OCEL 50/10, MADLO JACKEL 50/30/2 KOTVENÉ DO BOKU STROPNÍ DESKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO VRTANÝCH OTVORŮ, VÝPLŇ Z DĚROVANÉHO PLECHU RV 12/16 KOTVENÁ KE SLOUPKŮM NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ												
258	Z25 - Z28	Z25 až Z28 - systém dělících příček (stěnových panelů) sklepních kójí vč. dveří, výkres č. 17 - tabulka zámečnických výrobků	m2	66,09980	8 115,58	536 438,21	12,00	600 810,80	0,01500	0,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		SYSTÉM DĚLÍCÍCH PŘÍČEK (STĚNOVÝCH PANELŮ) SKLEPNÍCH KÓJÍ VČ. DVEŘÍ RÁM KOTVENÝ DO PODLAHY, STĚN A STROPNÍ DESKY, VÝPLŇ Z PLECHU DVEŘE PLNÉ KLIKA/KLIKA VLOŽKA CENTRÁLNÍHO KLÍČE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NÁTĚR: ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ ODSTÍN ŠEDÝ výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,6*1,937		5,03620										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,6*(1,34+1,937)		8,52020										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,6*1,937		5,03620										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,6*(1,13+1,8)		7,61800										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,6*1,13		2,93800										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 2,6*(1,25+2,4)		9,49000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,6*1,375		3,57500										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 2,6*2,26		5,87600										
259	Z29	Z29 - ocelová poštovní schránka 360x310x90 mm, dodávka a montáž	kus	10,00000	1 121,70	11 217,00	12,00	12 563,04	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.17- tabulka zámečnických výrobků												
		kovová domovní bytová schránka do nástěnných sestav, uzamykatelná 2ks klíčů, barva šedá												
260	54917030R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný	kus	1,00000	1 295,07	1 295,07	12,00	1 450,48	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T04 - š.700 mm : 1		1,00000										
261	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	2,00000	1 375,56	2 751,12	12,00	3 081,25	0,00270	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.16 - tabulka truhlářských výrobků :												
		dveře ozn.T03 - š.900 mm : 2		2,00000										
262	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,74532	2 495,20	4 354,92	12,00	4 877,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, :												
		Součet: : 1,74532		1,74532										
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**464 966,66**		**520 762,66**		**8,30000**		**0,00000**		
263	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	241,77994	10,32	2 495,17	12,00	2 794,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		stupnice a podstupnice : 54*(0,1464+0,285)*1,15		26,78994										
		Mezisoučet		26,78994										
264	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	241,77994	15,48	3 742,75	12,00	4 191,88	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 241,77994		241,77994										
265	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	241,77994	90,60	21 905,26	12,00	24 533,89	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 241,77994		241,77994										
266	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00244	0,15000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
267	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	62,10000	335,38	20 827,10	12,00	23 326,35	0,00202	0,13000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18		20,70000										
268	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	193,18560	257,98	49 838,02	12,00	55 818,58	0,00051	0,10000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		Mezisoučet		13,09000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		Mezisoučet		57,88000										
269	771575109RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	98,29000	670,75	65 928,02	12,00	73 839,38	0,00952	0,94000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
270	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	116,70000	670,75	78 276,53	12,00	87 669,71	0,00693	0,81000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
271	771577133RS2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm	m	44,70000	257,98	11 531,71	12,00	12 915,52	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) : 0,9+0,8+0,7		2,40000										
		byt č. 2 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		Mezisoučet		6,30000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		byt č. 4 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 5 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		byt č. 7 (2+kk) : 0,9+0,8*2+0,7*2		3,90000										
		byt č. 8 (2+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9		4,70000										
		Mezisoučet		13,30000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		byt č. 10 (3+kk) : 0,8*3+0,7*2+0,9+1,2		5,90000										
		Mezisoučet		11,80000										
272	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	329,32560	82,55	27 185,83	12,00	30 448,13	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8)		8,47000										
		místnost č. 102 chodba : 1,5*2+4,98*2-0,9*4		9,36000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 3,1*2+3,875*2-0,9		13,05000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 3,875*2+2,78*2-0,9		12,41000										
		místnost č. 117 chodba : 2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7)		7,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7		8,33000										
		Mezisoučet		59,12000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*2+4,2		6,80000										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)		23,29560										
		Mezisoučet		43,69560										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2+2,225*2-0,9*3		5,95000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2+2,55*2-0,9*2		7,50000										
		Mezisoučet		19,40000										
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7)		7,07000										
		místnost č. 120 koupelna : 3,1*2+1,45*2		9,10000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 126 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 127 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		35,99000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 205 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 206 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 211 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 212 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 218 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 219 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 305 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 306 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2)		6,72000										
		místnost č. 311 WC : 1,7*2+1*2		5,40000										
		místnost č. 312 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8)		6,02000										
		místnost č. 318 WC : 1,55*2+1*2		5,10000										
		místnost č. 319 koupelna : 2,2*2+2,15*2		8,70000										
		Mezisoučet		60,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 405 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 406 koupelna : 3,1*2+1,85*2		9,90000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9)		10,18000										
		místnost č. 414 WC : 1,535*2+0,9*2		4,87000										
		místnost č. 415 koupelna : 3,25*2+1,85*2		10,20000										
		Mezisoučet		50,20000										
273	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	128,37000	449,12	57 653,53	12,00	64 571,95	0,02380	3,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		barva a materiál bude upřesněn na základě výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 116,70000*1,1		128,37000										
274	59761009R	dlažba keramická sokl; slinutá; š = 95 mm; l = 798 mm; h = 10,0 mm; povrch hladký, glazovaná; barva bílá, černá, světle šedá, tmavě šedá, slonová kost, hnědo-šedá; mat	kus	87,00001	276,60	24 064,20	12,00	26 951,90	0,00166	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : (2,585*2+2,05*2+0,2-(0,9+0,8+0,7))/0,9*1,1		8,64111										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		Mezisoučet		15,99889										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 202 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : (3,315*2+0,185*2+1,61*2+0,2*2-(0,9+0,8*2+0,7*2))/0,9*1,1		8,21333										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : (1,95*2+1,81*2+0,2-(0,9+0,8))/0,9*1,1		7,35778										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : (3,875*2+0,2*2+2,815*2-(1,2+0,8+0,7+0,9))/0,9*1,1		12,44222										
		Mezisoučet		70,74222										
		zaokrouhlení na celé kusy : 87-86,7411		0,25890										
275	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	119,32184	262,41	31 311,24	12,00	35 068,59	0,01920	2,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 98,29000*1,1		108,11900										
		Mezisoučet		108,11900										
		podstupnice : 0,164*62,1*1,1		11,20284										
		Mezisoučet		11,20284										
276	597642407R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá	kus	228,00000	97,46	22 220,88	12,00	24 887,39	0,00175	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		místnost č. 117 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 301 - schodiště : 1,15*18/0,3*1,1		75,90000										
		zaokrouhlení na celé kusy : 228-227,7		0,30000										
277	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	445,00000	40,50	18 022,50	12,00	20 185,20	0,00045	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : (3,635*2+2*2+0,2*4-(0,9*2+1,8))/0,3*1,1		31,05667										
		místnost č. 102 chodba : (1,5*2+4,98*2-0,9*4)/0,3*1,1		34,32000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : (3,1*2+3,875*2-0,9)/0,3*1,1		47,85000										
		místnost č. 116 místnost TZB : (3,875*2+2,78*2-0,9)/0,3*1,1		45,50333										
		místnost č. 117 chodba : (2,225*2+4,2+0,3*3+0,2+1,15-(0,9*3+0,7))/0,3*1,1		27,50000										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : (1,035*2+1,3*2+2,18*2-0,7)/0,3*1,1		30,54333										
		Mezisoučet		216,77333										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : (1,3*2+4,2)/0,3*1,1		24,93333										
		schodiště : 54*(0,1464+0,285)/0,3*1,1		85,41720										
		Mezisoučet		160,21720										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : (4,2+2,225*2-0,9*3)/0,3*1,1		21,81667										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : (4,2+2,55*2-0,9*3)/0,3*1,1		24,20000										
		Mezisoučet		67,83333										
		zakrouhlení na celé kusy : 445-444,82387		0,17613										
278	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	8,29037	1 102,10	9 136,82	12,00	10 233,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277, :												
		Součet: : 8,29037		8,29037										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**324 390,97**		**363 317,89**		**3,69000**		**0,00000**		
279	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	377,68000	80,65	30 459,89	12,00	34 115,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		bez základního nátěru												
		včetně spojovacích prostředků.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 5,8*2+3,64*2+0,2*2-(2,85+0,8)		15,63000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 125 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 128 ložnice : 3,25*2+3,85*2-0,8		13,40000										
		Mezisoučet		53,84000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 204 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 207 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 213 ložnice : 3,875*2+3,665*2-0,8		14,28000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 217 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 220 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 304 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 307 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 3,875*2+7,905*2+0,2*2-(0,8+3)		20,16000										
		místnost č. 313 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8*2)		17,96000										
		místnost č. 317 chodba : 3,315*2+1,61*2-(0,8*2+0,7*2)		6,85000										
		místnost č. 320 ložnice : 3,875*2+3,25*2-0,8		13,45000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 3,25*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,62000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 407 ložnice : 3,875*2+3,465*2-0,8		13,88000										
		místnost č. 408 pokoj : 3,875*2+4,165+0,2*2-(0,8+1,8)		9,71500										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 3,1*2+1,91*2+0,3*2-(0,8*2+0,7)		8,32000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 5,8*2+5,205*2+0,2*2-(2,85+0,8)		18,76000										
		místnost č. 416 ložnice : 3,315*2+3,875*2-0,8		13,58000										
		místnost č. 417 pokoj : 3,875*2+4,165-0,8		11,11500										
		Mezisoučet		323,84000										
280	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	463,70000	202,03	93 681,31	12,00	104 923,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
281	775542021R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm	m2	463,70000	33,15	15 371,66	12,00	17 216,26	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 463,70000		463,70000										
282	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová prvskvřice; pokládka plovoucí způsob	m2	510,07000	305,82	155 989,61	12,00	174 708,36	0,00700	3,57000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 463,70000*1,1		510,07000										
283	61413633R	Lišta soklová smrková; š = 27 mm; v = 57 mm	m	415,44800	51,79	21 516,05	12,00	24 097,98	0,00029	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 377,68000*1,1		415,44800										
284	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	3,69561	1 994,92	7 372,45	12,00	8 257,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		281,282,283, :												
		Součet: : 3,69561		3,69561										
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**10 753,97**		**12 044,45**		**0,04000**		**0,00000**		
285	776973411R00	Čisticí zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 11 mm. Zóna čisticí textilní PA; moduly PVC; v = 11 mm	m2	1,50000	2 787,12	4 180,68	12,00	4 682,36	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*1,5		1,50000										
286	776975103R00	Čisticí zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm	kus	1,00000	4 074,39	4 074,39	12,00	4 563,32	0,02560	0,03000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z18 : 1		1,00000										
287	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	5,00000	493,19	2 465,95	12,00	2 761,86	0,00069	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn.Z17 : 1*2+1,5*2		5,00000										
288	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,03655	901,49	32,95	12,00	36,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		285,286,287, :												
		Součet: : 0,03655		0,03655										
Díl: 781		**Obklady keramické**				**413 547,55**		**463 173,26**		**8,54000**		**0,00000**		
289	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	300,70000	15,48	4 654,84	12,00	5 213,42	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97		20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		51,04800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97		22,38100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		23,04100										
		Mezisoučet		66,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										
290	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,23200	15,48	514,43	12,00	576,16	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										
291	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	17,50800	15,48	271,02	12,00	303,54	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.												
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-4,1)+0,2*(3,7-1,8)		6,02000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*12,88		5,15200										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
292	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	300,70000	52,63	15 825,84	12,00	17 724,94	0,00011	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 300,70000		300,70000										
293	781475120RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,23200	670,75	22 290,36	12,00	24 965,20	0,00325	0,11000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.19 obytný prostor : 0,6*(3,8+0,6)+1,6*1		4,24000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.24 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		7,24000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.03 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.10 obytný prostor : 0,6*(3,46+0,6+2,1)		3,69600										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.16 obytný prostor : 0,6*(2,8+2,2)		3,00000										
		Mezisoučet		9,69600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 4.04 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.13 obytný prostor : 0,6*(3,6+1,9)		3,30000										
		Mezisoučet		6,60000										
294	781475124RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	300,70000	670,75	201 694,53	12,00	225 897,87	0,00293	0,88000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4*2*(3,1+1,45)+0,15*(1,2+0,7)-0,7*1,97		20,74600										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.26 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 1.27 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		51,04800										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 2.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.05 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,20)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.11 WC : 2,4*2*(1,7+1,0)-0,7*1,97		11,58100										
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-0,7*1,97		19,50100										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.18 WC : 2,4*2*(1,55+1,0)-0,7*1,97		10,86100										
		místnost č. 3.19 koupelna : 2,4*2*(2,15+2,2)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		19,44100										
		Mezisoučet		91,74600										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.05 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,10)-0,7*1,97		22,38100										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.14 WC : 2,4*2*(1,535+0,90)-0,7*1,97		10,30900										
		místnost č. 4.15 koupelna : 2,4*2*(1,85+3,25)-(0,7*1,97+0,6*0,9)+0,2*(0,6+0,9*2)		23,04100										
		Mezisoučet		66,04000										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 0,2*0,6		0,12000										
		Mezisoučet		0,12000										
295	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	37,52000	257,98	9 679,41	12,00	10 840,94	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 1.20 koupelna : 2,4+0,7+1,2		4,30000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 1.27 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 2.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 2.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 2.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 3.06 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 3.12 koupelna : 2,15		2,15000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 3.19 koupelna : 0,6+0,9*2+2,15		4,55000										
		Mezisoučet		8,85000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 4.06 koupelna : 2,4*1,8		4,32000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 4.15 koupelna : 1,85+2,4+0,6+0,9*2		6,65000										
		Mezisoučet		10,97000										
296	781775011RV3	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických , hladkých, 300 x 300 mm, nebo 300 x 400 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	17,50800	670,75	11 743,49	12,00	13 152,71	0,00399	0,07000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP, výkresy 09 a 10 - řezy A-A a B-B :												
		výkres č.15 - tabulka skladeb :												
		skladba č.St04 - keramický mrazuvzdorný obklad - sokl nad terénem - tl. izolantu 140 mm :												
		výkres č.11 - pohled severovýchodní : 0,4*(17+0,6*2-4,1)+0,2*(3,7-1,8)		6,02000										
		výkres č.12 - pohled jihovýchodní : 0,4*12,88		5,15200										
		výkres č.13 - pohled jihozápadní : 0,4*(17+0,7*2-2,85*2)		5,08000										
		výkres č.14 - pohled severozápadní : 0,4*3,14		1,25600										
297	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	36,55520	348,87	12 753,01	12,00	14 283,37	0,01850	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 33,23200*1,1		36,55520										
298	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	330,77000	348,87	115 395,73	12,00	129 243,22	0,01850	6,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		bude upřesněno dle výběru investora :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 300,70000*1,1		330,77000										
299	59777001R	Obklad keramický typ: běžný; tl. = 16,0 mm; a = 1 200 mm; b = 400 mm	m2	19,25880	483,15	9 304,89	12,00	10 421,48	0,03200	0,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 17,50800*1,1		19,25880										
300	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	8,54732	1 102,10	9 420,00	12,00	10 550,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299, :												
		Součet: : 8,54732		8,54732										
Díl: 783		**Nátěry**				**77 418,75**		**86 709,00**		**0,10000**		**0,00000**		
301	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď světlá	m2	21,97500	294,18	6 464,61	12,00	7 240,36	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.												
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
302	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	24,54580	98,06	2 406,96	12,00	2 695,80	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		výkres č.02 - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*8		1,04000										
		překlad ozn.b : 0,75*0,05*4*2		0,30000										
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		překlad ozn.d : 2,2*(0,07*0,05*2)*2		0,03080										
		Mezisoučet		1,71080										
		výkres č.04 - půdorys 3.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.c : 0,85*0,05*4*2		0,34000										
		Mezisoučet		0,34000										
		výkres č.05 - půdorys 4.NP :												
		tabulka překladů :												
		překlad ozn.a : 0,65*0,05*4*4		0,52000										
		Mezisoučet		0,52000										
		výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků :												
		prvek ozn. Z02 - š. 900 mm - (dveře T01, T02) : 0,25*(2*2+0,9)*(3+1)		4,90000										
		prvek ozn. Z03 - š. 900 mm - (dveře T03) : 0,25*(2*2+0,9)*2		2,45000										
		prvek ozn. Z04 - š. 700 mm - (dveře T04) : 0,25*(2*2+0,7)		1,17500										
		prvek ozn. Z05 - š. 900 mm - (dveře T05) : 0,25*(2*2+0,9)*(4+6)		12,25000										
		prvek ozn. Z30 - š. 800 mm - (dveře T09) : 0,25*(2*2+0,8)		1,20000										
		Mezisoučet		21,97500										
303	783626500R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování, Hmota nátěrová akrylátová; typ: lazura; funkce: hydroizolační, dekorační, proti UV záření, proti zamodrání, proti povětrnostním vlivům; barva: dle ...	m2	35,31308	274,57	9 695,91	12,00	10 859,42	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.												
		podlahová lišta :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 415,44800*0,085		35,31308										
304	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, proti průniku chemikálií; barva: bílá; RtF: B	m2	176,51320	333,41	58 851,27	12,00	65 913,42	0,00047	0,08000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		včetně penetrace.												
		výkres č.15 - tabulka skladeb konstrukcí :												
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P01 :												
		místnost č. 117 výtah : 2,90		2,90000										
		místnost č.117 - dojezd výtahové šachty - stěny : 1*(2*2+1,8*2)		7,60000										
		Mezisoučet		10,50000										
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		soklíky : 0,08*(3,875*6+3,1*2+3,88*2+3,6*2+0,3*2+0,2*2+4,38-(0,9*4+1,2*2))		3,50320										
		Mezisoučet		42,05320										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(14,3+5,8*2+5,7+0,3+1,5*2+8,05+3,4*2+3,6-0,7)		4,21200										
		Mezisoučet		111,91200										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		soklík v. 80 mm : 0,08*(5,8*2+2*2)		1,24800										
		Mezisoučet		12,04800										
Díl: 784		**Malby**				**176 208,86**		**197 353,92**		**1,37000**		**0,00000**		
305	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	2 638,28167	14,71	38 809,12	12,00	43 466,21	0,00010	0,26000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 730,87500		730,87500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1670,61767		1 670,61767										
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 57,53500		57,53500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,83800*2		17,67600										
		Mezisoučet		2 476,70367										
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 5.01 půda : 3,4*14,3*2+4,61*3,4*2+0,3*2,2*2+0,9*14,3+1*3,4		146,17800										
		místnost č. 5.02 místnost pro FVE : 3,4*2*2+0,9*2		15,40000										
		Mezisoučet		161,57800										
306	784125722R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	2 638,28167	44,13	116 427,37	12,00	130 398,65	0,00030	0,79000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 2638,28167		2 638,28167										
307	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2 638,28167	4,90	12 927,58	12,00	14 478,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 2638,28167		2 638,28167										
308	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm	m	1 000,00000	2,94	2 940,00	12,00	3 292,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
309	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	500,00000	4,90	2 450,00	12,00	2 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	902,99000	2,94	2 654,79	12,00	2 973,36	0,00035	0,32000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - půdorys 1.NP :												
		skladba podlahy P02 :												
		místnost č. 104 chodba : 4,90		4,90000										
		místnost č. 105 sklepní kóje/byt 8 : 2,10		2,10000										
		místnost č. 106 sklepní kóje/byt 3 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 107 sklepní kóje/byt 4 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 108 sklepní kóje/byt 5 : 2,60		2,60000										
		místnost č. 109 chodba : 7,70		7,70000										
		místnost č. 110 sklepní kóje/byt 9 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 111 sklepní kóje/byt 10 : 2,05		2,05000										
		místnost č. 112 sklepní kóje/byt 6 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 113 sklepní kóje/byt 7 : 3,00		3,00000										
		místnost č. 114 sklepní kóje/byt 1 : 2,85		2,85000										
		místnost č. 115 sklepní kóje/byt 2 : 3,10		3,10000										
		Mezisoučet		38,55000										
		skladba podlahy P03 :												
		místnost č. 101 zádveří : 8,35		8,35000										
		místnost č. 102 chodba : 7,45		7,45000										
		místnost č. 103 kola/kočárky : 12,00		12,00000										
		místnost č. 116 místnost TZB : 10,80		10,80000										
		místnost č. 117 chodba : 4,2*2,225+0,3*1,9+0,1*1,95+0,2*1,175		10,34500										
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 121 komora : 3,80		3,80000										
		Mezisoučet		52,74500										
		skladba podlahy P04 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 118 předsíň : 4,60		4,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 123 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 126 WC : 1,70		1,70000										
		Mezisoučet		10,05000										
		skladba podlahy P05 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 120 koupelna : 4,35		4,35000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 127 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		9,10000										
		skladba podlahy P06 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 119 obytný prostor : 21,75		21,75000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 124 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 125 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 128 ložnice : 12,60		12,60000										
		Mezisoučet		66,55000										
		skladba podlahy P07 :												
		byt č. 1 (1+kk) :												
		místnost č. 122 terasa : 7,60		7,60000										
		byt č. 2 (2+kk) :												
		místnost č. 129 terasa : 7,60		7,60000										
		Mezisoučet		15,20000										
		skladba podlahy P08 - mezipodesty :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 : 3,05*1,3		3,96500										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 : 1,3*4,2		5,46000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 : 1,3*4,2		5,46000										
		Mezisoučet		14,88500										
		skladba podlahy P09 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		místnost č. 201 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9		10,07000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		místnost č. 301 chodba : 4,2*2,225+0,1*1,55+0,3*1,9-0,2*0,95		9,88000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		místnost č. 401 chodba : 4,2*2,55		10,71000										
		Mezisoučet		30,66000										
		skladba podlahy P10 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 202 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 205 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 209 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 211 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 215 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 218 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 302 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 305 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 309 předsíň : 5,90		5,90000										
		místnost č. 311 WC : 1,70		1,70000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 315 předsíň : 3,75		3,75000										
		místnost č. 318 WC : 1,70		1,70000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 402 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 405 WC : 1,35		1,35000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 411 předsíň : 9,25		9,25000										
		místnost č. 414 WC : 1,30		1,30000										
		Mezisoučet		58,15000										
		skladba podlahy P11 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 206 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 212 koupelna : 4,75		4,75000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 219 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 306 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 312 koupelna : 4,75		4,75000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 319 koupelna : 4,75		4,75000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 406 koupelna : 5,30		5,30000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 415 koupelna : 5,60		5,60000										
		Mezisoučet		39,40000										
		skladba podlahy P12 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 203 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 204 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 207 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 210 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 213 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 216 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 217 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 220 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č. 303 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 304 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 307 ložnice : 12,60		12,60000										
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 310 obytný prostor : 28,10		28,10000										
		místnost č. 313 ložnice : 14,20		14,20000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 316 obytný prostor : 26,85		26,85000										
		místnost č. 317 chodba : 5,35		5,35000										
		místnost č. 320 ložnice : 12,60		12,60000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 403 chodba : 6,10		6,10000										
		místnost č. 404 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 407 ložnice : 13,45		13,45000										
		místnost č. 408 pokoj : 16,80		16,80000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 412 chodba : 6,40		6,40000										
		místnost č. 413 obytný prostor : 30,80		30,80000										
		místnost č. 416 ložnice : 12,85		12,85000										
		místnost č. 417 pokoj : 16,15		16,15000										
		Mezisoučet		397,15000										
		skladba podlahy P13 :												
		výkres č. 03 půdorys 2.NP :												
		byt č. 3 (2+kk) :												
		místnost č. 208 balkon : 5,90		5,90000										
		byt č. 4 (2+kk) :												
		místnost č. 214 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 5 (2+kk) :												
		místnost č. 221 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 04 půdorys 3.NP :												
		byt č. 6 (2+kk) :												
		místnost č. 308 balkon : 5,90		5,90000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt č. 7 (2+kk) :												
		místnost č. 314 balkon : 5,30		5,30000										
		byt č. 8 (2+kk) :												
		místnost č. 321 balkon : 5,90		5,90000										
		výkres č. 5 půdorys 4.NP :												
		byt č. 9 (3+kk) :												
		místnost č. 409 balkon : 5,55		5,55000										
		místnost č. 410 balkon : 6,15		6,15000										
		byt č. 10 (3+kk) :												
		místnost č. 418 balkon : 6,15		6,15000										
		Mezisoučet		52,05000										
		skladba podlahy P14 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 501 půda : 107,70		107,70000										
		Mezisoučet		107,70000										
		skladba podlahy P15 :												
		výkres č. 06 půdorys půdy :												
		místnost č. 502 místnost pro FVE : 10,80		10,80000										
		Mezisoučet		10,80000										
Díl: 786		**Zastiňující technika**				**308 663,19**		**345 702,77**		**1,03000**		**0,00000**		
311	Z10	Z10 - předokenní hliníková žaluzie 900/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	7 364,42	22 093,26	12,00	24 744,45	0,01800	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
312	Z11	Z11 - předokenní hliníková žaluzie 900/2250 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	3,00000	10 767,16	32 301,48	12,00	36 177,66	0,02100	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
313	Z12	Z12 - předokenní hliníková žaluzie 900/1350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	7 168,30	14 336,60	12,00	16 056,99	0,01200	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												
314	Z13	Z13 - předokenní hliníková žaluzie 1800/1500 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	5,00000	10 870,13	54 350,65	12,00	60 872,73	0,03600	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	01 C	Stavební část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
315	Z14	Z14 - předokenní hliníková žaluzie 1800/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00000	13 444,24	13 444,24	12,00	15 057,55	0,04230	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
316	Z15	Z15 - předokenní hliníková žaluzie 2850/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	8,00000	16 954,85	135 638,80	12,00	151 915,46	0,06700	0,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
317	Z16	Z16 - předokenní hliníková žaluzie 3000/2350 mm, dodávka a montáž, výkres č.17 - tabulka zámečnických výrobků	kus	2,00000	17 376,51	34 753,02	12,00	38 923,38	0,07000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU C80 OBOUSTRANNĚ FALCOVANÁ Z VYSOCE LEGOVANÉHO HLINÍKU PO STRANÁCH VEDENÁ V HLINÍKOVÝCH ELOXOVANÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH, OCELOVÉ PRVKY POZINKOVANÉ POHON ELEKTROMOTOREM S VYPÍNAČEM BOXY PRO SKRYTOU MONTÁŽ DO KZS ODSTÍN LAMEL ANTRACIT											
318	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	1,03930	1 679,15	1 745,14	12,00	1 954,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		311,312,313,314,315,316,317, :												
		Součet: : 1,03930		1,03930										
Díl: M33		**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				**1 260 465,50**		**1 411 721,36**		**2,50000**		**0,00000**		
319	VÝTAH	D+M - výtah dle specifikace, vč. kce výtahové šachty	soubor	1,00000	1 253 899,66	1 253 899,66	12,00	1 404 367,62	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
320	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška	h	8,00000	820,73	6 565,84	12,00	7 353,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**15 068 631,93**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**69 771,10**		**78 143,63**		**0,00000**		**0,00000**		
1	162304142R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 500 do 1000 m	m3	62,68421	175,65	11 010,48	12,00	12 331,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27		62,68421										
2	162704149R00	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze příplatek za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	m3	1 253,68425	12,78	16 022,08	12,00	17 944,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		bentonitové nebo jílocementové s načerpáním a vypuštěním na skládce,												
		předpoklad 20 km :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 62,68421*20		1 253,68425										
3	979 - 01	Poplatek za uložení materiálu z vrtů	t	131,63685	324,67	42 738,54	12,00	47 867,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,325*0,325*3,14*7*27*2,1		131,63685										
Díl: 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**32 043,87**		**35 889,13**		**0,00000**		**0,00000**		
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	282,30000	113,51	32 043,87	12,00	35 889,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		přehutňování při provádění základových kcí - celoplošně : 13,6*18		244,80000										
		0,8*5,5		4,40000										
		0,7*9		6,30000										
		2*4,2		8,40000										
		2*4,6*2		18,40000										
Díl: 22		**Piloty**				**595 863,91**		**667 367,58**		**159,34000**		**0,00000**		
5	224311411R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XF3, bez suspenze	m3	58,88607	3 480,70	204 964,74	12,00	229 560,51	2,55000	150,16000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,315*0,315*3,14*7*27		58,88607										
6	224361111R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10216 (E), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm	t	0,48233	29 834,53	14 390,09	12,00	16 116,90	1,07521	0,52000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : 16,24*27*1,1/1000		0,48233										
7	224361116R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B	t	7,30264	29 834,53	217 870,83	12,00	244 015,33	1,07521	7,85000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		tabulka výztuže : (8,76+237,12)*27*1,1/1000		7,30264										
8	224383111R00	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	m	189,00000	596,69	112 774,41	12,00	126 307,34	0,00181	0,34000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		svislých, zapažených,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*7		189,00000										
9	229991111R00	Ochranný plášť pilot betonovaných do země z fólie z plastických hmot	m2	373,87980	122,67	45 863,84	12,00	51 367,50	0,00127	0,47000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		z fólie z plastických hmot,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m : 0,63*3,14*7*27		373,87980										
Díl: 26		**Vrty**				**320 942,23**		**359 455,30**		**8,23000**		**0,00000**		
10	264421411R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 5 m, hornina třídy 4	m	81,00000	1 591,17	128 884,77	12,00	144 350,94	0,04353	3,53000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*3		81,00000										
11	264421412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4	m	108,00000	1 591,17	171 846,36	12,00	192 467,92	0,04353	4,70000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		výkres č.09 - piloty :												
		pilota pr.630 mm délka cca 7 m z toho min. 3 m do sklaního podloží : 27*4		108,00000										
		hornina 4-5 :												
12	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	167,57404	120,61	20 211,10	12,00	22 636,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		5,6,7,8,9,10,11, :												
		Součet: : 167,57404		167,57404										
Díl: 27		**Základy**				**743 036,38**		**832 200,75**		**339,35000**		**0,00000**		
13	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	5,38083	3 193,38	17 183,03	12,00	19 244,99	2,52514	13,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostý												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		podkladní beton pod základovými pasy tl.50 mm :												
		základové pasy pod obvodovým zdivem :		2,82240										
		0,05*0,7*(12,6*2+16*2+0,7*2+1,875*4+3,35*2+0,6*2+1,845*2+2,95)												
		základové pasy pod vnitřním zdivem : 0,05*0,7*(6,195*2+6,795+16+4,905*2)		1,57483										
		rozšíření ZP : 0,05*0,7*1,925		0,06738										
		pod výtahovou šachtou : 0,05*4*3,3		0,66000										
		Mezisoučet		5,12460										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 5,1246*0,05		0,25623										
14	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	23,56452	1 341,51	31 612,04	12,00	35 405,48	2,16000	50,90000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů a výkres č.15- tabulky skladeb konstrukcí (stavební část) :												
		pozn. ve skladbách podlah P01 - P06 :												
		mezi základovými pasy hutněný podsyp fr.16/30 mm - tl.150 mm : 0,15*4,096*5,5*2		6,75840										
		0,15*4*(0,6+1,905)		1,50300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,55*2,65		0,21863										
		0,15*3,575*6,195*2		6,64414										
		0,15*(3,675*6,795*2-0,6*1,925)		7,31824										
		Mezisoučet		22,44240										
		nerovnosti, ztrátné 5% : 22,4424*0,05		1,12212										
15	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	34,12350	3 193,38	108 969,30	12,00	122 045,62	2,52500	86,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonu základových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,27*2,3*2,5		1,55250										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)		32,57100										
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	14,31000	520,09	7 442,49	12,00	8 335,59	0,03920	0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska výtahové šachty (objem betonuz ákladových pasů T1 a T2 je vykázán samostatně) :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 0,3*(2,9*2+3,1*2)		3,60000										
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : 0,15*(12,6*2+17*2+0,6*2+0,7*2+2,3*2+2,5*2)		10,71000										
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	14,31000	222,90	3 189,70	12,00	3 572,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,31000		14,31000										
18	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,78952	25 370,01	20 030,13	12,00	22 433,75	1,07874	0,85000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska na zákl. pasech (výkres č.15 - tabulka skladeb kcí - skladby podlah P01 - P06) :												
		deska tl.150 mm s výztuží pr.6+6/150x150 mm : (12,6*17+0,6*8,65+0,7*5-2,3*2,5)*3,03*1,2/1000		0,78952										
19	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,11026	25 370,01	2 797,30	12,00	3 132,98	1,06824	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků												
		výkres č.01 - půdorys základů a technická zpráva stavební části :												
		deska tl.270 mm s výztuží kari sítí pr.8+8/100x100mm při obou površích : 2,3*2,5*7,99*2*1,2/1000		0,11026										
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	67,71250	3 330,66	225 527,32	12,00	252 590,60	2,52500	170,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže												
		výkres č.01 - půdorys základů :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.02 - základ P1 a P2 :												
		základ P1 - 2 ks : 0,5*1*12,6*2		12,60000										
		základ P2 - 2 ks : 0,5*1*3,575*2		3,57500										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 :												
		základ P3 - 1 ks : 0,5*1*8,65		4,32500										
		základ P4 - 2 ks : 0,5*1*5,5*2		5,50000										
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : 0,5*1*5		2,50000										
		základ P6 - 1ks : 0,5*1*16		8,00000										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : 0,5*1*6,795*3		10,19250										
		základ P8 - 2ks : 0,5*1*5,605*2		5,60500										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : 0,3*1*4*2		2,40000										
		základ T2 - 2ks : 0,3*1*2,5*2		1,50000										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : 0,5*1*1,845*6		5,53500										
		základ B2 - 1ks : 0,5*1*2,95		1,47500										
		základ B3 - 2ks : 0,5*1*3,35*2		3,35000										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : 0,6*1*1,925		1,15500										
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	247,78000	447,86	110 970,75	12,00	124 287,24	0,03915	9,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		výkres č.01 - půdorys základů :												
		vnější : 1*(12,6*2+17*2+1,845*6+0,6*2+0,7*2)		72,87000										
		vnitřní : 1*(2,35*2+1,345*2)*2		14,78000										
		1*(5,5*2+4,905*2)*2		41,62000										
		1*(0,6*2+4*2)		9,20000										
		1*(0,5*2+2,5*2)*2		12,00000										
		0,8*(2,35*2+2,5*2)		7,76000										
		1*(6,195*2+3,575*2)*2		39,08000										
		1*(3,675*2+6,795*2)*2		41,88000										
		1*(2,95*2+1,345*2)		8,59000										
22	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	247,78000	191,94	47 558,89	12,00	53 265,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 247,78000		247,78000										
23	274354011R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	1,00000	291,52	291,52	12,00	326,50	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - přípojka vody : 1		1,00000										
24	274354012R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	298,23	298,23	12,00	334,02	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - vodorovné : 1		1,00000										
25	274354013R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	1,00000	319,38	319,38	12,00	357,71	0,00088	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - přípojka vody - svislé : 1		1,00000										
26	274354021R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	7,00000	307,51	2 152,57	12,00	2 410,88	0,00129	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovou deskou - kanalizace : 7		7,00000										
27	274354022R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	7,00000	321,45	2 250,15	12,00	2 520,17	0,00141	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - vodorovné : 7		7,00000										
28	274354023R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	6,00000	363,75	2 182,50	12,00	2 444,40	0,00163	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č.01 - půdorys základů : prostupy základovými pasy - kanalizace - svislé : 6		6,00000										
29	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	6,31695	25 370,01	160 261,08	12,00	179 492,41	1,02493	6,47000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 25/ I
		výkres č.01 - půdorys základů : tabulka přídavné výztuže : 288*1,1/1000		0,31680										
		výkres č.02 - základ P1 a P2 : základ P1 - 2 ks : (127,9+349,2)*2*1,1/1000		1,04962										
		základ P2 - 2 ks : (35,05+110,4)*2*1,1/1000		0,31999										
		výkres č.03 - základ P3 a P4 : základ P3 - 1 ks : (85,85+230,4)*1,1/1000		0,34788										
		základ P4 - 2 ks : (64,85+178,56)*2*1,1/1000		0,53550										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.04 - základ P5 a P6 :												
		základ P5 - 1ks : (49,05+118,32)*1,1/1000		0,18411										
		základ P6 - 1ks : (173,5+478,56)*1,1/1000		0,71727										
		výkres č.05 - základ P7 a P8 :												
		základ P7 - 3ks : (70,1+209,28)*3*1,1/1000		0,92195										
		základ P8 - 2ks : (64,85+108,96)*2*1,1/1000		0,38238										
		výkres č.06 - základ T1 a T2 :												
		základ T1 - 2ks : (34,35+59,16)*2*1,1/1000		0,20572										
		základ T2 - 2ks : (24,35+36,36)*2*1,1/1000		0,13356										
		výkres č.07 - základ B1, B2 a B3 :												
		základ B1 - 6ks : (22,8+66,48)*6*1,1/1000		0,58925										
		základ B2 - 1ks : (47,3+93,12)*1,1/1000		0,15446										
		základ B3 - 2ks : (52,55+102,72)*2*1,1/1000		0,34159										
		výkres č.07 - rozšíření základu P6 : (19,3+86,94)*1,1/1000		0,11686										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**161 090,76**		**180 421,65**		**8,33000**		**0,00000**		
30	331125101R00	Montáž sloupů ze ŽB přivařených, hmotnost do 1,5 t	kus	18,00000	3 935,60	70 840,80	12,00	79 341,70	0,02614	0,47000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
31	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	72,00000	420,97	30 309,84	12,00	33 947,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6*4		24,00000										
32	S1	Sloup S1, výkres č.27 - SLOUP S1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 559,24	21 355,44	12,00	23 918,09	0,45000	2,70000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
33	S2	Sloup S2, výkres č.28 - SLOUP S2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
34	S3	Sloup S3, výkres č.29 - SLOUP S3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	6,00000	3 215,39	19 292,34	12,00	21 607,42	0,43000	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.27 - sloup S1 : 6		6,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 135 445,67**		**2 391 699,15**		**481,90000**		**0,00000**		
35	411122111R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t	kus	52,00000	1 399,53	72 775,56	12,00	81 508,63	0,14104	7,33000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F1.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.10 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F2.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.4 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.5 - 8ks : 8		8,00000										
		filigrán F3.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.8 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.9 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.10 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.2a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.2b - 1ks : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.3 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F4.4a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.4b - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.5 - 4ks : 4		4,00000										
		filigrán F4.6 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		13,00000										
36	411122211R00	Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t	kus	20,00000	1 521,27	30 425,40	12,00	34 076,45	0,15278	3,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.2 - 2ks : 2		2,00000										
		filigrán F1.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.7 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F1.8 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		Mezisoučet												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F2.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F2.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.2 - 3ks : 3		3,00000										
		filigrán F3.3 - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F3.7 - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		6,00000										
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 1		1,00000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
37	411125003R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t	kus	9,00000	2 258,21	20 323,89	12,00	22 762,76	0,26772	2,41000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
38	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	128,80320	3 330,66	428 999,67	12,00	480 479,63	2,52514	325,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		plocha filigránových desek - tl.150 mm :												
		výkres č.14 - FILIGRÁNY STROPU 1.NP :												
		filigrán F1.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F1.2 - 2ks : 0,15*14,16*2		4,24800										
		filigrán F1.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F1.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F1.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F1.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F1.7 - 1ks : 0,15*6,52		0,97800										
		filigrán F1.8 - 1ks : 0,15*11,3		1,69500										
		filigrán F1.9 - 1ks : 0,15*8,48		1,27200										
		filigrán F1.10 - 1ks : 0,15*6,8		1,02000										
		filigrán F1.11 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(1,25+0,35+0,8+0,5*2+1,065+0,35+3,1*2)		0,55075										
		0,2*0,3*(1+0,815+0,7*2+4,8)		0,48090										
		ztrátné 5% : 32,65625*0,05		1,63281										
		Mezisoučet		34,28906										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.15 - FILIGRÁNY STROPU 2.NP :												
		filigrán F2.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F2.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F2.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F2.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F2.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F2.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F2.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F2.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F2.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F2.10 - 1ks : 0,15*10,3		1,54500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,20858										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.16 - FILIGRÁNY STROPU 3.NP :												
		filigrán F3.1 - 1ks : 0,15*3,36		0,50400										
		filigrán F3.2 - 3ks : 0,15*14,16*3		6,37200										
		filigrán F3.3 - 1ks : 0,15*14,04		2,10600										
		filigrán F3.4 - 1ks : 0,15*7,15		1,07250										
		filigrán F3.5 - 8ks : 0,15*9,54*8		11,44800										
		filigrán F3.6 - 1ks : 0,15*9,12		1,36800										
		filigrán F3.7 - 1ks : 0,15*2,98		0,44700										
		filigrán F3.8 - 1ks : 0,15*6,58		0,98700										
		filigrán F3.9 - 1ks : 0,15*9,35		1,40250										
		filigrán F3.10 - 1ks : 0,15*10,5		1,57500										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,195*5,9		0,23010										
		0,2*0,2*(2,2*2+5,9+1,25+0,5*2+6,1+7,2+5,6)		1,25800										
		0,2*0,25*(13,9*2+17+0,6*2+5,8*2)		2,88000										
		0,2*0,25*(3,1*2+0,55+0,5+1+0,6+0,5)		0,46750										
		0,2*0,3*(1*2+0,7*2+4,8)		0,49200										
		ztrátné 5% : 32,5796*0,05		1,62898										
		Mezisoučet		34,23858										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkres č.17 - FILIGRÁNY STROPU 4.NP :												
		filigrán F4.1a - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.1b - 1ks : 0,15*15,6		2,34000										
		filigrán F4.2a - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.2b - 1ks : 0,15*9,11		1,36650										
		filigrán F4.3 - 2ks : 0,15*6,45*2		1,93500										
		filigrán F4.4a - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.4b - 1ks : 0,15*9,21		1,38150										
		filigrán F4.5 - 4ks : 0,15*9,54*4		5,72400										
		filigrán F4.6 - 1ks : 0,15*10,32		1,54800										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		filigrán F4.7 - 1ks : 0,15*5,85		0,87750										
		filigrán F4.8 - 1ks : 0,15*9,07		1,36050										
		na zdivu mimo desky - tl.200 mm : 0,2*0,2*(7,5+2,5*2+7,2+3*2)		1,02800										
		0,2*0,25*(3,4*2+4,8+3,25*2+2,7*2+8,65+3,3*2+0,9*2+0,55*2)		2,08250										
		0,2*0,3*0,785*2		0,09420										
		ztrátné 5% : 24,82557*0,05		1,24128										
		Mezisoučet		26,06698										
39	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	270,00000	708,93	191 411,10	12,00	214 380,43	0,03047	8,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 13,9*2+4,3+3,25*2+0,5*2+6,4*2+17		69,40000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 13,9*2+17*2		61,80000										
		Mezisoučet		270,00000										
40	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	270,00000	144,99	39 147,30	12,00	43 844,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 270,00000		270,00000										
41	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	1 342,54	4 027,62	12,00	4 510,93	0,01298	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 1		1,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 1		1,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
42	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	14,00000	1 708,87	23 924,18	12,00	26 795,08	0,01707	0,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením												
		prostupy stropní deskou :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3		3,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3		3,00000										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3		3,00000										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 5		5,00000										
		Mezisoučet		14,00000										
43	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	678,81350	297,71	202 089,57	12,00	226 340,32	0,00227	1,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		pro zmonolitnění filigránových desek :												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP : 3,85*6,685		25,73725										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP : 3,85*6,685		25,73725										
		5,8*5,32*2		61,71200										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		3,875*6,6		25,57500										
		2,63*4,2		11,04600										
		Mezisoučet		179,09525										
		výkres č.13 - SKLADBA STROPU NAD 4.NP : 4,1*5,95		24,39500										
		2,665*5,8*2		30,91400										
		3,875*4,025*2		31,19375										
		3,875*7,1*2		55,02500										
		Mezisoučet		141,52775										
44	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	678,81350	83,59	56 742,02	12,00	63 551,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 678,81350		678,81350										
45	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,64255	25 370,01	117 781,54	12,00	131 915,32	1,02139	4,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1041,87*1,1/1000		1,14606										
		Mezisoučet		1,14606										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1066,49*1,1/1000		1,17314										
		Mezisoučet		1,17314										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1074,98*1,1/1000		1,18248										
		Mezisoučet		1,18248										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		tabulka výztuže : 1037,16*1,1/1000		1,14088										
		Mezisoučet		1,14088										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,89996	25 370,01	48 202,00	12,00	53 986,24	1,08974	2,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		výkres č.18 - STROP NAD 1.NP-S.H.+2,600 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.19 - STROP NAD 2.NP-S.H.+5,550 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.20 - STROP NAD 3.NP-S.H.+8,500 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 381,66*1,2/1000		0,45799										
		Mezisoučet		0,45799										
		výkres č.21 - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA :												
		výkaz ocelových sítí : 438,32*1,2/1000		0,52598										
		Mezisoučet		0,52598										
47	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	3,99463	3 330,66	13 304,75	12,00	14 901,32	2,75011	10,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*0,3*(4,175*1,25)*2		0,46969										
		0,15*0,3*((1,25+1,425+1,825)*2+4,8)		0,62100										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*0,3*(3,35*2+1,4*2)		0,42750										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*0,3*(16,4+5,7*2)		1,25100										
		štítové věnce : 0,15*0,3*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		0,77886										
		0,15*0,3*(0,182*2+4,593*2+0,374)		0,44658										
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,36235	598,52	17 573,95	12,00	19 682,82	0,00782	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		věnce v úrovni +9,750 m : 0,15*2*(4,175*1,55)*2		3,88275										
		0,15*2*((1,55+1,425+1,825)*2+4,8+0,3*6)		4,86000										
		věnce v úrovni +11,600 m : 0,15*2*(3,35*2+1,4*2+0,3*4*2)		3,57000										
		věnce v úrovni +11,990 m : 0,15*2*(16,4+5,7*2+0,3*6)		8,88000										
		štítové věnce : 0,15*2*((0,4+0,3+3,44)*2+0,374)*2		5,19240										
		0,15*2*(0,182*2+4,593*2+0,374)		2,97720										
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,36235	149,63	4 393,49	12,00	4 920,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 29,36235		29,36235										
50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,49902	25 370,01	12 660,14	12,00	14 179,36	1,01665	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků.												
		výkres č.36 - ŽB věnce :												
		tabulka výztuže : (88,65+365)*1,1/1000		0,49902										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	D1	D1 - kotva pro ukotvení vrcholové vaznice	kus	3,00000	497,79	1 493,37	12,00	1 672,57	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	B1	Balkon B1, výkres č.31 - BALKON B1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	4,00000	29 144,15	116 576,60	12,00	130 565,79	3,30500	13,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.31 - balkon B1 : 2		2,00000										
53	B2	Balkon B2, výkres č.32 - BALKON B2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	29 571,63	59 143,26	12,00	66 240,45	3,40000	6,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.32 - balkon B2 : 2		2,00000										
54	B3	Balkon B3, výkres č.33 - BALKON B3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	24 734,39	49 468,78	12,00	55 405,03	2,98500	5,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.10 - SKLADBA STROPU NAD 1.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
		výkres č.11 - SKLADBA STROPU NAD 2.NP :												
		výkres č.33 - balkon B3 : 1		1,00000										
55	B4	Balkon B4, výkres č.34 - BALKON B4-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	25 161,87	25 161,87	12,00	28 181,29	3,07500	3,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.25 - balkon B1, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
		výkres č.12 - SKLADBA STROPU NAD 3.NP :												
		výkres č.34 - balkon B4 : 1		1,00000										
56	F1.01	Stropní deska filigránová ozn. F1.1, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
57	F1.02	Stropní deska filigránová ozn. F1.2, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	2,00000	12 322,58	24 645,16	12,00	27 602,58	1,77000	3,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
58	F1.03	Stropní deska filigránová ozn. F1.3, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
59	F1.04	Stropní deska filigránová ozn. F1.4, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
60	F1.05	Stropní deska filigránová ozn. F1.5, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
61	F1.06	Stropní deska filigránová ozn. F1.6, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
62	F1.07	Stropní deska filigránová ozn. F1.7, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 678,05	5 678,05	12,00	6 359,42	0,81500	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
63	F1.08	Stropní deska filigránová ozn. F1.8, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	9 832,04	9 832,04	12,00	11 011,88	1,41300	1,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
64	F1.09	Stropní deska filigránová ozn. F1.9, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	7 378,68	7 378,68	12,00	8 264,12	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
65	F1.10	Stropní deska filigránová ozn. F1.10, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	5 919,67	5 919,67	12,00	6 630,03	0,85000	0,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
66	F1.11	Stropní deska filigránová ozn. F1.11, výkres č.14 - filigrány stropu 1.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.3 - filigrány stropu 1.NP, výkres č.D1.2.1 - strop 1.NP - skladba												
67	F2.01	Stropní deska filigránová ozn. F2.1, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
68	F2.02	Stropní deska filigránová ozn. F2.2, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
69	F2.03	Stropní deska filigránová ozn. F2.3, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
70	F2.04	Stropní deska filigránová ozn. F2.4, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
71	F2.05	Stropní deska filigránová ozn. F2.5, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
72	F2.06	Stropní deska filigránová ozn. F2.6, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
73	F2.07	Stropní deska filigránová ozn. F2.7, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
74	F2.08	Stropní deska filigránová ozn. F2.8, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
75	F2.09	Stropní deska filigránová ozn. F2.9, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
76	F2.10	Stropní deska filigránová ozn. F2.10, výkres č.15 - filigrány stropu 2.NP	kus	1,00000	8 958,49	8 958,49	12,00	10 033,51	1,28800	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
77	F3.01	Stropní deska filigránová ozn. F3.1, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 927,31	2 927,31	12,00	3 278,59	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
78	F3.02	Stropní deska filigránová ozn. F3.2, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	3,00000	12 322,58	36 967,74	12,00	41 403,87	1,77000	5,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
79	F3.03	Stropní deska filigránová ozn. F3.3, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	12 211,06	12 211,06	12,00	13 676,39	1,75500	1,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
80	F3.04	Stropní deska filigránová ozn. F3.4, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	6 226,34	6 226,34	12,00	6 973,50	0,89400	0,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
81	F3.05	Stropní deska filigránová ozn. F3.5, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	8,00000	8 298,69	66 389,52	12,00	74 356,26	1,19300	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
82	F3.06	Stropní deska filigránová ozn. F3.6, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	7 936,26	7 936,26	12,00	8 888,61	1,14000	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
83	F3.07	Stropní deska filigránová ozn. F3.7, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	2 592,76	2 592,76	12,00	2 903,89	0,37300	0,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
84	F3.08	Stropní deska filigránová ozn. F3.8, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	5 724,52	5 724,52	12,00	6 411,46	0,82300	0,82000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
85	F3.09	Stropní deska filigránová ozn. F3.9, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	8 140,71	8 140,71	12,00	9 117,60	1,16900	1,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
86	F3.10	Stropní deska filigránová ozn. F3.10, výkres č.16 - filigrány stropu 3.NP	kus	1,00000	9 135,06	9 135,06	12,00	10 231,27	1,31300	1,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
87	F4.01a	Stropní deska filigránová ozn. F4.1a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
88	F4.01b	Stropní deska filigránová ozn. F4.1b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	13 567,84	13 567,84	12,00	15 195,98	1,95000	1,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
89	F4.02a	Stropní deska filigránová ozn. F4.2a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
90	F4.02b	Stropní deska filigránová ozn. F4.2b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 926,97	7 926,97	12,00	8 878,21	1,13900	1,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
91	F4.03	Stropní deska filigránová ozn. F4.3, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	2,00000	5 613,00	11 226,00	12,00	12 573,12	0,80600	1,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
92	F4.04a	Stropní deska filigránová ozn. F4.4a, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
93	F4.04b	Stropní deska filigránová ozn. F4.4b, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 010,60	8 010,60	12,00	8 971,87	1,15100	1,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
94	F4.05	Stropní deska filigránová ozn. F4.5, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	4,00000	8 298,69	33 194,76	12,00	37 178,13	1,19300	4,77000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
95	F4.06	Stropní deska filigránová ozn. F4.6, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	8 977,08	8 977,08	12,00	10 054,33	1,29000	1,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
96	F4.07	Stropní deska filigránová ozn. F4.7, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	5 092,59	5 092,59	12,00	5 703,70	0,73100	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
97	F4.08	Stropní deska filigránová ozn. F4.8, výkres č.17 - filigrány stropu 4.NP	kus	1,00000	7 889,79	7 889,79	12,00	8 836,56	1,13400	1,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
		konstrukční část - výkres č.D1.2.4 - filigrány stropu 2.NP, výkres č.D1.2.2 - strop 2.NP - skladba												
Díl: 43		**Schodiště**				**300 178,36**		**336 199,76**		**20,94000**		**0,00000**		
98	430364220R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a připravenou podestovou deskou s ozubem, třída únosnosti ve smyku V1	kus	10,00000	2 248,92	22 489,20	12,00	25 187,90	0,00069	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 10		10,00000										
99	430364300R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a podkladní deskou, třída únosnosti ve smyku V1	kus	1,00000	3 391,96	3 391,96	12,00	3 799,00	0,00044	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		prvek PR1 : 1		1,00000										
100	430364500R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek kotevní s omezením přenosu kročejového hluku u monolitických schodišťových ramen kotvených do stěny	kus	12,00000	5 194,81	62 337,72	12,00	69 818,25	0,00655	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	02 C	Konstrukční část bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3*4		12,00000										
101	430364900R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku deska zvukoizolační k zamezení přenosu kročejového hluku do spáry mezi stěnou a schodišťovou konstrukcí	sada	3,00000	11 569,84	34 709,52	12,00	38 874,66	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		u monolitických schodišťových konstrukcí. Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze.												
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 : 3		3,00000										
102	431125002R00	Montáž podestových panelů hmotnosti do 5 t	kus	3,00000	1 847,46	5 542,38	12,00	6 207,47	0,12462	0,37000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
103	435125001R00	Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t	kus	6,00000	1 979,42	11 876,52	12,00	13 301,70	0,03457	0,21000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
104	MP1	Mezipodesta schodistě MP1, výkres č.26- MEZIPODESTA MP1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	18 093,56	54 280,68	12,00	60 794,36	2,95000	8,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.26 - mezipodesta MP1 : 3		3,00000										
105	R1	Rameno schodistě R1, výkres č.23- RAMENO R1-TVAR,VÝZTUŽ	kus	1,00000	17 591,73	17 591,73	12,00	19 702,74	1,85000	1,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.23 - rameno R1 : 1		1,00000										
106	R2	Rameno schodistě R2, výkres č.24- RAMENO R2-TVAR,VÝZTUŽ	kus	3,00000	17 591,73	52 775,19	12,00	59 108,21	1,90000	5,70000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.24 - rameno R2 : 3		3,00000										
107	R3	Rameno schodistě R3, výkres č.25- RAMENO R3-TVAR,VÝZTUŽ	kus	2,00000	17 591,73	35 183,46	12,00	39 405,48	1,93000	3,86000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.22 - skladba schodiště SCH1 :												
		výkres č.25 - rameno R3 : 2		2,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**457 097,11**		**511 948,76**		**0,00000**		**0,00000**		
108	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	850,52399	537,43	457 097,11	12,00	511 948,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48, 50,51. :												
		52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84, :												
		85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, :												
		Součet: : 850,52399		850,52399										
Celkem						**4 815 469,39**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**21 423,96**		**23 994,84**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,20000	361,59	9 112,07	12,00	10 205,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2 : 35*0,6*1,2		25,20000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,10000	98,24	206,30	12,00	231,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2,10000	130,44	273,92	12,00	306,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,00000	202,26	5 663,28	12,00	6 342,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,10000	11,56	24,28	12,00	27,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,50000	91,64	1 603,70	12,00	1 796,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,30000	452,40	2 850,12	12,00	3 192,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	6,30000	268,30	1 690,29	12,00	1 893,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 423,32**		**1 594,12**		**3,97000**		**0,00000**		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,10000	677,77	1 423,32	12,00	1 594,12	1,89077	3,97000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**198 700,63**		**222 544,71**		**0,96000**		**0,00000**		
10	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	6,00000	136,71	820,26	12,00	918,69	0,00051	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv6, 7 : 6		6,00000										
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	34,00000	209,89	7 136,26	12,00	7 992,61	0,00038	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2,7 : 7		7,00000										
		čv3, 7 : 8		8,00000										
		čv4, 7 : 8		8,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
		čv 6, 7 : 3		3,00000										
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	60,00000	238,50	14 310,00	12,00	16 027,20	0,00047	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2, 7 : 14		14,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv3, 7 : 17		17,00000										
		čv4, 7 : 17		17,00000										
		čv5, 7 : 12		12,00000										
13	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	15,00000	549,81	8 247,15	12,00	9 236,81	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 2		2,00000										
		čv3, 7 : 5		5,00000										
		čv4, 7 : 5		5,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										
		čv6, 7 : 1		1,00000										
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	63,00000	598,85	37 727,55	12,00	42 254,86	0,00131	0,08000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.												
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.												
		čv2, 7 : 18		18,00000										
		čv 3,7 : 7		7,00000										
		čv4, 7 : 7		7,00000										
		čv5, 7 : 14		14,00000										
		čv6, 7 : 17		17,00000										
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	595,88	2 979,40	12,00	3 336,93	0,00210	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 5		5,00000										
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	39,00000	678,35	26 455,65	12,00	29 630,33	0,00252	0,10000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv 2 : 39		39,00000										
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	13,00000	646,40	8 403,20	12,00	9 411,58	0,00357	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
		čv2 : 13		13,00000										
18	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	30,00000	74,22	2 226,60	12,00	2 493,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 6		6,00000										
		čv6, 7 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	32,00000	82,47	2 639,04	12,00	2 955,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 6		6,00000										
		čv3, 7 : 9		9,00000										
		čv4, 7 : 9		9,00000										
		čv5, 7 : 8		8,00000										
20	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	99,93	99,93	12,00	111,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv6, 7 : 1		1,00000										
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	122,59	1 471,08	12,00	1 647,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
		čv2, 7 : 4		4,00000										
		čv3, 7 : 3		3,00000										
		čv4, 7 : 3		3,00000										
		čv5, 7 : 2		2,00000										
22	721213011R00	Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem	kus	3,00000	442,08	1 326,24	12,00	1 485,39	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.												
		čv2, 7 : 1		1,00000										
		čv 5, 7 : 2		2,00000										
23	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	3 361,90	23 533,30	12,00	26 357,30	0,07580	0,53000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2 : 7		7,00000										
24	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 706,11	3 412,22	12,00	3 821,69	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 2		2,00000										
25	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000	756,36	3 025,44	12,00	3 388,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 4		4,00000										
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	222,00000	23,40	5 194,80	12,00	5 818,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
27	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	13,00000	30,54	397,02	12,00	444,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
28	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	6,00000	473,28	2 839,68	12,00	3 180,44	0,00543	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv2 : 4		4,00000										
		čv3 : 1		1,00000										
		čv4 : 1		1,00000										
29	721220001	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1200mm	kus	1,00000	4 029,74	4 029,74	12,00	4 513,31	0,00376	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv2,7 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	28650035R	manžeta těsnicí požárně ochranná, potrubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; hl = 60 mm	kus	16,00000	1 747,18	27 954,88	12,00	31 309,47	0,00500	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2 : 4		4,00000										
		čv 3 : 4		4,00000										
		čv 4 : 4		4,00000										
		čv 5 : 4		4,00000										
31	55162400R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 562,83	1 562,83	12,00	1 750,37	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv2, 7 : 1		1,00000										
32	55162452R	Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 93 mm; odtok boční 40/50 mm; zatížení: K 3; příslušenství: sifon, izolační límec	kus	1,00000	1 319,06	1 319,06	12,00	1 477,35	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv6, 7 : 1		1,00000										
33	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,00000	480,80	2 884,80	12,00	3 230,98	0,00320	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 6,7 : 6		6,00000										
34	721220002	Sprchový nerezový žlab DN 50, v. 110mm, dl. 1100mm	kus	2,00000	4 031,14	8 062,28	12,00	9 029,75	0,00353	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv5, 7 : 2		2,00000										
35	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,97120	661,26	642,22	12,00	719,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34, :												
		Součet: : 0,97120		0,97120										
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**438 336,55**		**490 936,94**		**3,38000**		**0,00000**		
36	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	13,00000	662,74	8 615,62	12,00	9 649,49	0,01386	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										
37	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	19,00000	782,37	14 865,03	12,00	16 648,83	0,01605	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
38	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	226,00000	390,07	88 155,82	12,00	98 734,52	0,00522	1,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 12, 13 : 1		1,00000										
39	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	121,00000	473,28	57 266,88	12,00	64 138,91	0,00543	0,66000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv12, 13 : 4		4,00000										
40	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	42,00000	653,83	27 460,86	12,00	30 756,16	0,00575	0,24000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv 8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
41	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	37,00000	794,25	29 387,25	12,00	32 913,72	0,00610	0,23000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
42	722172336R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 63,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	44,00000	1 033,50	45 474,00	12,00	50 930,88	0,00680	0,30000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
43	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	13,00000	88,50	1 150,50	12,00	1 288,56	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 8		8,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	19,00000	89,82	1 706,58	12,00	1 911,37	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 19		19,00000										
45	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	226,00000	86,52	19 553,52	12,00	21 899,94	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 40		40,00000										
		čv9, 13 : 57		57,00000										
		čv10, 13 : 63		63,00000										
		čv11, 13 : 65		65,00000										
		čv12, 13 : 1		1,00000										
46	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	121,00000	115,58	13 985,18	12,00	15 663,40	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 45		45,00000										
		čv9, 13 : 31		31,00000										
		čv10, 13 : 27		27,00000										
		čv11, 13 : 14		14,00000										
		čv 12, 13 : 4		4,00000										
47	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	42,00000	127,46	5 353,32	12,00	5 995,72	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 17		17,00000										
		čv9, 13 : 14		14,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 5		5,00000										
48	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	37,00000	149,26	5 522,62	12,00	6 185,33	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 34		34,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
49	722181215RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	44,00000	180,30	7 933,20	12,00	8 885,18	0,00024	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		čv8, 13 : 44		44,00000										
50	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	194,83	779,32	12,00	872,84	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										
51	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	199,12	597,36	12,00	669,04	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
52	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 165,81	2 165,81	12,00	2 425,71	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv8, 13 : 1		1,00000										
53	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	21,00000	231,61	4 863,81	12,00	5 447,47	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 7		7,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
54	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	286,46	1 145,84	12,00	1 283,34	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 2		2,00000										
		čv 11, 13 : 2		2,00000										
55	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	358,29	1 074,87	12,00	1 203,85	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
56	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	498,63	2 991,78	12,00	3 350,79	0,00104	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 6		6,00000										
57	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	604,79	604,79	12,00	677,36	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
58	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 013,97	3 041,91	12,00	3 406,94	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 3		3,00000										
59	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,00000	9 881,73	19 763,46	12,00	22 135,08	0,03000	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
		čv 10, 13 : 1		1,00000										
60	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
61	722264115R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	10,00000	736,30	7 363,00	12,00	8 246,56	0,00206	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 2		2,00000										
		čv9, 13 : 3		3,00000										
		čv10, 13 : 3		3,00000										
		čv11, 13 : 2		2,00000										
62	722265116R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	2 225,25	2 225,25	12,00	2 492,28	0,00628	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
63	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	502,00000	43,54	21 857,08	12,00	24 479,93	0,00018	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	502,00000	30,91	15 516,82	12,00	17 378,84	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.												
65	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	3,36991	635,25	2 140,74	12,00	2 397,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m												
66	38822168.AR	modul komunikační variabilní	kus	21,00000	876,73	18 411,33	12,00	20 620,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv8, 13 : 5		5,00000										
		čv9, 13 : 6		6,00000										
		čv10, 13 : 6		6,00000										
		čv11, 13 : 4		4,00000										
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**1 519,41**		**1 701,74**		**0,00000**		**0,00000**		
67	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 519,41	1 519,41	12,00	1 701,74	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**377 619,03**		**422 933,31**		**1,13000**		**0,00000**		
68	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	1,00000	923,05	923,05	12,00	1 033,82	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
69	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	10,00000	3 457,99	34 579,90	12,00	38 729,49	0,01770	0,18000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
70	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	10,00000	731,10	7 311,00	12,00	8 188,32	0,00087	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
71	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	10,00000	904,22	9 042,20	12,00	10 127,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
72	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	10,00000	1 026,31	10 263,10	12,00	11 494,67	0,01721	0,17000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
73	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	1 248,22	23 716,18	12,00	26 562,12	0,00141	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 3		3,00000										
		čv 3, 9 : 6		6,00000										
		čv 4, 10 : 6		6,00000										
		čv 5, 11 : 4		4,00000										
74	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	10,00000	795,84	7 958,40	12,00	8 913,41	0,00707	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
75	725017333R00	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm	soubor	9,00000	1 911,26	17 201,34	12,00	19 265,50	0,00780	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
76	725224137R00	Vana ocelová, standardní, 1600 x 700 mm	soubor	9,00000	2 789,92	25 109,28	12,00	28 122,39	0,04452	0,40000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
77	725229102R00	Vana Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	9,00000	2 113,80	19 024,20	12,00	21 307,10	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.												
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
78	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	10,00000	340,29	3 402,90	12,00	3 811,25	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
79	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	1 164,68	1 164,68	12,00	1 304,44	0,01442	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
80	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	861,12	861,12	12,00	964,45	0,00307	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
81	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	69,00000	214,35	14 790,15	12,00	16 564,97	0,00017	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 13		13,00000										
		čv 9 : 21		21,00000										
		čv 10 : 21		21,00000										
		čv 11 : 14		14,00000										
82	725814122R00	Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	198,46	1 984,60	12,00	2 222,75	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	725819201R00	Ventily Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	4,00000	123,71	494,84	12,00	554,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2		2,00000										
		čv 12 : 2		2,00000										
84	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,43	1 496,43	12,00	1 676,00	0,00172	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
85	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	1 051,41	30 490,89	12,00	34 149,80	0,00104	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 2+3		5,00000										
		čv 9 : 3+6		9,00000										
		čv 10 : 3+6		9,00000										
		čv 11 : 2+4		6,00000										
86	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	1 592,63	14 333,67	12,00	16 053,71	0,00153	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 9 : 3		3,00000										
		čv 10 : 3		3,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
87	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	3,00000	400,47	1 201,41	12,00	1 345,58	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
88	725860188R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	514,15	5 141,50	12,00	5 758,48	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
89	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	442,82	4 428,20	12,00	4 959,58	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
90	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	577,30	5 195,70	12,00	5 819,18	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
91	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	338,06	3 380,60	12,00	3 786,27	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
92	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 180,61	10 625,49	12,00	11 900,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 1		1,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
93	55484415.02	Stěna sprchová 1200 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1200,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	2,00000	8 185,34	16 370,68	12,00	18 335,16	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
94	55484415.03	Stěna sprchová 1300 cm Pearl vč. MTŽ, Zástěna sprchová rovná, šířka = 1300,0 mm; výška = 1850 mm; výplň: sklo čiré; rám: hliník	kus	1,00000	10 188,88	10 188,88	12,00	11 411,55	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2,8 : 1		1,00000										
95	725010001	Sprchový set s termostatickou baterií a horní sprchou	soubor	3,00000	4 851,10	14 553,30	12,00	16 299,70	0,00500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 1		1,00000										
		čv 11 : 2		2,00000										
96	725860001	MTŽ odkapávací nádobky	kus	4,00000	466,46	1 865,84	12,00	2 089,74	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6,12 : 2		2,00000										
97	286967561R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R: 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	10,00000	7 807,02	78 070,20	12,00	87 438,62	0,00900	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 3, 9 : 3		3,00000										
		čv 4, 10 : 3		3,00000										
		čv 5, 11 : 2		2,00000										
98	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav	kus	4,00000	394,72	1 578,88	12,00	1 768,35	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, 8 : 2		2,00000										
		čv 6, 12 : 2		2,00000										
99	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	1,15877	751,16	870,42	12,00	974,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, :												
		Součet: : 1,15877		1,15877										
Díl: 732		**Strojovny**				**3 384,36**		**3 790,48**		**0,01000**		**0,00000**		
100	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	181,62	181,62	12,00	203,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv 8, 13 : 1		1,00000										
101	732000001	Čerpadlo cirkulační 13,33 l/m, výkon motoru 25 W, 10 barů, 230 V	soubor	1,00000	3 184,20	3 184,20	12,00	3 566,30	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv8, 13 : 1		1,00000										
102	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01000	1 853,75	18,54	12,00	20,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	03 C	Zdravotní instalace bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101, :												
		Součet: : 0,01000		0,01000										
Díl: 734		**Armatury**				**8 864,83**		**9 928,61**		**0,00000**		**0,00000**		
103	734 290001	Vodní filtr 6/4" se zpětným proplachem a bakteriální ochranou vč. MTŽ	kus	1,00000	8 862,77	8 862,77	12,00	9 926,30	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv8, 13 : 1		1,00000										
104	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00200	1 029,04	2,06	12,00	2,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		103, :												
		Součet: : 0,00200		0,00200										
Díl: 738		**Solární systémy**				**2 311,72**		**2 589,13**		**0,00000**		**0,00000**		
105	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	1,00000	239,98	239,98	12,00	268,78	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
106	738129415R00	Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 33 l, PN 10, včetně dodávky materiálu, Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 33 l; v = 455 mm; d = 354 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,00000	2 058,08	2 058,08	12,00	2 305,05	0,00480	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		čv8, 13 : 1		1,00000										
107	998738102R00	Přesun hmot pro solární systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00533	2 563,31	13,66	12,00	15,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		105,106, :												
		Součet: : 0,00533		0,00533										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**13 858,31**		**15 521,31**		**0,07000**		**0,00000**		
108	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	60,00000	205,44	12 326,40	12,00	13 805,57	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		čv 8 : 60		60,00000										
109	13384435R1	Tyč ocelová, S235JR	t	0,06600	21 776,96	1 437,28	12,00	1 609,75	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 8 : 60*1,1/1000		0,06600										
110	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,06960	1 359,67	94,63	12,00	105,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		108,109, :												
		Součet: : 0,06960		0,06960										
Celkem						**1 067 442,12**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**48 745,87**		**54 595,37**		**1,08000**		**0,00000**		
1	71346112.001	Izolace potrubí-skružemi	m	508,00000	0,83	421,64	12,00	472,24	0,00205	1,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
2	283773006R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	156,00000	53,66	8 370,96	12,00	9 375,48	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 156		156,00000										
3	283773012R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	57,00000	55,31	3 152,67	12,00	3 530,99	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 57		57,00000										
4	283773025R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	182,00000	68,52	12 470,64	12,00	13 967,12	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 182		182,00000										
5	283773038R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30,00000	90,81	2 724,30	12,00	3 051,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 30		30,00000										
6	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	37,00000	243,53	9 010,61	12,00	10 091,88	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 37		37,00000										
7	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	46,00000	250,96	11 544,16	12,00	12 929,46	0,00034	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 46		46,00000										
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,08245	970,84	1 050,89	12,00	1 177,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3,4,5,6,7, :												
		Součet : 1,08245		1,08000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**40 059,07**		**44 866,16**		**0,44000**		**0,00000**		
9	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	2,00000	208,04	416,08	12,00	466,01	0,00507	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.6 : 2		2,00000										
10	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	m	33,00000	341,77	11 278,41	12,00	12 631,82	0,01257	0,41000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,												
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.8 : 33		33,00000										
11	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	3,00000	554,76	1 664,28	12,00	1 863,99	0,00301	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 3		3,00000										
12	723160204R00	Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,00000	1 907,00	1 907,00	12,00	2 135,84	0,00373	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,												
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.												
		výkres č.8 : 1		1,00000										
13	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	473,86	473,86	12,00	530,72	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
14	723225113R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	284,81	284,81	12,00	318,99	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
15	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod, , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 369,04	3 369,04	12,00	3 773,32	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	723237213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	246,01	246,01	12,00	275,53	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
17	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	302,15	604,30	12,00	676,82	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
18	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	443,32	886,64	12,00	993,04	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
19	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	1,00000	371,49	371,49	12,00	416,07	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
20	733124113R00	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 25 na DN 15	kus	2,00000	260,87	521,74	12,00	584,35	0,00103	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
21	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	35,00000	20,64	722,40	12,00	809,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres č.8 : 35		35,00000										
22	72323721.01	Havarijní elektromagnetický ventil	kus	1,00000	5 015,99	5 015,99	12,00	5 617,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	7344291011	Montáž tlakoměru membránového	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	735115000002	Montáž izolační pásky	role	3,00000	123,83	371,49	12,00	416,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
25	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	536,60	4 292,80	12,00	4 807,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
26	38822269R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	2 800,24	2 800,24	12,00	3 136,27	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
27	38841330R	tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	3 473,05	3 473,05	12,00	3 889,82	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	735115000001	Izolační páska na potrubí	role	3,00000	288,94	866,82	12,00	970,84	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000										
29	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,45322	631,54	286,23	12,00	320,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28, :												
		Součet : 0,45322		0,45000										
Díl: 731		**Kotelny**				**212 377,78**		**237 863,11**		**0,28000**		**0,00000**		
30	731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV	soubor	2,00000	12 383,12	24 766,24	12,00	27 738,19	0,01085	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
31	7314000001	Vzduchospalinový systém: koaxiální odkouření 60/100 přes střechu	soubor	2,00000	16 510,83	33 021,66	12,00	36 984,26	0,10000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
32	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,00000	371,49	2 971,92	12,00	3 328,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
		8		8,00000										
33	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
34	4841731511.01	Kotel plynový kondenzační nástěnný	kus	2,00000	69 102,79	138 205,58	12,00	154 790,25	0,03200	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C 2,4 - 19,7 kW, odkouření 60/100 : 2		2,00000										
35	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,28570	1 869,03	533,98	12,00	598,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		30,31,34, :												
		Součet : 0,28570		0,29000										
Díl: 732		**Strojovny**				**172 371,02**		**193 055,54**		**0,38000**		**0,00000**		
36	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	10,00000	206,39	2 063,90	12,00	2 311,57	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
37	732219345R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l	soubor	1,00000	4 127,71	4 127,71	12,00	4 623,04	0,00922	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
38	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	2 889,40	2 889,40	12,00	3 236,13	0,00476	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
39	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	3,00000	2 063,85	6 191,55	12,00	6 934,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
40	7321100.02	Hydraulický vyrovnávč dynamických tlaků	kus	1,00000	8 446,12	8 446,12	12,00	9 459,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
41	732110003	Komb.rozdělov.s sběrač.pro 4 hrdla s tep.izolací,dl.650mm,PN 0,6MPa-D+M	ks	1,00000	17 098,62	17 098,62	12,00	19 150,45	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
42	732110004	Tepelná izolace z PUR pěny včetně kašírované AL fólie pro KRS modul D+M	ks	1,00000	4 765,85	4 765,85	12,00	5 337,75	0,01500	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
43	732110005	konzole pro KRS	ks	1,00000	3 013,23	3 013,23	12,00	3 374,82	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
44	7321991001	Popis štítků dle TZ	ks	10,00000	99,06	990,60	12,00	1 109,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		10		10,00000										
45	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	536,60	12 878,40	12,00	14 423,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	4261097515R	Čerpadlo oběhové	kus	1,00000	27 347,72	27 347,72	12,00	30 629,45	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
47	4261097516R	Čerpadlo oběhové	kus	2,00000	13 162,44	26 324,88	12,00	29 483,87	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
48	48466206R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 80 l; v = 558 mm; d = 512 mm; připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar	kus	1,00000	4 641,19	4 641,19	12,00	5 198,13	0,01328	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
49	7322193451.1	Zásobník.ohřívač nepřímotopný o objemu 433 l	soubor	1,00000	51 033,33	51 033,33	12,00	57 157,33	0,11800	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
50	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,38266	1 459,56	558,52	12,00	625,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		36,37,38,41,42,43,46,47,48,49, :												
		Součet : 0,38266		0,38000										
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**230 447,41**		**258 101,10**		**0,62000**		**0,00000**		
51	733123110R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm	kus	30,00000	0,83	24,90	12,00	27,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
52	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	156,00000	224,55	35 029,80	12,00	39 233,38	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
53	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	57,00000	284,81	16 234,17	12,00	18 182,27	0,00089	0,05000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 57		57,00000										
54	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	182,00000	371,49	67 611,18	12,00	75 724,52	0,00102	0,19000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 182		182,00000										
55	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	67,00000	487,07	32 633,69	12,00	36 549,73	0,00160	0,11000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 67		67,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	46,00000	691,80	31 822,80	12,00	35 641,54	0,00197	0,09000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		výkres č.7 : 46		46,00000										
57	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	508,00000	24,77	12 583,16	12,00	14 093,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
		výkres č.7 : 156		156,00000										
		výkres č.7 : 57		57,00000										
		výkres č.7 : 182		182,00000										
		výkres č.7 : 67		67,00000										
		výkres č.7 : 46		46,00000										
58	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	16,00000	412,77	6 604,32	12,00	7 396,84	0,00183	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
59	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	1,00000	1 238,31	1 238,31	12,00	1 386,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
60	7331600001	Protipožární těsnění prostupů potrubí	ks	16,00000	990,65	15 850,40	12,00	17 752,45	0,00200	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 16		16,00000										
61	7332300001	Příplatek k cenám měděného potrubí za kompenzátory tvaru U, L a Z s hladkými ohyby	ks	8,00000	1 238,31	9 906,48	12,00	11 095,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 8		8,00000										
62	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,61118	1 485,97	908,20	12,00	1 017,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		52,53,54,55,56,58,60, :												
		Součet : 0,61118		0,61000										
Díl: 734		**Armatury**				**230 076,99**		**257 686,23**		**0,05000**		**0,00000**		
63	722235172R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 100,45	1 100,45	12,00	1 232,50	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
64	722235173R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 266,38	1 266,38	12,00	1 418,35	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
65	722235174R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 632,10	1 632,10	12,00	1 827,95	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
66	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	0,83	8,30	12,00	9,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
67	734215132R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	298,02	2 980,20	12,00	3 337,82	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
68	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	539,08	2 695,40	12,00	3 018,85	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
69	734235221R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	288,11	1 152,44	12,00	1 290,73	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	734235222R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	405,34	4 053,40	12,00	4 539,81	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 10		10,00000										
71	734235223R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	607,60	3 645,60	12,00	4 083,07	0,00061	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 6		6,00000										
72	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	201,43	201,43	12,00	225,60	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
73	734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	257,57	772,71	12,00	865,44	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
74	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	388,83	388,83	12,00	435,49	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
75	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	747,12	3 735,60	12,00	4 183,87	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 5		5,00000										
76	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	2 091,92	20 919,20	12,00	23 429,50	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
77	734266773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000	99,06	2 971,80	12,00	3 328,42	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
78	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	198,96	3 183,36	12,00	3 565,36	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 16		16,00000										
79	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	210,51	210,51	12,00	235,77	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
80	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	248,49	745,47	12,00	834,93	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 3		3,00000										
81	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	397,91	397,91	12,00	445,66	0,00046	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
82	734293132R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 268,61	5 268,61	12,00	5 900,84	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
83	734293134R00	Ventil směšovací třícestný se servopohonem, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	5 185,23	5 185,23	12,00	5 807,46	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
84	734411142R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	501,10	4 509,90	12,00	5 051,09	0,00067	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 19/ I
		výkres č.7 : 9		9,00000										
85	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu	soubor	11,00000	1 238,31	13 621,41	12,00	15 255,98	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
86	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 3/4", bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 485,97	1 485,97	12,00	1 664,29	0,00119	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
87	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	206,39	206,39	12,00	231,16	0,00187	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
88	734429103R00	Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	123,83	123,83	12,00	138,69	0,00255	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
89	7342667731	opěrné pouzdro	kus	30,00000	78,43	2 352,90	12,00	2 635,25	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 14		14,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
90	73429313.01	Přepouštěcí ventil DN15	kus	2,00000	2 485,71	4 971,42	12,00	5 567,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 2		2,00000										
91	38822150R	měřič tepla kompaktní; Q = 0,6 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	11,00000	6 671,20	73 383,20	12,00	82 189,18	0,00200	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
92	38822151R	měřič tepla kompaktní; Q = 1,5 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	1,00000	6 671,20	6 671,20	12,00	7 471,74	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
93	38841406R	tlakoměr kontaktní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	1 230,88	1 230,88	12,00	1 378,59	0,00230	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 1		1,00000										
94	42256512R	ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar	kus	2,00000	1 306,83	2 613,66	12,00	2 927,30	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.7 : 2		2,00000										
95	551134003	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integr. vypouštěním DN32	ks	1,00000	2 657,42	2 657,42	12,00	2 976,31	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.7 : 1		1,00000										
96	551200191.1	Zónový elektroventil uzavírací závitový s termoelektrickým pohonem	kus	10,00000	5 366,02	53 660,20	12,00	60 099,42	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
97	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,08997	818,94	73,68	12,00	82,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95, 96. :												
		Součet : 0,08997		0,09000										
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**106 987,11**		**119 825,56**		**0,28000**		**0,00000**		
98	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 424,08	4 424,08	12,00	4 954,97	0,01728	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
99	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 844,28	4 844,28	12,00	5 425,59	0,01830	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
100	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 198,17	12 396,34	12,00	13 883,90	0,03660	0,07000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
101	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 291,45	6 291,45	12,00	7 046,42	0,03630	0,04000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
102	735171333R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	4 411,69	44 116,90	12,00	49 410,93	0,01190	0,12000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
103	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	8,00000	4 330,79	34 646,32	12,00	38 803,88	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 2		2,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
104	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,27208	984,05	267,74	12,00	299,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		98,99,100,101,102,103, :												
		Součet : 0,27208		0,27000										
Díl: 736		**Podlahové vytápění**				**562 695,18**		**630 218,60**		**1,75000**		**0,00000**		
105	736110006R00	Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku, včetně dodávky materiálu	m2	487,60000	908,10	442 789,56	12,00	495 924,31	0,00352	1,72000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.												
		Půdorys 1.NP : 80		80,00000										
		Půdorys 2.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 3.NP : 151,1		151,10000										
		Půdorys 4.NP : 105,4		105,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	736336303R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 4 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 645,61	6 645,61	12,00	7 443,08	0,00340	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
107	736336305R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	8 255,42	74 298,78	12,00	83 214,63	0,00340	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Včetně upevňovací konzoly.												
		Půdorys 1.NP : 1		1,00000										
		Půdorys 2.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 3.NP : 3		3,00000										
		Půdorys 4.NP : 2		2,00000										
108	736336911R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	kus	118,00000	105,67	12 469,06	12,00	13 965,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 22		22,00000										
		Půdorys 2.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 3.NP : 36		36,00000										
		Půdorys 4.NP : 24		24,00000										
109	736336921R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství uzavírací kulový kohout, DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	1 211,90	24 238,00	12,00	27 146,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Půdorys 1.NP : 4		4,00000										
		Půdorys 2.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 3.NP : 6		6,00000										
		Půdorys 4.NP : 4		4,00000										
110	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	1,75035	1 287,84	2 254,17	12,00	2 524,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		105,106,107, :												
		Součet : 1,75035		1,75000										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**4 110,34**		**4 603,58**		**0,00000**		**0,00000**		
111	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	205,44	4 108,80	12,00	4 601,86	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
112	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00120	1 285,37	1,54	12,00	1,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		111, :												
		Součet : 0,00120												
Díl: 783		**Nátěry**				**4 044,95**		**4 530,34**		**0,00000**		**0,00000**		
113	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	49,53	1 733,55	12,00	1 941,58	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												
114	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	35,00000	66,04	2 311,40	12,00	2 588,77	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	04 C	Ústřední vytápění bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**1 611 915,72**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**49 684,54**		**55 646,68**		**0,21000**		**0,00000**		
1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m2	99,50000	187,25	18 631,38	12,00	20 867,15	0,00051	0,05000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		bez povrchové úpravy												
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
2	63151680R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	69,00000	273,60	18 878,40	12,00	21 143,81	0,00080	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 29		29,00000										
		Zařízení č.2 : 22		22,00000										
		Zařízení č.3 : 18		18,00000										
3	63153850R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	30,50000	376,01	11 468,31	12,00	12 844,51	0,00320	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 18		18,00000										
		Zařízení č.2 : 10		10,00000										
		Zařízení č.4 : 2		2,00000										
		Zařízení č.5 : 0,5		0,50000										
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,20355	3 470,67	706,45	12,00	791,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		1,2,3, :												
		Součet : 0,20355		0,20000										
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**343 424,84**		**384 635,82**		**0,50000**		**0,00000**		
5	728115111R00	Montáž potrubí ohebného kruhového z hliníkového laminátu nebo hliníkové fólie, bez zvukové a tepelné izolace, o průměru do d 100 mm	m	8,40000	53,67	450,83	12,00	504,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		montáž potrubí, montáž spojovacího a kotevního materiálu, bez nákladů na lešení												
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
6	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	53,30000	100,48	5 355,58	12,00	5 998,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
7	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	174,90000	143,55	25 106,90	12,00	28 119,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
		Plastové potrubí :												
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
8	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	13,00000	36,97	480,61	12,00	538,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
9	728212712R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	8,00000	170,58	1 364,64	12,00	1 528,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		zařízení č.6 : 1		1,00000										
10	728312122R00	Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	131,87	263,74	12,00	295,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
11	728312162R00	Montáž tlumiče vsuvného telefonního do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	8,00000	125,12	1 000,96	12,00	1 121,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
12	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	5,00000	90,40	452,00	12,00	506,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
13	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm	kus	10,00000	74,52	745,20	12,00	834,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
14	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
15	728611211R00	Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, , do průměru d 100 mm	kus	21,00000	818,21	17 182,41	12,00	19 244,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
		Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
16	728616212R00	Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	392,54	392,54	12,00	439,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	3,00000	10 510,43	31 531,29	12,00	35 315,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
18	4297610.004	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 160, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	2,00000	765,52	1 531,04	12,00	1 714,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 2		2,00000										
19	4297610.005	Výpusť kondenzátu na kruhové potrubí prům. 200, výtok prům. 20mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	1,00000	1 001,07	1 001,07	12,00	1 121,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 1		1,00000										
20	7280000.01	Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,00000	1 471,12	11 768,96	12,00	13 181,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	7280000.02	materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí	%	15,00000	530,60	7 959,00	12,00	8 914,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	7280000.03	Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení	%	5,00000	4 677,56	23 387,80	12,00	26 194,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	4291173.01	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00	12,00	6 350,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		240 m3/h při 0 Pa, 68 W, 230 V : Skříň je z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. : Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP44. : spouštěn dle časového programu : a prostorovým termostatem nastaveným na 35°C : Zařízení č.5 : 1		1,00000										
24	4291173.02	Malý radiální ventilátor s doběhem	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00	12,00	3 998,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		130 m3/h při 0 Pa, 29 W, 230 V,Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje kovovou filtrační mřížku. : Součástí balení je i plastová zpětná klapka s přechodem pro připojení : Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 °C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP44. : Zařízení č.3.02 : 1		1,00000										
25	4291173.03	Potrubní ventilátory do kruhového potrubí s doběhem DN 100	kus	1,00000	2 622,44	2 622,44	12,00	2 937,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		180 m3/h při 0 Pa, 9 W, 230 V, 0,08 A : Skříně ventilátoru je vyrobena z plastu. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. : EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída ochrany II, krytí IP44. : Montáž ventilátorů je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. : Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
26	4291173.04	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	9,00000	5 555,27	49 997,43	12,00	55 997,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		66 m3h při 0 Pa, 11,2 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 : Zařízení č.2.01 : 9		9,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	4291173.05	Malý radiální ventilátor , včetně doběhového spínače	kus	10,00000	5 555,27	55 552,70	12,00	62 219,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		107 m3h při 0 Pa, 26,9 W, 230 V. Montáž je na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuie filtr a tlumič hluku. : Skříň je z ABS, barva bílá RAL 9016. Výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm. : Motor je asynchronní s vnějším rotorem, vysokou účinností a nízkou spotřebou. Motor má kuličková ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IPX5 :												
		Zařízení č.2.02 : 10		10,00000										
28	4295330.01	Žaluzie protidešťová 150x150, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00220	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 2		2,00000										
29	4295330.02	Žaluzie protidešťová 200x200, se síťkou	kus	2,00000	586,98	1 173,96	12,00	1 314,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
30	4295330.03	Žaluzie protidešťová 250x250, se síťkou	kus	1,00000	672,00	672,00	12,00	752,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.4 : 1		1,00000										
31	42972303R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 290 mm; výška V = 254 mm	kus	2,00000	870,73	1 741,46	12,00	1 950,44	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
32	42972304R	stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 350 mm; výška V = 272 mm	kus	6,00000	1 229,27	7 375,62	12,00	8 260,69	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
		Zařízení č.2 : 2		2,00000										
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
33	4297266.001	talířový ventil kovový DN 100, odvodní/přívodní	kus	10,00000	83,09	830,90	12,00	930,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 10		10,00000										
34	42972701.01	Ochranné síto na kruhové potrubí DN100	kus	1,00000	408,62	408,62	12,00	457,65	0,00095	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
35	42972701.04	Ochranné síto na kruhové potrubí DN200	kus	1,00000	700,49	700,49	12,00	784,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.6 : 1		1,00000										
36	4297309.001	Dveřní mřížka 450x80	kus	1,00000	727,83	727,83	12,00	815,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
37	4297610.001	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí DN100/600	kus	2,00000	880,97	1 761,94	12,00	1 973,37	0,00400	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3.01 : 2		2,00000										
38	4297610.002	Přeslechový tlumič hluku do kruhového potrubí prům. 150mm, délka 300mm., Vč. montážního a připojovacího příslušenství	kus	8,00000	835,90	6 687,20	12,00	7 489,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.2 : 8		8,00000										
39	42981201R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 80 mm; tl = 0,45 mm	m	9,10000	184,50	1 678,95	12,00	1 880,42	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 7*1,3		9,10000										
40	42981204R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm; tl = 0,45 mm	m	44,20000	205,01	9 061,44	12,00	10 148,81	0,00130	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 6*1,3		7,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zařízení č.3 : 27*1,3		35,10000										
		Zařízení č.5 : 1*1,3		1,30000										
41	42981208R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 125 mm; tl = 0,45 mm	m	19,50000	230,63	4 497,29	12,00	5 036,96	0,00170	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.2 : 4*1,3		5,20000										
		Zařízení č.3 : 11*1,3		14,30000										
42	42981212R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 150 mm; tl = 0,45 mm	m	1,00000	256,26	256,26	12,00	287,01	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
43	42981214R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 160 mm; tl = 0,45 mm	m	68,40000	266,52	18 229,97	12,00	20 417,57	0,00210	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 20% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (14+1)*1,2		18,00000										
		Zařízení č.2 : 42*1,2		50,40000										
44	42981218R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: spirálově ovíjený; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 200 mm; tl = 0,45 mm	m	83,00000	307,52	25 524,16	12,00	28 587,06	0,00270	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		vykázaná délka potrubí obsahuje i přídavek 30% na tvarovky :												
		Zařízení č.1 : (9,5+14+8+9)*1,2		48,60000										
		Zařízení č.2 : 24*1,2		28,80000										
		Zařízení č.4 : 3*1,2		3,60000										
		Zařízení č.6 : 2		2,00000										
45	42981635R	Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku skladba: ocelový spirálový drát mezi vrstvami hliníkového perforovaného laminátu s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm; d = 82 mm	m	8,40000	107,63	904,09	12,00	1 012,58	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Zařízení č.2 : 7*1,2		8,40000										
46	4298506.01	Potrubí vzduchotechnické kruhové PVC d 200 mm, včetně spojek	m	3,00000	2 048,78	6 146,34	12,00	6 883,90	0,00240	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 3		3,00000										
47	4298551.01	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125	kus	2,00000	211,03	422,06	12,00	472,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.3 : 1		1,00000										
		Zařízení č.3.01 : 1		1,00000										
48	4298551.04	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 160	kus	10,00000	248,92	2 489,20	12,00	2 787,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.1 : 8+2		10,00000										
49	4298551.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200	kus	1,00000	299,12	299,12	12,00	335,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zařízení č.5 : 1		1,00000										
50	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,50244	3 470,67	1 743,80	12,00	1 953,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		28,31,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46, :												
		Součet: : 0,50244		0,50244										
	Celkem					**393 109,38**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	05 C	Vzduchotechnika bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže**				**717 827,35**		**803 966,63**		**0,00000**		**0,00000**		
1	111 R00	Přesun specifikací na stavbě (1% ze specifikací - rozvaděčů)	%	0,01000	411 374,77	4 113,75	12,00	4 607,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20mm	m	250,00000	26,31	6 577,50	12,00	7 366,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 11+18+53		82,00000										
		D8 : 18+16+18+4		56,00000										
		D9 : 18+16+18+4		56,00000										
		D10 : 26+26+4		56,00000										
3	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	135,00000	26,31	3 551,85	12,00	3 978,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 5+10		15,00000										
		D8 : 10+10+15		35,00000										
		D9 : 10+10+15		35,00000										
		D10 : 15+20		35,00000										
		D11 : 15		15,00000										
4	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32mm	m	20,00000	26,31	526,20	12,00	589,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
5	210010006R00	Trubka ohebná po omítku, vnější průměr 63mm ekvivalentní položka	m	4,00000	26,31	105,24	12,00	117,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	449,00000	78,92	35 435,08	12,00	39 687,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 19+10+9+9+9+18+5		79,00000										
		D8 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D9 : 9+9+9+18+9+7+9+14+9+9+9+19+1		131,00000										
		D10 : 11+14+8+19+11+15+8+20+2		108,00000										
7	210010321RT1	Krabice universální KU a odbočná KO se zapoj. kruh, vč.dodávky krabice KU68-1903	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1+1		4,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D6 : 1+1+1+1		4,00000										
		D7 : 2+2		4,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 3+2+3+2		10,00000										
8	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	65,00000	78,92	5 129,80	12,00	5 745,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1		15,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	210010326RT1	Krabice přístrojová do SDK, bez zapojení včetně dodávky KUL 68-45/LD	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
10	210010347RT3	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ XL	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
11	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	13,00000	78,92	1 025,96	12,00	1 149,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
		D11 : 3		3,00000										
12	210010502RT1	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4 včetně svorky 6111-06 2,5 mm2, 3 pol., ekv.pol.	kus	46,00000	78,92	3 630,32	12,00	4 065,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+1+4+1		8,00000										
		D8 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D9 : 4+1+3+1+4+1		14,00000										
		D10 : 4+1+4+1		10,00000										
13	210010521R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit	kus	85,00000	10,52	894,20	12,00	1 001,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
		D3 : 1+1+1		3,00000										
		D4 : 1+1+1		3,00000										
		D5 : 1+1		2,00000										
		D7 : 3+2+2+6		13,00000										
		D8 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D9 : 2+6+1+4+2+6		21,00000										
		D10 : 10+10		20,00000										
14	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	3,00000	10,52	31,56	12,00	35,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D10 : 3		3,00000										
15	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální přípojnice včetně dodání svorkovnice EPS2	kus	2,00000	394,58	789,16	12,00	883,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
16	21001PC011	Ukončení a ozačení vodičů v rozvaděči RS	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
17	210020304R00	Žlab kabelový drát. s přísluš., 54/150 mm bez víka ekvivalentní položka	m	7,00000	613,80	4 296,60	12,00	4 812,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 7		7,00000										
18	210020953RT2	Tabulka výstražná pro koupelny včetně dodávky štítku	kus	10,00000	39,46	394,60	12,00	441,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
19	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	48,00000	26,31	1 262,88	12,00	1 414,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6+1		15,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D6 : 1		1,00000										
20	210100102R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	kus	5,00000	26,31	131,55	12,00	147,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
21	210100104R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
22	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	33,00000	26,31	868,23	12,00	972,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3		5,00000										
		D8 : 3+3+4		10,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+5		9,00000										
23	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
24	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	1,00000	26,31	26,31	12,00	29,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
25	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	19,00000	26,31	499,89	12,00	559,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
26	21010PC008	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RE1	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
27	21010PC009	Ukončení vodičů v rozvaděči RE2	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
28	21010PC010	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči RB	kus	10,00000	1 753,71	17 537,10	12,00	19 641,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
29	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	10,00000	78,92	789,20	12,00	883,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 4+6		10,00000										
30	210110023R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
31	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
32	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	61,00000	78,92	4 814,12	12,00	5 391,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+7		9,00000										
		D8 : 7+5+7		19,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D9 : 7+5+7		19,00000										
		D10 : 7+7		14,00000										
33	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
34	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	39,00000	78,92	3 077,88	12,00	3 447,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+5		8,00000										
		D8 : 5+3+5		13,00000										
		D9 : 5+3+5		13,00000										
		D10 : 2+2+1		5,00000										
35	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	16,00000	78,92	1 262,72	12,00	1 414,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
36	210110051R00	Ovladač zapuštěný s doutnavkou	kus	19,00000	78,92	1 499,48	12,00	1 679,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
37	210110054R00	Přepínač dvojitý střídavý střídavý, řazení 6+6	kus	8,00000	78,92	631,36	12,00	707,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
38	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	115,00000	78,92	9 075,80	12,00	10 164,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+1+4+1+7+2		25,00000										
		D8 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D9 : 4+1+7+9+4+1+7		33,00000										
		D10 : 4+2+6+4+2+6		24,00000										
39	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	2,00000	78,92	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1		1,00000										
40	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	128,00000	78,92	10 101,76	12,00	11 313,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+5+5+2+3		21,00000										
		D8 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D9 : 5+5+2+7+5+2+5+5+2+1		39,00000										
		D10 : 6+6+2+6+7+2		29,00000										
41	210111013R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z s přepěťovou ochranou	kus	21,00000	78,92	1 657,32	12,00	1 856,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1+1		3,00000										
		D8 : 1+1+2+1+1		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D9 : 1+1+2+1+1		6,00000										
		D10 : 1+2+1+2		6,00000										
42	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 2P+Z	kus	3,00000	78,92	236,76	12,00	265,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
43	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D10 : 1		1,00000										
44	210111062R00	Zásuvka domovní zapuštěná 16A,380V 3P+N+Z ekvivalentní položka	kus	1,00000	78,92	78,92	12,00	88,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
45	210140652R00	Autonomní požární hlásič IP42 IP42 - ekvivalentní položka	kus	10,00000	118,38	1 183,80	12,00	1 325,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
46	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	10,00000	876,85	8 768,50	12,00	9 820,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
47	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	1 315,28	1 315,28	12,00	1 473,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
48	210190004R00	Montáž oceloplechových rozvodnic do 150 kg	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+1		2,00000										
49	210201518R00	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
50	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 2		2,00000										
51	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 4		4,00000										
52	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	4,00000	306,90	1 227,60	12,00	1 374,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3		3,00000										
		D11 : 1		1,00000										
53	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	6,00000	88,68	532,08	12,00	595,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
54	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	5,00000	70,08	350,40	12,00	392,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 5		5,00000										
55	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SS, SZ, SO/	kus	9,00000	66,76	600,84	12,00	672,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 : 1+2+1		4,00000										
		D6 : 2+2+1		5,00000										
56	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	2,00000	66,76	133,52	12,00	149,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
57	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	2,00000	67,99	135,98	12,00	152,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
58	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	1,00000	56,50	56,50	12,00	63,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
59	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	46,00000	69,10	3 178,60	12,00	3 560,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+6		14,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
60	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	285,00000	30,69	8 746,65	12,00	9 796,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 23+26+30		79,00000										
		D3 : 26+23+26		75,00000										
		D4 : 26+23+26		75,00000										
		D5 : 28+28		56,00000										
61	210290751R00	Montáž ventilátorů do 1.5 kW, odsavačů par dodávka VZT	kus	33,00000	394,58	13 021,14	12,00	14 583,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+3+2		7,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3+3		9,00000										
		D10 : 4+4		8,00000										
62	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	327,00000	26,31	8 603,37	12,00	9 635,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9+9+13+24+24+160		239,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 2+8		10,00000										
64	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 20+10+10+12		52,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6+18+8+10		42,00000										
65	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	90,00000	40,41	3 636,90	12,00	4 073,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+8+12		26,00000										
		D8 : 6+6		12,00000										
		D9 : 6+6		12,00000										
		D10 : 20+20		40,00000										
66	210800106RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	1 955,00000	49,56	96 889,80	12,00	108 516,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D7 : 44+10+31+10+7+9+42+50+29+73+16+16+13+11+22		383,00000										
		D8 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8		548,00000										
		D9 : 42+50+29+73+45+39+20+48+42+50+29+73+8+4		552,00000										
		D10 : 65+57+18+78+65+57+18+78+11		447,00000										
		D11 : 25		25,00000										
67	210800113RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 4Bx10	m	310,00000	141,86	43 976,60	12,00	49 253,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+24+24+160		220,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
68	210800115RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	895,00000	49,65	44 436,75	12,00	49 769,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
		D7 : 16+20+32+32+32+45+16+18+4		215,00000										
		D8 : 32+32+26+23+32+38+34+4		221,00000										
		D9 : 32+32+26+23+32+32+34+4		215,00000										
		D10 : 25+60+25+68+30+4		212,00000										
		D11 : 6+14		20,00000										
69	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	28,00000	88,44	2 476,32	12,00	2 773,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 6		6,00000										
70	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	15,00000	117,66	1 764,90	12,00	1 976,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
71	210802427RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	138,00000	61,02	8 420,76	12,00	9 431,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6+12		18,00000										
		D8 : 12+12+18		42,00000										
		D9 : 12+12+12		36,00000										
		D10 : 18+24		42,00000										
72	210802428RT1	Šňůra H05RR-F 5 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	81,09	2 432,70	12,00	2 724,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 3+3		6,00000										
		D6 : 3+3+3		9,00000										
		D8 : 3+3+3		9,00000										
		D9 : 3+3		6,00000										
73	210810092R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 volně uložený	m	6,00000	43,84	263,04	12,00	294,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 6		6,00000										
74	210810116RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	135,00000	64,41	8 695,35	12,00	9 738,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 10+13+12		35,00000										
		D8 : 13+9+13		35,00000										
		D9 : 13+9+13		35,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D10 : 15+15		30,00000										
75	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 včetně dodání hmoždinky	kus	222,00000	40,83	9 064,26	12,00	10 151,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4		8,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
		D7 : 8+2+12+40+12		74,00000										
		D8 : 12+8+12+8		40,00000										
		D9 : 12+8+12+8		40,00000										
		D10 : 10+10+8		28,00000										
76	341-PC066	Vodič silový CYA 16 mm2 zel.žl.	m	327,00000	48,93	16 000,11	12,00	17 920,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	341-PC067	Vodič silový CYA 25 mm2 zel.žl	m	102,00000	76,71	7 824,42	12,00	8 763,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	341-PC068	Vodič silový CY zel.žl. 4,00 mm2 - drát	m	285,00000	12,10	3 448,50	12,00	3 862,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	345-PC013	Kryt spínače jedopólového - bílý	kus	61,00000	34,64	2 113,04	12,00	2 366,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	345-PC016	Kryt spínače sériového - bílý	kus	3,00000	43,08	129,24	12,00	144,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	345-PC019	Kryt spínače střídavého - bílý	kus	39,00000	34,64	1 350,96	12,00	1 513,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	345-PC022	Kryt spínače křížového - bílý	kus	16,00000	34,64	554,24	12,00	620,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	345-PC025	Kryt spínače 6+6	kus	8,00000	43,08	344,64	12,00	386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	345-PC028	Kryt žaluziového spínače	kus	24,00000	45,91	1 101,84	12,00	1 234,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85	345-PC046	Kryt ovladače se signalizační doutnavkou - bílý	kus	19,00000	49,09	932,71	12,00	1 044,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	2,00000	306,90	613,80	12,00	687,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
87	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	26,00000	306,90	7 979,40	12,00	8 936,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2+2+4+6		14,00000										
		D8 : 2+1+2		5,00000										
		D9 : 2+1+2		5,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
88	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	11,00000	306,90	3 375,90	12,00	3 781,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 2+2		4,00000										
89	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
90	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 6		6,00000										
91	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D7 : 1		1,00000										
92	650101526R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem	kus	8,00000	306,90	2 455,20	12,00	2 749,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
		D10 : 2		2,00000										
93	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	10,00000	306,90	3 069,00	12,00	3 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+1		2,00000										
		D8 : 1+1+1		3,00000										
		D9 : 1+1+1		3,00000										
		D10 : 1+1		2,00000										
94	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	6,00000	306,90	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2		2,00000										
		D9 : 2		2,00000										
95	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
96	141 R00	Přirážka na podružný materiál (3% z nosného materiálu)	%	0,03000	468 784,18	14 063,53	12,00	15 751,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
97	142 R00	Přirážka za prořez (5% z délkových materiálů)	%	0,05000	277 343,84	13 867,19	12,00	15 531,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	341-PC065	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4Bx70	m	6,00000	846,08	5 076,48	12,00	5 685,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
99	345-PC001	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	250,00000	8,57	2 142,50	12,00	2 399,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100	345-PC002	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	135,00000	13,21	1 783,35	12,00	1 997,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
101	345-PC003	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 32mm	m	20,00000	20,61	412,20	12,00	461,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
102	345-PC004	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 63mm	m	4,00000	72,88	291,52	12,00	326,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
103	345-PC006	Krabice přístrojová kruhová KPR 68-70	kus	449,00000	23,22	10 425,78	12,00	11 676,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104	345-PC007	Krabice elektroinstalační IP54 na hořlavý podklad včetně svorkovnice - na dřevo	kus	13,00000	72,76	945,88	12,00	1 059,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
105	345-PC012	Strojek spínače 1pólového řaz.1	kus	61,00000	89,48	5 458,28	12,00	6 113,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
106	345-PC014	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	61,00000	21,89	1 335,29	12,00	1 495,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
107	345-PC015	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	3,00000	120,74	362,22	12,00	405,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
108	345-PC017	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	3,00000	21,89	65,67	12,00	73,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
109	345-PC018	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	39,00000	95,31	3 717,09	12,00	4 163,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
110	345-PC020	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	39,00000	21,89	853,71	12,00	956,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
111	345-PC021	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	16,00000	137,60	2 201,60	12,00	2 465,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
112	345-PC023	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	16,00000	21,89	350,24	12,00	392,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
113	345-PC024	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	8,00000	171,00	1 368,00	12,00	1 532,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
114	345-PC026	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	8,00000	21,89	175,12	12,00	196,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
115	345-PC027	Strojek přepínače žaluziového s blokováním ekvivalentní položka	kus	24,00000	174,37	4 184,88	12,00	4 687,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
116	345-PC029	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	24,00000	21,89	525,36	12,00	588,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
117	345-PC030	Spínač střídavý pod omítku IP44	kus	3,00000	174,50	523,50	12,00	586,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
118	345-PC031	Spínač do vlhka na povrch IP44	kus	10,00000	78,45	784,50	12,00	878,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	345-PC032	Sériový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	99,90	99,90	12,00	111,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
120	345-PC033	Křížový přepínač do vlhka na povrch IP44	kus	1,00000	114,60	114,60	12,00	128,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
121	345-PC034	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	115,00000	110,94	12 758,10	12,00	14 289,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
122	345-PC035	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	115,00000	21,89	2 517,35	12,00	2 819,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
123	345-PC036	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	128,00000	110,94	14 200,32	12,00	15 904,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
124	345-PC037	Rámeček pro spínače a zásuvky- bílý	kus	130,00000	21,89	2 845,70	12,00	3 187,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
125	345-PC038	Zásuvka 230V, 16A, zapuštěná - bílá, ochr.clonky ochrana proti přepětí, do vícenáobných rámečků	kus	21,00000	751,39	15 779,19	12,00	17 672,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
126	345-PC039	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	21,00000	21,89	459,69	12,00	514,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
127	345-PC040	Zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, zapuštěná-bílá ochranné clonky	kus	3,00000	163,34	490,02	12,00	548,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128	345-PC041	Zásuvka 230V, 16A zapuštěná - bílá, ochr.clonky do vícenásobných rámečků	kus	20,00000	132,83	2 656,60	12,00	2 975,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
129	345-PC042	Zásuvka domovní 230V, 16A, zapuštěná IP44	kus	2,00000	163,95	327,90	12,00	367,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
130	345-PC043	Zásuvka domovní nástěnná 230V, 16A, IP44	kus	1,00000	84,28	84,28	12,00	94,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
131	345-PC045	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	19,00000	99,60	1 892,40	12,00	2 119,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
132	345-PC047	Rámeček pro spínače a zásuvky - bílý	kus	19,00000	21,89	415,91	12,00	465,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
133	345-PC048	Doutnavka signalizační	kus	19,00000	28,81	547,39	12,00	613,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
134	345-PC049	Pohybové čidlo stropní přisazené profi 360°	kus	2,00000	721,66	1 443,32	12,00	1 616,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
135	345-PC050	Autonomní požární hlásič, IP42 včetně baterie, životnost baterie 10 let	kus	10,00000	156,69	1 566,90	12,00	1 754,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
136	348-PC051	A1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, IP44, 4000K 1500lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	26,00000	623,91	16 221,66	12,00	18 168,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
137	348-PC052	A2-Svítidlo LED interiérové, 20W, IP44, 4000K 2150lm, plastový kryt průměr 285mm	kus	11,00000	624,96	6 874,56	12,00	7 699,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
138	348-PC053	A3-Svítidlo LED interiérové 27W, IP44, 4000K 3000lm, plastový kryt průměr 375mm	kus	10,00000	795,23	7 952,30	12,00	8 906,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
139	348-PC054	B - Svítidlo LED koupelnové nad umyvadlo 9W, IP44, 4000K, plastový kryt	kus	10,00000	439,67	4 396,70	12,00	4 924,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
140	348-PC055	C1 - Svítidlo LED interiérové, 14W, 1500lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
141	348-PC056	C2 - Svítidlo LED interiérové, 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	1,00000	864,45	864,45	12,00	968,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
142	348-PC057	C2-Svítidlo LED interiérové 20W, 2150lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 285mm	kus	6,00000	864,45	5 186,70	12,00	5 809,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
143	348-PC058	C3 - Svítidlo LED interiérové 27W, 3000lm, IP44 4000K, PIR čidlo, plastový kryt průměr 375mm	kus	8,00000	1 068,04	8 544,32	12,00	9 569,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
144	348-PC059	D-Svítidlo LED nástěnné venkovní, 19W, IP54, 4000K 1840lm, IK10	kus	1,00000	361,19	361,19	12,00	404,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
145	348-PC060	L1 - Svítidlo LED průmyslové stropní 20W, IP65 4000K, 3100lm, IK08	kus	2,00000	661,90	1 323,80	12,00	1 482,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
146	348-PC061	L2 - Svítidlo LED průmyslové stropní 32W, IP65 4000K, 4400lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
147	348-PC062	L3 - Svítidlo LED průmyslové stropní, 40W, IP65 4000K, 5500lm, IK08	kus	4,00000	948,33	3 793,32	12,00	4 248,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
148	348-PC063	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku včetně transformátoru	kus	10,00000	608,19	6 081,90	12,00	6 811,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
149	354-PC064	Svorka na potrubí průměr do 225mm ochr. pospojování ÚT, voda, plyn, odkouření kotlů	kus	9,00000	61,04	549,36	12,00	615,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
150	358-PC044	Zásuvka pod omítku 3P+N+PE 16A, 400V, IP44	kus	1,00000	349,65	349,65	12,00	391,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
151	553-PC005	Žlab kabelový drátěný 54/150mm EZ včetně příslušenství	kus	7,00000	460,29	3 222,03	12,00	3 608,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
152	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý pod omítku, IP44 ekvivalentní položka	kus	3,00000	187,51	562,53	12,00	630,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1		1,00000										
		D11 : 1+1		2,00000										
153	210110046R00	Ovladač zapuštěný žaluziový s blokováním ekvivalentní položka	kus	24,00000	285,48	6 851,52	12,00	7 673,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2		3,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D8 : 2+2+3		7,00000										
		D9 : 2+2+3		7,00000										
		D10 : 3+4		7,00000										
154	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2x 2P+Z,dvojí zapojení ekvivalentní položka	kus	20,00000	165,57	3 311,40	12,00	3 708,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 2		2,00000										
		D8 : 2+2+2		6,00000										
		D9 : 2+2+2		6,00000										
		D10 : 3+3		6,00000										
155	210800105RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	1 532,00000	14,10	21 601,20	12,00	24 193,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15+24+24+160		223,00000										
		D3 : 9+7+9+20		45,00000										
		D4 : 9+7+9+8		33,00000										
		D5 : 6+6		12,00000										
		D7 : 44+10+100+14+37+57+11		273,00000										
		D8 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D9 : 100+14+85+11+100+14		324,00000										
		D10 : 134+134		268,00000										
		D11 : 30		30,00000										
156	201 R00	Podíl přidružených výkonů (2% z M21)	%	0,02000	699 702,84	13 994,06	12,00	15 673,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**4 572,82**		**5 121,56**		**0,00000**		**0,00000**		
157	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	7,00000	543,65	3 805,55	12,00	4 262,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 7		7,00000										
158	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	7,00000	109,61	767,27	12,00	859,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 7		7,00000										
Díl: M59		**Technologicke rozvody EI + EI-MaR pro ÚT**				**149 213,14**		**167 118,72**		**0,00000**		**0,00000**		
159	210010025R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm	m	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10		10,00000										
160	210010026R00	Trubka ohebná z PVC volně vnější průměr 25mm	m	30,00000	26,31	789,30	12,00	884,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 30		30,00000										
161	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
162	210010524R00	Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby	kus	12,00000	10,52	126,24	12,00	141,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D4 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
163	210020301R00	Stínící přepážka kabelového žlabu	m	6,00000	131,53	789,18	12,00	883,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 6		6,00000										
164	210020302R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka	m	32,00000	306,90	9 820,80	12,00	10 999,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 : 20		20,00000										
		D11 : 12		12,00000										
165	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	25,00000	43,84	1 096,00	12,00	1 227,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 4		4,00000										
		D11 : 6+2+10+3		21,00000										
166	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	32,00000	43,84	1 402,88	12,00	1 571,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2+2		4,00000										
167	21010PC082	Ukončení a označení vodičů v rozvaděči R-MaR	kus	1,00000	43,84	43,84	12,00	49,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
168	21010PC091	Programování a uvedení zařízení do provozu servisním technikem	hod	16,00000	606,68	9 706,88	12,00	10 871,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6, D11 : 16		16,00000										
169	210140431ROO	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni	kus	2,00000	569,95	1 139,90	12,00	1 276,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
		D11 : 1		1,00000										
170	210140501R00	Svítidlo navěstní M 1 včetně zdroje	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
171	210140650R00	Montáž venkovního čidla - dodávka ÚT ekvivalentní ploška	kus	1,00000	118,38	118,38	12,00	132,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D12 : 1		1,00000										
172	21019PC085	Montáž rozšiřujícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
173	21019PC086	Montáž řídícího modulu regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 930,33	1 930,33	12,00	2 161,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
174	21019PC087	Montáž dálkové správy regulace dodávka ÚT	kus	1,00000	1 378,81	1 378,81	12,00	1 544,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
175	210800045RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	179,00000	40,41	7 233,39	12,00	8 101,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 51		51,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 30		30,00000										
		D11 : 10+10+13+7+5+5+6+6+24		86,00000										
176	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	59,00000	40,41	2 384,19	12,00	2 670,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 17		17,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 10		10,00000										
		D11 : 12+8		20,00000										
177	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	107,00000	49,65	5 312,55	12,00	5 950,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 34		34,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 20		20,00000										
		D11 : 5+5+15+16		41,00000										
178	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	32,00000	26,31	841,92	12,00	942,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+7+5+5+5		32,00000										
179	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	160,00000	26,31	4 209,60	12,00	4 714,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 68		68,00000										
		D3 : 4		4,00000										
		D4 : 4		4,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 40		40,00000										
		D11 : 8+32		40,00000										
180	210860223R00	Kabel speciální J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm pevně uložený	m	102,00000	26,31	2 683,62	12,00	3 005,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+26+32		70,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4+4		12,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
181	211010003RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 včetně dodání hmoždinky	kus	26,00000	41,15	1 069,90	12,00	1 198,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 26		26,00000										
182	211140652R00	Houkačka elektrická	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 1		1,00000										
183	341-PC078	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	32,00000	8,93	285,76	12,00	320,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
184	341-PC079	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	160,00000	14,89	2 382,40	12,00	2 668,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
185	341-PC080	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	102,00000	9,06	924,12	12,00	1 035,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
186	345-PC069	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm	m	10,00000	8,57	85,70	12,00	95,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
187	345-PC070	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 25mm	m	30,00000	13,21	396,30	12,00	443,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
188	345-PC071	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 17x17mm včetně spojovacího materiálu	m	12,00000	18,05	216,60	12,00	242,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
189	345-PC072	Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 40/20mm včetně spojovacího materiálu	m	5,00000	25,71	128,55	12,00	143,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
190	345-PC076	Krabice elektroinstalační plastová IP65 do 2.5mm2	kus	12,00000	72,76	873,12	12,00	977,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
191	345-PC077	Zásuvka domovní vodotěsná IP44, 230V, 16A s přepěťovou ochranou	kus	4,00000	1 035,91	4 143,64	12,00	4 640,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
192	348-PC088	Výstražný maják LED 12-230V	kus	1,00000	1 191,64	1 191,64	12,00	1 334,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
193	358-PC081	Ovladač Central-Stop s aretací červené tlačítko	kus	2,00000	682,00	1 364,00	12,00	1 527,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
194	358-PC089	Houkačka 230V, trvalý provoz	kus	1,00000	1 044,03	1 044,03	12,00	1 169,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
195	405-PC083	Termostat prostorový digitální programovatelý včetně příslušenství, ovládání mobilním telefonem	kus	10,00000	2 611,65	26 116,50	12,00	29 250,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
196	405-PC084	Omezovač teploty prostorový 20-60°C s aretací 230V, IP65, havarijní funkce	kus	1,00000	3 288,20	3 288,20	12,00	3 682,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
197	405-PC090	Dvoustupňový detektor plynu METAN	kus	1,00000	7 820,12	7 820,12	12,00	8 758,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
198	553-PC073	Žlab kabelový drátěný 30/50mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	32,00000	129,38	4 140,16	12,00	4 636,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
199	553-PC074	Žlab kabelový drátěný 54/150mm pozinkovaný včetně držáků a podružného materiálu	kus	12,00000	192,17	2 306,04	12,00	2 582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
200	553-PC075	Stínící přepážka kabelového žlabu včetně podružného materiálu	kus	6,00000	68,60	411,60	12,00	460,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
201	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	5,00000	39,46	197,30	12,00	220,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 5		5,00000										
202	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	kus	12,00000	78,92	947,04	12,00	1 060,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
203	210020304R00	Žlab kab. drátěný s přísluš., 54/150 mm bez víka	m	12,00000	306,90	3 682,80	12,00	4 124,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12		12,00000										
204	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní s přepěťovou ochranou - ekvivalentní položka	kus	4,00000	78,92	315,68	12,00	353,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D11 : 2		2,00000										
205	210140650R00	Zapojení zónového ventilu - dodávka ÚT ekvivalentní položka	kus	10,00000	745,32	7 453,20	12,00	8 347,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
206	210140650R00	Omezovač teploty prostorový 20-60°C,	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
207	210140650R00	Zapojení čerpadel ÚT, pohonů ÚT, vnitř. čidel ÚT dodávka ÚT, ekvivalentní položka	kus	11,00000	745,32	8 198,52	12,00	9 182,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D11 : 10+1		11,00000										
208	210140650R00	Montáž termostatu prostorového programovatelného v bytových jednotkách	kus	10,00000	569,95	5 699,50	12,00	6 383,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
209	210190001R00	Montáž detektoru plynu Metan	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
210	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	200,00000	49,65	9 930,00	12,00	11 121,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+19		38,00000										
		D3 : 19+17+19		55,00000										
		D4 : 19+17+19		55,00000										
		D5 : 26+26		52,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M60		**Rozvaděče**				**411 374,78**		**460 739,75**		**0,00000**		**0,00000**		
211	357-PC092	Rozvaděč elektroměrový RE1	kus	1,00000	121 828,12	121 828,12	12,00	136 447,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
212	357-PC093	Rozvaděč elektroměrový RE2	kus	1,00000	92 951,00	92 951,00	12,00	104 105,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213	357-PC094	Rozvaděč bytový RB1	kus	1,00000	10 855,68	10 855,68	12,00	12 158,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
214	357-PC095	Rozvaděč bytový RB2, RB3, RB5, RB6, RB8	kus	5,00000	10 926,29	54 631,45	12,00	61 187,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
215	357-PC096	Rozvaděč bytový RB4, RB8	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
216	357-PC097	Rozvaděč bytový RB9, RB10	kus	2,00000	10 926,29	21 852,58	12,00	24 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
217	357-PC098	Rozvaděč společné spotřeby RS	kus	1,00000	61 807,61	61 807,61	12,00	69 224,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
218	357-PC099	Rozvaděč RK	kus	1,00000	25 595,76	25 595,76	12,00	28 667,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M79		**Instalace optické a strukturované kabeláže**				**122 358,36**		**137 041,36**		**0,00000**		**0,00000**		
219	22 17-1001.R00	Měření optických kabelů	kus	10,00000	105,22	1 052,20	12,00	1 178,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
220	220110346R00	Štítek kabelový	kus	42,00000	13,15	552,30	12,00	618,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2		6,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2		12,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
221	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	92,07	184,14	12,00	206,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
222	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	26,00000	92,07	2 393,82	12,00	2 681,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1+3		4,00000										
		D3 : 3+3+3		9,00000										
		D4 : 3+3+3		9,00000										
		D5 : 4		4,00000										
223	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	2,00000	166,60	333,20	12,00	373,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
224	220260028R00	Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,00000	254,29	254,29	12,00	284,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
225	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	45,00000	17,54	789,30	12,00	884,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2+2+1		7,00000										
		D3 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D4 : 3+3+2+2+2+1		13,00000										
		D5 : 2+2+4+4		12,00000										
226	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	3,00000	17,54	52,62	12,00	58,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
		D3 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D4 : 1		1,00000										
227	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	407,00000	4,38	1 782,66	12,00	1 996,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14+4+30+26+22+22+22+22		162,00000										
		D3 : 14+9+14+12+17+10+4+4+4		88,00000										
		D4 : 14+9+14+12+17+10+4+4		84,00000										
		D5 : 8+3+15+20+10+8+4		68,00000										
		D6 : 5		5,00000										
228	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	26,00000	17,54	456,04	12,00	510,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+4		6,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 4+4		8,00000										
229	22041PC115	Montáž napájecího panelu 6x230V s přep.ochranou	kus	1,00000	131,53	131,53	12,00	147,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
230	22041PC116	Montáž MikroTik 24port cloud switch	kus	1,00000	438,43	438,43	12,00	491,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
231	22041PC118	Montáž TP-Link	kus	1,00000	438,43	438,43	12,00	491,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
232	22041PC121	Montáž Patch panelu cat 5e 24p s vyvazovací lištou	kus	1,00000	1 841,39	1 841,39	12,00	2 062,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
233	22041PC123	Montáž optické vany 24 x SC/APC	kus	1,00000	1 841,39	1 841,39	12,00	2 062,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
234	22041PC127	Montáž police 250	kus	3,00000	131,53	394,59	12,00	441,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
235	22041PC129	Montáž patch kabelu 0.5m	kus	10,00000	131,53	1 315,30	12,00	1 473,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 10		10,00000										
236	22041PC131	Montáž vyvazovacího panelu 5 x oko	kus	2,00000	131,53	263,06	12,00	294,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
237	22049PC113	Montáž nástěnného rozvaděče RACK 12U	kus	1,00000	1 315,28	1 315,28	12,00	1 473,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
238	222080201R00	Optický kabel v trubkách - ekvivalentní položka	m	370,00000	28,06	10 382,20	12,00	11 628,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 35+30		65,00000										
		D3 : 35+40+35		110,00000										
		D4 : 35+45+35		115,00000										
		D5 : 40+40		80,00000										
239	222170001R00	Měření metalického kabelu	kus	18,00000	105,22	1 893,96	12,00	2 121,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	222260501R00	Trubka pancéřová pod omítku, do podlahy	m	99,00000	30,69	3 038,31	12,00	3 402,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 14		14,00000										
		D3 : 14+9+14		37,00000										
		D4 : 14+9+14		37,00000										
		D5 : 8+3		11,00000										
241	222260502R00	Trubka pancéřová 20 pod omítku, do podlahy	m	35,00000	30,69	1 074,15	12,00	1 203,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 15+20		35,00000										
242	222260503R00	Trubka pancéřová 25 pod omítku, do podlahy	m	154,00000	30,69	4 726,26	12,00	5 293,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+26		58,00000										
		D3 : 12+17+10		39,00000										
		D4 : 12+17+10		39,00000										
		D5 : 10+8		18,00000										
243	222260504R00	Trubka pancéřová 32 pod omítku, do podlahy	m	157,00000	30,69	4 818,33	12,00	5 396,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 32+32+32+32		128,00000										
		D3 : 4+4+4		12,00000										
		D4 : 4+4		8,00000										
		D5 : 4		4,00000										
		D6 : 5		5,00000										
244	222260547R00	Trubka KOPOFLEX průměr 75mm, upevněná na povrchu ekvivalentní položka	m	4,00000	30,69	122,76	12,00	137,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4		4,00000										
245	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	183,00000	28,06	5 134,98	12,00	5 751,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 15		15,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D3 : 15+10+15		40,00000										
		D4 : 32+10+42+4		88,00000										
246	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	224,00000	28,06	6 285,44	12,00	7 039,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 24+24+24+24		96,00000										
		D3 : 4+4+4+4		16,00000										
		D4 : 4+4+4+4		16,00000										
		D5 : 4+4+4+4		16,00000										
		D6 : 80		80,00000										
247	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP CAT 5e pod omítku	kus	18,00000	184,14	3 314,52	12,00	3 712,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
248	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP CAT5e pod omítku	kus	2,00000	227,98	455,96	12,00	510,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 1+1		2,00000										
249	222290005R00	Zásuvka optické kabeláže FTTH ekvivalentní položka	m	10,00000	184,14	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
250	22041PC126	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	263,06	263,06	12,00	294,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
251	22041PC134	Montážní materiál	kus	2,00000	876,85	1 753,70	12,00	1 964,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
252	22229PC133	Oživení, nastavení	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
253	341-PC	Kabel sdělovací s Cu jádrem FTP CAT5e	m	224,00000	28,06	6 285,44	12,00	7 039,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
254	341-PC105	Kabel sdělovací s Cu jádrem UTP CAT5e	m	183,00000	28,06	5 134,98	12,00	5 751,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
255	341-PC106	Optický kabel SM9/125-B3 SC/SPC-SC/APC - 30m	ks	1,00000	789,17	789,17	12,00	883,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
256	341-PC107	Optický kabel SM9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 35m	ks	5,00000	833,01	4 165,05	12,00	4 664,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
		D3 : 2		2,00000										
		D4 : 2		2,00000										
257	341-PC108	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC - 40m	ks	3,00000	920,70	2 762,10	12,00	3 093,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D3 : 1		1,00000										
		D5 : 2		2,00000										
258	341-PC109	Optický kabel SM 9/125-B3 SC/APC-SC/APC	ks	1,00000	964,54	964,54	12,00	1 080,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D4 : 1		1,00000										
259	345-PC100	Trubka elektroinst. ohebná, 750N, 16mm	m	99,00000	8,77	868,23	12,00	972,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
260	345-PC101	Trubka elektroinstal. ohebná, 750N, 20mm	m	35,00000	10,52	368,20	12,00	412,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
261	345-PC102	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 25mm	m	154,00000	15,78	2 430,12	12,00	2 721,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
262	345-PC103	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 32mm	m	157,00000	19,29	3 028,53	12,00	3 391,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
263	345-PC104	Trubka elektroinst. ohebná 75mm	m	4,00000	30,69	122,76	12,00	137,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
264	371-PC110	Zásuvka datová 1xRJ45 - komplet	kus	18,00000	184,14	3 314,52	12,00	3 712,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
265	371-PC111	Zásuvka datová 2xRJ45 - komplet	kus	2,00000	227,98	455,96	12,00	510,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
266	371-PC112	Zásuvka optické kabeláže s optickým adaptérem SC-SC simplex	kus	10,00000	140,30	1 403,00	12,00	1 571,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267	371-PC114	Nástěnný rozvaděč RACK 12U	kus	1,00000	4 822,69	4 822,69	12,00	5 401,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
268	371-PC117	24port sloud switch	kus	1,00000	5 699,54	5 699,54	12,00	6 383,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
269	371-PC119	Patch panel cat5e s vyvazovací lištou	kus	3,00000	701,48	2 104,44	12,00	2 356,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
270	371-PC120	TP-Link Access point, bezdrátový, dvoupásmový PoE	kus	3,00000	3 332,04	9 996,12	12,00	11 195,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
271	371-PC122	Napájecí panel 6x230V s přepěťovou ochranou	kus	2,00000	701,48	1 402,96	12,00	1 571,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
272	371-PC124	Optická vana 24 x SC/APC vybavená adaptéry	kus	1,00000	1 052,22	1 052,22	12,00	1 178,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
273	371-PC125	Splitter PLC 1x32	kus	1,00000	1 052,22	1 052,22	12,00	1 178,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
274	371-PC128	Police 250	kus	3,00000	306,90	920,70	12,00	1 031,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
275	371-PC130	Patch kabel 0.5m	kus	10,00000	26,31	263,10	12,00	294,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
276	371-PC132	Vyvazovací panel 5 x oko	kus	2,00000	131,53	263,06	12,00	294,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M81		**Instalace domácího telefonu**				**53 296,08**		**59 691,61**		**0,00000**		**0,00000**		
277	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	10,00000	131,53	1 315,30	12,00	1 473,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
278	220110346R00	Štítek kabelový	kus	65,00000	13,15	854,75	12,00	957,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
279	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	20,00000	92,07	1 841,40	12,00	2 062,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+2		4,00000										
		D3 : 2+2+2		6,00000										
		D4 : 2+2+2		6,00000										
		D5 : 2+2		4,00000										
280	220260026R00	Krabice KO100 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	5,00000	140,30	701,50	12,00	785,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
281	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	65,00000	17,54	1 140,10	12,00	1 276,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
282	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	5,00000	17,54	87,70	12,00	98,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 1		1,00000										
		D4 : 1		1,00000										
		D5 : 1		1,00000										
283	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	180,00000	28,06	5 050,80	12,00	5 656,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
284	220280222R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt	m	113,00000	28,06	3 170,78	12,00	3 551,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										
		D4 : 9+10+4		23,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D5 : 10+10		20,00000										
285	220300001R00	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	65,00000	17,54	1 140,10	12,00	1 276,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 11+8+3+3		25,00000										
		D3 : 8+3+3		14,00000										
		D4 : 8+3+3		14,00000										
		D5 : 6+3+3		12,00000										
286	220323316R00	Elektrický otvírač	kus	1,00000	263,06	263,06	12,00	294,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
287	220323337R00	Kryt proti dešti	kus	1,00000	175,37	175,37	12,00	196,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D9 : 1		1,00000										
288	222260511R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	99,00000	30,69	3 038,31	12,00	3 402,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 12+10+8+9		39,00000										
		D3 : 4+8+9		21,00000										
		D4 : 4+8+9		21,00000										
		D5 : 9+9		18,00000										
289	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchytné body - 2-BUS	kus	10,00000	219,21	2 192,10	12,00	2 455,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
290	222323317R00	Modul hlasitého elektrického vrátného	kus	1,00000	306,90	306,90	12,00	343,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
291	222323325R00	Tlačítkové tablo do zdi (rošiřující modul)	kus	3,00000	306,90	920,70	12,00	1 031,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 3		3,00000										
292	345-PC142	Kryt spínače - bílý s popisovým polem	kus	10,00000	83,30	833,00	12,00	932,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
293	341-PC136	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(ST)Y2x 2 x 0,8 mm	m	180,00000	10,52	1 893,60	12,00	2 120,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D4 : 9+7+10+7+4		37,00000										
		D5 : 10+10+10+10		40,00000										
294	341-PC137	Kabel sdělovací UTP CAT 5E nestíněný	m	113,00000	10,52	1 188,76	12,00	1 331,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+9+10+4		47,00000										
		D3 : 9+10+4		23,00000										
		D4 : 9+10+4		23,00000										
		D5 : 10+10		20,00000										
295	345-PC135	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	99,00000	8,77	868,23	12,00	972,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
296	345-PC141	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0	kus	10,00000	105,22	1 052,20	12,00	1 178,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
297	345-PC143	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	10,00000	83,30	833,00	12,00	932,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
298	382-PC138	Domácí telefon 2-BUS s regulací	kus	10,00000	1 008,38	10 083,80	12,00	11 293,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	382-PC139	Elektrický vrátný 2-BUS pod omítku komplet-23tl včetně montážní krabice, stříšky, zámkové lišty	kus	1,00000	11 223,72	11 223,72	12,00	12 570,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
300	382-PC140	Elektrický zámek	kus	1,00000	1 841,39	1 841,39	12,00	2 062,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
301	210010347RT3	Montážní deska MDZ-XL včetně dodávky MDZ-XL	kus	1,00000	569,95	569,95	12,00	638,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
302	220261661R00	Značení trasy vedení	m	162,00000	4,38	709,56	12,00	794,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 13+11+5+9+7+10+7+4		66,00000										
		D3 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D4 : 4+9+7+10+7		37,00000										
		D5 : 11+11		22,00000										
Díl: M82		**Instalace STA**				**79 094,88**		**88 586,27**		**0,00000**		**0,00000**		
303	220110346R00	Štítek kabelový	kus	29,00000	13,15	381,35	12,00	427,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10		20,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 1		1,00000										
304	220260022R00	Krabice KPR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka ekvivalentní položka	kus	10,00000	92,07	920,70	12,00	1 031,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
		D5 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
305	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	40,00000	17,54	701,60	12,00	785,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10+10+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
306	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	267,00000	17,54	4 683,18	12,00	5 245,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16+5		130,00000										
		D5 : 21+6+8+14+6+6		61,00000										
		D4 : 4+4+6+4+6+4+6+4		38,00000										
		D3 : 4+6+6+6+4		26,00000										
		D2 : 6+6		12,00000										
307	220300641R00	Ukončení koax.kabelu do 5mm vnějš.prům.konektorem	kus	40,00000	78,92	3 156,80	12,00	3 535,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 20+10		30,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
308	220730364R00	Systémový zdroj do rozvaděče	kus	1,00000	175,37	175,37	12,00	196,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000										
309	220730375R00	Montáž F konektoru	kus	37,00000	78,92	2 920,04	12,00	3 270,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 37		37,00000										
310	222260506R00	Trubka pancéřová 40 pod omítku, do podlahy	m	5,00000	30,69	153,45	12,00	171,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 5		5,00000										
311	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	282,00000	28,06	7 912,92	12,00	8 862,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 48+34+36+17		135,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
312	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	110,00000	28,06	3 086,60	12,00	3 456,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 110		110,00000										
313	222730001R00	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	166,60	1 666,00	12,00	1 865,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
314	222730031R00	Stožár a kotvení na sedl. střechu do prostupu průchodovou tašku dodá stavba	kus	1,00000	1 052,22	1 052,22	12,00	1 178,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
315	222730154R00	Kompletace a montáž ant.IV-V pásmo nad 10 prvků ekvivalentní položka	kus	1,00000	526,11	526,11	12,00	589,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
316	222730161R00	Kompletace a montáž par.antény	kus	1,00000	526,11	526,11	12,00	589,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
317	222730172R00	Montáž domovního zesilovače ekvivalentní položka	kus	1,00000	526,11	526,11	12,00	589,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
318	222730301R00	Montáž anténní přepěťové ochrany ekvivalentní položka	kus	10,00000	131,53	1 315,30	12,00	1 473,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 10		10,00000										
319	222730362R00	Montáž LNB Quatro ekvivalentní položka	kus	2,00000	526,11	1 052,22	12,00	1 178,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 2		2,00000										
320	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hlavní stanice včetně anténní sestavy	kus	1,00000	1 753,71	1 753,71	12,00	1 964,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
321	222730406R00	Měření na úč.zásuvce všechny kanály	kus	10,00000	105,22	1 052,20	12,00	1 178,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D5 : 2		2,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D2 : 2		2,00000										
322	22273PC153	Montáž Multifokusu	kus	1,00000	131,53	131,53	12,00	147,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	22273PC156	Montáž multipřepínače 9/16	kus	1,00000	876,85	876,85	12,00	982,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
324	22273PC158	Montáž LTE filtru	kus	1,00000	131,53	131,53	12,00	147,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
325	345-PC149	Kotvení stožáru	kus	2,00000	1 227,59	2 455,18	12,00	2 749,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
326	22273PC160	Rozvodnice STA na omítku	kus	1,00000	526,11	526,11	12,00	589,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 1		1,00000										
327	341-PC146	Kabel koaxiální H121AL	m	282,00000	14,03	3 956,46	12,00	4 431,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
328	341-PC147	Kabel koaxiální H121Al-PE	m	110,00000	14,03	1 543,30	12,00	1 728,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
329	345-PC144	Trubka elektroinstal. ohebná 750N, 16mm	m	272,00000	8,77	2 385,44	12,00	2 671,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
330	345-PC145	Trubka elektroinst. ohebná 750N, 50mm	m	5,00000	28,06	140,30	12,00	157,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
331	345-PC148	Anténní stožár 3D	kus	1,00000	1 666,02	1 666,02	12,00	1 865,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
332	345-PC150	Parabola 85cm	kus	1,00000	1 402,96	1 402,96	12,00	1 571,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
333	345-PC151	Anténa UHF	kus	1,00000	859,32	859,32	12,00	962,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
334	345-PC154	Multifokus	kus	1,00000	394,58	394,58	12,00	441,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
335	345-PC155	Programovatelný zesilovač DVB-T2 kompatabilní	kus	1,00000	5 822,30	5 822,30	12,00	6 520,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
336	345-PC157	Multipřepínač 9/16	kus	1,00000	3 033,91	3 033,91	12,00	3 397,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
337	345-PC159	LTE filtr	kus	1,00000	219,21	219,21	12,00	245,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
338	345-PC162	Účastnická zásuvka TV-R-SAT koncová pod omítku	kus	10,00000	192,91	1 929,10	12,00	2 160,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
339	345-PC163	Přepěťová ochrana KO-9P	kus	10,00000	486,65	4 866,50	12,00	5 450,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
340	345-PC164	Napájecí zdroj	kus	1,00000	683,95	683,95	12,00	766,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
341	345-PC165	F konektor	kus	37,00000	70,15	2 595,55	12,00	2 907,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
342	357-PC161	Rozvaděč R-STA na povrch	kus	1,00000	2 148,29	2 148,29	12,00	2 406,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
343	383-PC152	LNB Quatro	kus	2,00000	1 736,17	3 472,34	12,00	3 889,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
344	222260501R00	Trubka pancéřová 16 pod omítku, do podlahy	m	272,00000	15,78	4 292,16	12,00	4 807,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D6 : 44+32+33+16		125,00000										
		D5 : 21+7+8+14+7+6		63,00000										
		D4 : 4+4+7+4+7+4+7+4		41,00000										
		D3 : 4+7+7+7+4		29,00000										
		D2 : 7+7		14,00000										
Díl: M88		**Hromosvod**				**61 343,04**		**68 704,20**		**0,00000**		**0,00000**		
345	210020651R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg ekvivalentní položka	kus	2,00000	1 753,71	3 507,42	12,00	3 928,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 2		2,00000										
346	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	66,00000	39,46	2 604,36	12,00	2 916,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+15+18+15		66,00000										
347	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	28,00000	39,46	1 104,88	12,00	1 237,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 28		28,00000										
348	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	114,00000	39,46	4 498,44	12,00	5 038,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 18+8+27+9+11+11+11+5+14		114,00000										
349	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr ekvivalentní položka	kus	1,00000	657,64	657,64	12,00	736,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 1		1,00000										
350	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	24,00000	39,46	947,04	12,00	1 060,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 23+1		24,00000										
351	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00000	39,46	315,68	12,00	353,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+5		8,00000										
352	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,00000	39,46	118,38	12,00	132,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3		3,00000										
353	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	1,00000	39,46	39,46	12,00	44,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 1		1,00000										
354	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 4		4,00000										
355	210220361R00	Montáž tyče zaváděcí 1.5m ekvivalentní položka	kus	7,00000	657,64	4 603,48	12,00	5 155,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
356	210220401RT1	Výstražná tabulka, smaltovaná, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	3,00000	42,01	126,03	12,00	141,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3		3,00000										
357	354-PC166	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	66,00000	473,99	31 283,34	12,00	35 037,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
358	354-PC167	Drát uzemňovací pozinkovaný 10 mm	m	28,00000	49,23	1 378,44	12,00	1 543,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
359	354-PC168	Drát 8AlMgSi T/4	m	114,00000	30,62	3 490,68	12,00	3 909,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
360	354-PC169	Podpěra vedení PV11c	kus	39,00000	23,30	908,70	12,00	1 017,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D : 30+7+2		39,00000										
361	354-PC170	Podpěra vedení PV15	kus	28,00000	37,41	1 047,48	12,00	1 173,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 19+9		28,00000										
362	354-PC171	Svorka na okapové roury ST-uni s páskou	kus	33,00000	32,42	1 069,86	12,00	1 198,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 10+10+10+3		33,00000										
363	354-PC172	Svorka spojovací SS	kus	24,00000	13,87	332,88	12,00	372,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
364	354-PC173	Svorka připojovací SO jednošroubová	kus	8,00000	13,87	110,96	12,00	124,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
365	354-PC174	Svorka zkušební SZ-N	kus	3,00000	18,87	56,61	12,00	63,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
366	354-PC175	Svorka SJ 16/8-10Al k jímací tyči	kus	1,00000	49,94	49,94	12,00	55,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
367	354-PC176	Svorka na okapové trouby ST-uni s páskou	kus	4,00000	44,31	177,24	12,00	198,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
368	354-PC177	Svorka SR02	kus	4,00000	32,42	129,68	12,00	145,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
369	354-PC178	Svorka SR 03 - litina	kus	14,00000	27,35	382,90	12,00	428,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
370	354-PC179	Trubkový jímač AlMgSi se zúžením R16/10mm, 2,5m	kus	1,00000	28,53	28,53	12,00	31,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
371	354-PC180	Izol.držák s přích.pro tyč RD16mm s upev.objímkou z nerezu - izol.délka 605mm	kus	2,00000	253,65	507,30	12,00	568,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
372	354-PC181	Svorka SJ1d	kus	7,00000	60,24	421,68	12,00	472,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
373	354-PC182	Tyč zaváděcí TZ 1,5m	kus	7,00000	42,81	299,67	12,00	335,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
374	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	7,00000	39,46	276,22	12,00	309,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 3+4		7,00000										
375	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	14,00000	39,46	552,44	12,00	618,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D21 : 14		14,00000										
376	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000	39,46	157,84	12,00	176,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	06 C	Elektroinstalce vnitřní bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D21 : 2+2		4,00000										
Díl: M94		**Výchozí revize**				**44 719,20**		**50 085,50**		**0,00000**		**0,00000**		
377	210-PC183	Výchozí revize	hod	60,00000	745,32	44 719,20	12,00	50 085,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M95		**Pomocné práce HSV pro EI**				**48 339,16**		**54 139,86**		**0,00000**		**0,00000**		
378	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	483,00000	87,69	42 354,27	12,00	47 436,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2		2,00000										
		D3 : 3		3,00000										
		D4 : 3		3,00000										
		D5 : 2		2,00000										
		D7 : 19+10+2+9+9+9+18+2+5		83,00000										
		D8 : 9+9+9+18+2+9+7+9+14+1+9+9+9+19+2+1		136,00000										
		D9 : 9+9+9+18+2+9+7+9+14+1+9+9+9+19+2+1		136,00000										
		D10 : 11+14+8+19+5+11+15+8+20+5+2		118,00000										
379	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	66,00000	87,69	5 787,54	12,00	6 482,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D7 : 1+2+1+5+4+1+1+1		16,00000										
		D8 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D9 : 1+5+1+3+1+5+4		20,00000										
		D10 : 5+5		10,00000										
380	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,68100	289,80	197,35	12,00	221,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M96		**Rozpočtová rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlah**				**22 238,86**		**24 907,52**		**0,00000**		**0,00000**		
381	21001PC184	Rozp. rezerva pro ochranu rozvodů EI v podlahách	ks	1,00000	22 238,86	22 238,86	12,00	24 907,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**35 074,12**		**39 283,01**		**0,00000**		**0,00000**		
382	VRN0	Dopravné	Soubor	1,00000	35 074,12	35 074,12	12,00	39 283,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	**1 749 451,79**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	07 C	FVE bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		**Solární generátor**				**205 343,83**		**229 985,09**		**2,22000**		**0,00000**		
1	650041112R00	Montáž svorkovnice ekvipotenciální,	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
2	650612131R00	Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp	kus	24,00000	542,09	13 010,16	12,00	14 571,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
3	650613120R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového do 3000 W	kus	1,00000	2 168,36	2 168,36	12,00	2 428,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
4	650614121R00	Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon do 500 W	kus	24,00000	108,42	2 602,08	12,00	2 914,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
5	34562812R	svorkovnice EPS 2; ekvipotenciální; pro průřez připojovaného vodiče: 4x2,5-6; 6x4-16; 2x10-95; 1x30x4 (pásek); pro vyrovnání nulového potenciálu	kus	1,00000	325,26	325,26	12,00	364,29	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
6	FV OPTIMIZER	Optimizer do 500W	ks	24,00000	1 626,27	39 030,48	12,00	43 714,14	0,00200	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	FV PANEL	Fotovoltaický panel, 450 Wp	ks	24,00000	2 276,78	54 642,72	12,00	61 199,85	0,09000	2,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	FV STŘÍDAČ	Fotovoltaický střídač, 10 kW	ks	1,00000	48 788,12	48 788,12	12,00	54 642,69	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	ROZVADĚČ AC	Rozvaděč RFVE AC, dodávka a montáž	ks	1,00000	24 936,15	24 936,15	12,00	27 928,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	ROZVADĚČ RC	Rozvaděč RFVE DC s přepětovými ochranami, dodávka a montáž	ks	1,00000	19 515,24	19 515,24	12,00	21 857,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 02		**Nosný systém**				**52 049,12**		**58 295,01**		**0,08000**		**0,00000**		
11	650611113R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž ke krytině	kus	24,00000	650,51	15 612,24	12,00	17 485,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
12	DIST.DESKA	Distanční deska	ks	76,00000	54,21	4 119,96	12,00	4 614,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	HÁK	Střešní hák pro uchycení solárního panelu nebo hliníkové lišty	kus	76,00000	216,83	16 479,08	12,00	18 456,57	0,00100	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	HP	Hlinikový profil - držák pro solární panel 4400mm	ks	18,00000	650,51	11 709,18	12,00	13 114,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	KRYTKA	Krytka profilu	ks	76,00000	10,84	823,84	12,00	922,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	PŘÍCHYTKA	Příchytka kraj/střed	ks	76,00000	27,11	2 060,36	12,00	2 307,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	SPOJKA	Hliniková spojka profilu	ks	18,00000	32,53	585,54	12,00	655,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	VRUT	Vrut 6x80 zapuštěný	ks	76,00000	8,67	658,92	12,00	737,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 03		**Kabely, materiál**				**20 800,18**		**23 296,20**		**0,03000**		**0,00000**		
19	210010017RT2	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložené pevně, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	20,00000	162,63	3 252,60	12,00	3 642,91	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
20	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	43,37	2 168,50	12,00	2 428,72	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
21	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
22	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	46,62	1 165,50	12,00	1 305,36	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
23	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	25,00000	119,26	2 981,50	12,00	3 339,28	0,00056	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
24	210800285R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého,	m	25,00000	21,68	542,00	12,00	607,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
25	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	24,00000	10,84	260,16	12,00	291,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
26	210950101RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	16,26	130,08	12,00	145,69	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
27	650121117R00	Uložení Cu vodiče 6 mm2, pevně,	m	180,00000	10,84	1 951,20	12,00	2 185,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý : 90		90,00000										
		Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený : 90		90,00000										
28	28399920R	štítek kabelový, popisovací; mat. plast; 20x40 mm	kus	24,00000	21,68	520,32	12,00	582,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		označení stahovacích pásek : 24		24,00000										
29	34572304R	páska stahovací 160x4,5; PA	100 ks	10,00000	68,30	683,00	12,00	764,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
30	34572306R	páska stahovací 200x4,5; PA	100 ks	5,00000	59,63	298,15	12,00	333,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
31	KABEL 1	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		90*1,1		99,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 01 C	Bytový dům - sekce C
R:	07 C	FVE bytového domu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	KABEL 2	Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený	m	99,00000	24,93	2 468,07	12,00	2 764,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		90*1,1		99,00000										
33	KABEL 3	Kabel CXKE-V 3Jx1,5	m	27,50000	27,11	745,53	12,00	834,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		25*1,1		27,50000										
Díl: 99		**HZS**				**48 269,44**		**54 061,77**		**0,00000**		**0,00000**		
34	900 R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	3,00000	542,09	1 626,27	12,00	1 821,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		Ekologická likvidace odpadového materiálu : 3		3,00000										
35	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	0,02000	250 375,34	5 007,51	12,00	5 608,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
36	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,08000	250 375,34	20 030,03	12,00	22 433,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.												
37	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,03000	250 375,34	7 511,26	12,00	8 412,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
38	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	13,00000	542,09	7 047,17	12,00	7 892,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 10		10,00000										
		Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád : 3		3,00000										
39	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	867,35	4 336,75	12,00	4 857,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
40	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	5,00000	542,09	2 710,45	12,00	3 035,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I

Celkem	**326 462,57**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 A	Přípojka splaškové kanalizace pro dům A
R:	01 A SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**38 214,20**		**46 239,18**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	51,30000	179,36	9 201,17	21,00	11 133,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2, C3 : (3,6+23,4)*1*1,9		51,30000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	51,30000	110,59	5 673,27	21,00	6 864,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,70000	80,85	218,30	21,00	264,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,70000	15,80	42,66	21,00	51,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	54,00000	227,68	12 294,72	21,00	14 876,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,70000	13,01	35,13	21,00	42,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,50000	103,15	4 177,58	21,00	5 054,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,10000	509,26	4 125,01	21,00	4 991,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	8,10000	302,02	2 446,36	21,00	2 960,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 297,15**		**2 779,55**		**5,45000**		**0,00000**		
10	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,20000	1 185,79	237,16	21,00	286,96	1,70340	0,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,70000	762,96	2 059,99	21,00	2 492,59	1,89077	5,11000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**34 518,06**		**41 766,85**		**3,36000**		**0,00000**		
12	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	27,00000	92,93	2 509,11	21,00	3 036,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 2, C3 : 27		27,00000										
13	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	1,00000	17 668,87	17 668,87	21,00	21 379,33	2,01421	2,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,												
		čv 2, C3 : 1		1,00000										
14	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	841,02	841,02	21,00	1 017,63	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 1		1,00000										
15	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	2,00000	275,07	550,14	21,00	665,67	0,00321	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
16	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,00000	605,91	1 211,82	21,00	1 466,30	0,00963	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 A	Přípojka splaškové kanalizace pro dům A
R:	01 A SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	4,00000	999,00	3 996,00	21,00	4 835,16	0,01605	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	55340324R	Poklop šachtový	kus	1,00000	3 749,74	3 749,74	21,00	4 537,19	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, C3 : 1		1,00000										
19	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 113,24	2 113,24	21,00	2 557,02	0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 1		1,00000										
20	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 878,12	1 878,12	21,00	2 272,53	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 1		1,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 126,13**		**4 992,62**		**0,00000**		**0,00000**		
21	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
22	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	8,79987	46,47	408,93	21,00	494,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,13,14,15,16,17,18,19,20, :												
		Součet: : 8,79987		8,79987										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**250,83**		**303,50**		**0,00000**		**0,00000**		
23	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	27,00000	9,29	250,83	21,00	303,50	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 27		27,00000										

Celkem	**79 406,37**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 B	Přípojka splaškové kanalizace pro dům B
R:	01 B SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**34 551,78**		**41 807,65**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	47,30000	179,36	8 483,73	21,00	10 265,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 3, C3 : (4,1+17,9)*1*2,15		47,30000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	47,30000	110,59	5 230,91	21,00	6 329,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,20000	80,85	177,87	21,00	215,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,20000	15,80	34,76	21,00	42,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	49,50000	227,68	11 270,16	21,00	13 636,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,20000	13,01	28,62	21,00	34,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,50000	103,15	3 971,28	21,00	4 805,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,60000	509,26	3 361,12	21,00	4 066,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	6,60000	302,02	1 993,33	21,00	2 411,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 915,67**		**2 317,96**		**4,50000**		**0,00000**		
10	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,20000	1 185,79	237,16	21,00	286,96	1,70340	0,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,20000	762,96	1 678,51	21,00	2 031,00	1,89077	4,16000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**33 024,68**		**39 959,86**		**3,38000**		**0,00000**		
12	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	22,00000	92,93	2 044,46	21,00	2 473,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 3, C3 : 22		22,00000										
13	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	1,00000	17 668,87	17 668,87	21,00	21 379,33	2,01421	2,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,												
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
14	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	841,02	841,02	21,00	1 017,63	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
15	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	1,00000	275,07	275,07	21,00	332,83	0,00321	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
16	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,00000	605,91	1 211,82	21,00	1 466,30	0,00963	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 B	Přípojka splaškové kanalizace pro dům B
R:	01 B SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	3,00000	999,00	2 997,00	21,00	3 626,37	0,01605	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	55340324R	Poklop šachtový	kus	1,00000	3 749,74	3 749,74	21,00	4 537,19	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
19	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	245,34	245,34	21,00	296,86	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
20	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 113,24	2 113,24	21,00	2 557,02	0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
21	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 878,12	1 878,12	21,00	2 272,53	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 3, C3 : 1		1,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 083,16**		**4 940,62**		**0,00000**		**0,00000**		
22	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,87522	46,47	365,96	21,00	442,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, :												
		Součet: : 7,87522		7,87522										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**204,38**		**247,30**		**0,00000**		**0,00000**		
24	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	22,00000	9,29	204,38	21,00	247,30	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 3, C3 : 22		22,00000										

Celkem	**73 779,67**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 C	Přípojka splaškové kanalizace pro dům C
R:	01 C SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**20 552,12**		**24 868,07**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,89500	179,36	4 823,89	21,00	5 836,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 4, C3 : (3,7+12,6)*1*1,65		26,89000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	26,90000	110,59	2 974,87	21,00	3 599,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,60000	146,83	234,93	21,00	284,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,50000	227,68	6 488,88	21,00	7 851,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,60000	13,01	20,82	21,00	25,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,50000	103,15	2 114,58	21,00	2 558,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,80000	509,26	2 444,45	21,00	2 957,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	4,80000	302,02	1 449,70	21,00	1 754,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 457,90**		**1 764,06**		**3,37000**		**0,00000**		
9	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,20000	1 185,79	237,16	21,00	286,96	1,70340	0,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,60000	762,96	1 220,74	21,00	1 477,10	1,89077	3,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**29 928,25**		**36 213,18**		**2,90000**		**0,00000**		
11	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	17,00000	92,93	1 579,81	21,00	1 911,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 4, C3 : 17		17,00000										
12	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	1,00000	17 668,87	17 668,87	21,00	21 379,33	2,01421	2,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,												
		čv 4, C3 : 1		1,00000										
13	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	841,02	841,02	21,00	1 017,63	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		čv 4, C3 : 1		1,00000										
14	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	1,00000	275,07	275,07	21,00	332,83	0,00321	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
15	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,00000	605,91	1 211,82	21,00	1 466,30	0,00963	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
16	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	2,00000	999,00	1 998,00	21,00	2 417,58	0,01605	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	55340324R	Poklop šachtový	kus	1,00000	3 749,74	3 749,74	21,00	4 537,19	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 03 C	Přípojka splaškové kanalizace pro dům C
R:	01 C SK	Přípojka splaškové kanalizace pro dům C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 4, C3 : 1		1,00000										
18	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	245,34	490,68	21,00	593,72	0,04000	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 4, C3 : 2		2,00000										
19	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 113,24	2 113,24	21,00	2 557,02	0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv 4, C3 : 1		1,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 008,32**		**4 850,07**		**0,00000**		**0,00000**		
20	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
21	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	6,26471	46,47	291,12	21,00	352,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**157,93**		**191,10**		**0,00000**		**0,00000**		
22	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	17,00000	9,29	157,93	21,00	191,10	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 4, C3 : 17		17,00000										
	Celkem					**56 104,52**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 A	Přípojka dešťové kanalizace pro dům A
R:	01 A DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**27 724,17**		**33 546,25**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	35,00000	179,36	6 277,60	21,00	7 595,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2, C3 : 11,8*0,8*1,15+7,1*0,8*1,3+41,9*0,5*0,8		35,00000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	35,00000	110,59	3 870,65	21,00	4 683,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,00000	80,85	970,20	21,00	1 173,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	12,00000	15,80	189,60	21,00	229,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	47,00000	227,68	10 700,96	21,00	12 948,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,00000	13,01	156,12	21,00	188,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,50000	103,15	1 908,28	21,00	2 309,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,50000	509,26	2 291,67	21,00	2 772,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	4,50000	302,02	1 359,09	21,00	1 644,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**13 535,68**		**16 378,17**		**17,14000**		**0,00000**		
10	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	10,50000	1 210,88	12 714,24	21,00	15 384,23	1,63000	17,12000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,												
11	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	34,00000	24,16	821,44	21,00	993,94	0,00050	0,02000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		čv C3 : 34		34,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 144,44**		**1 384,77**		**2,84000**		**0,00000**		
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,50000	762,96	1 144,44	21,00	1 384,77	1,89077	2,84000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**8 098,88**		**9 799,64**		**0,07000**		**0,00000**		
13	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	42,00000	15,80	663,60	21,00	802,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv C3 : 42		42,00000										
14	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	22,00000	92,93	2 044,46	21,00	2 473,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 2, C3 : 22		22,00000										
15	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	7,00000	144,04	1 008,28	21,00	1 220,02	0,00170	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 A	Přípojka dešťové kanalizace pro dům A
R:	01 A DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000	349,42	1 048,26	21,00	1 268,39	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	42,00000	25,09	1 053,78	21,00	1 275,07	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv C3 : 42		42,00000										
18	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,00000	275,07	825,21	21,00	998,50	0,00321	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
19	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	1,00000	605,91	605,91	21,00	733,15	0,00963	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	28651655.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	60,40	60,40	21,00	73,08	0,00029	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	60,40	60,40	21,00	73,08	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
22	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	97,58	97,58	21,00	118,07	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
23	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	76,20	152,40	21,00	184,40	0,00043	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
24	28651700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	92,00	92,00	21,00	111,32	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
25	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	193,30	386,60	21,00	467,79	0,00115	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 648,46**		**5 624,64**		**0,00000**		**0,00000**		
26	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	20,03994	46,47	931,26	21,00	1 126,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :												
		Součet: : 20,03994		20,03994										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**204,38**		**247,30**		**0,00000**		**0,00000**		
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	22,00000	9,29	204,38	21,00	247,30	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 22		22,00000										
Celkem						**55 356,01**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 B	Přípojka dešťové kanalizace pro dům B
R:	01 B DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**31 663,63**		**38 312,99**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,33600	179,36	7 234,66	21,00	8 753,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2, C3 : 19,2*0,8*1,35+7,5*0,8*1,5+26,5*0,5*0,8		40,34000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,30000	110,59	4 456,78	21,00	5 392,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	49,30000	227,68	11 224,62	21,00	13 581,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	9,00000	80,85	727,65	21,00	880,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9,00000	15,80	142,20	21,00	172,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,00000	13,01	117,09	21,00	141,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,90000	103,15	2 568,44	21,00	3 107,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,40000	509,26	3 259,26	21,00	3 943,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	6,40000	302,02	1 932,93	21,00	2 338,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**8 765,50**		**10 606,26**		**11,09000**		**0,00000**		
10	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	6,80000	1 210,88	8 233,98	21,00	9 963,12	1,63000	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,												
11	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	22,00000	24,16	531,52	21,00	643,14	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 22		22,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 678,51**		**2 031,00**		**4,16000**		**0,00000**		
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,20000	762,96	1 678,51	21,00	2 031,00	1,89077	4,16000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**9 546,72**		**11 551,53**		**0,08000**		**0,00000**		
13	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	27,00000	15,80	426,60	21,00	516,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv C3 : 27		27,00000										
14	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	27,00000	92,93	2 509,11	21,00	3 036,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 2, C3 : 27		27,00000										
15	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	9,00000	144,04	1 296,36	21,00	1 568,60	0,00170	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 B	Přípojka dešťové kanalizace pro dům B
R:	01 B DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000	349,42	1 048,26	21,00	1 268,39	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	27,00000	25,09	677,43	21,00	819,69	0,00048	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv C3 : 27		27,00000										
18	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	4,00000	275,07	1 100,28	21,00	1 331,34	0,00321	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
19	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,00000	605,91	1 211,82	21,00	1 466,30	0,00963	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	28651655.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	60,40	120,80	21,00	146,17	0,00029	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	60,40	60,40	21,00	73,08	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
22	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	97,58	195,16	21,00	236,14	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
23	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	76,20	228,60	21,00	276,61	0,00043	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
24	28651700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	92,00	92,00	21,00	111,32	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
25	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	193,30	579,90	21,00	701,68	0,00115	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 429,96**		**5 360,25**		**0,00000**		**0,00000**		
26	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	15,33804	46,47	712,76	21,00	862,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :												
		Součet: : 15,33804		15,33804										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**250,83**		**303,50**		**0,00000**		**0,00000**		
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	27,00000	9,29	250,83	21,00	303,50	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 27		27,00000										
	Celkem					**56 335,15**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 C	Přípojka dešťové kanalizace pro dům C
R:	01 C DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**33 925,36**		**41 049,69**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	43,82080	179,36	7 859,70	21,00	9 510,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		čv 2, C3 : 19*0,8*1,5+4,8*0,8*1,62+37*0,5*0,8		43,82000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	43,80000	110,59	4 843,84	21,00	5 861,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	11,20000	80,85	905,52	21,00	1 095,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	11,20000	15,80	176,96	21,00	214,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	55,00000	227,68	12 522,40	21,00	15 152,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,20000	13,01	145,71	21,00	176,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,60000	103,15	2 846,94	21,00	3 444,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	5,70000	509,26	2 902,78	21,00	3 512,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	5,70000	302,02	1 721,51	21,00	2 083,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**11 985,98**		**14 503,04**		**15,18000**		**0,00000**		
10	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	9,30000	1 210,88	11 261,18	21,00	13 626,03	1,63000	15,16000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,												
11	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	30,00000	24,16	724,80	21,00	877,01	0,00050	0,02000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 30		30,00000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 449,62**		**1 754,04**		**3,59000**		**0,00000**		
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,90000	762,96	1 449,62	21,00	1 754,04	1,89077	3,59000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 8		**Trubní vedení**				**8 642,52**		**10 457,45**		**0,08000**		**0,00000**		
13	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	37,00000	15,80	584,60	21,00	707,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv C3 : 37		37,00000										
14	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	24,00000	92,93	2 230,32	21,00	2 698,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		čv 2, C3 : 24		24,00000										
15	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	9,00000	144,04	1 296,36	21,00	1 568,60	0,00170	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 04 C	Přípojka dešťové kanalizace pro dům C
R:	01 C DK	Přípojka dešťové kanalizace pro dům C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000	349,42	1 048,26	21,00	1 268,39	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	37,00000	25,09	928,33	21,00	1 123,28	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		čv C3 : 37		37,00000										
18	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	1,00000	275,07	275,07	21,00	332,83	0,00321	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
19	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	2,00000	605,91	1 211,82	21,00	1 466,30	0,00963	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	28651655.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	60,40	60,40	21,00	73,08	0,00029	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	60,40	181,20	21,00	219,25	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
22	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	97,58	195,16	21,00	236,14	0,00066	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
23	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	76,20	152,40	21,00	184,40	0,00043	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
24	28651700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	92,00	92,00	21,00	111,32	0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
25	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	193,30	386,60	21,00	467,79	0,00115	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 592,87**		**5 557,37**		**0,00000**		**0,00000**		
26	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	21,00	4 497,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	18,84387	46,47	875,67	21,00	1 059,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :												
		Součet: : 18,84387		18,84387										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**222,96**		**269,78**		**0,00000**		**0,00000**		
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	24,00000	9,29	222,96	21,00	269,78	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		čv 2, C3 : 24		24,00000										
	Celkem					**60 819,31**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 A	Vodovodní přípojka pro dům A
R:	01 A VP	Vodovodní přípojka sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**20 390,30**		**24 672,26**		**6,14000**		**0,00000**		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	21,54000	522,27	11 249,70	21,00	13 612,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		Přípojka A :												
		Délka x šířka výkopu x prům. hl. :												
		14,36*1,0*1,5 :												
		21,54		21,54000										
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	43,08000	46,47	2 001,93	21,00	2 422,34	0,00098	0,04000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												
		přípojka A: 2* délka*prům. hloubka :												
		2*(14,36)*1,5 :												
		43,08		43,08000										
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	43,08000	23,23	1 000,75	21,00	1 210,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,												
		viz zřízení pažení :												
		43,08 :												
		43,08		43,08000										
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,02600	80,85	406,35	21,00	491,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) :												
		21,54-16,514 :												
		5,026		5,02600										
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5,02600	15,80	79,41	21,00	96,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Přebytek zeminy využit v areálu :												
		5,026 :												
		5,026		5,02600										
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,02600	227,68	1 144,32	21,00	1 384,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,02600	13,01	65,39	21,00	79,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,51400	103,15	1 703,42	21,00	2 061,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		Zásyp přípojky A: :												
		délka potrubí * šířka výkopu * hloubka (prům. hl. výkopu - podsyp - prům. potrubí - obsyp) :												
		(14,36)*1*(1,5-0,1-0,05-0,2) :												
		16,514		16,51400										
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,59000	762,96	2 739,03	21,00	3 314,23	1,70000	6,10000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 A	Vodovodní přípojka pro dům A
R:	01 A VP	Vodovodní přípojka sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		Obsypání okolo potrubí a 200 mm nad horní hranu potrubí :												
		Hl. potrubí: délka * šířka * (prům. potrubí + 0,2) :												
		14,36*1*(0,05+0,2) :												
		3,59		3,59000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 095,61**		**1 325,69**		**2,72000**		**0,00000**		
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,43600	762,96	1 095,61	21,00	1 325,69	1,89077	2,72000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		Lože pod potrubí dle požadavků výrobce potrubí :												
		Hl. potrubí: délka * šířka * hl. :												
		14,36*1*0,1 :												
		1,436		1,43600										
Díl: 8		**Trubní vedení**				**29 373,09**		**35 541,44**		**0,28000**		**0,00000**		
11	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	14,36000	323,40	4 644,02	21,00	5 619,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
12	286134317R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 53,4 mm; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; opláštění: PE-HD tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: detekční vodič	m	14,57500	95,72	1 395,12	21,00	1 688,10	0,00098	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		14,36*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :												
		14,575		14,57500										
13	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	21,00	3 373,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
14	42273451	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,00000	3 189,37	3 189,37	21,00	3 859,14	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	1,00000	527,84	527,84	21,00	638,69	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
16	42224350R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; připojení přírubové; PN 10; uzavírací víkové; DN 50 mm; L = 150 mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina; vřeteno točivé nestoupající	kus	1,00000	7 979,94	7 979,94	21,00	9 655,73	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	422913302R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,00000	2 509,12	2 509,12	21,00	3 036,04	0,00430	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	414,47	828,94	21,00	1 003,02	0,12303	0,25000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění												
19	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	1,00000	334,55	334,55	21,00	404,81	0,00190	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000	1 840,02	1 840,02	21,00	2 226,42	0,01400	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	14,36000	111,52	1 601,43	21,00	1 937,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,												
22	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	14,36000	111,52	1 601,43	21,00	1 937,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,												
23	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	14,36000	9,29	133,40	21,00	161,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 A	Vodovodní přípojka pro dům A
R:	01 A VP	Vodovodní přípojka sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výstražná fólie nad potrubím :												
		délka potrubí :												
		14,36 :												
		14,36		14,36000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**425,42**		**514,76**		**0,00000**		**0,00000**		
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	9,15462	46,47	425,42	21,00	514,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		2,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20, :												
		Součet: : 9,15462		9,15462										
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 489,85**		**15 112,72**		**0,00000**		**0,00000**		
25	722268616R00	Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 50-50, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	12 489,85	12 489,85	21,00	15 112,72	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Celkem	**63 774,27**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 B	Vodovodní přípojka pro dům B
R:	01 B VP	Vodovodní přípojka sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**16 073,69**		**19 449,16**		**4,84000**		**0,00000**		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	16,98000	522,27	8 868,14	21,00	10 730,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		Přípojka A :												
		Délka x šířka výkopu x prům. hl. :												
		11,32*1,0*1,5 :												
		16,98		16,98000										
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	33,96000	46,47	1 578,12	21,00	1 909,53	0,00098	0,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												
		přípojka A: 2* délka*prům. hloubka :												
		2*(11,32)*1,5 :												
		33,96		33,96000										
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	33,96000	23,23	788,89	21,00	954,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,												
		viz zřízení pažení :												
		33,96 :												
		33,96		33,96000										
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,96200	227,68	902,07	21,00	1 091,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Přebytek výkopku :												
		16,98-13,018 :												
		3,962		3,96200										
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,96200	80,85	320,33	21,00	387,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) předpoklad odvozu zeminy na skládku zemin Planá u ČB (20 km) :												
		16,98-13,018 :												
		3,962		3,96200										
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,96200	13,01	51,55	21,00	62,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3,96200	15,80	62,60	21,00	75,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Odvoz přebytku zeminy v rámci areálu :												
		3,962		3,96200										
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,01800	103,15	1 342,81	21,00	1 624,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		Zásyp přípojky B: :												
		délka potrubí * šířka výkopu * hloubka (prům. hl. výkopu - podsyp - prům. potrubí - obsyp) :												
		(11,32)*1*(1,5-0,1-0,05-0,2) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 B	Vodovodní přípojka pro dům B
R:	01 B VP	Vodovodní přípojka sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,018		13,01800										
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,83000	762,96	2 159,18	21,00	2 612,61	1,70000	4,81000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		Obsypání okolo potrubí a 200 mm nad horní hranu potrubí :												
		Hl. potrubí: délka * šířka * (prům. potrubí + 0,2) :												
		11,32*1*(0,05+0,2) :												
		2,83		2,83000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**863,67**		**1 045,04**		**2,14000**		**0,00000**		
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,13200	762,96	863,67	21,00	1 045,04	1,89077	2,14000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		Lože pod potrubí dle požadavků výrobce potrubí :												
		Hl. potrubí: délka * šířka * hl. :												
		11,32*1*0,1 :												
		1,132		1,13200										
Díl: 8		**Trubní vedení**				**27 419,98**		**33 178,18**		**0,15000**		**0,00000**		
11	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	11,32000	323,40	3 660,89	21,00	4 429,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
12	286134317R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 53,4 mm; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; opláštění: PE-HD tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: detekční vodič	m	11,49000	95,72	1 099,82	21,00	1 330,78	0,00098	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		11,32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :												
		11,49		11,49000										
13	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	21,00	3 373,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
14	42273451	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,00000	3 189,37	3 189,37	21,00	3 859,14	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	1,00000	527,84	527,84	21,00	638,69	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
16	42224350R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; připojení přírubové; PN 10; uzavírací víkové; DN 50 mm; L = 150 mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina; vřeteno točivé nestoupající	kus	1,00000	7 979,94	7 979,94	21,00	9 655,73	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	422913302R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,00000	2 955,19	2 955,19	21,00	3 575,78	0,00430	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	414,47	414,47	21,00	501,51	0,12303	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění												
19	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	1,00000	334,55	334,55	21,00	404,81	0,00190	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000	1 840,02	1 840,02	21,00	2 226,42	0,01400	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	11,32000	111,52	1 262,41	21,00	1 527,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,												
22	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	11,32000	111,52	1 262,41	21,00	1 527,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 B	Vodovodní přípojka pro dům B
R:	01 B VP	Vodovodní přípojka sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,												
23	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	11,32000	9,29	105,16	21,00	127,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		Výstražná fólie nad potrubím :												
		délka potrubí :												
		11,32 :												
		11,32		11,32000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**332,39**		**402,19**		**0,00000**		**0,00000**		
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,15283	46,47	332,39	21,00	402,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		2,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20, :												
		Součet: : 7,15283		7,15283										
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**12 489,85**		**15 112,72**		**0,00000**		**0,00000**		
25	722268616R00	Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 50-50, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	12 489,85	12 489,85	21,00	15 112,72	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Celkem	**57 179,58**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 C	Vodovodní přípojka pro dům C
R:	01 C VP	Vodovodní přípojka sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 771,55**		**14 243,58**		**3,54000**		**0,00000**		
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	12,43500	522,27	6 494,43	21,00	7 858,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		Přípojka A :												
		Délka x šířka výkopu x prům. hl. :												
		8,29*1,0*1,5 :												
		12,435		12,43500										
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,87000	46,47	1 155,71	21,00	1 398,41	0,00098	0,02000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												
		přípojka A: 2* délka*prům. hloubka :												
		2*(8,29)*1,5 :												
		24,87		24,87000										
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	24,87000	23,23	577,73	21,00	699,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,87000		24,87000										
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,90100	80,85	234,55	21,00	283,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) :												
		12,435-9,534 :												
		2,901		2,90100										
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,90100	15,80	45,84	21,00	55,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) - Přebytek zeminy využit v areálu :												
		12,435-9,534 :												
		2,901		2,90100										
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,90100	227,68	660,50	21,00	799,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,90100	13,01	37,74	21,00	45,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,53400	103,15	983,43	21,00	1 189,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		Zásyp přípojky A: :												
		délka potrubí * šířka výkopu * hloubka (prům. hl. výkopu - podsyp - prům. potrubí - obsyp) :												
		(8,29)*1*(1,5-0,1-0,05-0,2) :												
		9,534		9,53400										
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,07300	762,96	1 581,62	21,00	1 913,76	1,70000	3,52000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		Obsypání okolo potrubí a 200 mm nad horní hranu potrubí :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 C	Vodovodní přípojka pro dům C
R:	01 C VP	Vodovodní přípojka sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hl. potrubí: délka * šířka * (prům. potrubí + 0,2) :												
		8,29*1*(0,05+0,2) :												
		2,073		2,07300										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**632,49**		**765,31**		**1,57000**		**0,00000**		
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,82900	762,96	632,49	21,00	765,31	1,89077	1,57000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		Lože pod potrubí dle požadavků výrobce potrubí :												
		Hl. potrubí: délka * šířka * hl. :												
		8,29*1*0,1 :												
		0,829		0,82900										
Díl: 8		**Trubní vedení**				**25 441,68**		**30 784,43**		**0,15000**		**0,00000**		
11	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	8,29000	323,40	2 680,99	21,00	3 244,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
12	286134317R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 53,4 mm; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; opláštění: PE-HD tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: detekční vodič	m	8,41400	95,72	805,39	21,00	974,52	0,00098	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		8,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :												
		8,414		8,41400										
13	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	2 787,91	2 787,91	21,00	3 373,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
14	42273451	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,00000	3 189,37	3 189,37	21,00	3 859,14	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	1,00000	527,84	527,84	21,00	638,69	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
16	42224350R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; připojení přírubové; PN 10; uzavírací víkové; DN 50 mm; L = 150 mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina; vřeteno točivé nestoupající	kus	1,00000	7 979,94	7 979,94	21,00	9 655,73	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
17	422913302R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,00000	2 955,19	2 955,19	21,00	3 575,78	0,00430	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
18	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	414,47	414,47	21,00	501,51	0,12303	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění												
19	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	1,00000	334,55	334,55	21,00	404,81	0,00190	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
20	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000	1 840,02	1 840,02	21,00	2 226,42	0,01400	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
21	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	8,29000	111,52	924,50	21,00	1 118,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,												
22	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	8,29000	111,52	924,50	21,00	1 118,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,												
23	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	8,29000	9,29	77,01	21,00	93,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		Výstražná fólie nad potrubím :												
		délka potrubí :												
		8,29 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 05 C	Vodovodní přípojka pro dům C
R:	01 C VP	Vodovodní přípojka sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,29		8,29000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**245,41**		**296,95**		**0,00000**		**0,00000**		
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	5,28111	46,47	245,41	21,00	296,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
		2,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20, :												
		Součet: : 5,28111		5,28111										
Díl: 722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**12 489,85**		**15 112,72**		**0,00000**		**0,00000**		
25	722268616R00	Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 50-50, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	12 489,85	12 489,85	21,00	15 112,72	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

	Celkem	**50 580,98**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 A	Plynovodní přípojka pro dům A
R:	01 A PP	Plynovodní přípojka pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 091,68**		**9 790,93**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,68000	407,04	3 126,07	21,00	3 782,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		výkres situace : 7,68		7,68000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,68000	110,59	849,33	21,00	1 027,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
		výkres situace : 7,68		7,68000										
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,64000	80,85	51,74	21,00	62,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		výkres situace : 0,64		0,64000										
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,64000	15,80	10,11	21,00	12,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,32000	227,68	1 894,30	21,00	2 292,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8,32		8,32000										
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,64000	13,01	8,33	21,00	10,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 0,64		0,64000										
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,76000	103,15	594,14	21,00	718,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		výkres situace : 5,76		5,76000										
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,92000	509,26	977,78	21,00	1 183,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 1,92		1,92000										
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	1,92000	302,02	579,88	21,00	701,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 1,92		1,92000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**488,29**		**590,83**		**1,21000**		**0,00000**		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,64000	762,96	488,29	21,00	590,83	1,89077	1,21000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		výkres situace : 0,64		0,64000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**2 350,21**		**2 843,75**		**0,00000**		**0,00000**		
11	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 350,21	2 350,21	21,00	2 843,75	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**1 849,07**		**2 237,37**		**0,00000**		**0,00000**		
12	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	8,00000	29,27	234,16	21,00	283,33	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
13	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	8,00000	42,66	341,28	21,00	412,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 A	Plynovodní přípojka pro dům A
R:	01 A PP	Plynovodní přípojka pro dům A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres situace : 8		8,00000										
14	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	8,00000	92,00	736,00	21,00	890,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
15	2300000004	Montáž ISIFLO šroubení vč. vsuvky, objímky a držáku	soubor	1,00000	221,17	221,17	21,00	267,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	2,00000	76,95	153,90	21,00	186,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
17	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	8,00000	20,32	162,56	21,00	196,70	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**74,32**		**89,93**		**0,00000**		**0,00000**		
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	8,00000	9,29	74,32	21,00	89,93	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**3 220,23**		**3 896,48**		**0,00000**		**0,00000**		
19	199100	ISIFLO kulový kohout 32 x 1" DN 25 č. 2.3.14	ks	1,00000	379,38	379,38	21,00	459,05	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
20	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	2,00000	55,76	111,52	21,00	134,94	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 2		2,00000										
21	286136312R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m	8,00000	64,68	517,44	21,00	626,10	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
22	28653148.AR	vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn	kus	1,00000	83,27	83,27	21,00	100,76	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	28653233.AR	objímka d = 32; pro spojku	kus	1,00000	324,51	324,51	21,00	392,66	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	2865324.01	Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr, rozměr otvoru rámu 470x470mm, galvanic.zinek+komaxit	kus	1,00000	1 695,39	1 695,39	21,00	2 051,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
25	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	2,00000	54,36	108,72	21,00	131,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
Celkem						**16 073,80**								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 B	Plynovodní přípojka pro dům B
R:	01 B PP	Plynovodní přípojka pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 091,68**		**9 790,93**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,68000	407,04	3 126,07	21,00	3 782,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		výkres situace : 7,68		7,68000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,68000	110,59	849,33	21,00	1 027,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
		výkres situace : 7,68		7,68000										
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,64000	80,85	51,74	21,00	62,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		výkres situace : 0,64		0,64000										
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,64000	15,80	10,11	21,00	12,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,32000	227,68	1 894,30	21,00	2 292,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8,32		8,32000										
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,64000	13,01	8,33	21,00	10,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 0,64		0,64000										
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,76000	103,15	594,14	21,00	718,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		výkres situace : 5,76		5,76000										
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,92000	509,26	977,78	21,00	1 183,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 1,92		1,92000										
9	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	1,92000	302,02	579,88	21,00	701,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 1,92		1,92000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**488,29**		**590,83**		**1,21000**		**0,00000**		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,64000	762,96	488,29	21,00	590,83	1,89077	1,21000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		výkres situace : 0,64		0,64000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**2 350,21**		**2 843,75**		**0,00000**		**0,00000**		
11	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 350,21	2 350,21	21,00	2 843,75	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**1 849,07**		**2 237,37**		**0,00000**		**0,00000**		
12	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	8,00000	29,27	234,16	21,00	283,33	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
13	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	8,00000	42,66	341,28	21,00	412,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 B	Plynovodní přípojka pro dům B
R:	01 B PP	Plynovodní přípojka pro dům B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres situace : 8		8,00000										
14	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	8,00000	92,00	736,00	21,00	890,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
15	2300000004	Montáž ISIFLO šroubení vč. vsuvky, objímky a držáku	soubor	1,00000	221,17	221,17	21,00	267,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	2,00000	76,95	153,90	21,00	186,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
17	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	8,00000	20,32	162,56	21,00	196,70	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**74,32**		**89,93**		**0,00000**		**0,00000**		
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	8,00000	9,29	74,32	21,00	89,93	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**3 220,23**		**3 896,48**		**0,00000**		**0,00000**		
19	199100	ISIFLO kulový kohout 32 x 1" DN 25 č. 2.3.14	ks	1,00000	379,38	379,38	21,00	459,05	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
20	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	2,00000	55,76	111,52	21,00	134,94	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 2		2,00000										
21	286136312R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m	8,00000	64,68	517,44	21,00	626,10	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 8		8,00000										
22	28653148.AR	vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn	kus	1,00000	83,27	83,27	21,00	100,76	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	28653233.AR	objímka d = 32; pro spojku	kus	1,00000	324,51	324,51	21,00	392,66	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	2865324.01	Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr, rozměr otvoru rámu 470x470mm, galvanic.zinek+komaxit	kus	1,00000	1 695,39	1 695,39	21,00	2 051,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
25	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	2,00000	54,36	108,72	21,00	131,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										

Celkem	**16 073,80**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 C	Plynovodní přípojka pro dům C
R:	01 C PP	Plynovodní přípojky, plynovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**30 961,16**		**37 463,00**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,80000	407,04	11 722,75	21,00	14 184,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		výkres situace : 28,8		28,80000										
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,48000	110,59	4 034,32	21,00	4 881,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
		výkres situace : 7,68		7,68000										
		výkres situace : 28,8		28,80000										
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,20000	227,68	7 103,62	21,00	8 595,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 31,2		31,20000										
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,40000	13,01	31,22	21,00	37,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkres situace : 2,4		2,40000										
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,60000	103,15	2 228,04	21,00	2 695,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		výkres situace : 21,6		21,60000										
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,20000	509,26	3 666,67	21,00	4 436,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 7,2		7,20000										
7	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	7,20000	302,02	2 174,54	21,00	2 631,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
		výkres situace : 7,2		7,20000										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 831,10**		**2 215,63**		**4,54000**		**0,00000**		
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,40000	762,96	1 831,10	21,00	2 215,63	1,89077	4,54000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,												
		výkres situace : 2,4		2,40000										
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**2 350,21**		**2 843,75**		**0,00000**		**0,00000**		
9	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 350,21	2 350,21	21,00	2 843,75	0,00153	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 1		**Zemní práce**				**231,96**		**280,67**		**0,00000**		**0,00000**		
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,40000	80,85	194,04	21,00	234,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
		výkres situace : 2,4		2,40000										
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,40000	15,80	37,92	21,00	45,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**11 074,36**		**13 399,98**		**0,01000**		**0,00000**		
12	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	30,00000	29,27	878,10	21,00	1 062,50	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32 A	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov
O:	SO 06 C	Plynovodní přípojka pro dům C
R:	01 C PP	Plynovodní přípojky, plynovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres situace : 30		30,00000										
13	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	30,00000	42,66	1 279,80	21,00	1 548,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 30		30,00000										
14	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	30,00000	92,00	2 760,00	21,00	3 339,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		výkres situace : 30		30,00000										
15	2300000004	Montáž ISIFLO šroubení vč. vsuvky, objímky a držáku	soubor	1,00000	221,17	221,17	21,00	267,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
16	2300000007	Montáž výstražné fólie	m	30,00000	20,32	609,60	21,00	737,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 30		30,00000										
17	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	2,00000	76,95	153,90	21,00	186,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
18	199100	ISIFLO kulový kohout 32 x 1" DN 25 č. 2.3.14	ks	1,00000	379,38	379,38	21,00	459,05	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
19	28314146.AR	fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	30,00000	17,62	528,60	21,00	639,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 30		30,00000										
20	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	2,00000	55,76	111,52	21,00	134,94	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 2		2,00000										
21	286136312R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m	30,00000	64,68	1 940,40	21,00	2 347,88	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres situace : 30		30,00000										
22	28653148.AR	vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn	kus	1,00000	83,27	83,27	21,00	100,76	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
23	28653233.AR	objímka d = 32; pro spojku	kus	1,00000	324,51	324,51	21,00	392,66	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 1		1,00000										
24	2865324.01	Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr, rozměr otvoru rámu 470x470mm, galvanic.zinek+komaxit	kus	1,00000	1 695,39	1 695,39	21,00	2 051,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres č.8 : 1		1,00000										
25	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	2,00000	54,36	108,72	21,00	131,55	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		výkres č.8 : 2		2,00000										
	Celkem					**46 448,79**								

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SP 2023/32 30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty**

Zadavatel — IČO: / DIČ:

Zhotovitel: — IČO: / DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 335 116,24
PSV			1 614,21
MON			433 510,94
Vedlejší náklady			1 980 611,18
Ostatní náklady			281 071,83
Celkem			**9 031 924,40**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**9 031 924,40** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**9031924,40** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**2 346 086,56**		**2 346 086,56**	**26**
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	2 237 167,62		2 237 167,62	25
02	DIO	0,00	108 918,94		108 918,94	1
	Stavební objekt					
SO 06	**Plynovodní přípojky, plynovodní řad**	**0,00**	**116 693,75**		**116 693,75**	**1**
01	Plynovodní přípojky, plynovodní řad	0,00	116 693,75		116 693,75	1
	Inženýrský objekt					
SO 02	**Příprava území**	**0,00**	**831 321,99**		**831 321,99**	**9**
01	HTÚ a výkopy	0,00	831 321,99		831 321,99	9
SO 03	**Splašková kanalizace - společná**	**0,00**	**62 414,54**		**62 414,54**	**1**
01	Splašková kanalizace	0,00	62 414,54		62 414,54	1
SO 04	**Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek**	**0,00**	**1 711 485,73**		**1 711 485,73**	**19**
01	Dešťová kanalizace	0,00	1 711 485,73		1 711 485,73	19
SO 05	**Prodloužení vodovodu**	**0,00**	**322 836,65**		**322 836,65**	**4**
01	Prodloužení hlavní přípojky vody	0,00	322 836,65		322 836,65	4
SO 08	**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**372 733,50**		**372 733,50**	**4**
01	Veřejné osvětlení	0,00	372 733,50		372 733,50	4
SO 09	**Zpevněné plochy**	**0,00**	**2 300 487,22**		**2 300 487,22**	**25**
01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 300 487,22		2 300 487,22	25
SO 10	**Sadové úpravy**	**0,00**	**353 220,27**		**353 220,27**	**4**
01	Sadové úpravy	0,00	353 220,27		353 220,27	4
SO 12	**Přeložka vodovodu**	**0,00**	**614 644,19**		**614 644,19**	**7**
7	SO 12 - přeložka vodovodu	0,00	614 644,19		614 644,19	7
Celkem za stavbu					9 031 924,40	100

Popis stavby: SP 2023/32 - 30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 02 - DIO
Popis objektu: SO 02 - Příprava území
Popis rozpočtu: 01 - HTÚ a výkopy
Popis objektu: SO 03 - Splašková kanalizace - společná
Popis rozpočtu: 01 - Splašková kanalizace
Popis objektu: SO 04 - Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
Popis rozpočtu: 01 - Dešťová kanalizace

Popis objektu: SO 05 - Prodloužení vodovodu
Popis rozpočtu: 01 - Prodloužení hlavní přípojky vody
Popis objektu: SO 06 - Plynovodní přípojky, plynovodní řad
Popis rozpočtu: 01 - Plynovodní přípojky, plynovodní řad
Popis objektu: SO 08 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: 01 - Veřejné osvětlení
Popis objektu: SO 09 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis objektu: SO 10 - Sadové úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Sadové úpravy
Popis objektu: SO 12 - Přeložka vodovodu
Popis rozpočtu: 7 - SO 12 - přeložka vodovodu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 196 525,18	13,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			108 947,91	1,2
13	Zemní práce	HSV			411 482,50	4,6
16	Přemístění výkopku	HSV			315 383,48	3,5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			319 376,36	3,5
2	Zakládání	HSV			1 373,14	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			177 976,30	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 459,32	0,5
5	Komunikace	HSV			1 121 853,45	12,4
5	Komunikace pozemní	HSV			44 922,50	0,5
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	HSV			291 436,06	3,2
8	Trubní vedení	HSV			1 670 529,84	18,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 822,28	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			478 607,84	5,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 215,62	1,3
997	Přesun sutě	HSV			17 487,84	0,2
998	Přesun hmot	HSV			11 716,62	0,1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			1 614,21	0,0
M20	Demontaze	MON			7 014,82	0,1
M21	Elektromontáže - veřejné osvětlení	MON			260 728,69	2,9

M23	Montáže potrubí	MON			58 046,18	0,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			82 643,34	0,9
M94	Správní poplatky	MON			13 152,79	0,1
M96	Výchozí revize	MON			11 925,12	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 980 611,18	21,9
ON	Ostatní náklady	ON			281 071,83	3,1
Cena celkem					9 031 924,40	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**1 980 611,18**		**0,00000**		**0,00000**		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	77 537,06	77 537,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 903 074,12	1 903 074,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**256 556,44**		**0,00000**		**0,00000**		
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	57 012,54	57 012,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	199 543,90	199 543,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
Celkem						**2 237 167,62**						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	02	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**108 918,94**		**2,78000**		**1,39000**		
1	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	21,00000	741,16	15 564,36	0,06600	1,39000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		21		21,00000								
2	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	1 932,00000	39,91	77 106,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		21*92		1 932,00000								
3	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	21,00000	285,06	5 986,26	0,06600	1,39000	0,06600	1,39000	822-1	RTS 24/ II
4	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: žlutá	m	10,00000	513,11	5 131,10	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		"VDZ" 10,00 :										
		10		10,00000								
5	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m	10,00000	513,11	5 131,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		"VDZ" 10,00 :										
		10		10,00000								
	Celkem					**108 918,94**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 06	Plynovodní přípojky, plynovodní řad
R:	01	Plynovodní přípojky, plynovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**56 572,32**		**0,00000**		**0,00000**		
1	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	32,64000	945,10	30 848,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 32,64		32,64000								
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	32,64000	155,19	5 065,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 32,64		32,64000								
3	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	2,72000	233,26	634,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 2,72		2,72000								
4	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	35,36000	306,67	10 843,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 2,72		2,72000								
		výkres situace : 32,64		32,64000								
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,72000	13,01	35,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 2,72		2,72000								
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,48000	103,15	2 525,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		výkres situace : 24,48		24,48000								
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,16000	509,26	4 155,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 8,16		8,16000								
8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,16000	302,02	2 464,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 8,16		8,16000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 075,25**		**5,14000**		**0,00000**		
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,72000	762,96	2 075,25	1,89077	5,14000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 2,72		2,72000								
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**58 046,18**		**0,06000**		**0,00000**		
10	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	34,00000	26,02	884,68	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 34		34,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 06	Plynovodní přípojky, plynovodní řad
R:	01	Plynovodní přípojky, plynovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	34,00000	67,24	2 286,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 34		34,00000								
12	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	3,00000	335,39	1 006,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 3		3,00000								
13	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	8,00000	56,46	451,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 8		8,00000								
14	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	34,00000	92,00	3 128,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		výkres situace : 34		34,00000								
15	230000000.8	Montáž kluzných objímek, manžet a ochranného potrubí 90 x 4,3 pro potrubí D63	soubor	8,00000	56,87	454,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 8		8,00000								
16	2300000002	Montáž kulového kohoutu vč. teleskopické soupravy a poklopu	soubor	1,00000	446,25	446,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								
17	2300000006	Montáž výstražné fólie	m	34,00000	11,15	379,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 34		34,00000								
18	2300000007	Montáž ukončení vodiče	ks	2,00000	24,16	48,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 2		2,00000								
19	230000006	Montáž teleskopické soupravy, podkladové desky a poklopu	soubor	1,00000	1 245,27	1 245,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								
20	230000008	Montáž ochranného potrubí včetně připevnění objímek a manžet	soubor	2,00000	2 973,77	5 947,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 2		2,00000								
21	2301800.001	Napojení na stávající plynovod	soubor	1,00000	14 125,43	14 125,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								
22	612094	Eltvarovka - koleno D63 SDR17,6	kus	1,00000	1 084,98	1 084,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 06	Plynovodní přípojky, plynovodní řad
R:	01	Plynovodní přípojky, plynovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	89973111.01	Ukončení vodiče - krabicový spoj	ks	2,00000	20,32	40,64	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 2		2,00000								
24	89973111.02	Připevnění signalizačního vodiče vč. propojení	m	34,00000	24,16	821,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 34		34,00000								
25	273443882R	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 110 mm	kus	4,00000	414,01	1 656,04	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres situace : 4		4,00000								
26	28314146.AR	Fólie výstražná VF-300P š.300mm žlutá "POZOR PLYN"	m	34,00000	17,19	584,46	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres situace : 34		34,00000								
27	2861395.01	Trubka tlaková plyn d63 x 5,7mm návin PE100 SDR 17,6	m	34,00000	235,89	8 020,26	0,00106	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 34		34,00000								
28	28614057R	Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm	m	4,00000	120,61	482,44	0,00138	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres situace : 4		4,00000								
29	615487	Zemní souprava pro kulový kohout pro D 50-225, RD 1,0-1,6, teleskopická	kus	1,00000	2 892,18	2 892,18	0,00420	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								
30	615649	Eltvarovka - T-kus navrtávací odbočkový D63/D32 PE100 SDR17,6 + přiložená objímka MB	kus	2,00000	1 196,50	2 393,00	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 2		2,00000								
31	616179	Eltvarovka - kohout kulový z PE-HD D110 SDR17,6	kus	1,00000	9 667,18	9 667,18	0,00242	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výkres situace : 1		1,00000								
	Celkem					**116 693,75**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 02	Příprava území
R:	01	HTÚ a výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**85 880,01**		**0,00000**		**0,00000**		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	120,00000	61,92	7 430,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,										
		odhad - zahrádkářská kolonie : 120		120,00000								
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	10,00000	3 795,43	37 954,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,										
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	1 015,42	2 030,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
4	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	633,60	633,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
5	112201118R00	Odstranění pařezu průměr přes 800 do 900 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,00000	1 547,89	4 643,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,										
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	480,00000	69,14	33 187,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením										
		TZ HTÚ :										
		v celé ploše území : 0,12*4000		480,00000								
Díl: 13		**Zemní práce**				**411 482,50**		**0,00000**		**0,00000**		
7	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 375,00000	134,15	184 456,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		technická zpráva HTÚ :										
		stavební jáma pro založení objektů - 50% z celkového objemu : 2750*0,5		1 375,00000								
8	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1 375,00000	10,32	14 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1375,00000		1 375,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 02	Příprava území
R:	01	HTÚ a výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 375,00000	144,47	198 646,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		technická zpráva HTÚ :										
		stavební jáma pro založení objektů - 50% z celkového objemu : 2750*0,5		1 375,00000								
10	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1 375,00000	10,32	14 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1375,00000		1 375,00000								
Díl: 16		**Přemístění výkopku**				**315 383,48**		**0,00000**		**0,00000**		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	480,00000	25,80	12 384,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		ornice pro zpětnou pozemkovou úpravu deponie na pozemku :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 480,00000		480,00000								
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 750,00000	28,89	79 447,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		přemístění a uložení zeminy v rámci areálu :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1375,00000		1 375,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1375,00000		1 375,00000								
		Mezisoučet		2 750,00000								
		zemina pro zpětný zásyp :										
		Mezisoučet										
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5 500,00000	22,70	124 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		předpoklad do 2km :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1375,00000*4		5 500,00000								
14	162201404R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	2,00000	638,76	1 277,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 02	Příprava území
R:	01	HTÚ a výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	162201408R00	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	1,00000	664,56	664,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,										
16	162201414R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	2,00000	4 250,51	8 501,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,										
17	162201418R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	1,00000	3 322,81	3 322,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,										
18	162201424R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	3,00000	865,79	2 597,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s naložením, složením a dopravou,										
19	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	120,00000	49,53	5 943,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.										
20	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	480,00000	61,92	29 721,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		ornice pro zpětné použití :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 480,00000		480,00000								
		zemina pro zásypy :										
21	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3 230,00000	14,45	46 673,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 480,00000		480,00000								
		Mezisoučet		480,00000								
		dočasná skládka :										
		přemístění a uložení zeminy v rámci areálu :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1375,00000		1 375,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1375,00000		1 375,00000								
		Mezisoučet		2 750,00000								
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**18 576,00**		**0,00000**		**0,00000**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 02	Příprava území
R:	01	HTÚ a výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	900,00000	20,64	18 576,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8										
		v ploše stavební jámy : 20*15*3		900,00000								
	Celkem					**831 321,99**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 03	Splašková kanalizace - společná
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**23 879,95**		**0,05000**		**0,00000**		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,70300	179,36	4 789,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		čv 4, C3 : 12,9*1*2,07		26,70000								
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	51,60000	46,47	2 397,85	0,00098	0,05000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
		čv 4, C3 : 2*12,9*2		51,60000								
3	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1,80600	209,09	377,62	0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
		čv 4, C3 : 2*12,9*0,07		1,81000								
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	51,60000	23,23	1 198,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	1,80000	110,59	199,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	26,70000	110,59	2 952,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,30000	146,83	190,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,00000	227,68	6 375,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,30000	13,01	16,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,50000	103,15	2 217,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 03	Splašková kanalizace - společná
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,90000	509,26	1 986,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
12	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	3,90000	302,02	1 177,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 229,01**		**2,80000**		**0,00000**		
13	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,20000	1 185,79	237,16	1,70340	0,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,30000	762,96	991,85	1,89077	2,46000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
Díl: 8		**Trubní vedení**				**33 168,78**		**3,59000**		**0,00000**		
15	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	12,40000	139,40	1 728,56	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
16	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	1,00000	17 668,87	17 668,87	2,01421	2,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,										
		čv 4, C3 : 1		1,00000								
17	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	841,02	841,02	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 1		1,00000								
18	28611264.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	1,00000	836,37	836,37	0,01512	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
19	28611265.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	2,00000	1 590,04	3 180,08	0,02520	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
20	55340324R	Poklop šachtový	kus	1,00000	3 749,74	3 749,74	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 03	Splašková kanalizace - společná
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 113,24	2 113,24	0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 1		1,00000								
22	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 172,78	1 172,78	0,25000	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 1		1,00000								
23	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 878,12	1 878,12	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 1		1,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 016,03**		**0,00000**		**0,00000**		
24	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	464,65	3 717,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 24/ II
25	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	6,43066	46,47	298,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**120,77**		**0,00000**		**0,00000**		
26	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	13,00000	9,29	120,77	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		čv 4, C3 : 13		13,00000								
Celkem						**62 414,54**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**495 915,20**		**0,72000**		**0,00000**		
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	238,00000	223,03	53 081,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek										
2	131501201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, s použitím trhavin	m3	20,00000	886,56	17 731,20	0,01538	0,31000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek										
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	479,00000	134,75	64 545,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
4	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	1,00000	977,63	977,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	361,60000	171,92	62 166,27	0,00099	0,36000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
		čv 2, 3, C3 : 2*(7*2+24,3*2+8,5*2+6,4*2+13,3*2+6,6*2+24,3*2)		361,60000								
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	59,63000	250,91	14 961,76	0,00086	0,05000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
		čv 2, 3, C3 : 2*(7*0,08+24,3*0,14+8,5*0,72+6,4*0,47+13,3*0,27+6,6*0,37+24,3*0,44)		59,63000								
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	361,60000	23,23	8 399,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	59,63000	110,59	6 594,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	717,00000	110,59	79 293,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
10	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	21,00000	248,12	5 210,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,00000	85,50	1 795,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	717,00000	55,76	39 979,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
13	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	21,00000	306,67	6 440,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,00000	13,01	273,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	727,00000	103,15	74 990,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	128,00000	278,79	35 685,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	128,00000	185,86	23 790,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**39 950,40**		**48,98000**		**0,00000**		
18	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	30,00000	1 210,88	36 326,40	1,63000	48,90000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,										
19	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	150,00000	24,16	3 624,00	0,00050	0,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**29 869,35**		**68,34000**		**0,00000**		
20	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	4,60000	1 185,79	5 454,63	1,70340	7,84000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	32,00000	762,96	24 414,72	1,89077	60,50000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 105 539,57**		**91,19000**		**0,00000**		
22	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	90,00000	15,80	1 422,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 45+45		90,00000								
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	54,00000	92,93	5 018,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		čv 2, 3, C3 : 54		54,00000								
24	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	227,00000	139,40	31 643,80	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		čv 2, 3, C3 : 227		227,00000								
25	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	14,00000	139,40	1 951,60	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
		čv 2, 3, C3 : 5+5+4		14,00000								
26	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	10,00000	139,40	1 394,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
		čv 2, 3, C3 : 6+4		10,00000								
27	877353126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 200	kus	4,00000	139,40	557,60	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,										
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
28	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	17,00000	19 659,44	334 210,48	2,01431	34,24000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,										
		čv 2, 3, C3 : 17		17,00000								
29	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	4,00000	7 084,09	28 336,36	3,02914	12,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,										
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	17,00000	841,02	14 297,34	0,00702	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 17		17,00000								
31	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	4,00000	2 767,47	11 069,88	0,09436	0,38000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		včetně rámů a košů na bahno,										
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
32	42600001	Odlučovač lehkých kapalin betonový velikost 10 o rozměrech 1,9/1,8/2,2 m vč. vstupu s poklopem, vč. MTŽ a dopravy	ks	1,00000	111 516,53	111 516,53	9,50000	9,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 3, 8, C3 : 1		1,00000								
33	87100001	Voštinové PP vsakovací bloky 2400/1200/520mm, pevnost v tlaku 600 kPa vč. dopravy a MTŽ	kus	32,00000	8 177,88	261 692,16	0,06600	2,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 2, 3, C3 : 32		32,00000								
34	894400001	Prefa ŽB jímka kruhová obj. 2m3, 140/214/12cm s kruhovým vstupem prům.70cm vč. MTŽ a dopravy	kus	1,00000	55 758,27	55 758,27	4,63000	4,63000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 3, 10, C3 : 1		1,00000								
35	894400002	Prefa prstenec prům. 70 cm (90x15 cm) vč. MTŽ a dopravy	kus	11,00000	427,48	4 702,28	0,09000	0,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 3, 10, C3 : 11		11,00000								
36	894400003	Poklop D400 polyuretanový vyztužený skleněnými vlákny, vnitř.prům.70cm, vnější 88cm, výška 12cm , vč. MTŽ a dopravy	kus	1,00000	4 572,18	4 572,18	0,04800	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		čv 3, C3 : 1		1,00000								
37	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	45,00000	25,09	1 129,05	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 45		45,00000								
38	28611226.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 200; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m	m	45,00000	116,16	5 227,20	0,00096	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 45		45,00000								
39	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,00000	275,07	825,21	0,00321	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 3		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	4,00000	605,91	2 423,64	0,00963	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
41	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	8,00000	999,00	7 992,00	0,01605	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 8		8,00000								
42	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	23,00000	359,64	8 271,72	0,00504	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 23		23,00000								
43	28611264.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	14,00000	836,37	11 709,18	0,01512	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 14		14,00000								
44	28611265.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	34,00000	1 356,78	46 130,52	0,02520	0,86000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 34		34,00000								
45	28651667.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	205,38	1 232,28	0,00127	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 6		6,00000								
46	28651669.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	254,63	1 018,52	0,00166	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
47	28651707.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000	347,56	1 737,80	0,00172	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 5		5,00000								
48	28651708.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	5,00000	356,85	1 784,25	0,00207	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 5		5,00000								
49	28651709.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	420,05	1 680,20	0,00264	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
50	28651793R	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	91,07	364,28	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 4		4,00000								
51	55340324R	Poklop šachtový	kus	17,00000	3 749,74	63 745,58	0,15800	2,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 17		17,00000								
52	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	17,00000	245,34	4 170,78	0,04000	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 17		17,00000								
53	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	17,00000	2 113,24	35 925,08	0,58500	9,95000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 17		17,00000								
54	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	7,00000	1 172,78	8 209,46	0,25000	1,75000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 7		7,00000								
55	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5,00000	1 878,12	9 390,60	0,50000	2,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 5		5,00000								
56	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	8,00000	3 053,69	24 429,52	1,00000	8,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 8		8,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**37 600,72**		**0,00000**		**0,00000**		
57	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	60,00000	464,65	27 879,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 24/ II
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	209,20425	46,47	9 721,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		2,5,6,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 04	Přípojky DK, vsakovací bloky, odlučovač ropných látek
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		51,52,53,54,55,56, :										
		Součet: : 209,20425		209,20425								
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**2 610,49**		**0,02000**		**0,00000**		
59	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	281,00000	9,29	2 610,49	0,00006	0,02000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
		čv 2, 3, C3 : 281		281,00000								
Celkem						**1 711 485,73**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 05	Prodloužení vodovodu
R:	01	Prodloužení hlavní přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**84 084,40**		**27,78000**		**1,58000**		
1	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,00000	98,51	492,55	0,00000	0,00000	0,31600	1,58000		Vlastní
		Odstranění plochy krytu nad hlavním řadem v místě stávající komunikace :										
		délka úseku x šířka výkopu :										
		5*1 :										
		5		5,00000								
2	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	71,39200	297,38	21 230,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Délka x šířka x prům. hl. :										
		44,62*1*1,6 :										
		71,392		71,39000								
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	142,78400	139,40	19 904,09	0,00084	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
		přípojka A: 2* délka*prům. hloubka :										
		2*(44,62)*1,6 :										
		142,784		142,78000								
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	142,78400	85,96	12 273,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		viz zřízení pažení :										
		142,784 :										
		142,784		142,78000								
5	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5	m3	18,29400	226,75	4 148,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) předpoklad odvozu zeminy na skládku zemin Planá u ČB (20 km) :										
		71,392-53,098 :										
		18,294		18,29000								
6	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	182,94000	16,73	3 060,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odvoz přebytku zeminy na skládku zemin do Plané u ČB (20 km) :										
		18,294*10 :										
		182,94		182,94000								
7	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	18,29400	140,32	2 567,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 05	Prodloužení vodovodu
R:	01	Prodloužení hlavní přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,27000	185,86	5 440,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Přebytek zeminy z výkopu (objem x 1,6t) :										
		Výkopek - uložení do rýhy = přebytek :										
		(71,392-53,098)*1,6 :										
		29,27		29,27000								
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,09800	101,29	5 378,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zásyp přípojky A: :										
		délka potrubí * šířka výkopu * hloubka (prům. hl. výkopu - podsyp - prům. potrubí - obsyp) :										
		(44,62)*1*(1,6-0,1-0,11-0,2) :										
		53,098		53,10000								
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,83200	152,41	2 108,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Obsypání okolo potrubí a 200 mm nad horní hranu potrubí :										
		Hl. potrubí: délka * šířka * (prům. potrubí + 0,2) :										
		44,62*1*(0,11+0,2) :										
		13,832		13,83000								
11	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	27,66400	270,43	7 481,18	1,00000	27,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
		13,832*2 'Přepočtené koeficientem množství :										
		27,664		27,66000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**3 404,33**		**0,00000**		**0,00000**		
12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,46200	762,96	3 404,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Lože pod potrubí dle požadavků výrobce potrubí :										
		Hl. potrubí: délka * šířka * hl. :										
		44,62*1*0,1 :										
		4,462		4,46000								
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**8 656,86**		**1,35000**		**0,00000**		
13	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	5,00000	185,86	929,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Oprava odstraněného krytu chodníku a komunikace :										
		5 :										
		5		5,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 05	Prodloužení vodovodu
R:	01	Prodloužení hlavní přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,35000	561,30	757,76	1,00000	1,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
		5*0,27 'Přepočtené koeficientem množství :										
		1,35		1,35000								
15	576143311R	Asfaltový koberec tl 50 mm š do 3 m, odpovídající stávajícímu krytu	m2	5,00000	1 393,96	6 969,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Oprava odstraněné části chodníku a komunikace :										
		5 :										
		5		5,00000								
Díl: 8		**Trubní vedení**				**223 763,68**		**0,76000**		**0,00000**		
16	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	44,62000	223,03	9 951,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		délka potrubí :										
		44,62 :										
		44,62		44,62000								
17	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	45,28900	451,64	20 454,32	0,00318	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		44,62*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :										
		45,289		45,29000								
18	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	507,40	507,40	0,00171	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,00000	4 207,89	4 207,89	0,01780	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,00000	836,37	3 345,48	0,00165	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	4,00000	12 402,50	49 610,00	0,02450	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm, teleskopická	kus	4,00000	2 955,19	11 820,76	0,00400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00000	3 958,84	3 958,84	0,00136	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	42273685	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,00000	75 965,06	75 965,06	0,08800	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	899401112R	Osazení poklopů litinových šoupátkových a podkladových desek	kus	8,00000	414,47	3 315,76	0,04000	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 05	Prodloužení vodovodu
R:	01	Prodloužení hlavní přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,00000	1 840,02	7 360,08	0,01330	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	4,00000	334,55	1 338,20	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	44,62000	278,79	12 439,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	44,62000	390,31	17 415,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	44,62000	37,17	1 658,53	0,00019	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Signalizační vodič CY6 :										
		44,62 :										
		44,62		44,62000								
31	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	44,62000	9,29	414,52	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Výstražná fólie nad potrubím :										
		44,62 :										
		44,62		44,62000								
Díl: 997		**Přesun sutě**				**149,42**		**0,00000**		**0,00000**		
32	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,30000	195,15	58,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Plocha x předpokládaná tl. x objemová hmotnost asf. krytu :										
		5*0,05*1,2 :										
		0,3		0,30000								
33	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,20000	8,36	35,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odvoz na skládku Loveššice, vzdálenost cca 15 km :										
		0,3 * 14 :										
		4,2		4,20000								
34	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,30000	185,86	55,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		odstraněný asfaltový kryt o hm. :										
		0,3 :										
		0,3		0,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 05	Prodloužení vodovodu
R:	01	Prodloužení hlavní přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 998		**Přesun hmot**				**2 777,96**		**0,00000**		**0,00000**		
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,89300	92,93	2 777,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

	Celkem	**322 836,65**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 08	Veřejné osvětlení
R:	01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M20		**Demontaze**				**7 014,82**		**0,00000**		**0,00000**		
1	210-PC001	Ekologická likvidace odpadů demontáž stávajících svítidel	ks	1,00000	7 014,82	7 014,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000								
Díl: M21		**Elektromontáže - veřejné osvětlení**				**260 728,69**		**0,00000**		**0,00000**		
2	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	234,00000	26,31	6 156,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 21+26+27+22+23+27+24+29+17+18		234,00000								
3	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	13,00000	26,31	342,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9+4		13,00000								
4	210202110R00	Svítidlo veřejného osvětlení ramenové	kus	9,00000	569,95	5 129,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9		9,00000								
5	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	9,00000	394,58	3 551,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9		9,00000								
6	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	214,00000	39,46	8 444,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+24+25+20+21+25+22+27+15+16		214,00000								
7	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	22,00000	39,46	868,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 22		22,00000								
8	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	9,00000	39,46	355,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9		9,00000								
9	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	3,00000	394,58	1 183,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 2+1		3,00000								
10	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	63,00000	26,31	1 657,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 63		63,00000								
11	210810013R00	Kabel CYKY-m 4 x 10 mm2 volně uložený	m	254,00000	35,07	8 907,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 23+28+29+24+25+29+26+31+19+20		254,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 08	Veřejné osvětlení
R:	01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku	kus	13,00000	18,41	239,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9+4		13,00000								
13	141 R00	Přirážka na podružný materiál	%	0,03000	212 707,57	6 381,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	142 R00	Přirážka na prořez	%	0,05000	43 047,62	2 152,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	210 20-4002.R	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	9,00000	5 613,61	50 522,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9		9,00000								
16	316-PC005	Stožár osvětlovací 60m 133/89/60mm Zn včetně termplastického nástřiku TPU	kus	9,00000	7 131,97	64 187,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	341-PC014	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	63,00000	14,10	888,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	341-PC015	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4Bx10 mm2	m	254,00000	115,55	29 349,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	345-PC002	Trubka kabelová chránička PE 50mm	m	234,00000	15,84	3 706,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	345-PC007	Stožárová svorkovnice včetně 1 x pojistky	kus	9,00000	500,03	4 500,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	348-PC004	Svítidlo VO LED 25W, OPTIKA L482, 3000lm, 2200K IP65, G*1, D5, TŘ.II., IK10	kus	7,00000	7 124,61	49 872,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	354-PC010	Drát uzemňovací pozinkovaný průměr 10mm	m	178,00000	30,62	5 450,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+20+21+16+17+21+18+23+11+12		178,00000								
23	354-PC011	Drát uzemňovací pozinkovaný průměr 10mm izolovaný	m	36,00000	101,45	3 652,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 4+4+4+4+4+4+4+4+4		36,00000								
24	354-PC012	Svorka SSR - zesílená	kus	22,00000	19,19	422,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	354-PC013	Svorka připojovací SP-c	kus	9,00000	17,25	155,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	265 234,78	2 652,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**79 912,08**		**0,00000**		**0,00000**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 08	Veřejné osvětlení
R:	01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	460010022RT2	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m	km	0,25400	2 481,49	630,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : (23+28+29+24+25+29+26+31+19+20)*0,001		0,25000								
28	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	1,75000	41,21	72,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : (5)*0,35		1,75000								
29	460050714RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 strojní výkop jámy	m3	1,80000	621,69	1 119,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9*(0,5*0,5*0,8)		1,80000								
30	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	9,00000	2 069,37	18 624,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 9		9,00000								
31	460200134R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	126,00000	83,30	10 495,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 10+18+19+12+15+16+21+4+11		126,00000								
32	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 storjní výkop rýhy	m	37,00000	134,16	4 963,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 5+2+2+2+18+2+2+2+2		37,00000								
33	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	14,00000	255,16	3 572,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 7+7		14,00000								
34	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru záhrn rýh a úprava terénu	m3	28,00000	249,90	6 997,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : (10+18+19+12+15+16+21+4+11)*0,35*0,3		13,23000								
		D2 : (5+2+2+2+18+2+2+2+2)*0,35*0,6		7,77000								
		D3 : (7+7)*0,5*1		7,00000								
35	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	28,00000	73,66	2 062,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	460420018RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 35cm, z písku lože tloušťky 20 cm	m	177,00000	49,98	8 846,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 10+18+19+12+15+16+21+4+11+5+6+18+8+7+7		177,00000								
37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	214,00000	32,00	6 848,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 19+24+25+20+21+25+22+27+15+16		214,00000								
38	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	15,59000	328,82	5 126,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 08	Veřejné osvětlení
R:	01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 : (10+18+19+12+15+16+21+14+4+11+5+6+18+8)*0,35*0,2		12,39000								
		D2 : 9*0,5*0,5*0,8		1,80000								
		D2 : (7+7)*0,5*0,2		1,40000								
39	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	1,75000	18,41	32,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	64,05000	131,53	8 424,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : (10+18+19+12+15+16+21+4+11+5+6+18+8)*0,35		57,05000								
		D2 : (7+7)*0,5		7,00000								
41	460680041RT1	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6cm	kus	1,00000	248,18	248,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000								
42	460700001RT1	Označení kabelového vedení osazení a dodání kabelového označníku	kus	1,00000	1 218,69	1 218,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		D2 : 1		1,00000								
43	46092PC016	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	km	0,25400	2 481,49	630,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M94		**Správní poplatky**				**13 152,79**		**0,00000**		**0,00000**		
44	210-PC017	Vytýčení stávajících sítí, hranic pozemků,	ks	1,00000	13 152,79	13 152,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M96		**Výchozí revize**				**11 925,12**		**0,00000**		**0,00000**		
45	210-PC018	Výchozí revize	hod	16,00000	745,32	11 925,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						**372 733,50**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**306 720,66**		**0,00000**		**87,41000**		
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	105,00000	23,53	2 470,65	0,00000	0,00000	0,44000	46,20000	822-1	RTS 24/ II
		odstranění stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm : 105		105,00000								
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	105,00000	39,22	4 118,10	0,00000	0,00000	0,22000	23,10000	822-1	RTS 24/ II
		odstranění stávajících živičných vrstev v tl. 100 mm : 105		105,00000								
3	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	16,50000	205,93	3 397,85	0,00000	0,00000	0,08800	1,45000	822-1	RTS 24/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,										
		odfrézování živičných vrstev tl 40 mm podél nové obruby : 15*1,0*1,1		16,50000								
4	113151116R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm	m2	8,25000	274,57	2 265,20	0,00000	0,00000	0,15400	1,27000	822-1	RTS 24/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,										
		odfrézování živičných vrstev tl 70 mm podél nové obruby : 15*0,5*1,1		8,25000								
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	57,00000	78,45	4 471,65	0,00000	0,00000	0,27000	15,39000	822-1	RTS 24/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
		vytrhání obrub : 36,0+21,0		57,00000								
6	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	577,84200	178,47	103 127,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		pro nové komunikace :										
		komunikace asfalt : (441,60+16,00+19,00)*0,4		190,64000								
		komunikace pojezdová dlážděná : (160,0+54,5+184,0+146,0)*0,4		217,80000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - přírodní : (237,0+79,3)*0,3		94,89000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - červená slepecká : 15*0,3		4,50000								
		rozšíření pod obrubami :										
		obrubník silniční 250x150x1000 mm : (16,5+5,0+77,2+40,0+7,0+10,25+2,55)*0,4*0,4		25,36000								
		obrubník nájezdový 150x150x1000 mm : (77,0+33,5+37,7+3,65+3,65+13,65+3,50)*0,4*0,4		27,62400								
		záhonový obrubník 200x50x1000 mm : (41,5+32,7+31,2+24,2+12,3)*0,3*0,4		17,02800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	122203201R00	Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 100 m3	m3	65,00000	148,07	9 624,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
		odkopávky komunikace v hor. tř. I.,sk.3 : 130,0*0,5		65,00000								
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,44619	429,51	9 640,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		"výkop ro drenáže DN 125" : (37,45+131,1)*0,5*1,05*0,5*0,5		22,12219								
		"rýhy pro patky SDZ" : 3*0,6*0,6*0,6*0,5		0,32400								
9	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	22,44619	551,11	12 370,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		"výkop ro drenáže DN 125" : (37,45+131,1)*0,5*1,05*0,5*0,5		22,12219								
		"rýhy pro patky SDZ" : 3*0,6*0,6*0,6*0,5		0,32400								
10	171102101R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných do 95 % PS	m3	1 900,00000	42,17	80 123,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,										
		"násyp" - využita zemina z výkopků : 1900		1 900,00000								
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,96900	108,85	323,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		"rýhy pro patky SDZ" : 3*0,6*0,6*0,6*0,5		0,32400								
		"rýhy pro UV" : 1,2*1,2*1,4*0,5*4		4,03200								
		"tělesa patek" : -0,4*0,4*0,6*3		-0,28800								
		"tělesa UV" : -3,14*0,25*0,25*1,4*4		-1,09900								
12	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním	m2	1 127,43000	22,55	25 423,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		v zářezech i násypech,										
		pro nové komunikace :										
		komunikace asfalt : 41,60+16,00+19,00		76,60000								
		komunikace pojezdová dlážděná : 160,0+54,5+184,0+146,0		544,50000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - přírodní : 237,0+79,3		316,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - červená slepecká : 15		15,00000								
		rozšíření pod obrubami :										
		obrubník silniční 250x150x1000 mm : (16,5+5,0+77,2+40,0+7,0+10,25+2,55)*0,4		63,40000								
		obrubník nájezdový 150x150x1000 mm : (77,0+33,5+37,7+3,65+3,65+13,65+3,50)*0,4		69,06000								
		záhonový obrubník 200x50x1000 mm : (41,5+32,7+31,2+24,2+12,3)*0,3		42,57000								
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	87,41250	35,30	3 085,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5, :										
		Součet: : 87,41250		87,41250								
14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 748,25000	7,84	13 706,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5, :										
		Součet: : 1748,25000		1 748,25000								
15	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	87,41250	196,12	17 143,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5, :										
		Součet: : 87,41250		87,41250								
16	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	78,67125	196,12	15 429,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		170 302										
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5, :										
		Součet: : 78,67125		78,67125								
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**119 449,90**		**133,68000**		**0,00000**		
17	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým	m3	42,07300	1 277,74	53 758,36	1,92050	80,80000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene										
		"výplň drenáže" (37,45+131,1)*1,05*0,5*0,5 :										
		"potrubí" -3,14*0,0625*0,0625*176,98 :										
		42,073		42,07300								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	353,96000	32,36	11 454,15	0,00017	0,06000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,										
		"trativod DN 125" 176,98*2,0 :										
		353,96		353,96000								
19	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	8,84900	1 277,74	11 306,72	1,63000	14,42000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		Včetně vyčištění dna rýh.										
		"trativod DN 125" 176,98*0,5*0,1 :										
		8,849		8,84900								
20	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	168,55000	130,42	21 982,29	0,22107	37,26000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,										
		"trativod DN 125" : 37,45+131,1		168,55000								
21	274311611R00	Beton základových pasů prostý, kamenem prokládaný třídy C 16/20	m3	0,28800	4 520,64	1 301,94	3,14870	0,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky betonu a kamene.										
		patky SDZ : 0,4*0,4*0,6*3		0,28800								
22	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	176,97800	54,91	9 717,86	0,00060	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		"trativod DN 125" (37,45+131,1)*1,05 :										
		176,978		176,97800								
23	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	389,35600	25,50	9 928,58	0,00030	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		"trativod DN 125" 176,98*2,0*1,1 :										
		389,356		389,35600								
Díl: 5		**Komunikace**				**1 121 853,45**		**939,34000**		**0,00000**		
24	564651111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	461,60000	157,88	72 877,41	0,32250	148,87000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a zhutněním										
		1-komunikace asfalt - ŠDb 0/125 tl.150 mm : 441,60+19,00+1		461,60000								
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	792,90000	188,28	149 287,21	0,34500	273,55000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1-komunikace asfalt - ŠDa 0/63 tl.150 mm : 441,60+19,00+1		461,60000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - přírodní ložná ŠD 0/63 tl 150 mm : 237,0+79,3		316,30000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - červená slepecká ložná ŠD 4/8 tl. 150mm : 15		15,00000								
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	544,50000	312,82	170 330,49	0,57500	313,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		komunikace pojezdová dlážděná, ZD8 - přírodní - podkladní ŠD b 0/63 tt. 250 mm : 160,0+54,5+184,0+146,0		544,50000								
27	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	476,60000	455,99	217 324,83	0,18463	87,99000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a zhutněním										
		komunikace asfalt . ACP 16+ tl.70 mm : 441,60+16,00+19,00		476,60000								
28	573111121R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	476,60000	27,46	13 087,44	0,00561	2,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		komunikace asfalt . ACO 11+ postřik infiltrační : 441,60+16+19,00		476,60000								
29	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	476,60000	20,59	9 813,19	0,00040	0,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		bez posypu kamenivem										
		komunikace asfalt . ACO 11+ postřik spojovací : 441,60+16,00+19,00		476,60000								
30	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	476,60000	287,32	136 936,71	0,10141	48,33000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		komunikace asfalt . ACO 11+ tl.40 mm : 441,60+16,00+19,00		476,60000								
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	330,30000	387,34	127 938,40	0,07390	24,41000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - přírodní : 237,0+79,3		316,30000								
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - červená slepecká : 14		14,00000								
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	544,50000	411,86	224 257,77	0,07390	40,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
		komunikace pojezdová dlážděná, ZD8 - přírodní : 160,0+54,5+184,0+146,0		544,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 59		**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné**				**291 436,06**		**146,19000**		**0,00000**		
33	592452655R	Dlažba betonová	m2	571,72500	335,37	191 739,41	0,17600	100,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		"2- komunikace pojezdová dlážděná, ZD8 - přírodní" : (160,0+54,5+184,0+146,0)*1,05		571,72500								
34	59245267R	Dlažba betonová	m2	15,75000	581,51	9 158,78	0,13100	2,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - červená slepecká : 15*1,05		15,75000								
35	59245308R	Dlažba betonová	m2	332,11500	272,61	90 537,87	0,13100	43,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		komunikace pochozí dlážděná zd6 - přírodní : (237,0+79,3)*1,05		332,11500								
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**369 688,90**		**143,68000**		**0,00000**		
36	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,00000	2 941,85	8 825,55	0,11840	0,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		"IP12" 3 :										
		3		3,00000								
37	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m	184,30000	44,13	8 133,16	0,00013	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		"V10b" : 4,85*38		184,30000								
38	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m2	3,00000	367,73	1 103,19	0,00108	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		"V10f" 3*1,0 :										
		3		3,00000								
39	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m	184,30000	5,88	1 083,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		"V10b" : 4,85*38		184,30000								
40	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m2	3,00000	49,03	147,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		"V10f" 3*1,0 :										
		3		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	141,90000	416,76	59 138,24	0,12472	17,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm										
		"záhonový obrubník 200x50x1000" : 41,5+32,7+31,2+24,2+12,3		141,90000								
42	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	158,50000	534,44	84 708,74	0,26941	42,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
		"obrubník silniční 250x150x1000" : 16,5+5,0+77,2+40,0+7,0+10,25+2,55		158,50000								
43	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	172,65000	534,44	92 271,07	0,21116	36,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
		obrubník nájezdový 150x150x1000 : 77,0+33,5+37,7+3,65+3,65+13,65+3,50		172,65000								
44	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	18,37800	4 520,64	83 080,32	2,52500	46,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého										
		"obrubník silniční 250x150x1000" (16,5+5,0+77,2+40,0+7,0+10,25+2,55)*1,05*0,4*0,1 :										
		"obrubník nájezdový 150x150x1000" (77,0+33,5+37,7+3,65+3,65+13,65+3,50)*1,05*0,4*0,1 :										
		"záhonový obrubník 200x50x1000" (41,5+32,7+31,2+24,2+12,3)*1,05*0,3*0,1 :										
		Mezisoučet :										
		18,378		18,37800								
45	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	67,20000	147,09	9 884,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody										
		"řezání asf vrstev" (47,0+17,0)*1,05 :										
		67,2		67,20000								
46	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	69,00000	147,09	10 149,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112222										
		"řezání asf vrstev" : 47,0+17,0+5		69,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 09	Zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla, modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez	m	69,00000	161,80	11 164,20	0,00060	0,04000	0,00000	0,00000		URS
		prořezání spáry										
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221										
		"řezání asf vrstev" : 47,0+17,0+5		69,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**66 822,86**		**0,00000**		**0,00000**		
48	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	1 362,89735	49,03	66 822,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,47, :										
		Součet: : 1362,89735		1 362,89735								
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**24 515,39**		**0,00000**		**0,00000**		
49	997013645.01	Kompletní výluhová zkouška podkladních vrstev dle Vyhlášky 283/2023 Sb o stanovení podmínek, při, jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším	kpl	1,00000	24 515,39	24 515,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		produktem nebo přestávají být odpadním materiálem.										
		1 :										
		1		1,00000								
Celkem						**2 300 487,22**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 10	Sadové úpravy
R:	01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**23 067,90**		**0,00000**		**0,00000**		
1	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	6 390,00000	3,61	23 067,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2130,00000*3		6 390,00000								
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**319 376,36**		**9,49000**		**0,00000**		
2	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 130,00000	16,51	35 166,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,										
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		plochy pro zeleň : 2180		2 180,00000								
		odpočet stromů a keřů : -50		-50,00000								
3	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg	m3	8,00000	464,37	3 714,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
4	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2 180,00000	29,93	65 247,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		plochy pro zeleň : 2180		2 180,00000								
5	183101213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05	kus	175,00000	87,71	15 349,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,										
		keře : 175		175,00000								
6	183101322R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 1 do 2 m3	kus	3,00000	5 366,02	16 098,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,										
		stromy : 3		3,00000								
7	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 180,00000	0,83	1 809,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2180,00000		2 180,00000								
8	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	4 360,00000	5,16	22 497,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2180,00000*2		4 360,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 10	Sadové úpravy
R:	01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 180,00000	0,52	1 133,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2180,00000		2 180,00000								
10	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000	386,97	1 160,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000		3,00000								
11	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	9,00000	247,66	2 228,94	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*3		9,00000								
12	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,00000	123,83	619,15	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		a spodních částí větví stromu										
13	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 180,00000	3,61	7 869,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,										
		Včetně dovozu vody do 10 km.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2180,00000		2 180,00000								
14	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,00000	46,44	2 322,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,										
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		stromy a keře - odhad : 50		50,00000								
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,06515	8 977,77	584,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,										
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		startovací hnojivo 30 g/m2 :										
		Plocha trávníků : (2180-50)*0,03/1000		0,06390								
		keře a stromy : 50*0,025/1000		0,00125								
16	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	43,30000	412,77	17 872,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 10	Sadové úpravy
R:	01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha trávníků : (2180-50)*20/1000		42,60000								
		keře a stromy : 50*14/1000		0,70000								
17	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	93,72000	397,29	37 234,02	0,00100	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		plochy pro zeleň : 2180*1,1/25		95,92000								
		odpočet stromů a keřů : -50*1,1/25		-2,20000								
18	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	10,37500	1 393,10	14 453,41	0,60000	6,23000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		keře : 175*0,05/2		4,37500								
		stromy : 3*2		6,00000								
19	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	5,00000	1 393,10	6 965,50	0,60000	3,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		stromy a keře - odhad : 50*0,1		5,00000								
20	25191155R	hnojivo bezchloridové	t	0,06540	24 766,25	1 619,71	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Trávníkové hnojivo :										
		Plocha trávníků a keřů : 2180*0,03/1000		0,06540								
21	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	4,36000	412,77	1 799,68	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Plocha trávníků a keřů : 2180*2*10/10000		4,36000								
22	608500125R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 80 mm; jeden konec špice	kus	9,00000	340,54	3 064,86	0,00650	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		stromy : 3*3		9,00000								
23	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zařízntutý; druhý konec rovně zařízntutý	kus	9,00000	41,28	371,52	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		výkres č.02 - SO 10 - situace :										
		stromy : 3*3		9,00000								
24	67313118R	tkanina jutová plošná hmotnost 365 g/m2; š = 2 100 mm; l = 100 000 mm; barva přírodní	m	5,00000	16,51	82,55	0,00077	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
25	HNOJIVO	Hnojivo granulované pro keře a stromy	kg	12,50000	412,77	5 159,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 10	Sadové úpravy
R:	01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	KEŘE	Keře okrasné	kus	175,00000	154,79	27 088,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	STROM	Strom okrasný	kus	3,00000	9 287,34	27 862,02	0,01000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**10 776,01**		**0,00000**		**0,00000**		
28	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	9,49328	1 135,12	10 776,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,27, :										
		Součet: : 9,49328		9,49328								
Celkem						**353 220,27**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**229 352,65**		**64,38000**		**0,00000**		
1	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	41,25800	197,01	8 128,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Výkop pro armaturní šachtu, předpokládaný sklon svahů 2:1 :										
		2,88*2,68*2,71 :										
		šikminy :										
		(1,35*2,71)*2,88+(1,35*2,71)*2,68 :										
		41,258		41,26000								
2	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3, strojně	m3	95,04000	297,38	28 263,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hloubení rýhy pro odstranění stávajícího potrubí ET 100 a PE d110 :										
		Délka výkopu x šířka x předpokládaná hloubka uložení :										
		88 *0,6*1,8 :										
		95,04		95,04000								
3	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	196,27000	297,38	58 366,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Rýha pro nové potrubí: Délka nového potrubí x š x prům. hl. :										
		103,3*1*1,9 :										
		196,27		196,27000								
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	392,54000	46,47	18 241,33	0,00084	0,33000	0,00000	0,00000		Vlastní
		přípojka A: 2* délka*prům. hloubka :										
		2*(103,3)*1,9 :										
		392,54		392,54000								
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	392,54000	23,23	9 118,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		viz zřízení pažení :										
		392,54 :										
		392,54		392,54000								
6	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5	m3	70,29600	226,75	15 939,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odvoz přebytku zeminy (výkopek - zásyp) předpoklad odvozu zeminy na skládku zemin Planá u ČB (20 km) :										
		(41,258+196,27)-(133,27+33,962) :										
		70,296		70,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	702,96000	16,73	11 760,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odvoz přebytku zeminy na skládku zemin do Plané u ČB (20 km) :										
		70,296*10 :										
		702,96		702,96000								
8	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	70,29600	140,32	9 863,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,47400	185,86	20 904,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Přebytek zeminy z výkopu (objem x 1,6t) :										
		Výkopek - uložení do rýhy = přebytek :										
		(70,296)*1,6 :										
		112,474		112,47000								
10	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	262,27200	101,29	26 565,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zásyp přeložky: :										
		délka potrubí * šířka výkopu * hloubka (prům. hl. výkopu - podsyp - prům. potrubí - obsyp-kryt nezp. cesty) :										
		(103,31)*1*(1,9-0,1-0,11-0,2-0,2) :										
		zásyp v původní trase vodovodu :										
		88*0,6*1,8 :										
		Zásyp okolo armaturní šachty (výkop pro armaturní šachtu - objem šachty) :										
		41,258-(1,88*1,68*2,31) :										
		262,272		262,27000								
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,02300	152,41	4 880,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Obsypání okolo potrubí a 200 mm nad horní hranu potrubí :										
		Hl. potrubí: délka * šířka * (prům. potrubí + 0,2) :										
		103,3*1*(0,11+0,2) :										
		32,023		32,02000								
12	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	64,04600	270,43	17 319,96	1,00000	64,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		32,023*2 'Přepočtené koeficientem množství :										
		64,046		64,05000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Zakládání**				**1 373,14**		**2,50000**		**0,00000**		
13	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	1,15800	1 185,79	1 373,14	2,16000	2,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Plocha pod armaturní šachtu :										
		2,88*2,68*0,15 :										
		1,158		1,16000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**7 881,38**		**0,00000**		**0,00000**		
14	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,33000	762,96	7 881,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Lože pod potrubí dle požadavků výrobce potrubí :										
		Hl. potrubí: délka * šířka * hl. :										
		103,3*1*0,1 :										
		10,33		10,33000								
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**36 265,64**		**28,82000**		**0,00000**		
15	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	80,06000	250,91	20 087,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Úsek výkupu v nezpevněné cestě :										
		délka x šířka výkopu :										
		80,06*1,0 :										
		80,06		80,06000								
16	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	28,82200	561,30	16 177,79	1,00000	28,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		80,06*0,36 'Přepočtené koeficientem množství :										
		28,822		28,82000								
Díl: 8		**Trubní vedení**				**308 057,81**		**0,48000**		**13,35000**		
17	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	105,70000	143,86	15 206,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		délka potrubí + napojení potrubí v armaturní šachtě 1 + 1,4 m :										
		103,3+1+1,4 :										
		105,7		105,70000								
18	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	107,28600	496,81	53 300,76	0,00318	0,34000	0,00000	0,00000		Vlastní
		105,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :										
		107,286		107,29000								
19	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 321,47	1 321,47	0,00171	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,00000	5 418,77	5 418,77	0,01970	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	810351811R	Bourání stávajícího potrubí z Azbestocementu DN100	m	73,70000	204,08	15 040,70	0,00000	0,00000	0,18000	13,27000		Vlastní
22	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm	m	13,90000	61,14	849,85	0,00000	0,00000	0,00550	0,08000		Vlastní
		Bourání stávajícího potrubí z PE :										
		13,9 :										
		13,9		13,90000								
23	877232001-R	Montáž přírubové spojky na vodovodním potrubí z trub PE d 110	kus	3,00000	125,46	376,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	286R	spojka přírubová pro PE potrubí d110	kus	3,00000	4 158,91	12 476,73	0,00236	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	877232001-R2	Montáž svěrných spojek pro potrubí PE d110/100	kus	2,00000	125,46	250,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	123R	Univerzální spojka pro spoj PE d110 /100, PN 16	kus	2,00000	3 955,52	7 911,04	0,00288	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,00000	315,31	315,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,00000	477,44	477,44	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,00000	1 036,17	3 108,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	28614868	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	1,00000	1 436,85	1 436,85	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	28614868R	oblouk 60° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	2,00000	4 725,35	9 450,70	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	3,00000	1 137,47	3 412,41	0,00165	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	3,00000	7 107,41	21 322,23	0,02300	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	103,30000	19,40	2 004,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	103,30000	37,05	3 827,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	103,30000	14,13	1 459,63	0,00019	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Signalizační vodič CY6 :										
		103,3 :										
		103,3		103,30000								
37	R-001	Armaturní šachta prefabrikovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	149 090,82	149 090,82	0,01019	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**3 822,28**		**0,00000**		**1,46000**		
38	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,42000	2 439,42	1 024,56	0,00132	0,00000	0,02500	0,01000		Vlastní
		Jádrový vrt pro prostup stěnou v armaturní šachtě pro potrubí PE d110, tl. stěny 0,14 m :										
		3*0,14 :										
		0,42		0,42000								
39	981011714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	2,68800	1 040,82	2 797,72	0,00000	0,00000	0,54000	1,45000		Vlastní
		Demonilce stávající armaturní šachty o rozměrech :										
		1,2*1,4*1,6 :										
		2,688		2,69000								
Díl: 997		**Přesun sutě**				**17 338,42**		**0,00000**		**0,00000**		
40	997006004R	Odklízení odstraněného potrubí s obsahem azbestu (ET100)	t	0,45000	2 517,49	1 132,87	0,00550	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,97000	113,38	450,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Suť z artmaturní šachty :										
		3,52 :										
		Suť z odstraněného potrubí ET100 :										
		0,45 :										
		3,97		3,97000								
42	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,58000	8,36	464,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Předpoklad odvoz na skládku Lověšice, vzdálenost cca 15 km :										
		14*3,97 :										
		55,58		55,58000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP 2023/32	30 BD v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov - společné objekty
O:	SO 12	Přeložka vodovodu
R:	7	SO 12 - přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	3,52000	185,86	654,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hmotnost stávající armaturní šachty (objem x měrná hmotnost) :										
		1,76 * 2 :										
		3,52		3,52000								
44	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,45000	32 525,66	14 636,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		uložení potrubí ET100 na skládce :										
		délka potrubí x hmotnost (6,1kg/bm) /1000 :										
		73,7*6,1/1000 :										
		0,45		0,45000								
Díl: 998		**Přesun hmot**				**8 938,66**		**0,00000**		**0,00000**		
45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,18700	92,93	8 938,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**1 614,21**		**0,00000**		**0,00000**		
46	711786066R	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm epoxidovým tmelem	kus	3,00000	538,07	1 614,21	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						**614 644,19**						