

UTB – Rekonstrukce objektu U12 - V. etapa – dodávky interiérů

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO, DIČ: 70883521, CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupení: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]@utb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO, DIČ: 00030520, CZ00030520
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ybucd52
zastoupení: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431
e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz
kontaktní osoba: [REDACTED], obchodní náměstek

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

- 1) Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem smlouvy potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3) Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího zhotoviteli z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy a je schopen jednat s nezbytnou znalostí a pečlivostí.

I. Úvodní ustanovení

- 1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla, to vše za podmínek blíže dohodnutých v této smlouvě.

II. Dílo

- 1) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí **výroba, dodávka a montáž nábytku** v rozsahu projektové dokumentace s názvem „**UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projekt interiéru**“, zpracované projekční kanceláří JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČ 26283107, a to v rozsahu Objednatelém vybrané nabídky ze dne 28.2.2025.
- 2) Dílo je pořizováno pro potřeby kolejí na objektu U12 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami dokončené veřejné zakázky. Dílo navazuje na prováděnou stavební akci „UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa“, jejímž předmětem je generální rekonstrukce předmětných prostor. Dílo je spolufinancováno z programového financování MŠMT, Program 133220 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ, identifikační číslo EDS 133D221000057.
- 3) Součástí předmětu díla je rovněž:
 - zaměření místa plnění před zahájením výroby,
 - zpracování výrobní dokumentace, která bude před zahájením výroby odsouhlasena osobou objednatele odpovědnou za věcné plnění,
 - doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu,
 - úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z místa plnění,
 - doložení veškerých předepsaných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení dodávky interiéru ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - koordinace s dodavatelem probíhající stavby.

III. Místo a doba plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem umístění nábytku a provedení souvisejících prací je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, objekt U12, nám. T.G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín (dále jen „**Místo plnění**“). Místem výroby interiérového vybavení jsou příslušné provozovny zhotovitele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v níže uvedených termínech.

- Zaměření prostor: od 1. 5. 2025

- 3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.
- 4) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbor po uzavření smlouvy o dílo. Výrobní výbor bude svolán do prostor Místa plnění. Důvodem svolání výrobního výboru je skutečnost, že současně s realizací této smlouvy o dílo bude probíhat stavební rekonstrukce prostor, kde má následně zhotovitel daný předmět smlouvy instalovat. Na výrobním výboru dojde ke koordinaci termínů se zhotovitelem stavební části tak, aby ze strany zhotovitele došlo k dodržení výše uvedených termínů řádného dokončení díla. Z výrobního výboru a všech jednání bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis. Výrobní výbor svolává zhotovitel na základě dohody s objednatelem.

1) Cena díla dle čl. II. této smlouvy byla ujednána pevnou částkou a činí:

- 2) Cena díla byla sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména náklady na dodávku, dopravu, uskladnění, správu, zabudování a montáž materiálů nezbytných k provedení díla, veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s prováděním díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem, pokud byly uloženy z viny zhotovitele, náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele jakož i běžné či mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
- 3) Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze, nastane-li některá z těchto skutečností:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení a předání díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami jeho provádění a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.
- 2) Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Den

uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.

- 3) Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a provedení předmětu díla dle čl. VII. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajícím provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím odsouhlasení Objednatelem. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
- 4) Splatnost faktury činí 30 dnů od dne vystavení faktury.
- 5) Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 6) Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

- **název veřejné zakázky: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa – dodávky interiéru, ID 2305**
- **identifikační číslo EDS 133D221000057**
- číslo smlouvy,
- číslo dokladu,
- datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- konstantní a variabilní symbol,
- účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

- 7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 8) Na položky splňující podmínky §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (objednatel).
- 9) Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 6 tohoto článku, na který má být odměna dle této Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

- 11) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že zhotovitel jako plátcе daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se zhotovitel objednatele o této skutečnosti ihned informovat.
- 12) Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy a zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po objednateli již požadovat.
- 13) Vznikne-li objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a objednatel o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se zhotovitel tuto újmu objednateli bezodkladně uhradit.
- 14) Zároveň je zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat objednatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
- 15) V případě, že objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to znamená zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je zhotovitel povinen objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.
- 16) Ustanovení odstavců 10 až 15 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že zhotovitel je anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

VI. Podmínky provádění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s podmínkami vyplývajícími z této smlouvy jakož i příslušných právních předpisů a technických norem a dále rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);

- dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména na úseku BOZP, ochrany přírody a nakládání s odpady), nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě;
 - při provádění předcházet vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a v případě jejich vzniku tyto škody odstranit, popř. finančně nahradit, nebude-li jejich odstranění možné nebo účelné.
- 2) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel na svůj náklad, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 - 3) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že na díle nebudou váznout jakákoliv nevypořádaná práva třetích osob ani jakékoliv jiné právní vady (zejména práva z duševního vlastnictví).
 - 4) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace díla. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, dle § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

VII. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením a předáním díla, jednotlivé sekce.
- 2) Dílo, resp. jeho jednotlivé sekce je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a jsou-li úspěšně provedeny všechny zkoušky vyplývající z této smlouvy.
- 3) Zhotovitel oznámí objednateli nejméně tři dny předem termín, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí.
- 4) Spolu s dokončeným dílem předá zhotovitel objednateli rovněž:
 - všechny dohodnuté dokumenty (viz čl. II odst. 2) této smlouvy);
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - veškeré doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
- 5) Místem předání díla je objekt (viz článek III. odst. 1) dle této smlouvy).
- 6) Objednatel může, ale nemusí převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky, stejně tak může, ale nemusí převzít dílo, pokud při předání díla nebudou k dispozici všechny doklady a dokumenty dle odst. 4) tohoto článku.
- 7) O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany předávací protokol (dále jen „**předávací protokol**“), který bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 - opis předávaného díla;
 - zhodnocení kvality předávaného díla;
 - soupis případných vad a/nebo nedodělků, rozhodne-li se objednatel dílo převzít i s nimi;
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

- 8) V případě převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků a/nebo bez chybějících dokladů a/nebo dokumentů dle odst. 4) tohoto článku se výše uvedený postup předání díla uplatní obdobně ohledně převzetí díla po odstranění všech vad a/nebo nedodělků a/nebo dodání chybějících dokladů a/nebo dokumentů.
- 9) K vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2609 OZ se nepoužije.

VIII. Záruka, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku (za jakost), že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.
- 2) Délka záruční lhůty na celé dílo je stanovena v délce **36 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků, bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. Záruční lhůta neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady.
- 3) Práva objednatele z vadného plnění a záruky dále upravují příslušná ustanovení OZ. Smluvní strany se však odlišně od OZ dohodly, že objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakékoliv případné vady díla bez zbytečného odkladu poté, co takové vady zjistí (nejpozději však do 20 dnů od zjištění vady). Současně se strany dohodly, že jakákoliv oznámení vad (reklamacie) musí být učiněno písemně nebo e-mailem na adresu obchod@dvdjaromerice.cz přičemž i oznámení odeslané posledního dne lhůty se považuje za včas učiněné. V oznámení musí být příslušná vada alespoň stručně popsána.
- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnou povahou věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, a to v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče takovou nevhodnou povahu nemohl zjistit nebo na ni objednatel písemně upozornil a objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu přesto trval.
- 5) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamacie objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tři) dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 7) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamacie a vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 8) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamacie objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit zhotovitel.
- 9) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že zhotovitel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

- 10) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 11) O odstranění reklamované vady sepiše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12) Ustanovení § 1925 OZ se nepoužije.

IX. Sankce

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 3) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání, pro vyloučení pochybností strany výslovně konstatují, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
- 4) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od doručení jejich písemného vyúčtování druhé straně.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, ustanovení § 2599 OZ se nepoužije.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, přičemž na objednatele nebezpečí škody na díle přechází převzetím díla. Bylo-li však dílo převzato s vadami a/nebo nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním posledního z nich.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s výší pojistného krytí 56 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 1) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona (nebylo-li jejich užití touto smlouvou vyloučeno).
- 2) Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 3) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- pokud zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší provádění díla (ujednání této smlouvy o vyšší moci zůstává nedotčeno);
 - octne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 30 (třicet) dnů;
a nesjedná zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě a v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení takové výzvy.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 OZ.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným způsobem:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a po zohlednění částek případně uhrazených objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou fakturu;
 - zhotovitel vyzve objednatele písemně k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 (tří) dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této smlouvy o předání a převzetí díla se použijí přiměřeně.

XII. Vyšší moc

- 1) V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
- 2) V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, jež je v prodlení ovlivnit ani předvidat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé.
- 3) Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

XIII. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
- 4) Tato smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této smlouvy vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami.

- 6) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 7) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
 - a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
 - b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy
 - d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10) Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu Objednateli předložit.

- 11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12) Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 2 – informace pro dodavatele, příloha č. 3 – Projekt.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Zlíně dne: viz. el. podpis

V Jaroměřicích nad Rok. Dne: viz. el podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Monika Hrabáková**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 19.05.2025 12:55:38
Důvod:
Místo:

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Řídký
Datum:
2025.05.16
11:33:38 +02'00'

Lubomír
Šmíd

Digitálně
podepsal
Lubomír Šmíd
Datum:
2025.05.16
11:33:58 +02'00'

.....
Mgr. Monika Hrabáková
Pověřena výkonem agendy kvestora

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

.....
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Specifikace interiérového vybavení - 2.,3.,4.NP

UTB – Stavební úpravy objektu U12 – V. etapa

OZN.	Popis	Poznámka	Výkres č.	Cena / ks	Počet ks/2.NP	Počet ks/3.NP	Počet ks/4.NP	Počet ks/CELKEM	Cena celkem
1. Stolové sestavy									
1A	Jídelní stůl	Jídelní deska z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm včetně ABS hran tl. 2 mm. Kovová podnož z jacklu 30x30, barva bílá, komaxit - mat	výkres č. 08	3 529 Kč	10	10	10	30	105 870 Kč
1C	Jídelní stůl (úzký)	Jídelní deska z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm včetně ABS hran tl. 2 mm. Kovová podnož z jacklu 30x30, barva bílá, komaxit - mat	výkres č. 07	4 154 Kč	2	2	2	6	24 924 Kč
1B	Pracovní stůl s kontejnerem	Pracovní deska z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm včetně ABS hran tl. 2 mm. Kovová podnož z jacklu 30x30, barva bílá, komaxit - mat. Hliníkové úchytky 270x16x32 mm, zásuvky kontejneru s dojezdy.	výkres č. 12	8 342 Kč	48	48	48	144	1 201 248 Kč
2. Skříňové sestavy									
2A	Botník s deskou a háčky	Konstrukce s dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm, 2x zásuvky s dojezdy, hliníkové úchytky 270x16x32 mm, hliníkové háčky pro zavěšení kabátů - 3ks.	výkres č. 06	4 064 Kč	2	2	2	6	24 384 Kč
2B	Skříň - pokoj	Konstrukce s dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm, 6x zásuvky s dojezdy, hliníkové úchytky 270x16x32 mm, dvířka s tlumením, chromová tyč pro zavěšení ramínek.	výkres č. 11	19 659 Kč	24	24	24	72	1 415 448 Kč
2C	Policevá sestava	Konstrukce s dřevolaminátové desky HPL tl. 2x18 mm, kotveno do zděné příčky pomocí ocelových trnů.	výkres č. 12	3 934 Kč	48	48	48	144	566 496 Kč
2D	Police do niky v koupelně	Police do niky v koupelně z kompaktní desky tl. 12 mm, barva bílá. Přichycení pomocí kovových úhelníků do příčky.	výkres č. 13	5 933 Kč	6	6	6	18	106 794 Kč
3. Kuchyňka									
3A	Kuchyňka 1	Podrobná specifikace - viz výkres č. 03. Konstrukce z dřevolaminátových desek HPL. Včetně granitového dřezu o rozměrech 425x500x195 mm, šedá (hliníková) barva, standardní uložení na desku. Včetně stojánkové baterie s tlačným ventilem. Včetně plastového odpadkového koše objemu 29 l, rozměry 51x30,5x47,4 cm, počet nádob 3.	výkres č. 03 a příloha č. 1 technické zprávy	45 179 Kč	6	6	6	18	813 222 Kč
3B	Kuchyňka 2	Podrobná specifikace - viz výkres č. 04. Konstrukce z dřevolaminátových desek HPL. Včetně granitového dřezu o rozměrech 425x500x195 mm, šedá (hliníková) barva, standardní uložení na desku. Včetně stojánkové baterie s tlačným ventilem. Včetně plastového odpadkového koše objemu 29 l, rozměry 51x30,5x47,4 cm, počet nádob 3.	výkres č. 04 a příloha č.1 technické zprávy	39 943 Kč	2	2	2	6	239 658 Kč
3C	Kuchyňka 3	Podrobná specifikace - viz výkres č. 05. Konstrukce z dřevolaminátových desek HPL. Včetně granitového dřezu o rozměrech 425x500x195 mm, šedá (hliníková) barva, standardní uložení na desku.Včetně stojánkové baterie s tlačným ventilem. Včetně plastového odpadkového koše objemu 29 l, rozměry 51x30,5x47,4 cm, počet nádob 3.	výkres č. 05 a příloha č. 1 technické zprávy	51 674 Kč	4	4	4	12	620 088 Kč
4. Postel									

4A	Postel se skříňkou	Podrobná specifikace - viz výkres č. 10. Postel včetně sendvičové matrace s tuhou a pružnou pěnou (viz technická specifikace výkres č. 10.1) výšky 19 cm, se zátěží až 200 kg. Jádru matrace je tvořeno studenou pěnou a 4 cm tlakům ulevující paměťové pěny. Pratelný potah matrace až na 95 °C a termoregulačními vlastností.Chránič matarace (vodonepropustný, paroprodyšný s antibakteriální vlastností. Rozměry matrace 90x200 cm, nosnost postele min 200 kg	výkres č. 10, 10.1 a příloha č.1 technické zprávy	12 535 Kč	48	48	48	144	1 805 040 Kč	
5. Sedací nábytek										
5A	Jídelní židle	Chromová podnož, kulatá trubka min. d = 16 mm, plastová skořepina tvořena polypropylenem se skleněným vláknem, stohovatelná, rozměry 595x550x815, výška sedáku 465 mm (tolerance v rozměrech +/- 5 mm), nosnost min. 120 kg. Výrobek bude mít doklad (certifikaci) o provedených zátěžových a únavových testech dle platných norem.	výkres č. 09 a příloha č.1 technické zprávy	1 780 Kč	24	24	24	72	128 160 Kč	
5B	Pracovní židle na kolečkách	Pracovní křeslo (židle) na kolečkách, výškově stavitelný mechanismus, 5 hvězdicová základna (rám) z leštěného hliníku, plastová skořepina tvořená polypropylenem se skleněným vláknem, rozměry židle 645 x 645 x 855 - 985 mm, výška sedáku 415 - 530 mm (tolerance v rozměrech +/- 5 mm), kvalitní kolečka d60 mm s gumovým obalem, otočná a vhodná i rozměrově pro pojezd na PVC, nosnost min 120 kg. Výrobek bude mít doklad (certifikaci) o provedených zátěžových a únavových testech dle platných norem.	výkres č. 09 a příloha č.1 technické zprávy	4 132 Kč	48	48	48	144	595 008 Kč	
6. Informační systém										
6A	Plastové číslo u vstupních dveří	Provedení plast tl. 3 mm, barva černá, výška 150 mm.	01 - technická zpráva - příloha č.1	264 Kč	48	48	48	144	38 016 Kč	
6B	Hliníkový rámeček se sklem (formát A3)	Hliníkový rámeček se sklem k pověšení na stěnu, formát A3 - pro "požární směrnici"	01 - technická zpráva - příloha č.1	2 343 Kč	3	3	3	9	21 087 Kč	
6C	Hliníkový rámeček se sklem (formát A3)	Hliníkový rámeček se sklem k pověšení na stěnu, formát A3 - pro "evakuační plán"	01 - technická zpráva - příloha č.1	2 343 Kč	3	3	3	9	21 087 Kč	
7. Doplnkové prvky										
7D	Závěsy do pokojů vč. kolejnice a jezdců s háčky	Textilní závěs o rozměrech 2x 1,5x2,2 m, materiál polyester, barva světle šedá. Včetně pojezdové hliníkové kolejnice dl. 3,0 m a plastových jezdců s háčky.	01 - technická zpráva - příloha č.1	3 660 Kč	24	24	24	72	263 520 Kč	
8. Zařizovací předměty do kuchyně										
8B	Vestavná lednice s mrazákem, 54x54,5x177	Lednice s mrazákem výška 177 cm, energetická třída A, objem chladničky 193 l, objem mrazničky 78 l, mrazák dole, volitelná pozice otvírání pantů, rozměry 54x54,5x177 cm	01 - technická zpráva - příloha č.1	7 326 Kč	4	4	4	12	87 912 Kč	
8C	Varná deska indukční, počet plotýnek 2	Rozměry 4,4x29x52 cm, dotykové ovládání, černé sklo, bez rámečku, připojení 220-240 V, časovač	01 - technická zpráva - příloha č.1	2 874 Kč	12	12	12	36	103 464 Kč	
8E	Digestoř vestavná	Energetická třída C, hluknost 69dB, výkon odsávání 410 m3/hod, počet stupňů výkonu 3, počet filtrů 2, typ filtru tukový, led osvětlení a recirkulace, šířka 60 cm, barva šedá	01 - technická zpráva - příloha č.1	2 984 Kč	12	12	12	36	107 424 Kč	
Dílenská dokumentace všech nábytkových prvků intriérového vybavení										50 000 Kč
Doprava										111 000 Kč
Montáž										950 000 Kč

Cena celkem bez DPH

9 399 850 Kč

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa – dodávky interiérů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

J a P architects s.r.o.

Kancelář : Obeciny 4377,760 01 Zlín, mobil : 603 471 332, e-mail:
japarchitects@japarchitects.cz

Akce :		UTB – Stavební úpravy objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti	
Předmět stavby :		Projekt interiéru	
Projektant :	JaP architects s.r.o.,		
Investor :	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Dodavatel :			
Obsah dokumentace :		Projekt interiéru	
		01 – Technická zpráva	
Datum :	květen 2020		
Číslo zakázky :	172020P		
Stupeň :	projekt interiéru		
Počet vyhotovení :	6+CD		Číslo složky :

PROJEKT INTERIÉRU

Seznam příloh interiérové části

- 01 Technická zpráva
- 02 Půdorys – prostorové řešení
- 03 Kuchyňka 1
- 04 Kuchyňka 2
- 05 Kuchyňka 3
- 06 Botník s deskou a háčky
- 07 Jídelní stůl (úzký)
- 08 Jídelní stůl
- 09 Sedací nábytek specifikace
- 10 Postel se skříňkou a matrací (10.1 specifikace matrace)
- 11 Skříň – pokoj
- 12 Pracovní stůl s policovou sestavou
- 13 Police v níže v koupelně
- 14 Specifikace

01 - Technická zpráva

Úvod

Projekt řeší interiérové vybavení jednotlivých bytových jednotek, které jsou součástí rekonstruovaných podlaží (2.,3.,4.NP) východního křídla budovy kolejí U12. Jedná se o objekt v majetku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Při návrhu interiéru byl kladen důraz na praktičnost a bezúdržbovost jednotlivých nábytkových prvků. Zvolené materiálové řešení jednotlivých prvků interiéru bylo navrženo v souladu s ekonomickými možnostmi investora odpovídající typu zařízení. Vybavení interiéru je rozděleno do jednotlivých částí.

1.STOLOVÉ SESTAVY

Stolový nábytek je navržen v sestavách projednaných a odsouhlasených objednatelem. Jedná se o 2 typy stolů – jídelní stůl v kuchyňce a pracovní stůl s kontejnerem v pokoji. Konstrukce jídelních stolů je tvořena kovovou podnoží z jacklu 30x30 mm v bílé barvě s komaxitovou povrchovou úpravou (matný povrch). Jídelní deska je tvořena dřevolaminátovou deskou HPL tl. 18 mm včetně ABS hran tl. 2 mm. Rozměry jídelního stolu jsou navrženy o rozměrech 75x75x75 cm, v krajních pokojích jsou navrženy zúžené stoly o rozměrech 140x40x75 cm.

Konstrukce pracovních stolů o rozměrech 140x75x75 cm je navržena taktéž z jacklu 30x30 mm, pracovní deska je navržena s dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm. Pojízdný kontejner o rozměrech 40x55x50 cm je navržen také z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm, jednotlivé zásuvky jsou navrženy s dojezdy, na dvířka jsou navrženy hliníkové úchytky o rozměrech 270x16x32 mm (viz fotografie v příloze).

2.SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

Jedná se o botník s deskou a hliníkovými háčky na zavěšení kabátů, šatní skříň v pokoji, policovou sestavu nad pracovním stolem v pokoji a police z kompaktní desky v nise v koupelně.

Konstrukce botníku a desky s hliníkovými háčky je navržena z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm, zásuvky na boty jsou navrženy s dojezdy, na dvířka jsou navrženy hliníkové úchytky o rozměrech 270x16x32 mm (viz fotografie v příloze).

Šatní skříň v pokoji je konstrukčně navržena z dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm včetně ABS hran tl. 2 mm. Zásuvky jsou navrženy s dojezdy, na dvířka jsou navrženy hliníkové úchytky o rozměrech 270x16x32 mm (viz fotografie v příloze). Dvířka skříně jsou navržena s tlumením.

Policová sestava nad pracovním stolem je navržena ze zdvojené dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm opatřeny ABS hranami tl. 2 mm. Police jsou kotveny do zděné příčky pomocí ocelových trnů.

Police do nik ve vybraných koupelnách jsou navrženy z kompaktní desky tl. 12 mm v barvě bílé (povrch matný). Jsou kotveny pomocí úhelníků do příček.

3.KUCHYŇKY

Kuchyňky jsou umístěny v předsíni každé dvojbuňky. Vzhledem k různým velikostem předsíní jsou navrženy 3 typy kuchyněk. Kuchyňka č.1 je navržena včetně botníku a odkladní desky s háčky na kabáty a počítá s volně stojící lednicí s mrazákem. Kuchyňka č. 2 je navržena samostatně s volně stojící lednicí s mrazákem a odděleným botníkem s odkladní deskou s háčky. Součástí kuchyňky č.3 je jak botník s odkladní deskou s háčky, tak i vestavná lednice.

Konstrukce kuchyněk je navržena s dřevolaminátové desky HPL tl. 18 mm. Pracovní deska a zadní stěna kuchyňky (mezi spodními a horními skříňkami) jsou navrženy z dřevolaminátové desky postformingové tl. 40 mm se zaoblenou hranou. Výsuvné zásuvky jsou navrženy z tandem boxů s dojezdy. Dvířka jsou navrženy s tlumením při zavírání. Sokl je navržen z dřevolaminátové desky, která je opatřena nerez plechem. Součástí dodávky kuchyňky je granitový dřez o rozměrech 425x500x195 mm a stojánková baterie s tlačným ventilem s možností nastavení teplé a studené vody, otočná o 360 st. Součástí dodávky kuchyňky je taky plastový odpadkový koš o objemu 29 l o rozměrech 51x30,5x47,4 cm se třemi nádobami. Úchytky spodních dvířek jsou navrženy z hliníkových profilů zafrézovaných do hran. Úchytky horních dvířek jsou navrženy jako přisazené, hliníkové o rozměrech 270x16x32 mm. Na spodní straně horních dvířek je navržen zafrézovaný hliníkový profil s LED páskem. Na styku pracovní desky a zadní desky je navržen hliníkový profil 30x300 mm, půlkulatý po celé délce pracovní desky.

Detailní řešení jednotlivých kuchyněk je patrné z výkresové dokumentace.

4.POSTEL

Je navržena jednolůžkové postel o rozměrech 900x2000 mm s odkladní skříňkou o rozměrech 936x400 mm. Konstrukce postele je řešena z dřevolaminátových desek HPL tl. 18 mm. Na základě požadavků objednatele je navržen výklopný systém roštu s matrací pro potřebu úložného prostoru. Je navržen pružinový systém výklopu KP02 (viz grafická příloha č.1 technické zprávy). Součástí postele je i matrace o rozměrech 900x2000 mm. Sendvičová matrace s tuhou a pružnou pěnou (viz technická specifikace výkres č. 10.1) výšky 19 cm, se zátěží až 200 kg. Jádrem matrace je tvořeno studenou pěnou a 4 cm tlakům ulevující paměťové pěny. Pratelný potah matrace až na 95 °C a termoregulačními vlastnostmi. Rozměry matrace 90x200 cm Minimální celková nosnost postele je 200 kg.

Chráníč matrace

- vodonepropustný, paroprodyšný s antibakteriálními vlastnostmi.

5.SEDACÍ NÁBYTEK

Jedná se o návrh 2 typů židlí (jídelní židle v kuchyňce a pracovní židle v pokoji) viz výkres č. 9.

Jídelní židle je navržena s kovovou podnoží (povrchová úprava chrom) a plastovou skořepinou. Tyto židle musí být stohovatelné. rozměry 595x550x815, výška sedáku 465 mm, (tolerance v rozměrech +/- 5 mm). Nosnost židle je minimálně 120 kg.

Pracovní křeslo (židle) na kolečkách, výškově stavitelný mechanismus, 5 hvězdicová základna (rám) z leštěného hliníku, plastová skořepina tvořená polypropylenem se skleněným vláknem, rozměry židle 645 x 645 x 855 - 985 mm, výška sedáku 415 – 530 mm (tolerance v rozměrech +/- 5 mm), kvalitní kolečka d60 mm s gumovým obalem, otočná a vhodná i rozměrově pro pojezd na PVC, nosnost min 120 kg.

6.INFORMAČNÍ SYSTÉM

Jedná se o plastové číslice k jednotlivým vstupním dveřím v chodbě. Číslice jsou navrženy z plexi tl. 3 mm, výšky 150 mm a budou lepeny na cementovou stěrku na chodbové stěně.

7.DOPLŇKOVÉ PRVKY

Do každého pokoje jsou navrženy 2 ks textilních závěsů o rozměrech 1,5x2,2 m ze 100 % polyesteru, v barvě světle šedé. Závěsy jsou přichyceny pomocí plastových jezdců s háčky do hliníkové subtilní kolejnice.

8.ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DO KUCHYŇKY

Podrobný popis jednotlivých zařizovacích předmětů je součástí specifikace projektu interiéru a přílohy č.1 této technické zprávy. Jedná se o lednici s mrazákem – vestavná, varná deska indukční - 2-plotýnka, digestoř vestavná.

Příloha č.1 – Kniha prvků a popisů interiérového vybavení:

1.Stolové sestavy:

1.A – Jídelní stůl:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 08.

1.B – Jídelní stůl (úzký):

- Podrobná specifikace viz výkres č. 07.

1.C – Pracovní stůl s kontejnerem:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 12.

2.Skříňové sestavy:

2.A – Botník s deskou a háčky:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 06.

2.B – Skříň – pokoj:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 11.

2.C – Policová sestava:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 12.

2.D – Police (4x) v nise v koupelně:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 13.

3.Kuchyňky:

3.A – Kuchyňka 1:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 03.

3.B – Kuchyňka 2:


- Podrobná specifikace viz výkres č. 04.

3.C – Kuchyňka 3:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 05.


Specifikace vybraných prvků, které jsou součástí kuchyně:

Referenční obrázek dřezové baterie:




- Specifikace: Dřezová baterie s tlačným ventilem a směšovačem teplé a studené vody. S možností nastavení průtoku vody, chromový povrch, včetně keramické kartuše, včetně dopojení pancéřovými hadicemi.

Referenční obrázek dřezu:



- Specifikace: Granitový dřez o rozměru 425x500x195 mm.

Referenční obrázek košů:



- Specifikace: plastového odpadkového koše objemu 29 l, rozměry 51x30,5x47,4 cm, počet nádob 3.

Referenční obrázek kuchyňské úchytky:



- Specifikace: Hliníková úchytka tvaru U zafrézovaná do hrany dvířek.

4. Postel:

4.A – Postel se skříňkou:

- Podrobná specifikace viz výkres č. 10 a Příloha č.1 této technické zprávy.

Referenční obrázek postelového zvedáku a roštu:




- Výklopný postelový zvedák s úhlem 45 st.
- Kování je tvořeno 2 pružinami
- Včetně pevného lamelového roštu 900x2000 mm
- Nosnost lamelového roštu 200 Kg
- Specifikace matrace: Sendvičová matrace s tuhou a pružnou pěnou (viz technická specifikace výkres č. 10.1) výšky 19 cm, se zátěží až 200 kg. Jádro matrace je tvořeno studenou pěnou a 4 cm tlakům ulevující paměťové pěny. Pratelný potah matrace až na 95 °C a termoregulačními vlastnosti. Rozměry matrace 90x200 cm. Matrace se 7 zónami tuhosti,
- Minimální celková nosnost postele je 200 kg.

5. Sedací nábytek:

5.A – Jídelní židle:

Referenční obrázek jídelní židle:



- Jídelní židle je navržena s kovovou podnoží (povrchová úprava chrom) a plastovou skořepinou. Tyto židle musí být stohovatelné. rozměry 595x550x815, výška sedáku 465 mm. Nosnost židle je minimálně 120 kg, plastové krytky na nohy.

- Barva skořepiny se upřesní během realizace stavby.

5.B – Pracovní křeslo (židle):

Referenční obrázek pracovního křesla:



- Pracovní křeslo (židle) na kolečkách, výškově stavitelný mechanismus, 5 hvězdicová základna (rám) z leštěného hliníku, plastová skořepina tvořená polypropylenem se skleněným vláknem, rozměry židle 645 x 645 x 855 - 985 mm, výška sedáku 415 – 530 mm (tolerance v rozměrech +/- 5 mm), kvalitní kolečka d60 mm s gumovým obalem, otočná a vhodná i rozměrově pro pojezd na PVC, nosnost min 120 kg.

- Barva skořepiny se upřesní během realizace stavby.

6. Informační systém:

6.A – Plastové číslo u vstupních dveří:

- Specifikace: Číslice jsou navrženy z plexi desky tl. 3 mm, číslice jsou vyřezávány laserem, výška číslic 150 mm, Ke každým vstupním dveří náleží trojmístné číslo, lepeno na cementovou stěrku na chodbové stěně.
-

6.B – Hliníkový rámeček se sklem (pro požární směrnicí):

- Specifikace: Hliníkový rámeček se sklem pro vložení formátu A3 (420x297 mm).
-

6.C – Hliníkový rámeček se sklem (pro evakuační plán):

- Specifikace: Hliníkový rámeček se sklem pro vložení formátu A3 (420x297 mm).
-

7. Doplnkové prvky:

7.D – Závěsy do pokojů vč. kolejnice a jezdců s háčky:

Referenční obrázek kolejnice




- Specifikace: Textilní závěs o rozměru 2x 1500x2200 mm, materiál polyester, barva světle šedá, včetně pojezdové hliníkové kolejnice dl. 3,0 m a plastových jezdců s háčky.
-

8. Zařizovací předměty:

8.B – Vestavná lednice s mrazákem v. 177:


Referenční obrázek



Specifikace: Lednice s mrazákem výška 177 cm, energetická třída A, objem chladničky 193 l, objem mrazničky 78 l, mrazák dole, volitelná pozice otvírání pantů, rozměry 54x54,5x177 cm

8.C – Varná deska indukční, počet plotýnek-2:


Referenční obrázek



Specifikace: Rozměry 4,4x29x52 cm, dotykové ovládání, černé sklo, bez rámečku, připojení 220-240 V, časovač

8.E – Digestoř vestavná:

Referenční obrázek




Specifikace: Energetická třída C, hlučnost 69 dB, výkon odsávání 410 m³/hod, počet stupňů výkonu 3, počet filtrů 2, typ filtru tukový, led osvětlení a recirkulace, šířka 60 cm, barva šedá, digestoř napojená na odtaž

Konstrukční materiál obecně.

Deska HPL

- Dodání katalogů a technických listů k plánovaným typům dřevolaminátových desk HPL, které se budou dodávat pro jednotlivé kusy nábytku a sestav

Všechny výrobky (včetně těch, u kterých v rámci zadávací dokumentace není vyžadováno doložení katalogových a technických listů) budou před dodáním v rámci realizace díla vzorkovány a předloženy ke schválení objednateli.



LEGENDA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INTERIÉRU - (SPECIFIKACE PRO JEDNO PODLAŽÍ)

1. STOLOVÉ SESTAVY

1.A	Jídelní stůl	10 ks (č.v. 08)
1.B	Jídelní stůl (úzký)	2 ks (č.v. 07)
1.C	Pracovní stůl s kontejnerem	48 ks (č.v. 12)

2. SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

2.A	Botník s deskou a háčky	2 ks (č.v. 06)
2.B	Skříň - pokoj	24 ks (č.v. 11)
2.C	Policová sestava	48 ks (č.v. 12)
2.D	Police (4x) v nise v koupelně	6 ks (č.v. 13)

3. KUCHYŇKA

3.A	Kuchyňka 1	6 ks (č.v. 03)
3.B	Kuchyňka 2	2 ks (č.v. 04)
3.C	Kuchyňka 3	4 ks (č.v. 05)

4. POSTEL

4.A	Postel se skříňkou	48 ks (č.v. 10)
-----	--------------------	-----------------

5. SEDACÍ NÁBYTEK

5.A	Jídelní židle	24 ks (č.v. 09)
5.B	Pracovní křeslo	48 ks (č.v. 09)

6. INFORMAČNÍ SYSTÉM

6.A	Plastové číslo u vstupních dveří	12 ks (TZ)
6.B	Hliníkový rámeček se sklem (pro požární směrnici)	3 ks (TZ)
6.C	Hliníkový rámeček se sklem (pro evakuační plán)	3 ks (TZ)

7. DOPLŇKOVÉ PRVKY

7.A	Nerezový odpadkový koš v koupelně	12 ks (TZ)
7.B	Drátěný koš v pokoji	48 ks (TZ)
7.C	Plastový květináč se závlahou (na chodbě)	3 ks (TZ)
7.D	Závěsy do pokojů vč. kolejnice a jezdců s háčky	24 ks (TZ)
7.E	Volně stojící lampička	48 ks (TZ)


8. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

8.A	Volně stojící lednice s mrazákem v. 180	8 ks (TZ)
8.B	Vestavná lednice s mrazákem v. 180	4 ks (TZ)
8.C	Varná deska indukční, počet plotýnek-2	12 ks (TZ)
8.D	Mikrovlnná trouba volně stojící	12 ks (TZ)
8.E	Digestoř vestavná	12 ks (TZ)



POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚRIT A ZAMĚRIT.
V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JSOU NAVRŽENY NÁBYTKOVÉ PRVKY ZRCADLOVĚ OTOČENÉ !!!

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o.	
PROJ.STAV.ČÁSTI:		Obeciny 4377	
VYPRACOVAL:		760 01 Zlín	
KONTROLOVAL:		tel.: 603 471 332	
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	2xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
Profese: Projekt interiéru		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Obsah : Fragment půdorysu - prostorové řešení		DWG soubor:	
		měřítko:	číslo výkresu:
		1:75	02



- PROVEDENÍ
1. POHLEDOVÁ DVÍŘKA KUCHYNĚ, KORPUSY, POLICE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
 2. PRACOVNÍ DESKA, ZADNÍ STĚNA ZA PRACOVNÍ PLOCHOU - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL TL. 40 MM
 3. SOKL VÝŠKY 100 MM, NEREZ PLECH
 4. VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - KOVOVÉ TANDEM BOXY S DOJEZDY (HLOUBKA 500 mm)
 5. ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ, ZAFRÉZOVANÉ DO HRANY DVÍŘEK (DLE FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 6. V KORPUSECH HORNÍCH SKŘÍŇEK A V POLICI ZAFRÉZOVANÝ NASVĚTLOVACÍ LED PÁSEK - 1,2 bm (VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - TRAFO, AL. LIŠTY, DIFUZOR, APOD.)
 7. GRANITOVÝ DŘEZ VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 8. VÝSUVNÉ KOŠE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 9. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - MIKROVLNNÁ TROUBA, DIGESTOŘ, VARNÁ DESKA, LEDNICE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 10. HLINÍKOVÁ UCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 11. HLINÍKOVÉ DVOJHÁČKY PRO POVĚŠENÍ KABÁTŮ
 12. HLINÍKOVÝ PROFIL 30x30 MM, PŮLKULATÝ, DL. 1800 MM (STYK PRACOVNÍ A ZADNÍ DESKY)




POZNÁMKA


PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM. VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚRIT A ZAMĚŘIT. V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JE NAVRŽENA KUCHYŇKA S ŠATNÍ DESKOU ZRCADLOVĚ OTOČENÁ !!!

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KUCHYNĚK MUSÍ UMOŽŇOVAT SAMOSTATNOU DEMONTÁŽ PRACOVNÍ DESKY.


AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o.	
PROJ.STAV.ČÁSTI:		Obeciny 4377	
VYPRACOVAL:		760 01 Zlín	
KONTROLOVAL:		tel.: 603 471 332	
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	4xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektové inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Kuchyňka 1		měřítko:	číslo výkresu:
		1:20	03



- PROVEDENÍ
1. POHLEDOVÁ DVÍŘKA KUCHYNĚ, KORPUSY, POLICE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
 2. PRACOVNÍ DESKA, ZADNÍ STĚNA ZA PRACOVNÍ PLOCHOU - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL TL. 40 MM
 3. SOKL VÝŠKY 100 MM, NEREZ PLECH
 4. VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - KOVOVÉ TANDEM BOXY S DOJEZDY (HLOUBKA 500 mm)
 5. ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ, ZAFRÉZOVANÉ DO HRANY DVÍŘEK (DLE FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 6. V KORPUSECH HORNÍCH SKŘÍŇKĚ A V POLICI ZAFRÉZOVANÝ NASVĚTLOVACÍ LED PÁSEK - 1,2 bm
(VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - TRAFO, AL LIŠTY, DIFUZOR, APOD.)
 7. GRANITOVÝ DŘEZ VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 8. VÝSUVNÉ KOŠE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 9. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - MIKROVLNNÁ TROUBA, DIGESTOŘ, VARNÁ DESKA, LEDNICE
(DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 10. HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
 11. HLINÍKOVÝ PROFIL 30x30 MM, PŮLKULATÝ, DL. 1800 MM (STYK PRACOVNÍ A ZADNÍ DESKY)




ŘEZ A-A - EL ZÁSUVKY






POZNÁMKA
PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚRIT A ZAMĚŘIT.
V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JE NAVRŽENÁ KUCHYŇKA S ŠATNÍ DESKOU ZRCADLOVĚ OTOČENÁ !!!

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KUCHYNĚK MUSÍ UMOŽŇOVAT SAMOSTATNOU DEMONTÁŽ PRACOVNÍ DESKY.

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o.	
PROJ.STAV.ČÁSTI:		Obeciny 4377	
VYPRACOVAL:		760 01 Zlín	
KONTROLOVAL:		tel.: 603 471 332	
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	4xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Kuchyňka 2		měřítko:	číslo výkresu:
		1:20	04



1. POHLEDOVÁ DVÍŘKA KUCHYNĚ, KORPUSY, POLICE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. PRACOVNÍ DESKA, ZADNÍ STĚNA ZA PRACOVNÍ PLOCHOU - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL TL. 40 MM
3. SOKL VÝŠKÝ 100 MM, NEREZ PLECH
4. VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - KOVOVÉ TANDEM BOXY S DOJEZDY (HLOUBKA 500 mm)
5. ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ, ZAFREZOVÁVÁNÍ DO HRANY DVÍŘEK (DLE FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
6. V KORPUSECH HORNÍCH SKŘÍNEK A V POLICI ZAFREZOVÁVÁNÍ NASVĚTLOVACÍ LED PÁSEK - 1,2 bm (VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - TRAFO, AL LIŠTY, DIFUZOR, APOD.)
7. GRANITOVÝ DŘEZ VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
8. VÝSUVNÉ KOŠE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
9. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - MIKROVLNNÁ TROUBA, DIGESTOŘ, VARNÁ DESKA, LEDNICE (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
10. HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
11. HLINÍKOVÉ DVOJHAČKY PRO POVĚŠENÍ KABÁTŮ
12. HLINÍKOVÝ PROFIL 30x30 MM, PULKULATÝ, DL. 1800 MM (STYK PRACOVNÍ A ZADNÍ DESKY)




LED PÁSEK VČ. AL PROFILU, DIFUZORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

PŘED VÝROBOU VŠECH NABÝTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.
V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JE NAVRŽENÁ KUCHYŇKA S ŠATNÍ DESKOU ZRCADLOVĚ OTOČENÁ !!!


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KUCHYNĚK MUSÍ UMOŽŇOVAT SAMOSTATNOU DEMONTÁŽ PRACOVNÍ DESKY

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTROLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	4xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektové inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Kuchyňka 3		měřítka:	číslo výkresu: 05
		1:20	

PŮDORYS




AXONOMETRIE



POHLED

ŘEZ A-A



PROVEDENÍ


1. POHLEDOVÁ DVÍŘKA , ZADNÍ STĚNA - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE
V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
3. HLINÍKOVÉ DVOJHÁČKY PRO POVĚŠENÍ KABÁTŮ

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTROLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	1xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
Profese: Projekt interiéru		číslo zakázky:	172020P
Obsah : Botník s deskou a háčky		DWG soubor:	
		měřítko:	číslo výkresu:
		1:20	06

AXONOMETRIE



PROVEDENÍ


1. PRACOVNÍ DESKA - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. KOVOVÁ PODNOŽ Z JACKLU 30x30, BARVA BÍLÁ, KOMAXIT MAT

POZNÁMKA


PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTROLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	1xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Jídelní stůl (úzký)		měřítko:	číslo výkresu:
		1:20	07


PŮDORYS



ŘEZ



AXONOMETRIE



PROVEDENÍ

1. PRACOVNÍ DESKA - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. KOVOVÁ PODNOŽ Z JACKLU 30x30, BARVA BÍLÁ, KOMAXIT MAT

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.


AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTROLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	1xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Jídelní stůl		měřítko: 1:20	číslo výkresu: 08

Jídelní židle (Referenční obrázky)

Specifikace viz nákres s rozměry níže.

Specifikace židle:

Chromová podnož, kulatá trubka min. d = 16 mm, plastová skořepina tvořena polypropylenem se skleněným vláknem, stohovatelná, rozměry 595x550x815, výška sedáku 465 mm, nosnost min. 120 kg. Výrobek bude mít doklad (certifikaci) o provedených zátěžových a únavových testech dle platných norem.





FRAME TELHO B-HOTDOP	Round polished tube d.16, 2 mm thickness, in conformity with uni en 10305-3 rule. Struttura in tubo dritto liscio diametro 16 mm spessore 2 mm secondo norma UNI EN 10305-3 Tubo redondo lizo lizo de 16x2 mm de diametro 2 mm de espesor conforme a la norma UNI EN 10305-3			
SHELL SCOCCH- C-RQ4Q4	Polypropylene + 25% Glass Fiber Polipropilene + 25% Fibra de sticlă Polipropileno + 25% de fibra de vidro			
FINISHING FINITURA ACABADO	Chrome plating with medium thickness 5 µ. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Tubo cromato con spessore medio 5 µ. Tela cromata con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. Cromado con 5 µ de espesor medio. Estructura con recubrimiento en polvo epoxipoliéster con 50 µ de espesor medio.			

Pracovní židle na kolečkách (Referenční obrázky)


Specifikace viz nákres s rozměry níže.

Specifikace židle:


Pracovní křeslo (židle) na kolečkách, výškově stavitelný mechanismus, 5 hvězdicová základna (rám) z leštěného hliníku, plastová skořepina tvořená polypropylenem se skleněným vláknem, rozměry židle 645 x 645 x 855 - 985 mm, výška sedáku 415 - 530 mm, kvalitní kolečka d60 mm s gumovým obalem, otočná a vhodná i rozměrově pro pojezd na PVC, nosnost min 120 kg. Výrobek bude mít doklad (certifikaci) o provedených zátěžových a únavových testech dle platných norem.

	
BASE AND SUPPORT BASE E SUPPORTO BASE E SUPPORTO	Polished die casting aluminium 5 star base. Base E supporto in alluminio pressofuso a 5 stelle. Base E supporto de aluminio fundido a 5 estrellas pulido.
	
SHELL SHELL SHELL	Post-consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber Posto-consumo industriale Polipropilene + Fibra di vetro Posto-consumo industrial Polipropileno + Fibra de vidrio
	
	Polypropylene + Glass Fiber Polipropilene + Fibra di vetro Polipropileno + Fibra de vidrio
	
SUPPORT SUPPORTO SUPPORTO	Polished die casting aluminium. + alluminio pressofuso. + aluminio fundido pulido.
FINISHING FINITURA ACABADO	Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Base e supporto in alluminio con polvere epossidica/estere con spessore medio di 50 µ. Base e soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi/acetato con 50 µ de espesor medio.
CASTORS RUOTE RUEDAS (OTAS - TET)	Castors diam. 60 stem 11. Ruote diam. 60 stem 11. Ruedas diámetro 60 cent. 11.


PŮDORYS - SPODNÍ ČÁST




PŮDORYS - POHLED SHORA




ŘEZ A-A




ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED



ŘEZ B-B




POZNÁMKA
PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.
MINIMÁLNÍ NOSNOST POSTELE 200 KG.


PROVEDENÍ

1. KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇKY A POSTELE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE POSTELE VČ. DŘEVĚNÉHO ROŠTU
3. HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
4. POSTELOVÝ ZVEDÁK KP02 PRUŽINOVÝ (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
5. MATRACE VÝŠKY 18 CM, JÁDRO MATRACE JE TVOŘENO 14 CM STUDENÉ PĚNY A 4 CM TLAKŮM ULEVUJÍCÍ PAMĚŤOVÉ PĚNY (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)

AUTOR ARCH.NÁVRHU:	JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332			
PROJ.STAV.ČÁSTI:				
VYPRACOVAL:				
KONTROLOVAL:				
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně			formát:	2xA4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti			datum:	květen 2020
			účel:	DPS
			číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru			DWG soubor:	
Obsah : Postel se skříňkou			měřítka:	číslo výkresu: 1:20 10




ŘEZ A-A



PROVEDENÍ

- DVÍŘKA, KORPUSY, POLICE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
- VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - KOVOVÉ TANDEM BOXY S DOJEZDY (BLUM - HLOUBKA 500 mm)
- HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
- CHROMOVÁ TYČ PRO ZAVĚŠENÍ RAMÍNEK

POHLED



AUTOR ARCH.NÁVRHU		JaP architects s.r.o.		
PROJ.STAV.ČÁSTI:		Obeciny 4377		
VYPRACOVAL:		760 01 Zlín		
KONTROLOVAL:		tel.: 603 471 332		
Investor :	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	2xA4
Stavba :	UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektové inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
Profese: Projekt interiéru			účel:	DPS
			číslo zakázky:	172020P
			DWG soubor:	
Obsah :	Skříň-pokoj		měřítko:	číslo výkresu:
			1:20	11

POZNÁMKA
PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚRIT A ZAMĚRIT.

Technical floor plan of a workspace. The plan shows a large rectangular area with dimensions 1564 (width) and 1750 (depth). A person is standing on the left side. The plan includes a desk area with a desk lamp, a chair, and a cabinet. Dimensions for the furniture and layout are provided:

- Overall width: 1564
- Overall depth: 1750
- Desk width: 1564
- Desk depth: 750
- Chair width: 372
- Cabinet width: 372
- Chair height: 300
- Cabinet height: 36
- Desk height: 36
- Chair height (total): 372
- Cabinet height (total): 372
- Desk height (total): 372
- Chair height (total): 372
- Cabinet height (total): 372
- Desk height (total): 372
- Chair height (total): 372
- Cabinet height (total): 372
- Desk height (total): 372
- Chair height (total): 372
- Cabinet height (total): 372

Technical drawing of a dining table and a sideboard. The table has a rectangular top with a width of 750 and a length of 1600. The height of the table is 750. The sideboard has a width of 400, a depth of 550, and a height of 500. It features three drawers on the front face, each with a horizontal handle. Dashed lines indicate the internal structure and the connection points between the table and the sideboard.

Technical drawing of a rectangular prism (box) with dimensions 372, 372, and 280. The drawing shows the front face, top face, and right side face. The front face is a square with side length 372. The top face is a rectangle with dimensions 372 by 280. The right side face is a rectangle with dimensions 372 by 280. The dimensions are indicated by arrows and labels: 372 for the front face, 372 for the top face, and 280 for the right side face.

Technical drawing of a rectangular wooden frame. The dimensions are indicated as follows:


- Height: 372
- Width: 280
- Length: 1572

1. PRACOVNÍ DESKA, KONTEJNER, POLICE - DŘEVOLAMINÁTOVÁ DESKA HPL
TL. 18 MM VČ. ABS HRAN, BARVA (PŘESNÝ TYP SE UPŘESNÍ PŘED VÝROBOU)
2. KOVOVÁ PODNOŽ Z JACKLU 30x30, BARVA BILÁ, KOMAXIT MAT
3. HLINÍKOVÁ ÚCHYTKA, ROZMĚRY 270x16x32 MM (DLE SPECIFIKACE A FOTOGRAFIE
V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
4. POLEPOVÁ FÓLIE 100X150 MM S VYZNAČENÍM NOSNOSTI SKŘÍNĚK

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obceiny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTRLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		formát:	2x A4
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti		datum:	květen 2020
		účel:	DPS
		číslo zakázky:	172020P
Profese: Projekt interiéru		DWG soubor:	
Obsah : Pracovní stůl s policovou sestavou		měřítko:	číslo výkresu:
		1:20	12

AXONOMETRIE

4x POLICE V NICE V KOUPELNĚ
- KOMPAKTNÍ DESKA TL. 12 MM,
BARVA BÍLÁ (UCHYCENO POMOCÍ
TRUHLÁŘSKÝCH ÚHELNÍKŮ)



PROVEDENÍ

1. 4x POLICE - KOMPAKTNÍ DESKA TL. 12 MM, BARVA BÍLÁ MATNÁ
2. TRUHLÁŘSKÉ KOVOVÉ ÚHELNÍKY (PRO PŘICHYCENÍ DO STĚNY)

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU VŠECH NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ NUTNÁ KONZULTACE DODAVATELE S ARCHITEKTEM.
VŠECHNY MÍRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT.

AUTOR ARCH.NÁVRHU:		JaP architects s.r.o. Obeciny 4377 760 01 Zlín tel.: 603 471 332	
PROJ.STAV.ČÁSTI:			
VYPRACOVAL:			
KONTROLOVAL:			
Investor : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	formát:	1xA4	
Stavba : UTB - Stavební úpravy objektu U12 - V.etapa, projektově inženýrské činnosti	datum:	květen 2020	
	účel:	DPS	
	číslo zakázky:	172020P	
Profese: Projekt interiéru	DWG soubor:		
Obsah : Police v nice v koupelně	měřítko:	číslo výkresu:	
	1:20	13	