



SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele:

pořadové číslo zhotovitele: 113/03/2025 – I.

Název veřejné zakázky:

Čáslav – revitalizace zámeckého dvora - Filipov

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddíl, vložka) C90993
bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 2111568984/2700
zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem „**Čáslav – revitalizace zámeckého dvora - Filipov**“ (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybností se

stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou,
- projektovou dokumentací „Úprava areálové komunikace v Alzheimer centru Filipov“ vypracovanou společností Techinfra, s.r.o.,
- nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,
- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k dokončení díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedení díla,
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 12 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 6,174.119,00 Kč

Cena po slevě bez DPH činí (bude
doplněno před podpisem smlouvy v závislosti na vyjednání slevy z nabídkové ceny)

DPH ve výši 21 % činí 1,296.564,99 Kč

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 7,470.683,99 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Dílčí faktury za plnění díla mohou být vystaveny až do výše max. 90 % z ceny díla bez DPH. Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků vystavit konečnou fakturu ve výši min. 10 % z ceny díla bez DPH.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a požadavky

objednatel, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projektová dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předání a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel povinen:

- Před zahájením stavebních prací provede dodavatel stavby pasportizaci technického stavu vše přilehlých nemovitostí a objektů, které sousedí s navrženou stavbou. Zhotovitelem bude 1 paré fotodokumentace předána objednateli.
- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště,
- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,
- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení,

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či nedodělků bude uveden v Zápisu o předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele při započetí zemních prací do 10 dnů od převzetí staveniště dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50.000 Kč.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu

týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/6/132/2025 ze dne 12.03.2025.

V Čáslavi dne

Ing. Jaromír
Strnad

Digitálně podepsal Ing. Jaromír
Strnad
Datum: 2025.04.29 12:59:19
+02'00'

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta

V Brně dne 29.4.2025

Zhotovitel: Jaroslav Vaňátko, jednatel

Jaroslav
Vaňátko

Digitálně podepsal
Jaroslav Vaňátko
Datum: 2025.04.29
08:45:32 +02'00'

E

Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 2024_18 - Úprava areiálové komunikace v Alzheimer**

Celková cena bez DPH: 6 174 119,00

Celková cena s DPH: 7 470 683,99

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	Vedlejší a ostatní náklady	205 000,00	43 050,00	248 050,00
101a	Komunikace (Město Čáslav)	3 479 803,00	730 758,63	4 210 561,63
101b	Komunikace (AC IMMO s.r.o.)	1 338 639,00	281 114,19	1 619 753,19
301	Odvodnění	249 787,00	52 455,27	302 242,27
401	Veřejné osvětlení	900 890,00	189 186,90	1 090 076,90

F				Firma:				
		Soupis prací objektu						
Stavba:		2024_18 Úprava areálové komunikace v Alzheimer centru Filipov				001 205 000,00		
Rozpočet:		001 Vedlejší a ostatní náklady						
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				205 000,00	
1	001424 R		KOLAUDACE A PŘEDÁNÍ STAVBY	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	
			zajištění kolaudace stavby (všech stavebních objektů) a předání všech stavebních objektů jejich správcům předání stavby a dokladů dotčeným orgánům					
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	135 000,00	135 000,00	
			kompletní zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění DŘ, přechodné úpravy a všech souvisejících dokumentů pro všechny etapy stavby - osazení přechodného značení - veškeré související činnosti - kompletní dodání - demontáž přechodného značení a1 do vydání kolaudačního souhlasu a předání stavby vlastníkově komunikace a investorovi - zajištění všech provizorních komunikací a lokálních komunikací v rámci staveniště po celou dobu stavby tak, aby byl zajištěn průjezd pro rezidenty a návštěvníky - koridory pro pěši po celou dobu stavby ohraničené zábranami - stavba bude realizována po dílčích částech s ohledem na provoz místních obyvatel a Alzheimer centra Filipov - stavba bude realizována za automobilového provozu na komunikaci					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelými požadovanými zařízeními					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	
			kompletní měření (vytyčení v průběhu stavby) zaměření skutečného provedení včetně vyhotovení DŠPS (dokumentace skutečného provedení stavby) doměření a zaměření pro vyhotovení RDS, zpřesnění pro realizaci stavby a realizační dokumentaci stavby					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelými požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
			vypracování dokumentaci s konkrétními výrobky a prvky pro schválení NPÚ detaily v dokumentaci upřesnění stávajícího řešení					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelými požadovanými pracemi					

Soupis prací objektu								
Stavba:		2024_18 Úprava areálové komunikace v Alzheimer centru Filipov			Firma:			
Rozpočet:		101a Komunikace (Město Čáslav)			101a		3 479 803,00	
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová souhlava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				259 440,00	
1	010101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 138,200	200,00	227 640,00	
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	63,600	200,00	12 720,00	
			asfaltový kryt					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	95,400	200,00	19 080,00	
			beton					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	1		Zemní práce				634 030,25	
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	63,600	750,00	47 700,00	
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			308*0,1+178*0,1+150*0,1 = 63,600 [A]					
			Celkem 63,6 = 63,600					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	11314		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	95,400	850,00	81 090,00	
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			308*0,15+178*0,15+150*0,15 = 95,400 [A]					
			Celkem 95,4 = 95,400					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	80,000	550,00	44 000,00	
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			320*0,25 = 80,000 [A]					
			Celkem 80 = 80,000					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	11337H		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŠTĚTŮ	M2	816,000	85,00	69 360,00	
			včetně přemístění v rámci lokality, pro následné využití při stavbě					
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	8,000	85,00	680,00	
			nároží					
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	15,750	95,00	1 496,25	
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			105*0,15 = 15,750 [A]					
			Celkem 15,75 = 15,750					
			položka zahrnuje sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu					
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
10	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	1 138,200	300,00	341 460,00	
			viz příloha C.2 a D.1.4					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			v případě potřeby bude odkop prováděn ručně (např. v ochranných pásech inženýrských sítí a stromů)					
			1897*0,6 = 1138,200 [A]					
			Celkem 1138,2 = 1138,200					

		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopku po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - ležení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a převah, svahu do konečného tvaru, výměna hurnin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné di uhotné rozpojení odstředěné horniny - rucní výkopky, odstranění kořenu a napáďvek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopku a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopku - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, njezdy, nájezdy, lešení, podper, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
11	18120	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 898,000	18,00	34 164,00	
		viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
12	18130	ÚPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	220,000	18,00	3 960,00	
		viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů					
13	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	220,000	23,00	5 060,00	
		včetně dodání chybějící vhodné ornice					
		viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostrání ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5					
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	220,900	23,00	5 060,00	
		viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
	2	Základy				86 070,00	
15	212636	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB. Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR. II	M	228,000	240,00	54 720,00	
		viz příloha D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		101*23+60*44 = 228,000 [A]					
		Celkem 228 = 228,000					
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - tržení spojovací vrstvy - tržení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					
16	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	570,000	55,00	31 350,00	
		v příloha D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		228*0,5*5 = 570,000 [A]					
		Celkem 570 = 570,000					
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu					
	4	Vodorovné konstrukce				129 738,75	
17	451114	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	34,597	3 750,00	129 738,75	
		viz příloha D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		pod dlažební rigol - úřad (100*18)*0,57*0,22 = 14,797 [A]					
		pod krajní štetové části plochy (95*227*118)*0,15*0,3 = 19,800 [B]					
		Mezisoučet = 34,597 [C]					
		Celkem 34,597 = 34,597					

			uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlačku, konsistenci cestvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, uložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (ž tržecné) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a ležení všech druhů pro bednění, uložení cestvého betonu, výtlaču a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvku a doplnkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu,				
		5	Komunikace			2 211 614,00	
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátery	M2	1 898,000	200,00	379 600,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátery	M2	1 190,000	250,00	297 500,00
20	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 viz příloha D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání všech předepsaných materiálů pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	16,000	50,00	800,00
21	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 115 TL 50MM viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	16,000	499,00	7 984,00
22	582115	TET R	DLAŽE DNĚ KRYTY ZE ŠTĚTU viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet 50+64+74+358+140 = 686,000 [A] Celkem 686 = 686,000 dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavci dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	686,000	980,00	672 280,00
23	58221		DLAŽE DNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA bez dodání drobných kostek drobné žulové kostky budou dodány z jiné stavby zhotovitel dopraví tyto kostky z deponie města včetně dopravy kostek do 10 ti km viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	M2	1 190,000	680,00	809 200,00

		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.					
24	58222	DLAŽEBNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet rigol pro úložiště 138*0,5 = 59,000 [A] Celkem 59 = 59,000	M2	59,000	750,00	44 250,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce				158 910,00	
25	91228	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PÁSKU Z1g na vjezdu viz příloha C.2 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostavěništní a mimostavěništní doprava - odrazy plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	2,000	1 100,00	2 200,00	
26	91229R	NOPOVÁ FOLIE viz příloha D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet (25+10+53)*1 = 88,000 [A] Celkem 88 = 88,000		88,000	80,00	7 040,00	
27	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	1 800,00	19 800,00	
28	914921	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	4 000,00	24 000,00	
29	91743	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJINKU viz příloha C.2 a D.1.4 a D.1.5 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajinku o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.	M	8,000	650,00	5 200,00	
30	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH krajní řádka dlažby viz příloha D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet 190*2+4,5+9 = 393,500 [A] Celkem 393,5 = 393,500 Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.	M	393,500	250,00	98 375,00	
31	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM viz příloha C.2 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	18,000	85,00	1 530,00	
32	931324	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 viz příloha D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje tesnění profil	M	9,000	85,00	765,00	

Soupis prací objektu					Firma:				
Stavba: 2024_18 Úprava zrelákové komunikace v Alzheimer centru Filipov					101b 1 338 639,00				
Rozpočet: 101b Komunikace (AC IMMO s.r.o.)									
Pol. číslo	Kód položky	Variantu	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celková soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				79 410,00		
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	397,050	200,00	79 410,00		
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	1		Zemní práce				166 159,00		
2	11337R		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŠTĚTU	M2	418,000	115,00	48 070,00		
			včetně přemístění v rámci lokality, pro následné využití při stavbě viz příloha C.2 a D.1.4						
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet						
			436*6*3 = 418,000 [A]						
			Celkem 418 = 418,000						
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
3	12381		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	359,850	300,00	107 955,00		
			viz příloha C.2 a D.1.4						
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet						
			(436*6*3)+(112*2*3)*0,8+97*0,25 = 359,850 [A]						
			Celkem 359,85 = 359,850						
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené						
			- ošetření výkopku po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření						
			- zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění						
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- tažení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- tažení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytahování a nošení výkopku						
			- svahování a přesvah, svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
			- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstraněné horniny						
			- ruční výkopky, odstranění korunu a napadávek						
			- pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových stěn)						
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu						
			- zhuštění podloží, případně i svahu vc. svahování						
			- zřízení stupně v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka						
			- udržování výkopku a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopku						
			- trídění výkopku						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
4	18120		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	563,000	18,00	10 134,00		
			viz příloha C.2 a D.1.4						
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet						
			466*97 = 563,000 [A]						
			Celkem 563 = 563,000						
			položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.						
	4		Vodorovné konstrukce				23 010,00		
5	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,536	3 750,00	17 010,00		
			viz příloha C.2 a D.1.4						
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet						
			pod krajní litělové části plochy - laje (6,6*8+88)*0,3*0,15 = 4,536 [B]						
			Celkem 4,536 = 4,536						
			uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,						
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,						
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,						
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,						
			- podzemní konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení,						
			- vytvoření kotevních cel, kapes, náličky, a sedel,						
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich,						
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,						
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,						
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,						
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,						
			- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,						
			- výplň, tesnění a tmelení spar a spojů,						
			- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,						
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,						
6	465923		PŘEDLÁŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	10,000	600,00	6 000,00		

			viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		5	Komunikace				763 860,00	
7	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet Štětová vozovka + hlazení vozovky + chodník $466 \times 18 \times 97 = 581,000 [A]$ Celkem $581 = 581,000$ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	581,000	210,00	122 010,00	
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	18,000	260,00	4 680,00	
9	58211	STET	DLAŽDENÉ KRYTY ZE ŠTĚTU bude použita stávající vyzlískaný materiál v rámci stavby viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet $466 = 466,000 [A]$ Celkem $466 = 466,000$ dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	466,000	980,00	456 680,00	
10	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA bez dodání drobných kostek drobné žulové kostky budou dodány z jiné stavby zhotovitel dopraví tyto kostky z deponie místa včetně dopravy kostek do 10 u km viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	18,000	680,00	12 240,00	
11	582311		DLAŽDENÉ KRYTY Z MOŽAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	97,000	1 450,00	140 650,00	
12	58240		DLAŽDENÉ KRYTY Z KAMENÍ DESEK BEZ LOŽE jemující dlažba u varovného pásu viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	M2	1,500	6 000,00	9 000,00	

		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.					
13	58251	DLAŽEBNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	3,100	6 000,00	18 600,00	
		viz příloha C.2 a D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet rovinné kamenné pásy 3,1 = 3,100 [A] Celkem 3,1 = 3,100					
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.					
	8	Potrubi				120 000,00	
14	899122	MŘIŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	8,000	15 000,00	120 000,00	
		OKOLO STROMŮ viz příloha C.2					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		Položka zahrnuje dodávku a osazení predepsané mříže včetně rámu					
	9	Ostatní konstrukce a práce				186 200,00	
15	91229R	NOPOVÁ FOLIE		47,500	80,00	3 800,00	
		viz příloha D.1.4 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet 95*0,5 = 47,500 [A] Celkem 47,5 = 47,500					
16	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJÍNKŮ	M	109,000	1 600,00	174 400,00	
		podél budovy viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací					
		betonové lože i boční betonovou operku.					
17	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	32,000	250,00	8 000,00	
		rozhraní stětu a drobné dlažby viz příloha C.2 a D.1.4					
		včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné rady dlažebních kostek o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací					
		betonové lože i boční betonovou operku.					

F		Firma:						
Soupis prací objektu		2024_18 Úprava areálové komunikace v Alzheimer centru Filipov		301 249 787,00				
Stavba:		301 Odvodnění						
Rozpočet:								
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Minimální	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				23 860,00	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	59,650	400,00	23 860,00	
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	1		Zemní práce				93 870,00	
2	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	59,650	500,00	29 825,00	
			viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			ruční výkop					
			VÝKOP RÝHY (33*4)*1*1,5 = 38,500 [A]					
			ROZŠÍŘENÝ VÝKOP ŠACHTY A UV 2*2*1,8*2*1,5*1,5*2 = 21,150 [B]					
			Mezináulet = 59,650 [C]					
			Celkem 59,65 = 59,650					
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopů nezapažené i zapažené					
			- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření					
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
			- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- težení a rozpojování jednotlivých halvanu					
			- vytahování a nošení výkopku					
			- svažování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy					
			- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny					
			- ruční výkopky, odstranění korenu a napáďavek					
			- pažení, vzepření a rozepření vc. propažování (vyjma štetových sten)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu					
			- trídění výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
3	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	17,150	1 100,00	18 865,00	
			viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					
			položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
			- hutnění i různé míry hutnění					
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	37,000	1 100,00	40 700,00	
			viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3					
			včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet					

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání vypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazech - udržování úložiště a jeho ochrana proti věde - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury odpisy neodectá					
5	38214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	112,000	40,00	4 480,00	
	4	Vodorovné konstrukce				25 217,00	
6	451212	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC včetně spárování na výtok do rybníka viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet 4*0,2 = 0,800 [A] Celkem 0,8 = 0,800 položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene včetně dodávky a výplně z cementové malty předepsané kvality,	M3	0,800	20 000,00	16 000,00	
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pod dlažbu z lomového kamene viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet 4*0,15 = 0,600 [A] Celkem 0,6 = 0,600 uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzně, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podperné konstr. (skrže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzně a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzně, doplnkových konstrukcí a vytažení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvku a doplnkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu,	M3	0,600	3 800,00	2 280,00	
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÍŽENÉHO viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	5,550	1 249,91	6 937,00	
	7	Přidružená stavební výroba				1 000,00	
9	72124	LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUŠ	1,000	1 000,00	1 000,00	
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných, upevňovacích prvku, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění - úprava podkladu a osazení podper, osazení a očištění podkladu a podper - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úprava a příprava prostupu, okolí podper, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace					

	8	Potrubi				105 840,00	
10	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP 5N 12 viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	M	4,000	560,00	2 240,00	
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání velkého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spoju, pracovního zasklení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
11	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM PP 5N 12 viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	M	33,000	1 200,00	39 600,00	
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání velkého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spoju, pracovního zasklení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
12	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 200MM šachta bez dna pro vsak - prefabrikovaná poklop pro zatížení D400 viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	
		položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých velká výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - velká požadované úpravy dílců, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - predepsané podkladní konstrukce					
13	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM lomová šachta prefabrikovaná poklop pro zatížení D400 viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00	

		položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závesná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplnkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod., - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce					
14	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	12 000,00	24 000,00	
		prefabrikované UV zkrácené s košem, s litinovou mříží 0,5x0,5 m pro zatížení D400 viz příloha D.2.1, D.2.2 a D.2.3 včetně dopravy, včetně naložení a uložení, komplet položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílců včetně mříže - výplň, tesnění a tmelení spár a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					

Firma:								
Stavba: 2024_18 Úprava areálův komunikace v Alzheimer centru Filipov			401 900 890,00					
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení								
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Doklad	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				94 560,00	
1	0001R		REVIZE veškeré revize potřebné k předání díla	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00	
2	0002DR		DOPRAVA kompletní doprava zhotovitele včetně dopravy materiálu pro dokončení díla	KOMPLET	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	00142+8		ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE kompletní demontáž všech součástí stávajícího VO (nástěvní svítidla, kabel, rozvaděč atp. komplet)	KOMPLET	1,000	6 000,00	6 000,00	
4	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 11*110,4 = 121,400 [A] Celkem 121,4 = 121,400 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	121,400	400,00	48 560,00	
29	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE světelné posouzení celé lokality dle konkrétních výrobků vypracování případných detailů požadovaných NPÚ projednání detailů stožárů/rozvaděče s NPÚ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	OTS KP ~ 2024
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRÚCH OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	743122R		STOŽAROVA VÝBROJ: SV 9,35,4 H126214 dle zadávací dokumentace	KUS	11,000	1 000,00	11 000,00	
	1		Zemní práce				156 980,00	
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I RUČNÍ HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY včetně odvozu a uložení na skládku ruční výkop položka zahrnuje: - vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod, - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korunu a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vc. přepážování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**	M3	11,000	680,00	7 480,00	
7	13273		HLOUBENÍ RVH ŠIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu a uložení na skládku ruční výkop 230*0,6*0,8 = 110,400 [A] Celkem 110,4 = 110,400	M3	110,400	450,00	49 680,00	

			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení výkopkyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbužnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - tažení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - tažení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopky - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, ston a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**					
B	175B1		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,000	1 100,00	5 500,00	
			stožary					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodectá					
9	175B1	b	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	110,400	800,00	88 320,00	
			PŘÍKOVÁNÍ, ŽÁKOZ					
			230*0,6*0,8 = 110,400 [A]					
			Celkem 110,4 = 110,400					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodectá					
10	18214		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	120,000	50,00	6 000,00	
			srovnání povrchu v zeleni					
			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
		2	Základy				29 400,00	
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,000	4 900,00	29 400,00	
			BETON ZÁKLADOVÝ PRO STOŽARY					
			dle zadávací dokumentace					

			uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabranující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu,					
	7		Přidružená stavební výroba				619 950,00	
12	743121	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR LITINOVÝ PEVNÝ DÉLKY DO 4 M	KUS	11,000	28 000,00	308 000,00	
			STOŽÁR HISTORIZUJÍCÍ, MATERIÁL LITINA, VÝŠKA 4 M parametry dle zadávací dokumentace nutno nechat schválit NPÚ kompletní dodání včetně kotevního základu (ocelový svařenec žárově zinkovaný) 1. Položka obsahuje: - základovou konstrukci a veškeré příslušenství - připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům - uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
14	7431485	R	ROZVADOČ RVO, OVLÁDÁNÍ VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	44 000,00	44 000,00	
			parametry dle zadávací dokumentace					
15	7431723		HŘO DRAT FeZn 10	KG	150,000	65,00	9 750,00	
			parametry dle zadávací dokumentace					
16	7431806		HŘO SVOBKA S5 spojovací	KUS	15,000	50,00	750,00	
			parametry dle zadávací dokumentace					
17	743200r		CYKY-J 3x1,5	M	50,000	28,00	1 400,00	
			parametry dle zadávací dokumentace					
18	743254R		DEMONTÁŽ STOŽÁRU VO	KUS	1,000	1 100,00	1 100,00	
19	7432942		TRUBKA KOPOFLEX 40 BA	M	100,000	45,00	13 500,00	
			parametry dle zadávací dokumentace bude fakturováno dle skutečnosti					
20	743552		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 10 DO 25 W	KUS	11,000	11 000,00	121 000,00	
			SVÍTIDLO LAMPA HISTORICKÁ S LED 14 W parametry dle zadávací dokumentace nutno nechat schválit NPÚ 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
21	743553R		CYKY-J 4x10	M	100,000	165,00	16 500,00	
			bude fakturováno dle skutečnosti					
22	7435803		MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	M	230,000	28,00	6 440,00	
			bude fakturováno dle skutečnosti					
23	7435804		MONTÁŽ ZEMNÍHO VODIČE, UZEMNĚNÍ	KUS	220,000	28,00	6 160,00	
			bude fakturováno dle skutečnosti					
24	7435804r		MONTÁŽ STOŽÁRU	KUS	11,000	1 380,00	15 180,00	
25	7435806		MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	KUS	90,000	65,00	5 850,00	
			parametry dle zadávací dokumentace					
26	7435896		TRUBKA ZAKLADOVÁ PRO SVÍTIDLO 250	KUS	11,000	450,00	4 950,00	
27	7492556		FOLIE S BLESKEM 33cm 611MT 330x100	M	220,000	6,00	1 320,00	
28	7493569R		CHRÁNICKA PE DN125		230,000	135,00	31 050,00	
			dodání vhodné chráničky v místech pojžděných vozidly bude čerpáno dle skutečnosti					