

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 012025

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 08932000
DIČ: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 304565484/0600, MONETA Money bank a.s.
Telefon, e-mail: 725 962 289, tojapa@post.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED], starostou města
Bankovní spojení: 1283399369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Telefon, e-mail: 461 723 888, epodatelna@policka.org

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: ŠAFÁŘ CZ, s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, [REDACTED]
e-mail: safar@safarcz.cz

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: tojapa@post.cz

III. Předmět díla

III.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy objektu MŠ Luční v Poličce. Jedná se o rekonstrukci umývár a kuchyněk všech herních pavilonů, při které bude provedena změna dispozice stávajících umývár. Dojde ke kompletní demontáži zařizovacích předmětů, odbourání keramických obkladů a dlažeb v umývárkách a kuchyňkách. V hernách a lehárnách bude odstraněno stávající linoleum. Budou vyměněny všechny dveřní křídla interiérových dveří vč. dveří s požární odolností ve všech herních pavilonech. V Pavilonech A-D budou osazeny nové SDK podhledy, v umývárkách budou vyzděny předstěny z pórobetonových tvárnic pro zavěšení nových zařizovacích předmětů, dojde k výměně kompletních rozvodů elektroinstalací, kanalizace a rozvodů vody. Vyměněny budou i stávající rozvody otopné soustavy, výměňková stanice zůstane stávající.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO:28850106, zodpovědný projektant [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700330 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
- vyjádření Stavebního úřadu MÚ Polička ze dne 21.1.2025, č.j.: R/2025/13613/4 (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
- stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, ÚP Svitavy ze dne 19.2.2025, č.j.: KHSPA 03486/2025/HDM-Sy (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 26.2.2025, č.j.: MP/06366/2025.

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě. Způsob ocenění se bude řídit podmínkami uvedených v článku V.3. až V.6. této smlouvy o dílo. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně § 222 ZZVZ.

III.6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.9. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.10. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): od 1.6.2025
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejdéle do 30.9.2025

Plnění zakázky je rozděleno celkem do dvou etap:

I.etapa (hospodářský pavilon, herní pavilony C+D, spojovací chodba):

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 15.8.2025

II.etapa (herní pavilony A+B):

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2025

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy.

V období od 1.6.2025 – 15.8.2025 bude objekt mimo provoz.

Od 18.8.2025 – 30.9.2025 budou v provozu objekty z I. etapy. Mimo provoz budou objekty z II. etapy.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XII.2.

IV.7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a méněpráce, jejichž zápočtový finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.9. Místem plnění je objekt MŠ Luční Polička, Luční 394, 572 01 Polička na pozemku st. p. 2496 v katastrálním území Polička (725358).

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 27.3.2025 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	8 279 164,00 Kč
DPH 21 %	1 738 624,44 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 017 788,44 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (tzv. vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, budou oceněny v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s. platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.

V.4. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

V.6. Cenu díla lze měnit také v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

VI. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo

VI.1. Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje prodloužení doby výstavby o dobu nutnou k přerušení prací při působení vyšší moci (dle článku XX. smlouvy o dílo) a odstraňování následků jejího působení.

VII. Fakturace a platební podmínky

VII.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VII.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VII.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla za jednotlivé stavební etapy. Zbýlých 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VII.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VII.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky.

VIII. Bankovní záruky

VIII.1. Zhotovitel je povinen předat zadavateli nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bankovní záruku (dále jen „BZ“) za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu trvání záruční doby (dle čl. XIII smlouvy o dílo) **ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH.** Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh BZ nejpozději současně se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu BZ vyjádřit do 5 dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout. BZ musí být zhotovitelem předložena v originální listině. BZ bude krýt nároky zadavatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této

smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. BZ musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato BZ bude uvolněna nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční doby. Za naplnění doby platnosti BZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů BZ vystavených ve prospěch zadavatele na dobu kratší než je záruční doba. Současně s předložením první BZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních BZ. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **30** dní před uplynutím termínu BZ předá objednateli další originál BZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných BZ nesmí být kratší než **1** rok. V případě nesplnění termínu předání (max. **30** dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení BZ v plné výši.

VIII.2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

VIII.3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. VIII.1. tohoto čl. smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

IX. Stavební deník

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

IX.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

IX.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

IX.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

X. Staveniště

X.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

X.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději k datu dle čl. IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

X.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

X.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

X.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

X.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

X.7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

X.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

XI. Provádění díla

XI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

XI.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

XI.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

XI.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

XI.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XI.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

XI.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

XI.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

XI.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

XI.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

XI.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho pododavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

XI.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XI.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

XI.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

XI.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

XI.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

XI.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

XI.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

XI.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

XI.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

XII. Předání díla

XII.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XII.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- veškeré stavební deníky,
- potvrzení o zřízení bankovní záruky dle čl. VIII této smlouvy.

XII.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

XII.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XII.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

XII.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XII.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

XII.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

XII.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XII.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII. Záruka

XIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XIII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XIII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XIII.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XIII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XIII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XIII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XIII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XII. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XIII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XIII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XIII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIV. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XIV.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIV.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XIV.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIV.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIV.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIV.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XIV.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XV. Vlastnictví a Pojištění díla

XV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **10 mil. Kč**.

XV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Poddodavatelé

XVI.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XVI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XVI.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XVI.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XVI.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XVII. Povinnosti zhotovitele

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XVII.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XVII.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.

XVIII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVIII.1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci **sociálně odpovědného zadávání** dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVIII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XVIII.6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy, environmentálně odpovědného zadávání. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré předpisy související s ochranou životního prostředí. Podmínka **environmentálně odpovědného zadávání** je zadavatelem zohledněna v projektové dokumentaci, když zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky na zabudované materiály do stavby odpovídající současným technologickým požadavkům a trendům. U technologií se pak zadavatel zaměřil na taková technická řešení, která zohledňují ochranu životního prostředí. Taktéž zadavatel stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu díla.

XVIII.7. Zadavateli není známo žádné **inovativní řešení**.

XVIII.8. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

XVIII.9. V případě zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku smlouvy bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši **50 000,- Kč** za podstatné porušení smlouvy.

XIX. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XIX.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIX.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIX.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIX.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.6., III.8., VIII.1., XI.12., XV.3. a XVI.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XIX.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XIX.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIX.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XX. Vyšší moc

XX.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XX.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XIX.). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XXI. Závěrečná ustanovení

XXI.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XXI.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XXI.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XXI.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XXI.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XXI.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XXI.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XXI.8. Na realizaci díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků MMR ČR v rámci dotačního podprogramu: „Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli“, dotačního titulu: „Rekonstrukce, přestavba a výstavba veřejných budov“. Dílo se bude realizovat i v případě neúspěšné žádosti o dotaci.

XXI.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

XXI.10. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.

XXI.11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 28.4.2025 číslem usnesení 177/b.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

jednatel Tojapa s.r.o.

starosta města Poličky

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2412** **Stavební úpravy MŠ Luční Polička**

Zadavatel	Město Polička Palackého nám. 160 57201 Polička-Polička-Město	IČO: 00277177 DIČ:
------------------	--	--------------------------------------

Zhotovitel:	Tojapa s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno	IČO: 8932000 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 980 354,07
PSV			4 711 497,00
MON			1 534 312,67
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			28 000,26
Celkem			8 279 164,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 279 164,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 738 624,44 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	10 017 788,44 CZK
--------------------------	--------------------------

v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	53 000,26	11 130,05	64 130,31	1
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	53 000,26	11 130,05	64 130,31	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy budov MŠ	0,00	8 226 163,74	1 727 494,39	9 953 658,13	99
01.1A	Stavební část - pavilon A	0,00	1 094 709,64	229 889,02	1 324 598,66	13
01.1B	Stavební část - pavilon B	0,00	1 094 709,64	229 889,02	1 324 598,66	13
01.1C	Stavební část - pavilon C	0,00	1 094 709,64	229 889,02	1 324 598,66	13
01.1D	Stavební část - pavilon D	0,00	1 094 709,64	229 889,02	1 324 598,66	13
01.1S	Stavební část - spojovací chodba	0,00	56 153,48	11 792,23	67 945,71	1
01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D	0,00	1 219 907,12	256 180,50	1 476 087,62	15
01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP	0,00	1 036 951,91	217 759,90	1 254 711,81	13
01.4	Elektroinstalace	0,00	1 208 070,67	253 694,84	1 461 765,51	15
01.5	Měření a regulace	0,00	326 242,00	68 510,82	394 752,82	4
Celkem za stavbu		0,00	8 279 164,00	1 738 624,44	10 017 788,44	100

Popis stavby: 2412 - Stavební úpravy MŠ Luční Polička

Popis objektu: 00_1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy budov MŠ

Popis rozpočtu: 01.1A - Stavební část - pavilon A

Popis rozpočtu: 01.1B - Stavební část - pavilon B

Popis rozpočtu: 01.1C - Stavební část - pavilon C

Popis rozpočtu: 01.1D - Stavební část - pavilon D

Popis rozpočtu: 01.1S - Stavební část - spojovací chodba

Popis rozpočtu: 01.2 - Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

Popis rozpočtu: 01.3 - Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

Popis rozpočtu: 01.4 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01.5 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: 03 - Vodovodní přípojka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			161 810,16	2,0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 306 364,80	15,8
34	Stěny a příčky	HSV			64 310,80	0,8
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			56 309,65	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 421,84	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 950,80	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 756,40	0,3
959	Protipožární opatření	HSV			9 600,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 893,84	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 135,29	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			99 144,92	1,2
712	Živičné krytiny	PSV			12 481,48	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			42 816,19	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			96 149,11	1,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			455 979,72	5,5
725	Zařizovací předměty	PSV			536 461,33	6,5
726	Předstěnové systémy	PSV			64 000,00	0,8
732	Strojovny	PSV			34 286,42	0,4
733	Rozvod potrubí	PSV			520 687,68	6,3

734	Armatury	PSV			336 793,48	4,1
735	Otopná tělesa	PSV			47 233,20	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 322,84	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			854 600,24	10,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 141,44	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			202 424,36	2,4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			907 875,52	11,0
781	Obklady keramické	PSV			308 163,44	3,7
783	Nátěry	PSV			36 107,10	0,4
784	Malby	PSV			128 828,53	1,6
M21	Elektromontáže	MON			1 208 070,67	14,6
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			326 242,00	3,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			121 800,49	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			28 000,26	0,3
Cena celkem					8 279 164,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	00_1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				28 000,26		
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I

Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce :

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů :

1

1,00000

6	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	3 000,26	3 000,26		RTS 25/ I
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
10	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I

Celkem						53 000,26		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 892,54		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek <i>ss105-106 : 0,6*4,75*0,8*2</i>	m3	4,56000	2 500,00	11 400,00	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i>			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,56000	309,00	1 409,04	800-1	RTS 25/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>4,56*10</i>	m3	45,60000	24,80	1 130,88	800-1	RTS 25/ I
					<i>45,60000</i>			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,56000	330,00	1 504,80	800-1	RTS 25/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, <i>4,56*2</i>	m3	9,12000	292,00	2 663,04	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,12000</i>			
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,56000	957,00	4 363,92	800-1	RTS 25/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>105 : 0,6*4,75*0,8*2</i> <i>106 : 0,8*1,2*0,8</i>	m3	5,32800	636,00	3 388,61	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i> <i>0,77000</i>			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>4,56*2,1</i>	t	9,57600	318,00	3 045,17	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,58000</i>			
9	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj <i>zásyp : 5,328*1,85</i>	t	9,85680	404,50	3 987,08	SPCM	RTS 22/ I
					<i>9,86000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				326 591,20		
10	342091011R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m ² , OK 1x CW, 1x opláštění	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	801-1	RTS 24/ II
		108 : 4		4,00000				
		109 : 1		1,00000				
11	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m ²	61,10700	850,00	51 940,95	801-1	RTS 25/ I
		108 : 14,38*2,96-(3*0,8*1,97+0,76*0,76)		37,26000				
		109 : 9,61*2,96-2,37*1,94		23,85000				
12	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m ²	42,29000	850,00	35 946,50	801-1	RTS 25/ I
		101 : 3,31		3,31000				
		102 : 8,24		8,24000				
		104 : 17,98		17,98000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
13	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m ²	21,40000	890,00	19 046,00	801-1	RTS 25/ I
		103 : 1,56		1,56000				
		105 : 19,84		19,84000				
14	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m ²	143,23000	1 450,00	207 683,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 108 : 85,58 109 : 57,65			85,58000 57,65000			
15	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , 104 : 1 106 : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000 1,00000			
16	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm kapotáž stoupačky kanalizace : 105 : 2,96-1,2	m	1,76000	1 000,00	1 760,00	801-1	RTS 25/ I
					1,76000			
17	553601356R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/75/50 mm; l = 2 500 mm úprava ostění otvorů v sdk : Začátek provozního součtu 108 : 5,0*4 109 : 6,5 Konec provozního součtu 26,5*1,15	m	30,47500	30,00	914,25	SPCM	RTS 25/ I
					20,00000 6,50000 30,48000			
18	59591089R	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 200 mm; s tlačným zámkem	kus	2,00000	400,00	800,00	SPCM	RTS 14/ I
Díl: 34		Stěny a příčky				16 077,70		
19	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 105 : 3,95*1,2*2+0,8*2,96	m2	11,84800	1 250,00	14 810,00	801-1	RTS 25/ I
					11,85000			
20	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 105-109 : 0,9	m	0,90000	133,00	119,70	801-4	RTS 25/ I
					0,90000			
21	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	6,56000	175,00	1 148,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 1,2*3+2,96		6,56000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				6 510,98		
22	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	14,45220	67,90	981,30	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
23	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	2,06720	259,50	536,44	801-1	RTS 25/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : (0,15+0,8)*0,96		0,91000				
24	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,45220	345,50	4 993,24	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 875,46		
25	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	5,20400	500,00	2 602,00	801-4	RTS 25/ I
		vyspravení podkladu z 20% po odsekání dlažby :						
		Začátek provozního součtu						
		105 : (4,51-2*0,6)*4,75		15,72000				
		106 : 2,37*4,75-0,8*1,2		10,30000				
		Konec provozního součtu						
		26,02*0,2		5,20000				
26	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy, Penetrace	m2	5,20400	271,00	1 410,28	801-4	RTS 25/ I
27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,33200	7 500,00	9 990,00	801-4	RTS 25/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
		podkladní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
28	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02100	41 580,00	873,18	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*4,4*1,25/1000			0,02000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*4,4*1,25/1000			0,01000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 237,70		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	20,00	225,00	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		přístup na střeche k zapravení prostupu kanalizace : 2,5*4,5			11,25000			
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	11,25000	49,40	555,75	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	10,00	112,50	800-3	RTS 25/ I
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	206,92000	10,00	2 069,20	800-3	RTS 25/ I
		podhledy :						
		101 : 3,31			3,31000			
		102 : 8,24			8,24000			
		103 : 1,56			1,56000			
		104 : 17,98			17,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
33	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,50000	183,50	275,25	800-3	RTS 25/ I
		protup pro stoupačku kanalizace : 1,5		1,50000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 207,60					
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	206,92000	30,00	6 207,60	801-1	RTS 25/ I

101 : 3,31	3,31000
102 : 8,24	8,24000
103 : 1,56	1,56000
104 : 17,98	17,98000
105 : 19,84	19,84000
106 : 9,59	9,59000
107 : 3,17	3,17000
108 : 85,58	85,58000
109 : 57,65	57,65000

Díl: 959		Protipožární opatření	2 400,00					
35	95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
36	449861115	detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	25 010,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	962086121R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105 : 3,95*1,2 4,74000	m2	4,74000	300,00	1 422,00	801-3	RTS 25/ I
38	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ss105-106 : horní beton : 0,6*4,75*0,1*2 podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2 0,57000 0,57000	m3	1,14000	6 000,00	6 840,00	801-3	RTS 25/ I
39	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	77,70	2 299,14	801-3	RTS 25/ I
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	115,50	3 417,65	801-3	RTS 25/ I
41	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	kus	1,15520	13,80	15,94	801-3	RTS 25/ I
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	11,00000	23,00	253,00	801-3	RTS 25/ I
43	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	m2	1,15520	336,00	388,15	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105-110 : 0,9*2,1	m2	1,89000	319,00	602,91	801-3	RTS 25/ I
45	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 ss107 : 1	kus	1,00000	142,50	142,50	801-3	RTS 25/ I
46	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5 ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5 ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8	m2	35,41500	50,00	1 770,75	801-3	RTS 25/ I
47	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, ss105-106 : (2,09+3,02)*2,96-0,8*1,97	m2	13,54960	95,50	1 293,99	800-766	RTS 25/ I
48	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 dočištění stěn od lepidla po odsekání obkladů : 12	h	12,00000	547,00	6 564,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 873,74			
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,36872	200,00	3 873,74	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě			24 786,23			
50	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 105 : 0,6*4,75*2 106 : 0,8*1,2	m2	6,66000	56,90	378,95	800-711	RTS 25/ I
51	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,66000	522,00	3 476,52	800-711	RTS 25/ I
52	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,91650	81,00	2 666,24	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 4,51*5,75+0,2*(2*4,51+2*4,75-2*0,8)+2*1,0*1,8		32,92000				
53	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	32,91650	400,00	13 166,60	800-711	RTS 25/ I
54	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	16,92000	212,00	3 587,04	800-711	RTS 25/ I
		105 : (2*4,51+2*4,75-2*0,8)		16,92000				
55	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	25,40000	50,00	1 270,00		Vlastní
		105 : (0,6+4,75)*2*2		21,40000				
		106 : (0,8+1,2)*2		4,00000				
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,17557	1 372,00	240,88	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Živičné krytiny				3 120,37		
57	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,25000	26,10	6,53	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 0,5*0,5		0,25000				
58	712373121RU1	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,	m2	1,00000	646,00	646,00	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 1,0*1,0		1,00000				
59	712378101RT4	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	2 020,00	2 020,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
60	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	1,00000	63,60	63,60	800-711	RTS 25/ I
61	28322305	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES mřížka	m2	1,15000	300,00	345,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,15		1,15000				
62	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1,10000	30,00	33,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,1		1,10000				
63	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,00383	1 628,00	6,24	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	1 028,40					
64	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu	kus	1,00000	545,00	545,00	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace stropem : 1	1,00000					
65	713102113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	0,50000	37,80	18,90	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
66	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	0,50000	303,50	151,75	800-713	RTS 25/ I
		zpětná montáž :						
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
67	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	1,03950	231,00	240,12	800-713	RTS 25/ I
		stoupačka kanalizace v mezistřeš.prostoru : 3,15*0,33*1,0	1,04000					
68	63151674	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1,14350	50,00	57,18	SPCM	RTS 25/ I
		1,0395*1,1	1,14000					
69	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01307	1 182,00	15,45	800-713	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 014,51					
70	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	50,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	9,00000	20,00	180,00	800-721	RTS 25/ I
72	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
73	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
74	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	7,00000	10,00	70,00		Vlastní
75	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01500	967,00	14,51		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 080,71					
76	762341921R00	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	797,00	199,25	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
77	762343931RT2	Bednění a laťování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	1 190,00	297,50	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,25000	1 735,00	433,75	800-762	RTS 25/ I
		zabetonování otvoru pro stoupačku kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
79	762811911R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy do 0,25 m2	m2	0,06250	2 110,00	131,88	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,25*0,25		0,06000				
80	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00945	1 940,00	18,33	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				213 650,06		
81	762112110RT2	Konstrukce stěn a příček na hladko s dodávkou řeziva hraněného, nebo polohraněného 100 x 100 mm	m	7,60000	290,50	2 207,80	800-762	RTS 25/ I
		104 : 0,76*5*2		7,60000				
82	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,15520	669,00	772,83	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
83	766412112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	20,26200	415,50	8 418,86	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*1,1		12,30000				
		109 : (9,61-2,37)*1,1		7,96000				
84	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikostí přes 0,6 do 1,5 m2	m2	19,58670	510,00	9 989,22	800-766	RTS 25/ I
85	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	92,10000	115,00	10 591,50	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*5		55,90000				
		109 : (9,61-2,37)*5		36,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	19,58670	10,00	195,87	800-766	RTS 25/ I
		obklad těles ÚT :						
		ss102 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss104 : 0,99*0,91*2		1,80000				
		ss105 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss106 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss109 : 9*0,99*0,7		6,24000				
		ss110 : 4*0,98*0,91+(2,85+2,95)*0,91		8,85000				
87	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
89	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	844,00	7 596,00	800-766	RTS 25/ I
		d1 : 3		3,00000				
		d2 : 2		2,00000				
		d3 : 4		4,00000				
90	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	960,00	960,00	800-766	RTS 25/ I
		d4 : 1		1,00000				
91	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	10,00000	493,00	4 930,00	800-766	RTS 25/ I
92	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	553,00	553,00	800-766	RTS 25/ I
93	783622900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m2	30,08220	259,00	7 791,29	800-783	RTS 25/ I

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající zárubně : 10*1,5		15,00000				
		obklad těles ÚT : 15,0822		15,08220				
94	783651003R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové dvojnásobné s 1x emailováním, Malta opravná	m2	20,26200	300,00	6 078,60	800-783	RTS 25/ I
95	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: lak, impregnace; funkce: hydroizolační, dekorační, vytvrzovací, zpevnění povrchu; barva: bezbarvý	m2	20,26200	150,00	3 039,30	800-783	RTS 25/ I
96	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
		ss107 : 1		1,00000				
97	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
		odnesení, úschova a ochrana, přinesení zpět obkladu tělěs ÚT : 10		10,00000				
98	61191686	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost C	m2	25,32750	195,00	4 938,86	SPCM	RTS 17/ II
		20,262*1,25		25,32750				
99	6119R	Dveřní kování Doornite klika-klika ovál.rozeta, typ Lusy	sada	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
100	61413940R	Lišta truhlářská	m	110,52000	24,70	2 729,84	SPCM	RTS 24/ II
		rošt obkladu : 92,1*1,2		110,52000				
101	d1	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
102	d2	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 60x197 cm, provedení dle PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
103	d3	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, prosklené, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
104	d4	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, EW 30 DP3, plné hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
105	t1	D+M kuchyňská linka 3,0x2,1 m bez.spotřebičů, provedení a parametry dle PD - odhad	kpl	1,00000	67 750,00	67 750,00		Vlastní
106	t2	D+M dělicí WC zástěna 45x110 cm, provedení a parametry dle PD - odhad	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
107	t3	D koupelnová oboustr.skříňka 161x110x35 cm, na ručníky, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
108	t4	D komoda s přebal.pultem 105x79x110 cm, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	11 640,00	11 640,00		Vlastní
109	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,25255	1 161,00	1 454,21	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 606,09		
110	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,43000	57,50	1 692,23	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
111	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80000	95,40	76,32	800-771	RTS 25/ I
112	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,09000	166,50	1 346,99	800-771	RTS 25/ I
		106 : 1,77*2+0,3*2+4,75-0,8		8,09000				
113	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	117,00	117,00	800-771	RTS 25/ I
114	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,43000	700,00	20 601,00	800-771	RTS 25/ I
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	33,36000	84,00	2 802,24	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75)*2		18,52000				
		106 : (2,37+4,75+0,3)*2		14,84000				
116	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	29,43400	23,40	688,76	800-771	RTS 19/ II
117	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	29,43000	350,00	10 300,50	800-773	RTS 25/ I
		včetně penetrace podkladu						
118	5537005224	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; vrtaná	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 25/ I
119	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	33,00000	50,00	1 650,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		8,09/0,3*1,2		32,36000				
		Konec provozního součtu						
		33		33,00000				
120	597642r01	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x10 mm rektif., R10	m2	35,31600	280,00	9 888,48		Vlastní
		29,43*1,2		35,32000				
121	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,29834	803,00	1 042,57	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						226 968,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	161,21000	29,30	4 723,45	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
123	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	112,84700	17,60	1 986,11	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		Konec provozního součtu						
		161,21*0,7		112,84700				
124	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	112,84700	50,00	5 642,35	800-775	RTS 25/ I
		včetně dodávky soklíku, Lišta soklová						
		161,21*0,7		112,84700				
125	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	304,44000	30,00	9 133,20	800-775	RTS 25/ I
		linoleum :						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		koberec :						
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
126	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	103,56000	250,00	25 890,00	800-775	RTS 25/ I
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všivných a vpichovaných 109 : 57,65	m2	57,65000	195,00	11 241,75	800-775	RTS 25/ I
128	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm 6*0,8	m	4,80000	265,00	1 272,00	800-775	RTS 25/ I
129	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 161,21*0,7	m	112,84700	65,70	7 414,05	800-775	RTS 25/ I
130	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou 104 : 17,98 108 : 85,58	m2	103,56000	45,30	4 691,27	800-775	RTS 25/ I
131	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	161,21000	450,00	72 544,50	800-773	RTS 25/ I
132	771	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	161,21000	50,00	8 060,50		Vlastní
133	284122075	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1 103,56*1,15	m2	119,09400	450,00	53 592,30	SPCM	RTS 25/ I
134	69741314R	Krytina podlahová textilní vpichovaná; vlákno PA 6; role; spodní strana: netkaná textilie s PP mřížkou; tl = 7,0 mm; hmotnost vlákna = 800 g/m2; zatížení: 33; Lw = 25 dB; RtF: Bfl; - s1 57,65*1,15	m2	66,29750	290,00	19 226,28	SPCM	RTS 25/ I
135	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,34663	661,00	1 551,12	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické	77 040,86					
136	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace vyrovnání podkladu po odsekání obkladů : ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5	m2	35,41500	20,00	708,30	801-1	RTS 25/ I
				13,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5		10,71000				
		ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8		10,71000				
137	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,41500	250,00	8 853,75	800-771	RTS 25/ I
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,55000	10,00	445,50	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75-0,8)*2*2,0		33,84000				
		106 : (2*0,6+4,75)*1,8		10,71000				
139	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	25,00000	10,00	250,00	800-771	RTS 25/ I
140	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	10,00	150,00	800-771	RTS 25/ I
141	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	7,90000	20,00	158,00	800-771	RTS 25/ I
		z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		105 : 3,95*2		7,90000				
142	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	44,55000	650,00	28 957,50	800-771	RTS 25/ I
143	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	45,73500	51,50	2 355,35	800-771	RTS 25/ I
		44,55+7,9*0,15		45,73000				
144	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,37000	1 399,00	3 315,63	800-787	RTS 25/ I
		105 : 3,95*0,6		2,37000				
145	58582138	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 TES2; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; barva přírodní šedá	kg	5,92500	50,00	296,25	SPCM	RTS 25/ I
		7,9*0,15*5,0		5,92000				
146	585821387	tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	0,59250	30,00	17,78	SPCM	RTS 20/ II
		7,9*0,15*0,5		0,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	585821390	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1 T; pro interiér; stěny, podlahy; báze cementová; barva šedá	kg	265,61250	50,00	13 280,63	SPCM	RTS 25/ I
vyrovnání podkladu obkladů : 35,415*5*1,5				265,61000				
148	597813730	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	52,59520	260,00	13 674,75	SPCM	RTS 24/ I
45,735*1,15				52,60000				
149	63465124	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	2,96250	1 200,00	3 555,00	SPCM	RTS 24/ I
2,37*1,25				2,96000				
150	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,26381	809,00	1 022,42	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				27 751,86		
151	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	292,84600	15,00	4 392,69	800-784	RTS 25/ I
stěny :								
ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75				20,02000				
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)				43,28000				
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)				8,18000				
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75				46,97000				
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)				13,89000				
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8				28,45000				
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75				19,58000				
ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9				71,71000				
ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9				40,77000				
152	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	569,33700	10,00	5 693,37	800-784	RTS 25/ I
podhledy :								
101 : 3,31				3,31000				
102 : 8,24				8,24000				
103 : 1,56				1,56000				
104 : 17,98				17,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
		stěny :						
		101 : (1,74+1,9)*2*2,75		20,02000				
		102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)		43,28000				
		103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)		8,18000				
		104 : (3,79+4,75)*2*2,75		46,97000				
		105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)		13,89000				
		106 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8		28,45000				
		107 : (1,74+1,82)*2*2,75		19,58000				
		108 : (14,38+5,95)*2*2,9-2,37*1,9		113,41000				
		109 : (6,0+9,61*2)*2,9-2,37*1,9		68,64000				
153	784187101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm, Hmota vyrovnávací	m2	29,28460	20,00	585,69	800-784	RTS 25/ I

oprava defektů stávajících stěn z 10% :

Začátek provozního součtu

ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75	20,02000
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)	43,28000
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)	8,18000
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75	46,97000
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)	13,89000
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8	28,45000
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75	19,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1A	Stavební část - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9

71,71000

ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9

40,77000

Konec provozního součtu

292,846*0,1

29,28000

154	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	569,33700	30,00	17 080,11	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 984,72					
-----------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

155	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,32780	301,00	3 108,67	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

156	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	299,50608	26,40	7 906,96	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,32780	500,00	5 163,90	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

158	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,31118	80,00	3 304,89	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

159	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,29502	300,00	2 788,51	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

skládka Bystré

160	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30983	2 880,00	892,31	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

skládka Bystré

161	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,72295	6 060,00	4 381,08	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,32780	13,60	140,46	800-6	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

163	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,32780	222,50	2 297,94		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Celkem						1 094 709,64		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 892,54		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek <i>ss105-106 : 0,6*4,75*0,8*2</i>	m3	4,56000	2 500,00	11 400,00	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i>			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,56000	309,00	1 409,04	800-1	RTS 25/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>4,56*10</i>	m3	45,60000	24,80	1 130,88	800-1	RTS 25/ I
					<i>45,60000</i>			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,56000	330,00	1 504,80	800-1	RTS 25/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, <i>4,56*2</i>	m3	9,12000	292,00	2 663,04	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,12000</i>			
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,56000	957,00	4 363,92	800-1	RTS 25/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>105 : 0,6*4,75*0,8*2</i> <i>106 : 0,8*1,2*0,8</i>	m3	5,32800	636,00	3 388,61	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i> <i>0,77000</i>			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>4,56*2,1</i>	t	9,57600	318,00	3 045,17	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,58000</i>			
9	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj <i>zásyp : 5,328*1,85</i>	t	9,85680	404,50	3 987,08	SPCM	RTS 22/ I
					<i>9,86000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				326 591,20		
10	342091011R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m ² , OK 1x CW, 1x opláštění	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	801-1	RTS 24/ II
		108 : 4		4,00000				
		109 : 1		1,00000				
11	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m ²	61,10700	850,00	51 940,95	801-1	RTS 25/ I
		108 : 14,38*2,96-(3*0,8*1,97+0,76*0,76)		37,26000				
		109 : 9,61*2,96-2,37*1,94		23,85000				
12	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m ²	42,29000	850,00	35 946,50	801-1	RTS 25/ I
		101 : 3,31		3,31000				
		102 : 8,24		8,24000				
		104 : 17,98		17,98000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
13	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m ²	21,40000	890,00	19 046,00	801-1	RTS 25/ I
		103 : 1,56		1,56000				
		105 : 19,84		19,84000				
14	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m ²	143,23000	1 450,00	207 683,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 108 : 85,58 109 : 57,65			85,58000 57,65000			
15	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , 104 : 1 106 : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000 1,00000			
16	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm kapotáž stoupačky kanalizace : 105 : 2,96-1,2	m	1,76000	1 000,00	1 760,00	801-1	RTS 25/ I
					1,76000			
17	553601356R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/75/50 mm; l = 2 500 mm úprava ostění otvorů v sdk : Začátek provozního součtu 108 : 5,0*4 109 : 6,5 Konec provozního součtu 26,5*1,15	m	30,47500	30,00	914,25	SPCM	RTS 25/ I
					20,00000 6,50000 30,48000			
18	59591089R	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 200 mm; s tlačným zámkem	kus	2,00000	400,00	800,00	SPCM	RTS 14/ I
Díl: 34		Stěny a příčky				16 077,70		
19	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 105 : 3,95*1,2*2+0,8*2,96	m2	11,84800	1 250,00	14 810,00	801-1	RTS 25/ I
					11,85000			
20	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 105-109 : 0,9	m	0,90000	133,00	119,70	801-4	RTS 25/ I
					0,90000			
21	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	6,56000	175,00	1 148,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 1,2*3+2,96		6,56000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 510,98		
22	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	14,45220	67,90	981,30	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
23	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	2,06720	259,50	536,44	801-1	RTS 25/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : (0,15+0,8)*0,96		0,91000				
24	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,45220	345,50	4 993,24	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 875,46		
25	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	5,20400	500,00	2 602,00	801-4	RTS 25/ I
		vyspravení podkladu z 20% po odsekání dlažby :						
		Začátek provozního součtu						
		105 : (4,51-2*0,6)*4,75		15,72000				
		106 : 2,37*4,75-0,8*1,2		10,30000				
		Konec provozního součtu						
		26,02*0,2		5,20000				
26	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy, Penetrace	m2	5,20400	271,00	1 410,28	801-4	RTS 25/ I
27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,33200	7 500,00	9 990,00	801-4	RTS 25/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
		podkladní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
28	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02100	41 580,00	873,18	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*4,4*1,25/1000			0,02000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*4,4*1,25/1000			0,01000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 237,70		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	20,00	225,00	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		přístup na střeche k zapravení prostupu kanalizace : 2,5*4,5			11,25000			
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	11,25000	49,40	555,75	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	10,00	112,50	800-3	RTS 25/ I
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	206,92000	10,00	2 069,20	800-3	RTS 25/ I
		podhledy :						
		101 : 3,31			3,31000			
		102 : 8,24			8,24000			
		103 : 1,56			1,56000			
		104 : 17,98			17,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
33	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,50000	183,50	275,25	800-3	RTS 25/ I
		prostup pro stoupačku kanalizace : 1,5		1,50000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 207,60					
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	206,92000	30,00	6 207,60	801-1	RTS 25/ I

101 : 3,31	3,31000
102 : 8,24	8,24000
103 : 1,56	1,56000
104 : 17,98	17,98000
105 : 19,84	19,84000
106 : 9,59	9,59000
107 : 3,17	3,17000
108 : 85,58	85,58000
109 : 57,65	57,65000

Díl: 959		Protipožární opatření	2 400,00					
35	95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
36	449861115	detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	25 010,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	962086121R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105 : 3,95*1,2 4,74000	m2	4,74000	300,00	1 422,00	801-3	RTS 25/ I
38	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ss105-106 : horní beton : 0,6*4,75*0,1*2 podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2 0,57000 0,57000	m3	1,14000	6 000,00	6 840,00	801-3	RTS 25/ I
39	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	77,70	2 299,14	801-3	RTS 25/ I
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	115,50	3 417,65	801-3	RTS 25/ I
41	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	kus	1,15520	13,80	15,94	801-3	RTS 25/ I
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	11,00000	23,00	253,00	801-3	RTS 25/ I
43	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	m2	1,15520	336,00	388,15	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105-110 : 0,9*2,1	m2	1,89000	319,00	602,91	801-3	RTS 25/ I
45	976085411R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 ss107 : 1	kus	1,00000	142,50	142,50	801-3	RTS 25/ I
46	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5 ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5 ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8	m2	35,41500	50,00	1 770,75	801-3	RTS 25/ I
47	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, ss105-106 : (2,09+3,02)*2,96-0,8*1,97	m2	13,54960	95,50	1 293,99	800-766	RTS 25/ I
48	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 dočištění stěn od lepidla po odsekání obkladů : 12	h	12,00000	547,00	6 564,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 873,74			
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,36872	200,00	3 873,74	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě			24 786,23			
50	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 105 : 0,6*4,75*2 106 : 0,8*1,2	m2	6,66000	56,90	378,95	800-711	RTS 25/ I
51	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,66000	522,00	3 476,52	800-711	RTS 25/ I
52	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,91650	81,00	2 666,24	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 4,51*5,75+0,2*(2*4,51+2*4,75-2*0,8)+2*1,0*1,8		32,92000				
53	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	32,91650	400,00	13 166,60	800-711	RTS 25/ I
54	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	16,92000	212,00	3 587,04	800-711	RTS 25/ I
		105 : (2*4,51+2*4,75-2*0,8)		16,92000				
55	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	25,40000	50,00	1 270,00		Vlastní
		105 : (0,6+4,75)*2*2		21,40000				
		106 : (0,8+1,2)*2		4,00000				
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,17557	1 372,00	240,88	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Živičné krytiny				3 120,37		
57	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,25000	26,10	6,53	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 0,5*0,5		0,25000				
58	712373121RU1	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,	m2	1,00000	646,00	646,00	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 1,0*1,0		1,00000				
59	712378101RT4	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	2 020,00	2 020,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
60	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	1,00000	63,60	63,60	800-711	RTS 25/ I
61	28322305	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES mřížka	m2	1,15000	300,00	345,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,15		1,15000				
62	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1,10000	30,00	33,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,1		1,10000				
63	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,00383	1 628,00	6,24	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné						
64	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu	kus	1,00000	545,00	545,00	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace stropem : 1	1,00000					
65	713102113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	0,50000	37,80	18,90	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
66	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	0,50000	303,50	151,75	800-713	RTS 25/ I
		zpětná montáž :						
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
67	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	1,03950	231,00	240,12	800-713	RTS 25/ I
		stoupačka kanalizace v mezistřeš.prostoru : 3,15*0,33*1,0	1,04000					
68	63151674	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1,14350	50,00	57,18	SPCM	RTS 25/ I
		1,0395*1,1	1,14000					
69	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01307	1 182,00	15,45	800-713	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty						
70	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	50,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	9,00000	20,00	180,00	800-721	RTS 25/ I
72	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
73	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
74	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	7,00000	10,00	70,00		Vlastní
75	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01500	967,00	14,51		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
76	762341921R00	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	797,00	199,25	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
77	762343931RT2	Bednění a laťování střeš zabezení jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	1 190,00	297,50	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,25000	1 735,00	433,75	800-762	RTS 25/ I
		zabezení otvoru pro stoupačku kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
79	762811911R00	Záklop stropů vyřiznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy do 0,25 m2	m2	0,06250	2 110,00	131,88	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,25*0,25		0,06000				
80	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00945	1 940,00	18,33	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				213 650,06		
81	762112110RT2	Konstrukce stěn a příček na hladko s dodávkou řeziva hraněného, nebo polohraněného 100 x 100 mm	m	7,60000	290,50	2 207,80	800-762	RTS 25/ I
		104 : 0,76*5*2		7,60000				
82	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,15520	669,00	772,83	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
83	766412112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	20,26200	415,50	8 418,86	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*1,1		12,30000				
		109 : (9,61-2,37)*1,1		7,96000				
84	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikostí přes 0,6 do 1,5 m2	m2	19,58670	510,00	9 989,22	800-766	RTS 25/ I
85	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	92,10000	115,00	10 591,50	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*5		55,90000				
		109 : (9,61-2,37)*5		36,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	19,58670	10,00	195,87	800-766	RTS 25/ I
		obklad těles ÚT :						
		ss102 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss104 : 0,99*0,91*2		1,80000				
		ss105 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss106 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss109 : 9*0,99*0,7		6,24000				
		ss110 : 4*0,98*0,91+(2,85+2,95)*0,91		8,85000				
87	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
89	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	844,00	7 596,00	800-766	RTS 25/ I
		d1 : 3		3,00000				
		d2 : 2		2,00000				
		d3 : 4		4,00000				
90	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	960,00	960,00	800-766	RTS 25/ I
		d4 : 1		1,00000				
91	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	10,00000	493,00	4 930,00	800-766	RTS 25/ I
92	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	553,00	553,00	800-766	RTS 25/ I
93	783622900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné, Hmoty nátěrová funkce: protikorozi	m2	30,08220	259,00	7 791,29	800-783	RTS 25/ I

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající zárubně : 10*1,5		15,00000				
		obklad těles ÚT : 15,0822		15,08220				
94	783651003R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové dvojnásobné s 1x emailováním, Malta opravná	m2	20,26200	300,00	6 078,60	800-783	RTS 25/ I
95	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: lak, impregnace; funkce: hydroizolační, dekorační, vytvrzovací, zpevnění povrchu; barva: bezbarvý	m2	20,26200	150,00	3 039,30	800-783	RTS 25/ I
96	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
		ss107 : 1		1,00000				
97	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
		odnesení, úschova a ochrana, přinesení zpět obkladu tělěs ÚT : 10		10,00000				
98	61191686	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost C	m2	25,32750	195,00	4 938,86	SPCM	RTS 17/ II
		20,262*1,25		25,32750				
99	6119R	Dveřní kování Doornite klika-klika ovál.rozeta, typ Lusy	sada	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
100	61413940R	Lišta truhlářská	m	110,52000	24,70	2 729,84	SPCM	RTS 24/ II
		rošt obkladu : 92,1*1,2		110,52000				
101	d1	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
102	d2	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 60x197 cm, provedení dle PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
103	d3	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, prosklené, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
104	d4	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, EW 30 DP3, plné hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
105	t1	D+M kuchyňská linka 3,0x2,1 m bez.spotřebičů, provedení a parametry dle PD - odhad	kpl	1,00000	67 750,00	67 750,00		Vlastní
106	t2	D+M dělicí WC zástěna 45x110 cm, provedení a parametry dle PD - odhad	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
107	t3	D koupelnová oboustr.skříňka 161x110x35 cm, na ručníky, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
108	t4	D komoda s přebal.pultem 105x79x110 cm, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	11 640,00	11 640,00		Vlastní
109	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,25255	1 161,00	1 454,21	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 606,09		
110	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,43000	57,50	1 692,23	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
111	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80000	95,40	76,32	800-771	RTS 25/ I
112	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,09000	166,50	1 346,99	800-771	RTS 25/ I
		106 : 1,77*2+0,3*2+4,75-0,8		8,09000				
113	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	117,00	117,00	800-771	RTS 25/ I
114	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,43000	700,00	20 601,00	800-771	RTS 25/ I
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	33,36000	84,00	2 802,24	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75)*2		18,52000				
		106 : (2,37+4,75+0,3)*2		14,84000				
116	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	29,43400	23,40	688,76	800-771	RTS 19/ II
117	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	29,43000	350,00	10 300,50	800-773	RTS 25/ I
		včetně penetrace podkladu						
118	5537005224	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; vrtaná	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 25/ I
119	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	33,00000	50,00	1 650,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		8,09/0,3*1,2		32,36000				
		Konec provozního součtu						
		33		33,00000				
120	597642r01	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x10 mm rektif., R10	m2	35,31600	280,00	9 888,48		Vlastní
		29,43*1,2		35,32000				
121	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,29834	803,00	1 042,57	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						226 968,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	161,21000	29,30	4 723,45	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
123	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	112,84700	17,60	1 986,11	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		Konec provozního součtu						
		161,21*0,7		112,85000				
124	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	112,84700	50,00	5 642,35	800-775	RTS 25/ I
		včetně dodávky soklíku, Lišta soklová						
		161,21*0,7		112,85000				
125	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	304,44000	30,00	9 133,20	800-775	RTS 25/ I
		linoleum :						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		koberec :						
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
126	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	103,56000	250,00	25 890,00	800-775	RTS 25/ I
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všivných a vpichovaných 109 : 57,65	m2	57,65000	195,00	11 241,75	800-775	RTS 25/ I
128	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm 6*0,8	m	4,80000	265,00	1 272,00	800-775	RTS 25/ I
129	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 161,21*0,7	m	112,84700	65,70	7 414,05	800-775	RTS 25/ I
130	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou 104 : 17,98 108 : 85,58	m2	103,56000	45,30	4 691,27	800-775	RTS 25/ I
131	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	161,21000	450,00	72 544,50	800-773	RTS 25/ I
132	771	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	161,21000	50,00	8 060,50		Vlastní
133	284122075	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1 103,56*1,15	m2	119,09400	450,00	53 592,30	SPCM	RTS 25/ I
134	69741314R	Krytina podlahová textilní vpichovaná; vlákno PA 6; role; spodní strana: netkaná textilie s PP mřížkou; tl = 7,0 mm; hmotnost vlákna = 800 g/m2; zatížení: 33; Lw = 25 dB; RtF: Bfl; - s1 57,65*1,15	m2	66,29750	290,00	19 226,28	SPCM	RTS 25/ I
135	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,34663	661,00	1 551,12	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické	77 040,86					
136	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace vyrovnání podkladu po odsekání obkladů : ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5	m2	35,41500	20,00	708,30	801-1	RTS 25/ I
				13,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5		10,71000				
		ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8		10,71000				
137	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,41500	250,00	8 853,75	800-771	RTS 25/ I
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,55000	10,00	445,50	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75-0,8)*2*2,0		33,84000				
		106 : (2*0,6+4,75)*1,8		10,71000				
139	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	25,00000	10,00	250,00	800-771	RTS 25/ I
140	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	10,00	150,00	800-771	RTS 25/ I
141	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	7,90000	20,00	158,00	800-771	RTS 25/ I
		z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		105 : 3,95*2		7,90000				
142	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	44,55000	650,00	28 957,50	800-771	RTS 25/ I
143	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	45,73500	51,50	2 355,35	800-771	RTS 25/ I
		44,55+7,9*0,15		45,73000				
144	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,37000	1 399,00	3 315,63	800-787	RTS 25/ I
		105 : 3,95*0,6		2,37000				
145	58582138	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 TES2; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; barva přírodní šedá	kg	5,92500	50,00	296,25	SPCM	RTS 25/ I
		7,9*0,15*5,0		5,92000				
146	585821387	tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	0,59250	30,00	17,78	SPCM	RTS 20/ II
		7,9*0,15*0,5		0,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	585821390	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1 T; pro interiér; stěny, podlahy; báze cementová; barva šedá	kg	265,61250	50,00	13 280,63	SPCM	RTS 25/ I
vyrovnání podkladu obkladů : 35,415*5*1,5				265,61000				
148	597813730	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	52,59520	260,00	13 674,75	SPCM	RTS 24/ I
45,735*1,15				52,60000				
149	63465124	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	2,96250	1 200,00	3 555,00	SPCM	RTS 24/ I
2,37*1,25				2,96000				
150	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,26381	809,00	1 022,42	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				27 751,86		
151	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	292,84600	15,00	4 392,69	800-784	RTS 25/ I
stěny :								
ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75				20,02000				
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)				43,28000				
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)				8,18000				
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75				46,97000				
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)				13,89000				
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8				28,45000				
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75				19,58000				
ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9				71,71000				
ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9				40,77000				
152	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	569,33700	10,00	5 693,37	800-784	RTS 25/ I
podhledy :								
101 : 3,31				3,31000				
102 : 8,24				8,24000				
103 : 1,56				1,56000				
104 : 17,98				17,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
		stěny :						
		101 : (1,74+1,9)*2*2,75		20,02000				
		102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)		43,28000				
		103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)		8,18000				
		104 : (3,79+4,75)*2*2,75		46,97000				
		105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)		13,89000				
		106 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8		28,45000				
		107 : (1,74+1,82)*2*2,75		19,58000				
		108 : (14,38+5,95)*2*2,9-2,37*1,9		113,41000				
		109 : (6,0+9,61*2)*2,9-2,37*1,9		68,64000				
153	784187101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm, Hmota vyrovnávací	m2	29,28460	20,00	585,69	800-784	RTS 25/ I

oprava defektů stávajících stěn z 10% :

Začátek provozního součtu

ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75	20,02000
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)	43,28000
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)	8,18000
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75	46,97000
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)	13,89000
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8	28,45000
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75	19,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1B	Stavební část - pavilon B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9

71,71000

ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9

40,77000

Konec provozního součtu

292,846*0,1

29,28000

154	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	569,33700	30,00	17 080,11	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 984,72					
-----------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

155	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,32780	301,00	3 108,67	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

156	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	299,50608	26,40	7 906,96	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,32780	500,00	5 163,90	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

158	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,31118	80,00	3 304,89	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

159	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,29502	300,00	2 788,51	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

skládka Bystré

160	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30983	2 880,00	892,31	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

skládka Bystré

161	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,72295	6 060,00	4 381,08	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,32780	13,60	140,46	800-6	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

163	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,32780	222,50	2 297,94		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Celkem						1 094 709,64		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 892,54		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek <i>ss105-106 : 0,6*4,75*0,8*2</i>	m3	4,56000	2 500,00	11 400,00	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i>			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,56000	309,00	1 409,04	800-1	RTS 25/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>4,56*10</i>	m3	45,60000	24,80	1 130,88	800-1	RTS 25/ I
					<i>45,60000</i>			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,56000	330,00	1 504,80	800-1	RTS 25/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, <i>4,56*2</i>	m3	9,12000	292,00	2 663,04	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,12000</i>			
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,56000	957,00	4 363,92	800-1	RTS 25/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>105 : 0,6*4,75*0,8*2</i> <i>106 : 0,8*1,2*0,8</i>	m3	5,32800	636,00	3 388,61	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i> <i>0,77000</i>			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>4,56*2,1</i>	t	9,57600	318,00	3 045,17	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,58000</i>			
9	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj <i>zásyp : 5,328*1,85</i>	t	9,85680	404,50	3 987,08	SPCM	RTS 22/ I
					<i>9,86000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				326 591,20		
10	342091011R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m ² , OK 1x CW, 1x opláštění	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	801-1	RTS 24/ II
		108 : 4		4,00000				
		109 : 1		1,00000				
11	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m ²	61,10700	850,00	51 940,95	801-1	RTS 25/ I
		108 : 14,38*2,96-(3*0,8*1,97+0,76*0,76)		37,26000				
		109 : 9,61*2,96-2,37*1,94		23,85000				
12	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m ²	42,29000	850,00	35 946,50	801-1	RTS 25/ I
		101 : 3,31		3,31000				
		102 : 8,24		8,24000				
		104 : 17,98		17,98000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
13	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m ²	21,40000	890,00	19 046,00	801-1	RTS 25/ I
		103 : 1,56		1,56000				
		105 : 19,84		19,84000				
14	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m ²	143,23000	1 450,00	207 683,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 108 : 85,58 109 : 57,65			85,58000 57,65000			
15	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , 104 : 1 106 : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000 1,00000			
16	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm kapotáž stoupačky kanalizace : 105 : 2,96-1,2	m	1,76000	1 000,00	1 760,00	801-1	RTS 25/ I
					1,76000			
17	553601356R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/75/50 mm; l = 2 500 mm úprava ostění otvorů v sdk : Začátek provozního součtu 108 : 5,0*4 109 : 6,5 Konec provozního součtu 26,5*1,15	m	30,47500	30,00	914,25	SPCM	RTS 25/ I
					20,00000 6,50000 30,48000			
18	59591089R	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 200 mm; s tlačným zámkem	kus	2,00000	400,00	800,00	SPCM	RTS 14/ I
Díl: 34		Stěny a příčky				16 077,70		
19	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 105 : 3,95*1,2*2+0,8*2,96	m2	11,84800	1 250,00	14 810,00	801-1	RTS 25/ I
					11,85000			
20	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 105-109 : 0,9	m	0,90000	133,00	119,70	801-4	RTS 25/ I
					0,90000			
21	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	6,56000	175,00	1 148,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 1,2*3+2,96		6,56000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				6 510,98		
22	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	14,45220	67,90	981,30	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
23	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	2,06720	259,50	536,44	801-1	RTS 25/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : (0,15+0,8)*0,96		0,91000				
24	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,45220	345,50	4 993,24	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 875,46		
25	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	5,20400	500,00	2 602,00	801-4	RTS 25/ I
		vyspravení podkladu z 20% po odsekání dlažby :						
		Začátek provozního součtu						
		105 : (4,51-2*0,6)*4,75		15,72000				
		106 : 2,37*4,75-0,8*1,2		10,30000				
		Konec provozního součtu						
		26,02*0,2		5,20000				
26	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy, Penetrace	m2	5,20400	271,00	1 410,28	801-4	RTS 25/ I
27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,33200	7 500,00	9 990,00	801-4	RTS 25/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
		podkladní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
28	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02100	41 580,00	873,18	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*4,4*1,25/1000			0,02000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*4,4*1,25/1000			0,01000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 237,70		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	20,00	225,00	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		přístup na střeche k zapravení prostupu kanalizace : 2,5*4,5			11,25000			
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	11,25000	49,40	555,75	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	10,00	112,50	800-3	RTS 25/ I
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	206,92000	10,00	2 069,20	800-3	RTS 25/ I
		podhledy :						
		101 : 3,31			3,31000			
		102 : 8,24			8,24000			
		103 : 1,56			1,56000			
		104 : 17,98			17,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
33	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,50000	183,50	275,25	800-3	RTS 25/ I
		prostup pro stoupačku kanalizace : 1,5		1,50000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 207,60					
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	206,92000	30,00	6 207,60	801-1	RTS 25/ I

101 : 3,31	3,31000
102 : 8,24	8,24000
103 : 1,56	1,56000
104 : 17,98	17,98000
105 : 19,84	19,84000
106 : 9,59	9,59000
107 : 3,17	3,17000
108 : 85,58	85,58000
109 : 57,65	57,65000

Díl: 959		Protipožární opatření	2 400,00					
35	95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
36	449861115	detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	25 010,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	962086121R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105 : 3,95*1,2 4,74000	m2	4,74000	300,00	1 422,00	801-3	RTS 25/ I
38	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ss105-106 : horní beton : 0,6*4,75*0,1*2 podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2 0,57000 0,57000	m3	1,14000	6 000,00	6 840,00	801-3	RTS 25/ I
39	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	77,70	2 299,14	801-3	RTS 25/ I
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	115,50	3 417,65	801-3	RTS 25/ I
41	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	kus	1,15520	13,80	15,94	801-3	RTS 25/ I
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	11,00000	23,00	253,00	801-3	RTS 25/ I
43	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	m2	1,15520	336,00	388,15	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105-110 : 0,9*2,1	m2	1,89000	319,00	602,91	801-3	RTS 25/ I
45	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 ss107 : 1	kus	1,00000	142,50	142,50	801-3	RTS 25/ I
46	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5 ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5 ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8	m2	35,41500	50,00	1 770,75	801-3	RTS 25/ I
47	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, ss105-106 : (2,09+3,02)*2,96-0,8*1,97	m2	13,54960	95,50	1 293,99	800-766	RTS 25/ I
48	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 dočištění stěn od lepidla po odsekání obkladů : 12	h	12,00000	547,00	6 564,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 873,74			
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,36872	200,00	3 873,74	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě			24 786,23			
50	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 105 : 0,6*4,75*2 106 : 0,8*1,2	m2	6,66000	56,90	378,95	800-711	RTS 25/ I
51	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,66000	522,00	3 476,52	800-711	RTS 25/ I
52	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,91650	81,00	2 666,24	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 4,51*5,75+0,2*(2*4,51+2*4,75-2*0,8)+2*1,0*1,8		32,92000				
53	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	32,91650	400,00	13 166,60	800-711	RTS 25/ I
54	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	16,92000	212,00	3 587,04	800-711	RTS 25/ I
		105 : (2*4,51+2*4,75-2*0,8)		16,92000				
55	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	25,40000	50,00	1 270,00		Vlastní
		105 : (0,6+4,75)*2*2		21,40000				
		106 : (0,8+1,2)*2		4,00000				
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,17557	1 372,00	240,88	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Živičné krytiny				3 120,37		
57	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,25000	26,10	6,53	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 0,5*0,5		0,25000				
58	712373121RU1	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,	m2	1,00000	646,00	646,00	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 1,0*1,0		1,00000				
59	712378101RT4	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	2 020,00	2 020,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
60	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	1,00000	63,60	63,60	800-711	RTS 25/ I
61	28322305	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES mřížka	m2	1,15000	300,00	345,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,15		1,15000				
62	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1,10000	30,00	33,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,1		1,10000				
63	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,00383	1 628,00	6,24	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	1 028,40					
64	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu	kus	1,00000	545,00	545,00	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace stropem : 1	1,00000					
65	713102113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	0,50000	37,80	18,90	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
66	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	0,50000	303,50	151,75	800-713	RTS 25/ I
		zpětná montáž :						
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
67	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	1,03950	231,00	240,12	800-713	RTS 25/ I
		stoupačka kanalizace v mezistřeš.prostoru : 3,15*0,33*1,0	1,04000					
68	63151674	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1,14350	50,00	57,18	SPCM	RTS 25/ I
		1,0395*1,1	1,14000					
69	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01307	1 182,00	15,45	800-713	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 014,51					
70	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	50,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	9,00000	20,00	180,00	800-721	RTS 25/ I
72	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
73	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
74	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	7,00000	10,00	70,00		Vlastní
75	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01500	967,00	14,51		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 080,71					
76	762341921R00	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	797,00	199,25	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
77	762343931RT2	Bednění a laťování střeš zabezení jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	1 190,00	297,50	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,25000	1 735,00	433,75	800-762	RTS 25/ I
		zabezení otvoru pro stoupačku kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
79	762811911R00	Záklop stropů vyřiznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy do 0,25 m2	m2	0,06250	2 110,00	131,88	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,25*0,25		0,06000				
80	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00945	1 940,00	18,33	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				213 650,06		
81	762112110RT2	Konstrukce stěn a příček na hladko s dodávkou řeziva hraněného, nebo polohraněného 100 x 100 mm	m	7,60000	290,50	2 207,80	800-762	RTS 25/ I
		104 : 0,76*5*2		7,60000				
82	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,15520	669,00	772,83	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
83	766412112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	20,26200	415,50	8 418,86	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*1,1		12,30000				
		109 : (9,61-2,37)*1,1		7,96000				
84	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikostí přes 0,6 do 1,5 m2	m2	19,58670	510,00	9 989,22	800-766	RTS 25/ I
85	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	92,10000	115,00	10 591,50	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*5		55,90000				
		109 : (9,61-2,37)*5		36,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	19,58670	10,00	195,87	800-766	RTS 25/ I
		obklad těles ÚT :						
		ss102 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss104 : 0,99*0,91*2		1,80000				
		ss105 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss106 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss109 : 9*0,99*0,7		6,24000				
		ss110 : 4*0,98*0,91+(2,85+2,95)*0,91		8,85000				
87	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
89	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	844,00	7 596,00	800-766	RTS 25/ I
		d1 : 3		3,00000				
		d2 : 2		2,00000				
		d3 : 4		4,00000				
90	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	960,00	960,00	800-766	RTS 25/ I
		d4 : 1		1,00000				
91	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	10,00000	493,00	4 930,00	800-766	RTS 25/ I
92	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	553,00	553,00	800-766	RTS 25/ I
93	783622900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné, Hmoty nátěrová funkce: protikorozi	m2	30,08220	259,00	7 791,29	800-783	RTS 25/ I

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající zárubně : 10*1,5		15,00000				
		obklad těles ÚT : 15,0822		15,08220				
94	783651003R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové dvojnásobné s 1x emailováním, Malta opravná	m2	20,26200	300,00	6 078,60	800-783	RTS 25/ I
95	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: lak, impregnace; funkce: hydroizolační, dekorační, vytvrzovací, zpevnění povrchu; barva: bezbarvý	m2	20,26200	150,00	3 039,30	800-783	RTS 25/ I
96	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
		ss107 : 1		1,00000				
97	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
		odnesení, úschova a ochrana, přinesení zpět obkladu tělěs ÚT : 10		10,00000				
98	61191686	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost C	m2	25,32750	195,00	4 938,86	SPCM	RTS 17/ II
		20,262*1,25		25,32750				
99	6119R	Dveřní kování Doornite klika-klika ovál.rozeta, typ Lusy	sada	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
100	61413940R	Lišta truhlářská	m	110,52000	24,70	2 729,84	SPCM	RTS 24/ II
		rošt obkladu : 92,1*1,2		110,52000				
101	d1	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
102	d2	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 60x197 cm, provedení dle PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
103	d3	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, prosklené, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
104	d4	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, EW 30 DP3, plné hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
105	t1	D+M kuchyňská linka 3,0x2,1 m bez.spotřebičů, provedení a parametry dle PD - odhad	kpl	1,00000	67 750,00	67 750,00		Vlastní
106	t2	D+M dělicí WC zástěna 45x110 cm, provedení a parametry dle PD - odhad	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
107	t3	D koupelnová oboustr.skříňka 161x110x35 cm, na ručníky, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
108	t4	D komoda s přebal.pultem 105x79x110 cm, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	11 640,00	11 640,00		Vlastní
109	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,25255	1 161,00	1 454,21	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 606,09		
110	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,43000	57,50	1 692,23	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
111	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80000	95,40	76,32	800-771	RTS 25/ I
112	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,09000	166,50	1 346,99	800-771	RTS 25/ I
		106 : 1,77*2+0,3*2+4,75-0,8		8,09000				
113	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	117,00	117,00	800-771	RTS 25/ I
114	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,43000	700,00	20 601,00	800-771	RTS 25/ I
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	33,36000	84,00	2 802,24	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75)*2		18,52000				
		106 : (2,37+4,75+0,3)*2		14,84000				
116	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	29,43400	23,40	688,76	800-771	RTS 19/ II
117	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	29,43000	350,00	10 300,50	800-773	RTS 25/ I
		včetně penetrace podkladu						
118	5537005224	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; vrtaná	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 25/ I
119	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	33,00000	50,00	1 650,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		8,09/0,3*1,2		32,36000				
		Konec provozního součtu						
		33		33,00000				
120	597642r01	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x10 mm rektif., R10	m2	35,31600	280,00	9 888,48		Vlastní
		29,43*1,2		35,32000				
121	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,29834	803,00	1 042,57	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						226 968,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	161,21000	29,30	4 723,45	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
123	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	112,84700	17,60	1 986,11	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		Konec provozního součtu						
		161,21*0,7		112,85000				
124	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	112,84700	50,00	5 642,35	800-775	RTS 25/ I
		včetně dodávky soklíku, Lišta soklová						
		161,21*0,7		112,85000				
125	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	304,44000	30,00	9 133,20	800-775	RTS 25/ I
		linoleum :						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		koberec :						
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
126	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	103,56000	250,00	25 890,00	800-775	RTS 25/ I
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všivných a vpichovaných 109 : 57,65	m2	57,65000	195,00	11 241,75	800-775	RTS 25/ I
128	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm 6*0,8	m	4,80000	265,00	1 272,00	800-775	RTS 25/ I
129	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 161,21*0,7	m	112,84700	65,70	7 414,05	800-775	RTS 25/ I
130	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou 104 : 17,98 108 : 85,58	m2	103,56000	45,30	4 691,27	800-775	RTS 25/ I
131	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	161,21000	450,00	72 544,50	800-773	RTS 25/ I
132	771	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	161,21000	50,00	8 060,50		Vlastní
133	284122075	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1 103,56*1,15	m2	119,09400	450,00	53 592,30	SPCM	RTS 25/ I
134	69741314R	Krytina podlahová textilní vpichovaná; vlákno PA 6; role; spodní strana: netkaná textilie s PP mřížkou; tl = 7,0 mm; hmotnost vlákna = 800 g/m2; zatížení: 33; Lw = 25 dB; RtF: Bfl; - s1 57,65*1,15	m2	66,29750	290,00	19 226,28	SPCM	RTS 25/ I
135	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,34663	661,00	1 551,12	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické	77 040,86					
136	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace vyrovnání podkladu po odsekání obkladů : ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5	m2	35,41500	20,00	708,30	801-1	RTS 25/ I
				13,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5		10,71000				
		ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8		10,71000				
137	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,41500	250,00	8 853,75	800-771	RTS 25/ I
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,55000	10,00	445,50	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75-0,8)*2*2,0		33,84000				
		106 : (2*0,6+4,75)*1,8		10,71000				
139	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	25,00000	10,00	250,00	800-771	RTS 25/ I
140	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	10,00	150,00	800-771	RTS 25/ I
141	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	7,90000	20,00	158,00	800-771	RTS 25/ I
		z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		105 : 3,95*2		7,90000				
142	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	44,55000	650,00	28 957,50	800-771	RTS 25/ I
143	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	45,73500	51,50	2 355,35	800-771	RTS 25/ I
		44,55+7,9*0,15		45,73000				
144	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,37000	1 399,00	3 315,63	800-787	RTS 25/ I
		105 : 3,95*0,6		2,37000				
145	58582138	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 TES2; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; barva přírodní šedá	kg	5,92500	50,00	296,25	SPCM	RTS 25/ I
		7,9*0,15*5,0		5,92000				
146	585821387	tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	0,59250	30,00	17,78	SPCM	RTS 20/ II
		7,9*0,15*0,5		0,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	585821390	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1 T; pro interiér; stěny, podlahy; báze cementová; barva šedá	kg	265,61250	50,00	13 280,63	SPCM	RTS 25/ I
vyrovnání podkladu obkladů : 35,415*5*1,5				265,61000				
148	597813730	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	52,59520	260,00	13 674,75	SPCM	RTS 24/ I
45,735*1,15				52,60000				
149	63465124	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	2,96250	1 200,00	3 555,00	SPCM	RTS 24/ I
2,37*1,25				2,96000				
150	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,26381	809,00	1 022,42	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				27 751,86		
151	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	292,84600	15,00	4 392,69	800-784	RTS 25/ I
stěny :								
ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75				20,02000				
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)				43,28000				
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)				8,18000				
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75				46,97000				
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)				13,89000				
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8				28,45000				
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75				19,58000				
ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9				71,71000				
ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9				40,77000				
152	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	569,33700	10,00	5 693,37	800-784	RTS 25/ I
podhledy :								
101 : 3,31				3,31000				
102 : 8,24				8,24000				
103 : 1,56				1,56000				
104 : 17,98				17,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
		stěny :						
		101 : (1,74+1,9)*2*2,75		20,02000				
		102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)		43,28000				
		103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)		8,18000				
		104 : (3,79+4,75)*2*2,75		46,97000				
		105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)		13,89000				
		106 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8		28,45000				
		107 : (1,74+1,82)*2*2,75		19,58000				
		108 : (14,38+5,95)*2*2,9-2,37*1,9		113,41000				
		109 : (6,0+9,61*2)*2,9-2,37*1,9		68,64000				
153	784187101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm, Hmota vyrovnávací	m2	29,28460	20,00	585,69	800-784	RTS 25/ I

oprava defektů stávajících stěn z 10% :

Začátek provozního součtu

ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75	20,02000
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)	43,28000
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)	8,18000
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75	46,97000
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)	13,89000
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8	28,45000
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75	19,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1C	Stavební část - pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9

71,71000

ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9

40,77000

Konec provozního součtu

292,846*0,1

29,28000

154	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	569,33700	30,00	17 080,11	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 984,72					
-----------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

155	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,32780	301,00	3 108,67	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

156	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	299,50608	26,40	7 906,96	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,32780	500,00	5 163,90	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

158	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,31118	80,00	3 304,89	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

159	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,29502	300,00	2 788,51	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

skládka Bystré

160	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30983	2 880,00	892,31	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

skládka Bystré

161	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,72295	6 060,00	4 381,08	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,32780	13,60	140,46	800-6	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

163	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,32780	222,50	2 297,94		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Celkem						1 094 709,64		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 892,54		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek <i>ss105-106 : 0,6*4,75*0,8*2</i>	m3	4,56000	2 500,00	11 400,00	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i>			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,56000	309,00	1 409,04	800-1	RTS 25/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>4,56*10</i>	m3	45,60000	24,80	1 130,88	800-1	RTS 25/ I
					<i>45,60000</i>			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,56000	330,00	1 504,80	800-1	RTS 25/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, <i>4,56*2</i>	m3	9,12000	292,00	2 663,04	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,12000</i>			
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,56000	957,00	4 363,92	800-1	RTS 25/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>105 : 0,6*4,75*0,8*2</i> <i>106 : 0,8*1,2*0,8</i>	m3	5,32800	636,00	3 388,61	800-1	RTS 25/ I
					<i>4,56000</i> <i>0,77000</i>			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>4,56*2,1</i>	t	9,57600	318,00	3 045,17	800-1	RTS 25/ I
					<i>9,58000</i>			
9	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj <i>zásyp : 5,328*1,85</i>	t	9,85680	404,50	3 987,08	SPCM	RTS 22/ I
					<i>9,86000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				326 591,20		
10	342091011R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m ² , OK 1x CW, 1x opláštění	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	801-1	RTS 24/ II
		108 : 4		4,00000				
		109 : 1		1,00000				
11	347015121R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m ²	61,10700	850,00	51 940,95	801-1	RTS 25/ I
		108 : 14,38*2,96-(3*0,8*1,97+0,76*0,76)		37,26000				
		109 : 9,61*2,96-2,37*1,94		23,85000				
12	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m ²	42,29000	850,00	35 946,50	801-1	RTS 25/ I
		101 : 3,31		3,31000				
		102 : 8,24		8,24000				
		104 : 17,98		17,98000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
13	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m ²	21,40000	890,00	19 046,00	801-1	RTS 25/ I
		103 : 1,56		1,56000				
		105 : 19,84		19,84000				
14	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m ²	143,23000	1 450,00	207 683,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 108 : 85,58 109 : 57,65			85,58000 57,65000			
15	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , 104 : 1 106 : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000 1,00000			
16	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm kapotáž stoupačky kanalizace : 105 : 2,96-1,2	m	1,76000	1 000,00	1 760,00	801-1	RTS 25/ I
					1,76000			
17	553601356R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/75/50 mm; l = 2 500 mm úprava ostění otvorů v sdk : Začátek provozního součtu 108 : 5,0*4 109 : 6,5 Konec provozního součtu 26,5*1,15	m	30,47500	30,00	914,25	SPCM	RTS 25/ I
					20,00000 6,50000 30,48000			
18	59591089R	dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 200 mm; s tlačným zámkem	kus	2,00000	400,00	800,00	SPCM	RTS 14/ I
Díl: 34		Stěny a příčky				16 077,70		
19	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 105 : 3,95*1,2*2+0,8*2,96	m2	11,84800	1 250,00	14 810,00	801-1	RTS 25/ I
					11,85000			
20	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 105-109 : 0,9	m	0,90000	133,00	119,70	801-4	RTS 25/ I
					0,90000			
21	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	6,56000	175,00	1 148,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 1,2*3+2,96		6,56000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 510,98		
22	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	14,45220	67,90	981,30	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
23	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	2,06720	259,50	536,44	801-1	RTS 25/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : (0,15+0,8)*0,96		0,91000				
24	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,45220	345,50	4 993,24	801-1	RTS 25/ I
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
		105 : 3,95*(1,2+0,15)*2+0,8*2,96+0,15*1,76		13,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 875,46		
25	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	5,20400	500,00	2 602,00	801-4	RTS 25/ I
		vyspravení podkladu z 20% po odsekání dlažby :						
		Začátek provozního součtu						
		105 : (4,51-2*0,6)*4,75		15,72000				
		106 : 2,37*4,75-0,8*1,2		10,30000				
		Konec provozního součtu						
		26,02*0,2		5,20000				
26	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy, Penetrace	m2	5,20400	271,00	1 410,28	801-4	RTS 25/ I
27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,33200	7 500,00	9 990,00	801-4	RTS 25/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2			0,57000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
		podkladní beton : 0,8*1,2*0,1			0,10000			
28	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02100	41 580,00	873,18	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		105 :						
		horní beton : 0,6*4,75*4,4*1,25/1000			0,02000			
		106 :						
		horní beton : 0,8*1,2*4,4*1,25/1000			0,01000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 237,70		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	20,00	225,00	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		přístup na střechu k zapravení prostupu kanalizace : 2,5*4,5			11,25000			
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	11,25000	49,40	555,75	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	11,25000	10,00	112,50	800-3	RTS 25/ I
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	206,92000	10,00	2 069,20	800-3	RTS 25/ I
		podhledy :						
		101 : 3,31			3,31000			
		102 : 8,24			8,24000			
		103 : 1,56			1,56000			
		104 : 17,98			17,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
33	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,50000	183,50	275,25	800-3	RTS 25/ I
		prostup pro stoupačku kanalizace : 1,5		1,50000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 207,60					
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	206,92000	30,00	6 207,60	801-1	RTS 25/ I

101 : 3,31	3,31000
102 : 8,24	8,24000
103 : 1,56	1,56000
104 : 17,98	17,98000
105 : 19,84	19,84000
106 : 9,59	9,59000
107 : 3,17	3,17000
108 : 85,58	85,58000
109 : 57,65	57,65000

Díl: 959		Protipožární opatření	2 400,00					
35	95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
36	449861115	detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	25 010,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	962086121R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105 : 3,95*1,2 4,74000	m2	4,74000	300,00	1 422,00	801-3	RTS 25/ I
38	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ss105-106 : horní beton : 0,6*4,75*0,1*2 podkladní beton : 0,6*4,75*0,1*2 0,57000 0,57000	m3	1,14000	6 000,00	6 840,00	801-3	RTS 25/ I
39	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	77,70	2 299,14	801-3	RTS 25/ I
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ss105 : 13,82 ss106 : 6,18 ss107 : 9,59 13,82000 6,18000 9,59000	m2	29,59000	115,50	3 417,65	801-3	RTS 25/ I
41	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	kus	1,15520	13,80	15,94	801-3	RTS 25/ I
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	11,00000	23,00	253,00	801-3	RTS 25/ I
43	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss104 : 0,76*0,76*2 1,16000	m2	1,15520	336,00	388,15	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ss105-110 : 0,9*2,1	m2	1,89000	319,00	602,91	801-3	RTS 25/ I
45	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 ss107 : 1	kus	1,00000	142,50	142,50	801-3	RTS 25/ I
46	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5 ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5 ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8	m2	35,41500	50,00	1 770,75	801-3	RTS 25/ I
47	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, ss105-106 : (2,09+3,02)*2,96-0,8*1,97	m2	13,54960	95,50	1 293,99	800-766	RTS 25/ I
48	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 dočištění stěn od lepidla po odsekání obkladů : 12	h	12,00000	547,00	6 564,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 873,74			
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,36872	200,00	3 873,74	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě			24 786,23			
50	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 105 : 0,6*4,75*2 106 : 0,8*1,2	m2	6,66000	56,90	378,95	800-711	RTS 25/ I
51	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,66000	522,00	3 476,52	800-711	RTS 25/ I
52	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,91650	81,00	2 666,24	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 4,51*5,75+0,2*(2*4,51+2*4,75-2*0,8)+2*1,0*1,8		32,92000				
53	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	32,91650	400,00	13 166,60	800-711	RTS 25/ I
54	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	16,92000	212,00	3 587,04	800-711	RTS 25/ I
		105 : (2*4,51+2*4,75-2*0,8)		16,92000				
55	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	25,40000	50,00	1 270,00		Vlastní
		105 : (0,6+4,75)*2*2		21,40000				
		106 : (0,8+1,2)*2		4,00000				
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,17557	1 372,00	240,88	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Živičné krytiny				3 120,37		
57	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,25000	26,10	6,53	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 0,5*0,5		0,25000				
58	712373121RU1	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,	m2	1,00000	646,00	646,00	800-711	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechou : 1,0*1,0		1,00000				
59	712378101RT4	Povlakové krytiny střež do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	2 020,00	2 020,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
60	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	1,00000	63,60	63,60	800-711	RTS 25/ I
61	28322305	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES mřížka	m2	1,15000	300,00	345,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,15		1,15000				
62	69366198	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	1,10000	30,00	33,00	SPCM	RTS 25/ I
		1,0*1,1		1,10000				
63	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,00383	1 628,00	6,24	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné	1 028,40					
64	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu	kus	1,00000	545,00	545,00	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace stropem : 1	1,00000					
65	713102113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	0,50000	37,80	18,90	800-713	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
66	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	0,50000	303,50	151,75	800-713	RTS 25/ I
		zpětná montáž :						
		prostup stoupačky kanalizace střechem : 0,5*0,5*2	0,50000					
67	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	1,03950	231,00	240,12	800-713	RTS 25/ I
		stoupačka kanalizace v mezistřeš.prostoru : 3,15*0,33*1,0	1,04000					
68	63151674	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1,14350	50,00	57,18	SPCM	RTS 25/ I
		1,0395*1,1	1,14000					
69	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01307	1 182,00	15,45	800-713	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 014,51					
70	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	50,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	9,00000	20,00	180,00	800-721	RTS 25/ I
72	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
73	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
74	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	7,00000	10,00	70,00		Vlastní
75	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01500	967,00	14,51		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 080,71					
76	762341921R00	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	797,00	199,25	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
77	762343931RT2	Bednění a laťování střeš zabezení jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,25000	1 190,00	297,50	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,25000	1 735,00	433,75	800-762	RTS 25/ I
		zabezení otvoru pro stoupačku kanalizace : 0,5*0,5		0,25000				
79	762811911R00	Záklop stropů vyřiznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy do 0,25 m2	m2	0,06250	2 110,00	131,88	800-762	RTS 25/ I
		prostup stoupačky kanalizace : 0,25*0,25		0,06000				
80	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00945	1 940,00	18,33	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				213 650,06		
81	762112110RT2	Konstrukce stěn a příček na hladko s dodávkou řeziva hraněného, nebo polohraněného 100 x 100 mm	m	7,60000	290,50	2 207,80	800-762	RTS 25/ I
		104 : 0,76*5*2		7,60000				
82	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,15520	669,00	772,83	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		104 : 0,76*0,76*2		1,16000				
83	766412112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	20,26200	415,50	8 418,86	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*1,1		12,30000				
		109 : (9,61-2,37)*1,1		7,96000				
84	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikostí přes 0,6 do 1,5 m2	m2	19,58670	510,00	9 989,22	800-766	RTS 25/ I
85	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	92,10000	115,00	10 591,50	800-766	RTS 25/ I
		108 : (14,38-4*0,8)*5		55,90000				
		109 : (9,61-2,37)*5		36,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	19,58670	10,00	195,87	800-766	RTS 25/ I
		obklad těles ÚT :						
		ss102 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss104 : 0,99*0,91*2		1,80000				
		ss105 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss106 : 0,99*0,91		0,90000				
		ss109 : 9*0,99*0,7		6,24000				
		ss110 : 4*0,98*0,91+(2,85+2,95)*0,91		8,85000				
87	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,14400	10,00	211,44	800-766	RTS 25/ I
		ss109 : (14,38-4*0,8)*1,2		13,42000				
		ss110 : (9,61-2,37-0,8)*1,2		7,73000				
89	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	844,00	7 596,00	800-766	RTS 25/ I
		d1 : 3		3,00000				
		d2 : 2		2,00000				
		d3 : 4		4,00000				
90	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	960,00	960,00	800-766	RTS 25/ I
		d4 : 1		1,00000				
91	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	10,00000	493,00	4 930,00	800-766	RTS 25/ I
92	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	553,00	553,00	800-766	RTS 25/ I
93	783622900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné, Hmota nátěrová funkce: protikorozi	m2	30,08220	259,00	7 791,29	800-783	RTS 25/ I

na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající zárubně : 10*1,5		15,00000				
		obklad těles ÚT : 15,0822		15,08220				
94	783651003R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové dvojnásobné s 1x emailováním, Malta opravná	m2	20,26200	300,00	6 078,60	800-783	RTS 25/ I
95	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: lak, impregnace; funkce: hydroizolační, dekorační, vytvrzovací, zpevnění povrchu; barva: bezbarvý	m2	20,26200	150,00	3 039,30	800-783	RTS 25/ I
96	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
		ss107 : 1		1,00000				
97	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
		odnesení, úschova a ochrana, přinesení zpět obkladu tělěs ÚT : 10		10,00000				
98	61191686	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost C	m2	25,32750	195,00	4 938,86	SPCM	RTS 17/ II
		20,262*1,25		25,33000				
99	6119R	Dveřní kování Doornite klika-klika ovál.rozeta, typ Lusy	sada	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
100	61413940R	Lišta truhlářská	m	110,52000	24,70	2 729,84	SPCM	RTS 24/ II
		rošt obkladu : 92,1*1,2		110,52000				
101	d1	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
102	d2	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, plné, hladké, 60x197 cm, provedení dle PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
103	d3	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, prosklené, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
104	d4	dveře vnitř.1kř. otoč. CPL 0,2, EW 30 DP3, plné hladké, 80x197 cm, provedení dle PD	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
105	t1	D+M kuchyňská linka 3,0x2,1 m bez.spotřebičů, provedení a parametry dle PD - odhad	kpl	1,00000	67 750,00	67 750,00		Vlastní
106	t2	D+M dělicí WC zástěna 45x110 cm, provedení a parametry dle PD - odhad	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00		Vlastní
107	t3	D koupelnová oboustr.skříňka 161x110x35 cm, na ručníky, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
108	t4	D komoda s přebal.pultem 105x79x110 cm, provedení a parametry dle PD	ks	1,00000	11 640,00	11 640,00		Vlastní
109	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,25255	1 161,00	1 454,21	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 606,09		
110	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,43000	57,50	1 692,23	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
111	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80000	95,40	76,32	800-771	RTS 25/ I
112	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,09000	166,50	1 346,99	800-771	RTS 25/ I
		106 : 1,77*2+0,3*2+4,75-0,8		8,09000				
113	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	117,00	117,00	800-771	RTS 25/ I
114	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,43000	700,00	20 601,00	800-771	RTS 25/ I
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	33,36000	84,00	2 802,24	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75)*2		18,52000				
		106 : (2,37+4,75+0,3)*2		14,84000				
116	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	29,43400	23,40	688,76	800-771	RTS 19/ II
117	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	29,43000	350,00	10 300,50	800-773	RTS 25/ I
		včetně penetrace podkladu						
118	5537005224	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; vrtaná	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 25/ I
119	597642410	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	33,00000	50,00	1 650,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		8,09/0,3*1,2		32,36000				
		Konec provozního součtu						
		33		33,00000				
120	597642r01	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x10 mm rektif., R10	m2	35,31600	280,00	9 888,48		Vlastní
		29,43*1,2		35,32000				
121	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,29834	803,00	1 042,57	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						226 968,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	161,21000	29,30	4 723,45	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
123	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	112,84700	17,60	1 986,11	800-775	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		Konec provozního součtu						
		161,21*0,7		112,85000				
124	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	112,84700	50,00	5 642,35	800-775	RTS 25/ I
		včetně dodávky soklíku, Lišta soklová						
		161,21*0,7		112,85000				
125	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	304,44000	30,00	9 133,20	800-775	RTS 25/ I
		linoleum :						
		ss104 : 17,98		17,98000				
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
		koberec :						
		ss109 : 85,58		85,58000				
		ss110 : 57,65		57,65000				
126	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	103,56000	250,00	25 890,00	800-775	RTS 25/ I
		104 : 17,98		17,98000				
		108 : 85,58		85,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všivných a vpichovaných 109 : 57,65	m2	57,65000	195,00	11 241,75	800-775	RTS 25/ I
128	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm 6*0,8	m	4,80000	265,00	1 272,00	800-775	RTS 25/ I
129	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 161,21*0,7	m	112,84700	65,70	7 414,05	800-775	RTS 25/ I
130	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou 104 : 17,98 108 : 85,58	m2	103,56000	45,30	4 691,27	800-775	RTS 25/ I
131	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	161,21000	450,00	72 544,50	800-773	RTS 25/ I
132	771	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	161,21000	50,00	8 060,50		Vlastní
133	284122075	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1 103,56*1,15	m2	119,09400	450,00	53 592,30	SPCM	RTS 25/ I
134	69741314R	Krytina podlahová textilní vpichovaná; vlákno PA 6; role; spodní strana: netkaná textilie s PP mřížkou; tl = 7,0 mm; hmotnost vlákna = 800 g/m2; zatížení: 33; Lw = 25 dB; RtF: Bfl; - s1 57,65*1,15	m2	66,29750	290,00	19 226,28	SPCM	RTS 25/ I
135	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,34663	661,00	1 551,12	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické	77 040,86					
136	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace vyrovnání podkladu po odsekání obkladů : ss105 : (2,36+3,95+3,02)*1,5	m2	35,41500	20,00	708,30	801-1	RTS 25/ I
				13,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ss106 : (2,09*2+2,96)*1,5		10,71000				
		ss107 : (0,6*2+4,75)*1,8		10,71000				
137	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,41500	250,00	8 853,75	800-771	RTS 25/ I
138	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,55000	10,00	445,50	800-771	RTS 25/ I
		105 : (4,51+4,75-0,8)*2*2,0		33,84000				
		106 : (2*0,6+4,75)*1,8		10,71000				
139	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	25,00000	10,00	250,00	800-771	RTS 25/ I
140	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	10,00	150,00	800-771	RTS 25/ I
141	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	7,90000	20,00	158,00	800-771	RTS 25/ I
		z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		105 : 3,95*2		7,90000				
142	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	44,55000	650,00	28 957,50	800-771	RTS 25/ I
143	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	45,73500	51,50	2 355,35	800-771	RTS 25/ I
		44,55+7,9*0,15		45,73000				
144	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,37000	1 399,00	3 315,63	800-787	RTS 25/ I
		105 : 3,95*0,6		2,37000				
145	58582138	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 TES2; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; barva přírodní šedá	kg	5,92500	50,00	296,25	SPCM	RTS 25/ I
		7,9*0,15*5,0		5,92000				
146	585821387	tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	0,59250	30,00	17,78	SPCM	RTS 20/ II
		7,9*0,15*0,5		0,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	585821390	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1 T; pro interiér; stěny, podlahy; báze cementová; barva šedá	kg	265,61250	50,00	13 280,63	SPCM	RTS 25/ I
vyrovnání podkladu obkladů : 35,415*5*1,5				265,61000				
148	597813730	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	52,59520	260,00	13 674,75	SPCM	RTS 24/ I
45,735*1,15				52,60000				
149	63465124	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	2,96250	1 200,00	3 555,00	SPCM	RTS 24/ I
2,37*1,25				2,96000				
150	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,26381	809,00	1 022,42	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				27 751,86		
151	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	292,84600	15,00	4 392,69	800-784	RTS 25/ I
stěny :								
ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75				20,02000				
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)				43,28000				
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)				8,18000				
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75				46,97000				
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)				13,89000				
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8				28,45000				
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75				19,58000				
ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9				71,71000				
ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9				40,77000				
152	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	569,33700	10,00	5 693,37	800-784	RTS 25/ I
podhledy :								
101 : 3,31				3,31000				
102 : 8,24				8,24000				
103 : 1,56				1,56000				
104 : 17,98				17,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 19,84		19,84000				
		106 : 9,59		9,59000				
		107 : 3,17		3,17000				
		108 : 85,58		85,58000				
		109 : 57,65		57,65000				
		stěny :						
		101 : (1,74+1,9)*2*2,75		20,02000				
		102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)		43,28000				
		103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)		8,18000				
		104 : (3,79+4,75)*2*2,75		46,97000				
		105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)		13,89000				
		106 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8		28,45000				
		107 : (1,74+1,82)*2*2,75		19,58000				
		108 : (14,38+5,95)*2*2,9-2,37*1,9		113,41000				
		109 : (6,0+9,61*2)*2,9-2,37*1,9		68,64000				
153	784187101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm, Hmota vyrovnávací	m2	29,28460	20,00	585,69	800-784	RTS 25/ I

oprava defektů stávajících stěn z 10% :

Začátek provozního součtu

ss101 : (1,74+1,9)*2*2,75	20,02000
ss102 : (1,98+4,75)*2*2,75+(1,07+0,95)*2*(2,75-1,2)	43,28000
ss103 : (1,74+0,9)*2*(2,75-1,2)	8,18000
ss104 : (3,79+4,75)*2*2,75	46,97000
ss105 : (4,51+4,75)*2*(2,75-2,0)	13,89000
ss107 : (2,37+4,75)*2*2,75-(0,6*2+4,75)*1,8	28,45000
ss108 : (1,74+1,82)*2*2,75	19,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1D	Stavební část - pavilon D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ss109 : (14,38+5,95*2)*2,9-2,37*1,9

71,71000

ss110 : (6,0+9,61)*2,9-2,37*1,9

40,77000

Konec provozního součtu

292,846*0,1

29,28000

154	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	569,33700	30,00	17 080,11	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 984,72					
-----------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

155	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,32780	301,00	3 108,67	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

156	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	299,50608	26,40	7 906,96	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,32780	500,00	5 163,90	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

158	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,31118	80,00	3 304,89	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

159	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,29502	300,00	2 788,51	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

skládka Bystré

160	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,30983	2 880,00	892,31	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

skládka Bystré

161	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,72295	6 060,00	4 381,08	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

162	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,32780	13,60	140,46	800-6	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

163	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,32780	222,50	2 297,94		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Celkem						1 094 709,64		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1S	Stavební část - spojovací chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	30 265,73					
1	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	87,60000	100,00	8 760,00	801-4	RTS 25/ I
		101 : 70,25		70,25000				
		102 : 3,95		3,95000				
		103 : 5,11		5,11000				
		104 : 4,34		4,34000				
		105 : 3,95		3,95000				
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	268,82160	80,00	21 505,73	801-4	RTS 25/ I
		101 : (47,15+1,49)*2*2,71-(16,6+10,81*2)*2,36		173,43000				
		102 : (2,65+1,49)*2*2,71		22,44000				
		103 : (3,43+1,49)*2*2,71		26,67000				
		104 : (2,91+1,49)*2*2,71		23,85000				
		105 : (2,65+1,49)*2*2,71		22,44000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 926,00					
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	87,60000	30,00	2 628,00	801-1	RTS 25/ I
		101 : 70,25		70,25000				
		102 : 3,95		3,95000				
		103 : 5,11		5,11000				
		104 : 4,34		4,34000				
		105 : 3,95		3,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1S	Stavební část - spojovací chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	953942421R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm pod pružinový ocelový základ domovních praček, odstředivek, domovních motorových zařízení, apod	kus	4,00000	324,50	1 298,00	801-1	RTS 25/ I

el.rozvaděče :

101 : 4

4,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 638,72					
5	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,28800	5 690,00	1 638,72	801-3	RTS 25/ I

el.rozvaděče :

101 : 4*0,6*0,6*0,2

0,29000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					640,33		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,29752	493,50	640,33	801-4	RTS 25/ I	

Díl: 784		Malby							17 821,09
7	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	356,42160	10,00	3 564,22	800-784	RTS 25/ I	
8	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	356,42160	10,00	3 564,22	800-784	RTS 25/ I	

stropy :

101 : 70,25

70,25000

102 : 3,95

3,95000

103 : 5,11

5,11000

104 : 4,34

4,34000

105 : 3,95

3,95000

stěny :

101 : (47,15+1,49)*2*2,71-(16,6+10,81*2)*2,36

173,43000

102 : (2,65+1,49)*2*2,71

22,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.1S	Stavební část - spojovací chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : (3,43+1,49)*2*2,71		26,67000				
		104 : (2,91+1,49)*2*2,71		23,85000				
		105 : (2,65+1,49)*2*2,71		22,44000				
9	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	356,42160	30,00	10 692,65	800-784	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 861,61		
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83918	301,00	252,59	801-3	RTS 25/ I
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,33620	26,40	642,48	801-3	RTS 25/ I
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83918	432,50	362,95	801-3	RTS 25/ I
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35672	48,20	161,79	801-3	RTS 25/ I
14	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,81224	300,00	243,67	801-3	RTS 20/ I
		skládka Bystré						
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,83918	13,60	11,41	800-6	RTS 25/ I
16	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,83918	222,50	186,72		Vlastní
Celkem						56 153,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				30 240,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,80000	1 800,00	30 240,00		Vlastní
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Pavilon A : 0,5*1,2*7			4,20000			
		Pavilon B : 0,5*1,2*7			4,20000			
		Pavilon C : 0,5*1,2*7			4,20000			
		Pavilon D : 0,5*1,2*7			4,20000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 920,00		
2	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	2,10000	5 200,00	10 920,00		Vlastní
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Pavilon A : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon B : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon C : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon D : 0,5*0,15*7			0,53000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 215,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		Pavilon A : 0,5*0,5*1			0,25000			
		Pavilon B : 0,5*0,5*1			0,25000			
		Pavilon C : 0,5*0,5*1			0,25000			
		Pavilon D : 0,5*0,5*1			0,25000			
4	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,10000	5 150,00	10 815,00		Vlastní
		Pavilon A : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon B : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon C : 0,5*0,15*7			0,53000			
		Pavilon D : 0,5*0,15*7			0,53000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	134,00000	100,00	13 400,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Pavilon A : 2,5+5+2+3+5+2+1+3+3+2+5		33,50000				
		Pavilon B : 2,5+5+2+3+5+2+1+3+3+2+5		33,50000				
		Pavilon C : 2,5+5+2+3+5+2+1+3+3+2+5		33,50000				
		Pavilon D : 2,5+5+2+3+5+2+1+3+3+2+5		33,50000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				96 149,11		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
		odpadního nebo dešťového,						
		Pavilon A : 25		25,00000				
		Pavilon B : 25		25,00000				
		Pavilon C : 25		25,00000				
		Pavilon D : 25		25,00000				
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	32,00000	250,00	8 000,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Pavilon A : 2+2+1+2+1		8,00000				
		Pavilon B : 2+2+1+2+1		8,00000				
		Pavilon C : 2+2+1+2+1		8,00000				
		Pavilon D : 2+2+1+2+1		8,00000				
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	30,00000	280,00	8 400,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Pavilon A : 2+1+0,5+2+2		7,50000				
		Pavilon B : 2+1+0,5+2+2		7,50000				
		Pavilon C : 2+1+0,5+2+2		7,50000				
		Pavilon D : 2+1+0,5+2+2		7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	24,00000	690,00	16 560,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Pavilon A : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon B : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon C : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon D : 3+2+1		6,00000				
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	8,00000	517,00	4 136,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Pavilon A : 4+1+1,5+1		7,50000				
		Pavilon B : 4+1+1,5+1		7,50000				
		Pavilon C : 4+1+1,5+1		7,50000				
		Pavilon D : 4+1+1,5+1		7,50000				
12	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	8,00000	530,00	4 240,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
13	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	24,00000	535,00	12 840,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Pavilon A : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon B : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon C : 3+2+1		6,00000				
		Pavilon D : 3+2+1		6,00000				
14	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	4,00000	630,00	2 520,00		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
15	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	28,00000	60,00	1 680,00		Vlastní
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
16	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	20,00000	70,00	1 400,00		Vlastní
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon A : 2+1+1+1		5,00000				
		Pavilon B : 2+1+1+1		5,00000				
		Pavilon C : 2+1+1+1		5,00000				
		Pavilon D : 2+1+1+1		5,00000				
17	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Pavilon A : 1+4+1		6,00000				
		Pavilon B : 1+4+1		6,00000				
		Pavilon C : 1+4+1		6,00000				
		Pavilon D : 1+4+1		6,00000				
18	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00		Vlastní
		dodávky materiálu						
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
19	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	160,00000	5,00	800,00		Vlastní
		32+30+24+8+30+8+24+4		160,00000				
21	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	8,00000	170,00	1 360,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pavilon B : 2 2,00000
Pavilon C : 2 2,00000
Pavilon D : 2 2,00000

22	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,18852	600,00	113,11		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722	Vnitřní vodovod	455 979,72
-----------------	------------------------	-------------------

23	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	120,00000	20,00	2 400,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	--	---------

Pavilon A : 30 30,00000
Pavilon B : 30 30,00000
Pavilon C : 30 30,00000
Pavilon D : 30 30,00000

24	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	313,00000	278,00	87 014,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SV :

Pavilon A : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 29,00000
Pavilon B : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 29,00000
Pavilon C : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 29,00000
Pavilon D : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 29,00000

TV :

Pavilon A : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 23,50000
Pavilon B : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 23,50000
Pavilon C : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 23,50000
Pavilon D : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 23,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CV :						
		Pavilon A : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon B : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon C : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon D : 15+5+2		22,00000				
		pátevní rozvod : 12+1+2		15,00000				
25	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	99,00000	354,00	35 046,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV :						
		Pavilon A : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon B : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon C : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon D : 7+2+2		11,00000				
		TV :						
		Pavilon A : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon B : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon C : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon D : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		CV :						
		pátevní rozvod : 14+3		17,00000				
26	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	142,00000	433,00	61 486,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí ; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : Pavilon A : 12+2 Pavilon B : 12+2 Pavilon C : 12+2 Pavilon D : 12+2 pátevní rozvod : 12+1+2 TV : Pavilon A : 12+2 Pavilon B : 12+2 Pavilon C : 12+2 Pavilon D : 12+2 pátevní rozvod : 12+1+2						
27	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 16; teplota média do 80 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : pátevní rozvod : 14 TV : pátevní rozvod : 14	m	28,00000	645,00	18 060,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí ; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : pátevní rozvod : 23+20+3+12+3+5+2 TV : pátevní rozvod : 23+3	m	94,00000	772,00	72 568,00		Vlastní
29	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. SV : Pavilon A : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 Pavilon B : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 Pavilon C : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3 Pavilon D : 3+2+3+2+5+1+4+1+2+3+3	m	116,00000	50,00	5 800,00		Vlastní
30	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. TV : Pavilon A : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 Pavilon B : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 Pavilon C : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 Pavilon D : 2,5+5+2+3+5+2+1+3 CV :	m	182,00000	80,00	14 560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon A : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon B : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon C : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon D : 15+5+2		22,00000				
31	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	82,00000	90,00	7 380,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		SV :						
		Pavilon A : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon B : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon C : 7+2+2		11,00000				
		Pavilon D : 7+2+2		11,00000				
		TV :						
		Pavilon A : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon B : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon C : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
		Pavilon D : 2,5+2+2,5+2+0,5		9,50000				
32	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	56,00000	116,00	6 496,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		SV :						
		Pavilon A : 12+2		14,00000				
		Pavilon B : 12+2		14,00000				
		Pavilon C : 12+2		14,00000				
		Pavilon D : 12+2		14,00000				
33	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	412,00000	30,00	12 360,00		Vlastní
		313+99		412,00000				
34	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	264,00000	40,00	10 560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

142+28+94

264,00000

35	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	120,00000	150,00	18 000,00		Vlastní
----	--------------	------------------------------------	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

Pavilon A :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon B :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon C :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon D :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S : 2*2		4,00000				
		D : 2		2,00000				
		VL : 3		3,00000				
36	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	261,50	1 046,00		Vlastní
		pátevní rozvod : 4		4,00000				
37	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	345,50	345,50		Vlastní
		pátevní rozvod : 1		1,00000				
38	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	498,00	3 984,00		Vlastní
		pátevní rozvod : 4*2		8,00000				
39	722235115R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 110,00	2 220,00		Vlastní
		2		2,00000				
40	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	676,00000	11,00	7 436,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		313+99+142+28+94		676,00000				
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	676,00000	10,00	6 760,00		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		313+99+142+28+94		676,00000				
42	28654282.AR	žlab nosný pozinkovaný; vnitřní povrchová úprava krycí nátěr; vnější povrchová úprava PE potah; d = 250 mm; l = 3 000 mm	m	66,00000	250,00	16 500,00		Vlastní
		48+18		66,00000				
43	28654296R	Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; R; 1/2"; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	4,00000	103,00	412,00		Vlastní
		pátevní rozvod : 4		4,00000				
44	28654299R	Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; R; 1"; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	18,00000	264,00	4 752,00		Vlastní
		pátevní rozvod : 4*2*2		16,00000				
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	28654301R	Spojka plastová typ: přechodová; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; R; 1 1/2"; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	4,00000	926,00	3 704,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
46	28654400R	T-kus plastový typ: přechodový, nástěnný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; Rp; 1/2"; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	120,00000	100,00	12 000,00		Vlastní

Pavilon A :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon B :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon C :

WC : 1+4

5,00000

Pid : 2

2,00000

U : 2*7

14,00000

S : 2*2

4,00000

D : 2

2,00000

VL : 3

3,00000

Pavilon D :

WC : 1+4

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pid : 2		2,00000				
		U : 2*7		14,00000				
		S : 2*2		4,00000				
		D : 2		2,00000				
		VL : 3		3,00000				
47	55102023R	ventil termostatický pro vodovod; podomítkový; regulační rozsah 20 až 50 °C	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
48	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	15,00000	70,00	1 050,00		Vlastní
		,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
		SV :						
		pátevní rozvod : 12+1+2		15,00000				
49	631433301R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	103,00000	75,00	7 725,00		Vlastní
		,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
		CV :						
		Pavilon A : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon B : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon C : 15+5+2		22,00000				
		Pavilon D : 15+5+2		22,00000				
		pátevní rozvod : 12+1+2		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	631433302R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK CV : pátevní rozvod : 14+3	m	17,00000	76,00	1 292,00		Vlastní
				17,00000				
51	631433303R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK TV : Pavilon A : 12+2 Pavilon B : 12+2 Pavilon C : 12+2 Pavilon D : 12+2 pátevní rozvod : 12+1+2	m	71,00000	85,00	6 035,00		Vlastní
				14,00000				
				14,00000				
				14,00000				
				14,00000				
				15,00000				
52	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK SV : pátevní rozvod : 14	m	14,00000	95,00	1 330,00		Vlastní
				14,00000				
53	631433306R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK SV : pátevní rozvod : 23+20+3+12+3+5+2	m	68,00000	110,00	7 480,00		Vlastní
				68,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	631433404R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK <i>,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK</i> TV : páteří rozvod : 14	m	14,00000	125,00	1 750,00		Vlastní
				14,00000				
55	631433506R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK <i>,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK</i> TV : páteří rozvod : 23+3	m	26,00000	160,00	4 160,00		Vlastní
				26,00000				
56	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m <i>vodorovně do 50 m</i>	t	3,73717	821,00	3 068,22		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty			532 403,29			
57	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Pavilon A : 4+1 Pavilon B : 4+1 Pavilon C : 4+1 Pavilon D : 4+1	soubor	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
				5,00000				
				5,00000				
				5,00000				
				5,00000				
58	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací Pavilon A : 1 Pavilon B : 1 Pavilon C : 1 Pavilon D : 1	soubor	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
59	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné Pavilon A : 4	soubor	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon B : 4		4,00000				
		Pavilon C : 4		4,00000				
		Pavilon D : 4		4,00000				
60	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	8,00000	202,50	1 620,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
61	725122232R00	Pisoár diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem	soubor	8,00000	10 900,00	87 200,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
62	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	28,00000	50,00	1 400,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
63	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
64	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	28,00000	780,00	21 840,00		Vlastní
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
65	725017352R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	24,00000	1 000,00	24 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 6		6,00000				
		Pavilon B : 6		6,00000				
		Pavilon C : 6		6,00000				
		Pavilon D : 6		6,00000				
66	725241513U00	Vanička sprch keram 900x900mm	soubor	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
67	725241532U00	Vanička sprch keram 900x900 1/4kr	soubor	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
68	725245122U00	Zástěna sprch 2křídlo v-2m š900mm	soubor	4,00000	8 000,00	32 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
69	725245131U00	Zástěna sprch 2kř v-2m š900 1/4kruh	soubor	4,00000	8 000,00	32 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	8,00000	347,50	2 780,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
71	725292035R00	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 4+1		5,00000				
		Pavilon B : 4+1		5,00000				
		Pavilon C : 4+1		5,00000				
		Pavilon D : 4+1		5,00000				
72	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	28,00000	800,00	22 400,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
73	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	20,00000	800,00	16 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 4+1		5,00000				
		Pavilon B : 4+1		5,00000				
		Pavilon C : 4+1		5,00000				
		Pavilon D : 4+1		5,00000				
74	725299101R00	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	68,00000	100,00	6 800,00		Vlastní
		Pavilon A : 10+7		17,00000				
		Pavilon B : 10+7		17,00000				
		Pavilon C : 10+7		17,00000				
		Pavilon D : 10+7		17,00000				
75	725291401T00	Rohová univerzální tyč 900/900 mm chrom pro závěs	soubor	8,00000	2 000,00	16 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
76	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	233,50	934,00		Vlastní
		bez výtokových armatur,						
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
77	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	4,00000	4 200,00	16 800,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
78	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	4,00000	285,50	1 142,00		Vlastní
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
79	725726211U00	2dřez kam PKZ 1000/480/280 odp 454	soubor	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
80	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	96,00000	200,00	19 200,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+4+2+2+12+2+1		24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon B : 1+4+2+2+12+2+1		24,00000				
		Pavilon C : 1+4+2+2+12+2+1		24,00000				
		Pavilon D : 1+4+2+2+12+2+1		24,00000				
81	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	1 250,00	35 000,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
82	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
83	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	40,00000	109,00	4 360,00		Vlastní
		Pavilon A : 10		10,00000				
		Pavilon B : 10		10,00000				
		Pavilon C : 10		10,00000				
		Pavilon D : 10		10,00000				
84	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	8,00000	521,00	4 168,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
85	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	48,00000	31,60	1 516,80		Vlastní
		Pavilon A : 12		12,00000				
		Pavilon B : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon C : 12		12,00000				
		Pavilon D : 12		12,00000				
86	725860168R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	355,00	2 840,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
87	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
88	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklon 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
		dodávky materiálu						
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
89	725860254R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	650,00	18 200,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	155,00	1 240,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
91	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	8,00000	1 752,00	14 016,00		Vlastní
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
92	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	28,00000	400,00	11 200,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
93	551620210R	Uzávěrka zápachová ZTI	kus	28,00000	350,00	9 800,00		Vlastní
		Pavilon A : 1+6		7,00000				
		Pavilon B : 1+6		7,00000				
		Pavilon C : 1+6		7,00000				
		Pavilon D : 1+6		7,00000				
94	551674501R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	16,00000	350,00	5 600,00		Vlastní
		Pavilon A : 4		4,00000				
		Pavilon B : 4		4,00000				
		Pavilon C : 4		4,00000				
		Pavilon D : 4		4,00000				
95	642388201R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: ploché; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	16,00000	1 500,00	24 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pavilon A : 4		4,00000				
		Pavilon B : 4		4,00000				
		Pavilon C : 4		4,00000				
		Pavilon D : 4		4,00000				
96	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	2,00444	1 011,00	2 026,49		Vlastní
Díl: 726		Předstěnové systémy				64 000,00		
97	726212331R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, mezi dvě stěny, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez sou..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 140 mm; š = 580 mm; hl = 110 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2"; příslušen...	soubor	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní
		použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 140 mm; š = 580 mm; hl = 110 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2"; příslušen...						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		Pavilon A : 2		2,00000				
		Pavilon B : 2		2,00000				
		Pavilon C : 2		2,00000				
		Pavilon D : 2		2,00000				
98	726211367R00	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN ..., Systém předstěnový	soubor	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
		předstěnový						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		Pavilon A : 1		1,00000				
		Pavilon B : 1		1,00000				
		Pavilon C : 1		1,00000				
		Pavilon D : 1		1,00000				
Celkem						1 219 907,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.2	Zdravotechnika - rek. pavilonů A-D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				38 702,59		
1	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	174,00000	50,00	8 700,00		Vlastní
		42 : 74		74,00000				
		54 : 30		30,00000				
		76 : 70		70,00000				
2	631433404R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	74,00000	120,00	8 880,00		Vlastní
		.037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
		2*(2+1+1+1)		10,00000				
		pav. A : 14		14,00000				
		pav.B : 4		4,00000				
		pav.C : 2		2,00000				
		pav.D : 4		4,00000				
		pav.H : 20		20,00000				
		chodby : 0						
		vzt : 20		20,00000				
3	631433506R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	30,00000	160,00	4 800,00		Vlastní
		.037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
		2*(15)		30,00000				
4	631433610R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	70,00000	230,00	16 100,00		Vlastní
		.037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
		2*(5+10+20)		70,00000				
5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,27824	800,00	222,59		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 732	Strojovny	34 286,42
-----------------	------------------	------------------

6	732111139R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 45 mm; s = 6,0 mm; t = 8,0 mm	kus	3,60000	7 280,00	26 208,00		Vlastní
---	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

0 mm; t = 8,0 mm

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

ROZDĚLOVAČ : 1,8

1,80000

SBĚRAČ : 1,8

1,80000

7	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

V1 : 2

2,00000

V2 : 2

2,00000

8	732111325R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80	kus	2,00000	877,00	1 754,00		Vlastní
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

V3 : 2

2,00000

9	732111328R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 100	kus	2,00000	1 269,00	2 538,00		Vlastní
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

PŘÍVOD : 2

2,00000

10	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	2,00000	478,00	956,00		Vlastní
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	--	---------

2

2,00000

11	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,42404	2 430,00	1 030,42		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 733	Rozvod potrubí	520 687,68
-----------------	-----------------------	-------------------

12	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	220,00000	10,00	2 200,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	--	---------

pav.B : 40

40,00000

pav.C : 40

40,00000

pav.D : 40

40,00000

pav.H : 60

60,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodby : 40		40,00000				
13	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
		chodby : 20		20,00000				
14	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	20,00000	30,00	600,00		Vlastní
		chodby : 20		20,00000				
15	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	10,00000	1 000,00	10 000,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		2*5		10,00000				
16	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	135,00000	300,00	40 500,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 0						
		pav.B : 18		18,00000				
		pav.C : 18		18,00000				
		pav.D : 18		18,00000				
		pav.H : 50		50,00000				
		chodby : 31		31,00000				
17	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	98,00000	350,00	34 300,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 0						
		pav.B : 16		16,00000				
		pav.C : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pav.D : 16		16,00000				
		pav.H : 32		32,00000				
		chodby : 22		22,00000				
18	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	130,00000	400,00	52 000,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 0						
		pav.B : 32		32,00000				
		pav.C : 34		34,00000				
		pav.D : 32		32,00000				
		pav.H : 22		22,00000				
		chodby : 10		10,00000				
19	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	204,00000	600,00	122 400,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 2		2,00000				
		pav.B : 48		48,00000				
		pav.C : 54		54,00000				
		pav.D : 48		48,00000				
		pav.H : 52		52,00000				
		chodby : 0						
20	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	49,00000	760,00	37 240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 3		3,00000				
		pav.B : 18		18,00000				
		pav.C : 10		10,00000				
		pav.D : 18		18,00000				
		pav.H : 0						
		chodby : 0						
21	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	64,00000	950,00	60 800,00		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pav. A : 14		14,00000				
		pav.B : 4		4,00000				
		pav.C : 2		2,00000				
		pav.D : 4		4,00000				
		pav.H : 20		20,00000				
		chodby : 0						
		vzt : 20		20,00000				
22	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	134,00000	100,00	13 400,00		Vlastní
		RAD : 67*2		134,00000				
23	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	616,00000	5,00	3 080,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		15 : 135		135,00000				
		18 : 98		98,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22 : 130		130,00000				
		28 : 204		204,00000				
		35 : 49		49,00000				
24	733190307R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 42 : 64	m	64,00000	10,00	640,00		Vlastní
				64,00000				
25	733190217R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. -CSTEEL : 22 : 6 42 : 10	m	16,00000	10,00	160,00		Vlastní
				6,00000				
				10,00000				
26	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. -CSTEEL : 54 : 30 76 : 70	m	100,00000	10,00	1 000,00		Vlastní
				30,00000				
				70,00000				
27	733164104RT7	Montáž potrubí z uhlíkových trubek vytápění D 22 mm, spojovaného lisováním 3	m	3,00000	345,50	1 036,50		Vlastní
				3,00000				
28	733164107RT7	Montáž potrubí z uhlíkových trubek vytápění D 42 mm, spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek 2*(2+1+1+1)	m	10,00000	412,50	4 125,00		Vlastní
				10,00000				
29	733164108RT7	Montáž potrubí z uhlíkových trubek vytápění D 54 mm, spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek 2*(15)	m	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní
				30,00000				
30	733164110RT7	Montáž potrubí z uhlíkových trubek vytápění D 76 mm, pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek 2*(5+10+20)	m	70,00000	310,00	21 700,00		Vlastní
				70,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	14148413R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); DN = 20; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média 0 až 110 °C; povrchová úprava: vnitřní i vnější pozinkování	m	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
		pozinkování 6		6,00000				
32	14148416R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); DN = 40; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média 0 až 110 °C; povrchová úprava: vnitřní i vnější pozinkování	m	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
		pozinkování 2*(2+1+1+1)		10,00000				
33	14148417R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); DN = 50; de = 54,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média 0 až 110 °C; povrchová úprava: vnitřní i vnější pozinkování	m	30,00000	460,00	13 800,00		Vlastní
		pozinkování 2*(15)		30,00000				
34	14148418R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); DN = 65; de = 76,1 mm; tl. stěny = 2,0 mm; PN 10; teplota média 0 až 110 °C; povrchová úprava: vnitřní i vnější pozinkování	m	70,00000	900,00	63 000,00		Vlastní
		pozinkování 2*(5+10+20)		70,00000				
35	31950518R	Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 65; de2 = 76,1 mm; těsnění: EPDM; PN 10; teplota média -10 až 110 °C; povrchová úprava: vnitřní i vnější pozinkování	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00		Vlastní
		vnější pozinkování 11		11,00000				
36	31950674T	T-kus ocelový FRABOPRESS C-STEEL F x F x F, d 54 x 42 x 54 mm, lisovací, PN 16, EPDM	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		2		2,00000				
37	31950681T	T-kus ocelový FRABOPRESS C-STEEL F x F x F, d 76,1 x 22 x 76,1 mm, lisovací, PN 10, EPDM	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2+2		4,00000				
38	31950684T	T-kus ocelový FRABOPRESS C-STEEL F x F x F, d 76,1 x 42 x 76,1 mm, lisovací, PN 10, EPDM	kus	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
		2+2		4,00000				
39	319507015T	FRABOPRESS C-STEEL 54 x 42 vsuvka redukována M x F, lisovací, PN 10, EPDM	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
40	319507017T	FRABOPRESS C-STEEL 76,1 x 54 vsuvka redukována M x F, lisovací, PN 10, EPDM	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
41	319507105T	FRABOPRESS C-STEEL 22 x 1/2" přechod s vnějším závitem F x Fil.M, lisovací, PN 10, EPDM	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
		2+2		4,00000				
42	319507106T	FRABOPRESS C-STEEL 22 x 3/4" přechod s vnějším závitem F x Fil.M, lisovací, PN 10, EPDM	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		2		2,00000				
43	319507113T	FRABOPRESS C-STEEL 42 x 1"1/2 přechod s vnějším závitem F x Fil.M, lisovací, PN 10, EPDM	kus	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
44	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,46756	1 844,00	2 706,18		Vlastní
Díl: 734		Armatury				336 793,48		
45	734255122R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	837,00	837,00		Vlastní
		1		1,00000				
46	734109216RT2	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
		4		4,00000				
47	734109217RT2	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	6 500,00	19 500,00		Vlastní
		3		3,00000				
48	734109414R00	Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 16, DN 50, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 730,00	2 730,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	734111801T00	Servopohon el. ARA659, proporcionální 24V (0-10V, 2-10V)	soubor	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
		2		2,00000				
50	734111835R00	Ventil uzavírací s elektrickým servomotorem, ocelový, DN 40, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	12 500,00	62 500,00		Vlastní
		V3 : 4		4,00000				
		V1 : 1		1,00000				
51	734163158R00	Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		V3 : 1		1,00000				
52	734163159R00	Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		PŘÍVOD : 1		1,00000				
53	734173414R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	1 497,00	4 491,00		Vlastní
		3		3,00000				
54	734173417R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	14,00000	1 000,00	14 000,00		Vlastní
		12		12,00000				
		R/S : 2		2,00000				
55	734173418R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
		8		8,00000				
		R/S : 2		2,00000				
56	734191416R00	Ventil regulační, V 41-111-616 II.47, DN 65 , včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
57	734192417R00	Klapka zpětná, L 10-117-516 P1, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
		1		1,00000				
58	734192418R00	Klapka zpětná, L 10-117-516 P1, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	12 640,00	12 640,00		Vlastní
59	734213112R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	26,00000	250,00	6 500,00		Vlastní
		2*4+3*2+2*4+2*2		26,00000				
60	734223823R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, přímý, mosazný, DN 25, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 808,00	7 232,00		Vlastní
		v4 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	734226222RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	67,00000	350,00	23 450,00		Vlastní
		pav.B : 14		14,00000				
		pav.C : 14		14,00000				
		pav.D : 14		14,00000				
		pav.H : 18		18,00000				
		chodby : 7		7,00000				
62	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	343,00	1 715,00		Vlastní
		chodba : 4		4,00000				
		R/S : 1		1,00000				
63	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	501,00	1 002,00		Vlastní
		chodba : 2		2,00000				
64	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
		V1 : 2		2,00000				
		V2 : 2		2,00000				
		pav.A-D : 3*4		12,00000				
65	734235135R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
		V1 : 2		2,00000				
		V2 : 2		2,00000				
66	734245125R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 095,00	2 190,00		Vlastní
		V1 : 1		1,00000				
		V2 : 1		1,00000				
67	734263316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
		7		7,00000				
68	734266112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	67,00000	350,00	23 450,00		Vlastní
		pav.B : 14		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pav.C : 14		14,00000				
		pav.D : 14		14,00000				
		pav.H : 18		18,00000				
		chodby : 7		7,00000				
69	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	169,00	845,00		Vlastní
70	734293225R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 046,00	1 046,00		Vlastní
		V2 : 1		1,00000				
71	734295142R00	Ventil směšovací třístenný, mosazný, DN 25, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00		Vlastní
		V2 : 1		1,00000				
72	734413142R00	Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	705,00	5 640,00		Vlastní
		8		8,00000				
73	734432115R00	Termostat prostorový denní programování, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 065,00	8 260,00		Vlastní
74	31945133R	nátrubek mosaz; redukovany; spoj závitový; 5/4" x 1"; závit vnitřní; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	3,00000	228,50	685,50		Vlastní
		3		3,00000				
75	31945717R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	134,00000	65,00	8 710,00		Vlastní
		pav.B : 14*2		28,00000				
		pav.C : 14*2		28,00000				
		pav.D : 14*2		28,00000				
		pav.H : 18*2		36,00000				
		chodby : 7*2		14,00000				
76	31945731R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 42,0 mm; R; 1 1/2"; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	18,00000	660,00	11 880,00		Vlastní
		Pav. A : 2		2,00000				
		Pav. B : 2		2,00000				
		Pav. C : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pav. D : 2		2,00000				
		V1 : 6		6,00000				
		V2 : 4		4,00000				
77	426108012T	Grundfos Alpha2 25-60 230 V, 180 mm, 6/4"	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Alpha 2 - s autoadaptrem						
78	426108561R	Čerpadlo oběhové zdvojené; průtok do 26,00 m3/h; Hmax = 6,0 m; PN 10; spoj: přírubový; DN = 40; stav. délka = 220 mm; teplota média -10 až 110 °C; příslušenství: rozhraní pro dálkové ovládání	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
		V3 : 1		1,00000				
79	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	67,00000	150,00	10 050,00		Vlastní
		pav.B : 14		14,00000				
		pav.C : 14		14,00000				
		pav.D : 14		14,00000				
		pav.H : 18		18,00000				
		chodby : 7		7,00000				
80	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,82495	1 394,00	1 149,98		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				47 233,20		
81	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	33,58800	47,80	1 605,51		Vlastní
		1138 článků : 933*0,06*0,6		33,59000				
		pav. B,C,D,H a chodby :						
82	735110912R00	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	40,00000	154,00	6 160,00		Vlastní
83	735110914R00	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	40,00000	235,50	9 420,00		Vlastní
84	735191911T00	Napuštění vody do otopného systému - upravenou vodou	l	300,00000	10,00	3 000,00		Vlastní
85	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	67,00000	58,20	3 899,40		Vlastní
		pav.B : 14		14,00000				
		pav.C : 14		14,00000				
		pav.D : 14		14,00000				
		pav.H : 18		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodby : 7		7,00000				
86	735190915R00	Ostatní opravy otopných těles růžice a vsuvky vsuvka otopného tělesa	kus	40,00000	125,00	5 000,00		Vlastní
87	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	33,58800	18,10	607,94		Vlastní
		1138 článků : 933*0,06*0,6		33,59000				
88	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	67,00000	36,10	2 418,70		Vlastní
		pav.B : 14		14,00000				
		pav.C : 14		14,00000				
		pav.D : 14		14,00000				
		pav.H : 18		18,00000				
		chodby : 7		7,00000				
89	735191914R00	Ostatní opravy otopných těles montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	33,58800	369,00	12 393,97		Vlastní
		1138 článků : 933*0,06*0,6		33,59000				
		pav. B,C,D,H a chodby :						
90	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	4,00000	18,20	72,80		Vlastní
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
91	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	41,00400	30,30	1 242,42		Vlastní
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		1139*0,6*0,06		41,00000				
92	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,85345	1 655,00	1 412,46		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			23 141,44			
93	767425151R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňkových a kotevních prvků závěsných konstrukcí v množství 1,1m/1m2	m2	50,00000	185,00	9 250,00		Vlastní
		50		50,00000				
94	767883211RT2	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	81,00000	51,00	4 131,00		Vlastní
		15 :						
		pav. A : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pav.B : 6		6,00000				
		pav.C : 6		6,00000				
		pav.D : 6		6,00000				
		pav.H : 20		20,00000				
		chodby : 10		10,00000				
		18 :						
		pav. A : 0						
		pav.B : 6		6,00000				
		pav.C : 4		4,00000				
		pav.D : 5		5,00000				
		pav.H : 11		11,00000				
		chodby : 7		7,00000				
95	767883211RT3	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	45,00000	50,00	2 250,00		Vlastní
		pav. A : 0						
		pav.B : 11		11,00000				
		pav.C : 11		11,00000				
		pav.D : 11		11,00000				
		pav.H : 8		8,00000				
		chodby : 4		4,00000				
96	767883211RT4	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	71,00000	50,00	3 550,00		Vlastní
		pav. A : 1		1,00000				
		pav.B : 17		17,00000				
		pav.C : 18		18,00000				
		pav.D : 17		17,00000				
		pav.H : 18		18,00000				
		chodby : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.3	Vytápění - rek.pavilonů B-D+HP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	31110753R	matice ocelová; šestihranná; M10; povrch zinkochromát	1000 ks	0,20000	1 924,00	384,80		Vlastní
98	311261011R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 20,0 mm; vnitřní d = 10,5 mm; tl = 2,0 mm	kus	200,00000	0,60	120,00		Vlastní
99	31179126R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	80,00000	16,40	1 312,00		Vlastní
		58 ks : 58/2*2		58,00000				
		20/2*2		20,00000				
		2		2,00000				
100	553475541R	závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm	kus	40,00000	48,00	1 920,00		Vlastní
		58/2 : 58/2		29,00000				
		20/2		10,00000				
		1		1,00000				
101	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,12221	1 830,00	223,64		Vlastní
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				36 107,10		
102	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním, Hmota nátěrová funkce: protikoroze; barva: šedá	m2	240,71400	150,00	36 107,10		Vlastní
		933*0,258		240,71000				
Celkem						1 036 951,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 208 070,67		
1	210010107U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	216,00000	34,40	7 430,40		Vlastní
2	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	36,00000	34,40	1 238,40		Vlastní
3	210010112U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š-140mm	m	70,00000	56,80	3 976,00		Vlastní
4	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	136,00000	43,10	5 861,60		Vlastní
5	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	92,00000	234,91	21 611,72		Vlastní
6	210010373T00	Krabice přístrojová lištová vč. dodávky	kus	62,00000	59,27	3 674,74		Vlastní
7	210010374T00	Krabice rozvodná lištová vč.dodávky krabice, víčka a svorkovnice	kus	51,00000	234,91	11 980,41		Vlastní
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	219,00000	19,90	4 358,10		Vlastní
9	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	21,60	432,00		Vlastní
10	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	48,00000	41,60	1 996,80		Vlastní
11	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	36,00000	72,40	2 606,40		Vlastní
12	210110019U00	Mtž tlačítek v krabici CS, TS	kus	3,00000	320,00	960,00		Vlastní
13	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový vypínač-tlačítko	kus	34,00000	89,90	3 056,60		Vlastní
14	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	4,00000	95,70	382,80		Vlastní
15	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	48,00000	89,90	4 315,20		Vlastní
16	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	4,00000	105,10	420,40		Vlastní
17	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	108,00000	99,10	10 702,80		Vlastní
18	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	18,00000	99,10	1 783,80		Vlastní
19	210130102R00	Doběhové relé do krabice	kus	12,00000	120,00	1 440,00		Vlastní
20	210190001V01	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic ZS02	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
21	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	4,00000	3 200,00	12 800,00		Vlastní
22	210190002V01	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg Demontáž	kus	4,00000	3 600,00	14 400,00		Vlastní
23	210201097R00	Svítilno LED přisazené, záv., LED pásek vč.zdr.	kus	187,00000	280,00	52 360,00		Vlastní
24	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00000	23,90	1 912,00		Vlastní
25	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	270,00000	32,40	8 748,00		Vlastní
26	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	210,00000	21,90	4 599,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	2 230,00000	20,90	46 607,00		Vlastní
28	210800105V01	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 1-CXKH-V 3Bx1,5	m	130,00000	20,90	2 717,00		Vlastní
29	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 420,00000	22,20	31 524,00		Vlastní
30	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	270,00000	32,20	8 694,00		Vlastní
31	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	30,90	1 081,50		Vlastní
32	PC 01	Doplnění rozvaděče RE/HR vč.dodávky materiálu	komple	1,00000	34 527,28	34 527,28		Vlastní

Do pole č.1:

Doplnění hlavního vypínače 3x125A s vypínací cívkou 230V, úprava pro zaplombování.

Do pole č.2:

Doplnit svodič přepětí SPD typ 1 a typ 2, 3+PEN,

limp=25 kA

Doplnit proudový chránič 80/4/03 S typ A

4x demontáž jističe J1K50-25/3

4x doávka a montáž jističe B25/3, 10kA

1x dodávka a montáž jističe C16/3, 10kA

1x dodávka a montáž jističe B4/1, 10kA

montážní úpravy, drátování

33	PC 02	Bourání, sekání rýh, vrtání a zapravení	soubor	1,00000	69 560,00	69 560,00		Vlastní
34	PC 03	Odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku	Soubor	1,00000	26 590,00	26 590,00		Vlastní
35	PC 04	Přemístění stávajících slaboproudých rozvodů pod omítku, nad podhled	soubor	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní
36	357P.C.01	Rozvaděč RS2A	kus	1,00000	33 350,05	33 350,05		Vlastní

Skříň pod om., min.72 mod., 3+N+PE, In 32A, IP30

1x hlavní vypínač 3x32A

1x svod.přep.SPД typ1 a typ2, síť 3+N+PE, 12,5kA

1x jistič C20/3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9x jistič B16/1						
		1x jistič B10/1						
		4x jistič B6/1						
		1x proudový chránič 40/4/003 (40/0,03A) typ A						
		6x jističochránič B10/1N/003 (10/0,03A) typ A						
		1x pomocné relé 230V, 1p						
		1x stykač 230V/16A, 1p						
		1x svorka 3-pólová 16 mm ²						
		1x svorka 3-pólová 6 mm ²						
		1x svorka 2-pólová 2,5 mm ²						
		16x svorka 1-pólová 2,5 mm ²						
37	357P.C.02	Rozvaděč RS1	kus	1,00000	33 350,00	33 350,00		Vlastní

Skříň pod om., min.72 mod., 3+N+PE, In 32A, IP30

- 1x hlavní vypínač 3x32A
- 1x svod.přep.SPD typ1 a typ2, síť 3+N+PE, 12,5kA
- 1x jistič C20/3
- 9x jistič B16/1
- 1x jistič B10/1
- 4x jistič B6/1
- 1x proudový chránič 40/4/003 (40/0,03A) typ A
- 6x jističochránič B10/1N/003 (10/0,03A) typ A
- 1x pomocné relé 230V, 1p
- 1x stykač 230V/16A, 1p
- 1x svorka 3-pólová 16 mm²
- 1x svorka 3-pólová 6 mm²
- 1x svorka 2-pólová 2,5 mm²

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

16x svorka 1-pólová 2,5 mm²

38	357P.C.03	Rozvaděč RS2	kus	1,00000	39 800,00	39 800,00		Vlastní
----	-----------	--------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříň pod om., min.72 mod., 3+N+PE, In 32A, IP30

1x hlavní vypínač 3x32A

1x svod.přep.SPD typ1 a typ2, síť 3+N+PE, 12,5kA

9x jistič B16/1

5x jistič B6/1

1x proudový chránič 40/4/003 (40/0,03A) typ A

7x jističochránič B10/1N/003 (10/0,03A) typ A

1x pomocné relé 230V, 1p

1x impulsní relé

1x stykač 230V/16A, 1p+3p

1x spínací hodiny týdenní SPH-Q

1x svorka 3-pólová 16 mm²

3x svorka 2-pólová 2,5 mm²

16x svorka 1-pólová 2,5 mm²

39	357P.C.04	Rozvaděč RS1A	kus	1,00000	36 350,00	36 350,00		Vlastní
----	-----------	---------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříň pod om., min.72 mod., 3+N+PE, In 32A, IP30

1x hlavní vypínač 3x32A

1x svod.přep.SPD typ1 a typ2, síť 3+N+PE, 12,5kA

1x jistič C20/3

9x jistič B16/1

1x jistič B10/1

4x jistič B6/1

1x proudový chránič 40/4/003 (40/0,03A) typ A

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6x jističochránič B10/1N/003 (10/0,03A) typ A 1x pomocné relé 230V, 1p 1x stykač 230V/16A, 1p 1x svorka 3-pólová 16 mm ² 1x svorka 3-pólová 6 mm ² 1x svorka 2-pólová 2,5 mm ² 16x svorka 1-pólová 2,5 mm ²						
40	357pr.c.051	Zásuvková skříň ZS02 proudový chránič 40/4/0,03A, typ A 1x jistič B32/3 1x jistič B16/3 3x jistič B16/3 3x zásuvka 230V/16A 1x zásuvka 400V/16A/5p 1x zásuvka 400V/32A/5p	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
41	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	210,00000	16,98	3 565,80		Vlastní
42	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	340,00000	16,98	5 773,20		Vlastní
43	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	1 890,00000	16,98	32 092,20		Vlastní
44	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm ²	m	1 420,00000	28,11	39 916,20		Vlastní
45	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm ²	m	35,00000	110,66	3 873,10		Vlastní
46	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm ²	m	270,00000	179,40	48 438,00		Vlastní
47	34111837	Kabel sil. s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 3B x 1,5 mm ²	m	130,00000	35,26	4 583,80		Vlastní
48	34142191	Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm ² zelenožlutý	m	270,00000	65,28	17 625,60		Vlastní
49	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm ² zelenožlutý	m	80,00000	22,65	1 812,00		Vlastní
50	34562201	Svorky pro ochranné pospojování cca 50 ks	soubor	4,00000	1 865,00	7 460,00		Vlastní
51	34572125	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	36,00000	63,53	2 287,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	34572141	Kanál el.vkládací z PVC délka 2 m EKE 140x60	m	70,00000	544,27	38 098,90		Vlastní
53	34572172	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	216,00000	23,43	5 060,88		Vlastní
54	345pc01001	Vypínač do krabice, ř.č.1	kus	24,00000	191,99	4 607,76		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
55	345pc03001	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	4,00000	233,68	934,72		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
56	345pc04001	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	48,00000	191,99	9 215,52		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
57	345pc05	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	4,00000	245,31	981,24		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
58	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	15,00000	168,18	2 522,70		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
59	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	6,00000	152,60	915,60		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
60	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá s clonkami	kus	5,00000	205,53	1 027,65		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
61	345pc072	Zás.230V/16A do krabice dvojitá s clonkami se svod	kus	7,00000	1 084,36	7 590,52		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
62	345pc091	Tlačítkový ovladač ř.č.1/OS komplet s orient.LED	kus	6,00000	224,40	1 346,40		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
63	345pc0912	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP s kontrolkou v krabici, se sklem	kus	3,00000	725,26	2 175,78		Vlastní
64	345pc0915	Tlačítkový ovladač ř.č.1/S komplet se sig.LED	kus	4,00000	224,40	897,60		Vlastní
		Na hořlavé hmoty						
65	348 000007	Led pásek v difuzoru do linky	kus	4,00000	3 685,20	14 740,80		Vlastní
		Délka do 5m, vč. zdroje						
66	348 001A	Přisaz, obdélník. LED svítidlo, mikroprizmat.kryt 2xLED, 38W, 4600lm, Ra80, 4000K, IP40	kus	64,00000	1 686,35	107 926,40		Vlastní
67	348 001B	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, 1 x LED, 47W, 6900lm, Ra80, 4000K, IP54	kus	29,00000	1 795,98	52 083,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	348 001C	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44 průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	48,00000	844,85	40 552,80		Vlastní
69	348 001D	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, IP54 1 x LED, 25W, 3800lm, Ra80, 4000K	kus	13,00000	1 211,66	15 751,58		Vlastní
70	348 001N1	Nouz.autonom.SE, 1h, 350lm, 3W IP41, univ.optika	kus	12,00000	1 682,72	20 192,64		Vlastní
71	348 001N2	LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W 1 x ETE/1W, 1W, 125lm, Ra80, 4000K, IP65	kus	12,00000	723,72	8 684,64		Vlastní
72	348 001N3	Nouz.autonom.SE, 1h, 120lm, 1W IP41, optika pro únikové cesty	kus	5,00000	112,64	563,20		Vlastní
73	35889230	Doběhové relé do krabice	kus	12,00000	431,80	5 181,60		Vlastní
74	111R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1 722,17200	5,00	8 610,86		Vlastní
75	131R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 722,17200	5,50	9 471,95		Vlastní
76	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	6 385,44710	2,50	15 963,62		Vlastní
77	142R00	Přirážka za prořez kabelů	%	6 385,44710	2,00	12 770,89		Vlastní
78	205R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	11 388,01147	2,00	22 776,02		Vlastní
79	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže, přepojení	hodina	30,00000	550,00	16 500,00		Vlastní
80	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Spolupráce se servisním technikem	hod	30,00000	550,00	16 500,00		Vlastní
81	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	40,00000	700,00	28 000,00		Vlastní

Celkem	1 208 070,67							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2412	Stavební úpravy MŠ Luční Polička
O:	01	Stavební úpravy budov MŠ
R:	01.5	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				326 242,00		
1	Převod	Dle samostatného rozpočtu MaR	soubor	1,00000	326 242,00	326 242,00		Vlastní

Celkem						326 242,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET:					
Stavební úpravy MŠ Luční Polička					
Měření a regulace (MaR)		DPS		č. zak.	25 102
<i>popis</i>	<i>položka</i>	<i>jed.</i>	<i>počet</i>	<i>jed. cena</i>	<i>cena</i>
1. Dodávka	součet				136 068
1.1 Řídicí systém					41 850
modulární řídicí systém, integrovaný webový server, 2x komunikace ETH, 1x RS232 (modem SMS), počet IO: 8xAI, 2xAO, 9xDI, 13xDO +20% rezerva	PLC1 / RA1	ks	1	20 900	20 900
napájecí zdroj 230VAC/24VDC/2,5A	UC / RA1	ks	1	950	950
dotykový operátorský panel, rezistivní 4,3" TFT, Ethernet 10/100Base (montáž do dveří rozvaděče)	OP / RA1	ks	1	14 500	14 500
ETH switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged	switch / RA1	ks	1	950	950
modem GSM pro odesílání SMS zpráv, RS-232, dual band (900/1800MHz)	modem / RA1	ks	1	4 200	4 200
anténa GSM, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel RG174/U, 3m	anténa / RA1	ks	1	350	350
1.2 Rozvaděč					45 000
rozvaděč nástěnný oceloplechový, IP54, 700x500x260, přívod vrchem, vývody vrchem, s montážní deskou, vybavení rozvaděče viz. technická specifikace	RA1	ks	1	45 000	45 000
1.3 Přístroje					25 160
snímač teploty příložený, Ni1000/6180ppm, IP30	BT /1÷5/	ks	5	660	3 300
snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP30	BT6	ks	1	610	610
snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP65	BT7	ks	1	610	610
snímač tlaku 0-6bar, 4-20mA, G1/2"	BP1	ks	1	3 490	3 490
kondenzační smyčka, ocelová varná, G1/2"	BP1	ks	1	450	450
manometrický kohout, G1/2"	BP1	ks	1	250	250
detektor zaplavení včetně sondy IP65, reléový výstup	SL1	ks	1	1 250	1 250
interiérový nástěnný dotykový ovladač, sběrnice CIB, rámeček	RT108 /A,B,C,D/	ks	4	3 800	15 200
1.4 Kabely a trasy					24 058
kabel koaxiální	KK.195/0-6GHz/50Ohm	m	7	35	228
kabel datový	UTP 6	m	7	18	117
kabel sdělovací	JYSTY 2x2x0,8	m	248	14	3 476
kabel ovládací	JYTY-O 2x1	m	18	15	273
kabel ovládací	JYTY-O 4x1	m	22	19	420
kabel silový	CYKY-J 3x1,5	m	229	16	3 661
vodič pospojení	CY 6	m	7	25	175
drátěný žlab galvanický pozink vč.nosného a spoj. materiálu a přepážky	150x50 mm, GZ	m	15	190	2 850
lišta vkládací pro venkovní použití	18x14 mm, UV stabilní, bílá	m	8	75	585
lišta vkládací	LV 24x22 HD, bílá	m	95	55	5 225
trubka ohebná včetně příchytek, pod omítku	20 mm, bílá	m	32	16	512
trubka ohebná včetně příchytek, na povrch	FXP, 25 mm	m	25	18	456
trubka pevná včetně příchytek, na povrch	UPR, 25 mm	m	10	35	350
krabice rozbočovací pod omítku	kulatá	ks	10	50	520
krabice rozbočovací na omítku, se svorkovnicí	plastová	ks	3	70	210
spojovací a podružný materiál		kpl	1	5 000	5 000
2. Práce a služby	součet				190 174
2.1 Montáž					53 574
kabel		m	530	25	13 260
vodič pospojení		m	7	25	175
kabelový žlab		m	15	190	2 850
vkładací lišta		m	103	75	7 710
elektroinstalační trubka		m	67	35	2 357
instalační krabice		ks	13	50	670
prostup	50x50 mm	ks	10	380	3 952
spojovací a podružný materiál		kpl	1	5 000	5 000
instalace rozvaděče		ks	1	3 500	3 500
instalace a připojení přístrojů		ks	15	190	2 850
připojení zařízení ostatních profesí		ks	13	350	4 550

POLOŽKOVÝ ROZPOČET:					
Stavební úpravy MŠ Luční Polička					
Měření a regulace (MaR)		DPS		č. zak.	25 102
<i>popis</i>	<i>položka</i>	<i>jed.</i>	<i>počet</i>	<i>jed. cena</i>	<i>cena</i>
1. Dodávka	součet				136 068
zapojení a označení kabelů		ks	28	25	700
individuální vyzkoušení a kontrola		kpl	1	3 000	3 000
technické práce a koordinace		kpl	1	3 000	3 000
2.2 Software					77 100
aplikační SW pro řídicí systém	PLC	DB	72	500	36 000
aplikační SW pro operátorský panel	OP	DB	72	350	25 200
aplikační SW pro komunikaci s modemem GSM/SMS	GSM/SMS	ks	1	1 500	1 500
aplikační SW pro vizualizaci WebServer	WebServer	DB	72	200	14 400
2.3 Uvedení do provozu					28 500
zprovoznění MaR a nastavení parametrů	MaR	kpl	1	12 000	12 000
zprovoznění komunikace s modemem GSM/SMS	GSM/SMS	kpl	1	1 500	1 500
zprovoznění vizualizace WebServer	WebServer	kpl	1	5 000	5 000
komplexní zkoušky, kontrola provozu, zaškolení obsluhy		kpl	1	10 000	10 000
2.4 Dokumentace					31 000
revizní zpráva elektro	RZE	kpl	1	10 000	10 000
dokumentace pro realizaci stavby (výrobní dokumentace rozvaděče)	DRS	kpl	1	8 000	8 000
dokumentace skutečného stavu	DSS	kpl	1	8 000	8 000
návod na obsluhu, technické listy, osvědčení, prohlášení o shodě	DD	kpl	1	5 000	5 000
Měření a regulace	celkem				326 242
Poznámka:					
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.					
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.					