

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: S26-045-0033

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Telefon, e-mail:

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel:

Město Polička

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO:

00277177

DIČ:

CZ00277177

Zastoupen:

Jaroslavem Martinů, starostou města

Bankovní spojení:

Telefon, e-mail:

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: **Ing. Andrea Vraspírová,**

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: **Ing. Radek Viktoryn,**
stavbyvedoucí,

III. Předmět díla

III.1. Předmětem díla je realizace stavebních úprav zpevněných ploch před bytovým domem č.p. 539-541 na ulici Zákrejsova v Poličce v rozsahu **II. etapy** zahrnující:

- D.1.2 SO 102 Komunikace
- D.1.3 SO 401 Přeložka vedení veřejného osvětlení

D.1.1 SO 101 Komunikace byla realizována v roce 2024 v rámci I. etapy.

Podrobně je předmět díla popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 102 Komunikace) vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří Lubomír Klodner, [REDACTED] IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby – ČKAIT 0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401 Přeložka vedení veřejného osvětlení) vypracovaná projektantem Ing. Petrem Hasenöhrlm, [REDACTED] IČO: 69132224, autorizace pro techniku prostředí staveb a elektrotechnická zařízení - ČKAIT 0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
- vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace),
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 28.3.2025, č.j.: MP/10232/2025.

Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci realizace zakázky přeložku sítě elektronických komunikací, kterou bude realizovat vlastník sítě CETIN a.s. Praha.

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

- náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru – účastníci jsou povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu prováděných zemních prací,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě. Způsob ocenění se bude řídit podmínkami uvedených v článku V.3. až V.6. této smlouvy o dílo. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně § 222 ZZVZ.

III.6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinností definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.9. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.10. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):
do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):
nejdéle do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelům odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XI.2.

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a méněpráce, jejichž zápočtový finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.10. Místem plnění je ul. Zákrejsova v Poličce (prostranství před bytovým domem č.p. 539-541), katastrální území Polička (725358). Situace a stavbou dotčené pozemky jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 22.4.2025 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	3 799 353,64 Kč
DPH 21%	797 864,26 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 597 217,90 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (tzv. vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, budou oceněny v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s. platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.

V.4. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

V.6. Cenu díla lze měnit také v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

VI. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo

VI.1. Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje prodloužení doby výstavby o dobu nutnou k přerušení prací při působení vyšší moci (dle článku XIX. smlouvy o dílo) a odstraňování následků jejího působení.

VII. Fakturace a platební podmínky

VII.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VII.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VII.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé stavební etapy. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VII.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VII.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

IX. Staveniště

IX.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

IX.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději k datu dle čl. IV.1. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

IX.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

IX.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

IX.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

IX.7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

X. Provádění díla

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

X.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

X.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

X.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho pododávatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

X.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

X.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddávatelé,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,

- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

X.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

X.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

X.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

X.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

XI. Předání díla

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XI.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 3 paré + 1 x elektronicky,
- veškeré stavební deníky.

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XII. Záruka

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XII.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XIII.1. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Vlastnictví a Pojištění díla

XIV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **10 mil. Kč**.

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Poddodavatelé

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XVI. Povinnosti zhotovitele

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XVI.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

XVII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVII.1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci **sociálně odpovědného zadávání** dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XVII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XVII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XVII.6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy, environmentálně odpovědného zadávání. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré předpisy související s ochranou životního prostředí. Podmínka **environmentálně odpovědného zadávání** je zadavatelem zohledněna v projektové dokumentaci, když zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky na zabudované materiály do stavby odpovídající současným technologickým požadavkům a trendům. U technologií se pak zadavatel zaměřil na taková technická řešení, která zohledňují ochranu životního prostředí. Taktéž zadavatel stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu díla.

XVII.7. Zadavateli není známo žádné **inovativní řešení**.

XVII.8. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

XVII.9. V případě zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku smlouvy bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši **50 000,- Kč** za podstatné porušení smlouvy.

XVIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.6., III.8., X.12., XIV.3. a XV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XVIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XIX. Vyšší moc

XIX.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XIX.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XX. Závěrečná ustanovení

XX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.



XX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.

XX.9. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.

XX.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 28.4.2025 číslem usnesení 180/b.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **010823B Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce**

Zadavatel	Město Polička Palackého nám. 160 57201 Polička-Polička-Město	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
------------------	--	--

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o 	IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 799 353,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 799 353,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	3799353,64 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
	Stavební objekt					
2	SO-102 Komunikace	0,00				
1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541	0,00				
3	SO-401 Přeložka veřejného osvětlení	0,00				
1	Přeložka veřejného osvětlení	0,00				
Celkem za stavbu					3 799 353,64	100

Popis stavby: 010823B - Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 2 - SO-102 Komunikace

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

Popis objektu: 3 - SO-401 Přeložka veřejného osvětlení

Popis rozpočtu: 1 - Přeložka veřejného osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
43	Schodiště	HSV				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					3 799 353,64	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	005305T	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	soubor	1,00000				Vlastní
5	005401T	zajištění opatření pro pohyb chodců a přístupu do objektů, průběžná informovanost uživatelů nemovito	Soubor	1,00000				Vlastní
		průběžná informovanost uživatelů nemovitostí po obvodu staveniště						
6	005403T	provedení všech předepsaných a nutných zkoušek.	Soubor	1,00000				Vlastní
7	00541T	úklid staveniště	Soubor	1,00000				Vlastní
8	00542T	uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu	Soubor	1,00000				Vlastní
		vč. jejich protokolárního předání vlastníkům resp. správcům (např. veřejné prostranství)						
9	0056102T	Pojištění dodavatele dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000				Vlastní
10	00511 T	Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě	Soubor	1,00000				Vlastní
11	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor					RTS 25/ I
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor					RTS 25/ I
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor					RTS 25/ I
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor					RTS 25/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	156,31500			800-1	RTS 25/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
		Začátek provozního součtu						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 293,08		293,08000				
		Odkopávky komunikace : 370*0,02		7,40000				
		silniční panel : 0,15*1,5*54		12,15000				
		Mezisoučet		312,63000				
		Konec provozního součtu						
		50% : 312,63/2		156,31500				
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	52,50000			800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením č.p. 539-541 : 350*0,15		52,50000				
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	312,63000			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 293,08		293,08000				
		Odkopávky komunikace : 370*0,02		7,40000				
		silniční panel : 0,15*1,5*54		12,15000				
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	297,08000			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		539/541 chodník betonová dlažba zámková : 43		43,00000				
		V10b,c : 12*6*0,1		7,20000				
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235		235,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
		rozšíření podkladních vrstev : (155+86+10)*0,5		125,50000				
		napojení : 14*0,5		7,00000				
		Mezisoučet		742,70000				
		Konec provozního součtu						
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 742,7*0,4		297,08000				
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	312,63000			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 312,63000		312,63000				
6	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	120,31000			800-1	RTS 25/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv						
		Začátek provozního součtu						
		drenáž : 87*0,5*0,4		17,40000				
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16		35,20000				
		retence DN 500 : 2,4*1,3*36		112,32000				
		Odkopávky schodiště : 0,6*2		1,20000				
		stávající kanalizace : 1*52		52,00000				
		přípojky UV : 12*1*1,5		18,00000				
		č.p. 539-541 UV3,4,5 : 1*1*1,5*3		4,50000				
		Mezisoučet		240,62000				
		Konec provozního součtu						
		50% : 240,62/2		120,31000				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,80750			800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž : 87*0,5*0,4		17,40000				
		Odkopávky schodiště : 0,6*2		1,20000				
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*0,35*1,15*2		1,20750				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,80750	m3	19,80750			800-1	RTS 25/ I
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16 retence DN 500 : 2,4*1,3*36 přípojky UV : 12*1*1,5 stávající kanalizace : 1*52	m3	217,52000			800-1	RTS 25/ I
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 217,52000	m3	217,52000			800-1	RTS 25/ I
11	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 1*1*1,5*4	m3	6,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopr Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,00000	m3	6,00000			800-1	RTS 25/ I
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek č.p. 539-541 Patky sušák : 0,3*0,3*1*16	m3	1,44000			800-1	RTS 25/ I
14	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, č.p. 539-541 přípojky UV : 7*1,5*2+5*1,5*2 č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 1*4*1,5*4	m2	60,00000			800-1	RTS 25/ I
15	151201102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*16*2 retence DN 500 : 2,4*36*2 přípojky UV : 7*1,5*2	m2	264,20000			800-1	RTS 25/ I
16	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,00000	m2	60,00000			800-1	RTS 25/ I
17	151201112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	264,20000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 264,20000		264,20000				
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16 retence DN 500 : 2,4*1,3*36 přípojky UV : 12*1*1,5 stávající kanalizace : 1*1*52	m3	217,52000			800-1	RTS 25/ I
					35,20000			
					112,32000			
					18,00000			
					52,00000			
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. č.p. 539-541 ohumusování na mezideponii a zpět : 9*2	m3	18,00000			800-1	RTS 25/ I
					18,00000			
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 293,08 Odkopávky komunikace : 370*0,02 drenáž : 87*0,5*0,4 Odkopávky schodiště : 0,6*2 Odkopávky schodiště : 0,6*2 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*0,35*1,15*2 č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 1*1*1,5*4 č.p. 539-541 Patky sušák : 0,3*0,3*1*16 přebytek ornice dle určení zadavatele : 43,5 stávající kanalizace : 1*52 silniční panel : 0,15*1,5*54 č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16	m3	899,17750			800-1	RTS 25/ I
					293,08000			
					7,40000			
					17,40000			
					1,20000			
					1,20000			
					1,20750			
					6,00000			
					1,44000			
					43,50000			
					52,00000			
					12,15000			
					35,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		retence DN 500 : 2,4*1,3*36		112,32000				
		přípojky UV : 12*1*1,5		18,00000				
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 742,7*0,4		297,08000				
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	8 991,77500			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		899,1775*10		8 991,77500				
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,00000			800-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 : 90*0,1		9,00000				
23	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	297,08000			800-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 742,7*0,4		297,08000				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	887,77000			800-1	RTS 25/ I
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 293,08		293,08000				
		Odkopávky komunikace : 370*0,02		7,40000				
		drenáž : 87*0,5*0,4		17,40000				
		Odkopávky schodiště : 0,6*2		1,20000				
		č.p. 539-541 UV3,4,5 : 1*1*1,5*3		4,50000				
		č.p. 539-541 Patky sušák : 0,3*0,3*1*16		1,44000				
		přebytek ornice dle určení zadavatele : 43,5		43,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající kanalizace : 1*52		52,00000				
		silniční panel : 0,15*1,5*54		12,15000				
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16		35,20000				
		retence DN 500 : 2,4*1,3*36		112,32000				
		přípojky UV : 7*1*1,5		10,50000				
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 742,7*0,4		297,08000				
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	129,56440			800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 16*1*1,45		23,20000				
		retence DN 500 : 36*1,3*1,45		67,86000				
		přípojky UV : 12*1*0,9		10,80000				
		stávající kanalizace : 1*0,45*52		23,40000				
		č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 1*1*1,5*4		6,00000				
		-0,3*0,3*3,14*1,5*4		-1,69560				
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	68,04000			800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pr						
		jakoukoliv míru zhutnění,						
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 16*1*0,6		9,60000				
		retence DN 500 : 36*1,3*0,8		37,44000				
		přípojky UV : 12*1*0,45		5,40000				
		stávající kanalizace : 1*0,3*52		15,60000				
27	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	742,70000			800-1	Vlastní
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Při nedodržení výše uvedené hodnoty na zemní pláni bude provedena úprava zemní pláně výměnou za štěrkodrt' tl. min 400mm.						
		539/541 chodník betonová dlažba zámková : 43		43,00000				
		V10b,c : 12*6*0,1		7,20000				
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235		235,00000				
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
		rozšíření podkladních vrstev : (155+86+10)*0,5		125,50000				
		nápojení : 14*0,5		7,00000				
28	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	90,00000			800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu s č.p. 539-541 : 90		90,00000				
29	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1 620,65725			800-1	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 293,08		293,08000				
		Odkopávky komunikace : 370*0,02		7,40000				
		drenáž : 87*0,5*0,4		17,40000				
		Odkopávky schodiště : 0,6*2		1,20000				
		č.p. 539-541 UV3,4,5 : 1*1*1,5*3		4,50000				
		č.p. 539-541 Patky sušák : 0,3*0,3*1*16		1,44000				
		stávající kanalizace : 1*52		52,00000				
		silniční panel : 0,15*1,5*54		12,15000				
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 2,2*1*16		35,20000				
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*0,35*1,15*2		1,20750				
		retence DN 500 : 2,4*1,3*36		112,32000				
		přípojky UV : 12*1*1,5		18,00000				
		Mezisoučet		555,89750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		555,8975*1,9		1	056,20525			
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 742,7*0,4*1,9			564,45200			
30	583423641R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	739,55023			SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 16*1*1,45		23,20000				
		retence DN 500 : 36*1,3*1,45		67,86000				
		přípojky UV : 12*1*0,9		10,80000				
		č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 1*1*1,5*4		6,00000				
		-0,3*0,3*3,14*1,5*4		-1,69560				
		Mezisoučet		106,16440				
		Konec provozního součtu						
		106,1644*1,834		194,70551				
		výměna podloží v případě nevyhovujícího zhutnění : 297,08*1,834			544,84472			
31	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	42,91560			SPCM	RTS 25/ I
		stávající kanalizace : 1*0,45*52*1,834			42,91560			
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
32	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	25,00000			800-1	RTS 25/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením terénu 1 : 5,						
		č.p. 539-541 : 25			25,00000			
33	1112037000T00	Odvoz dřevní hmoty včetně likvidace	soubor	1,00000				Vlastní
34	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	1,00000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, smrk : 1		1,00000				
35	184102117R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, smrk : 1	kus	1,00000			823-1	RTS 25/ I
36	184401112R00	Příprava dřevin k přesazení průměr balu přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 bez výměny půdy v rýze, s vyhnojením organickými hnojivy, s balem, smrk : 1	kus	1,00000			823-1	RTS 25/ I
37	184502115R00	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr přes 800 do 1000 mm smrk : 1	kus	1,00000			823-1	RTS 25/ I
Díl: 43 Schodiště								
38	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm schodiště : 1*1,6*0,5*2 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*3*0,15 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*0,35*0,15*2	m3	2,43250			800-2	RTS 25/ I
39	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*0,35*1*1,035*2	m3	1,08675			801-1	RTS 25/ I
40	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 schodiště : 1*0,4*0,3*1,035*2	m3	0,24840			801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených včetně případných vzpěr, schodiště : 1*0,5*2*2	m2	2,00000			801-1	RTS 25/ I
					2,00000			
42	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000	m2	2,00000			801-1	RTS 25/ I
					2,00000			
43	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*3,35*0,2	m3	1,00500			801-1	RTS 25/ I
					1,00500			
44	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků. D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*3,35*0,00799*2	t	0,08030			801-1	RTS 25/ I
					0,08030			
45	434121425R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny schodiště : 1*5 1*4 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 11*1,5	m	25,50000			801-1	RTS 25/ I
					5,00000			
					4,00000			
					16,50000			
46	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,	m	15,00000			801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 10*1,5		15,00000				
47	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	6,75000			801-1	RTS 25/ I
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 10*1,5*0,45		6,75000				
48	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	6,75000			801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,75000		6,75000				
49	434R1	Úprava stávajících opěrných zídek reprofilačním betonem	kompl	1,00000				Vlastní
50	59228520R	stupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný	kus	9,00000			SPCM	RTS 25/ I
		5+4		9,00000				
51	592293T	Stupeň přímý SPV 50 500x350x150mm přírodní tryskaný	kus	33,00000				Vlastní
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 11*3		33,00000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
52	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	17,40000			800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, drenáž : 87*0,5*0,4		17,40000				
53	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	87,00000			827-1	RTS 25/ I
		Konstrukce komunikace č.p. 539-541 : 87		87,00000				
54	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	156,60000			800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž : 87*(0,5+0,4)*2		156,60000				
55	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, č.p. 539-541 kanalizace DN 300 : 16*1*0,15 retence DN 500 : 36*1,3*0,15 přípojky UV : 12*1*0,15	m3	11,22000			827-1	RTS 25/ I
				2,40000				
				7,02000				
				1,80000				
56	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 0,8*0,8*0,1*4	m3	0,25600			827-1	RTS 25/ I
				0,25600				
57	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m Konstrukce komunikace č.p. 539-541 : 87*1,09	m	94,83000			SPCM	RTS 25/ I
				94,83000				
58	69366201R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 1,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 1,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 1,0 kN/m drenáž : 87*(0,5+0,4)*2*1,2	m2	187,92000			SPCM	RTS 25/ I
				187,92000				
Díl: 5		Komunikace						
59	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník betonová dlažba zámková : 43	m2	43,00000			822-1	RTS 25/ I
				43,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	692,50000			822-1	RTS 25/ I
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235		235,00000				
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
		rozšíření podkladních vrstev : (155+86+10)*0,5		125,50000				
		napojení : 14*0,5		7,00000				
61	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	325,00000			822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
62	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	7,00000			822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		napojení : 14*0,5		7,00000				
63	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	567,00000			822-1	RTS 25/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235		235,00000				
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
		napojení : 14*0,5		7,00000				
64	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	325,00000			822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 325,00000		325,00000				
65	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	325,00000			822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 325,00000		325,00000				
66	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	325,00000			822-1	RTS 25/ I
		Konstrukce komunikace : 325		325,00000				
67	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm	m2	52,00000			822-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 stávající kanalizace : 1*52		52,00000				
68	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	43,00000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár.						
		chodník betonová dlažba zámková : 43		43,00000				
69	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	235,00000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár.						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235		235,00000				
70	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	235,00000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár.						
		Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 dělicí pruhy : 235		235,00000				
71	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000			822-1	RTS 25/ I
72	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	241,00000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	599142111T00	Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. napojení : 14	m	14,00000				Vlastní
				14,00000				
74	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,00000	m	14,00000			822-1	RTS 25/ I
				14,00000				
75	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá chodník betonová dlažba zámková : 43*1,05	m2	45,15000			SPCM	RTS 25/ I
				45,15000				
76	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá Konstrukce parkoviště č.p. 539-541 : 235*1,05	m2	246,75000			SPCM	RTS 25/ I
				246,75000				
77	592451171R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: dle vzorníku V10b,c : 12*6*0,1*1,05	m2	7,56000			SPCM	RTS 25/ I
				7,56000				
78	59381084R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1 17	kus	17,00000			SPCM	RTS 25/ I
				17,00000				
Díl: 8 Trubní vedení								
79	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.p. 539-541 : 12	m	12,00000			827-1	RTS 25/ I
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.p. 539-541 : 16	m	16,00000			827-1	RTS 25/ I
					16,00000			
81	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.p. 539-541 kanalizace DN 500 : 36	m	36,00000			827-1	RTS 25/ I
					36,00000			
82	286111121R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0; SN 8 č.p. 539-541 : 2	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
					2,00000			
83	286111122R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 2 000 mm; SDR 34,0; SN 8 č.p. 539-541 : 5	kus	5,00000			SPCM	RTS 25/ I
					5,00000			
84	286111137R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 500; de = 500,0 mm; tl. stěny = 17,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12 č.p. 539-541 kanalizace DN 500 : 6	kus	6,00000			SPCM	RTS 25/ I
					6,00000			
85	286111931R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 1 000 mm; SN 12 č.p. 539-541 : 2	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
					2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	286111932R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 : 1		1,00000				
87	286111933R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 : 2		2,00000				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
88	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	1,00000			827-1	RTS 25/ I
89	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 4		4,00000				
90	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydr popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
91	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm	kus	1,00000			827-1	RTS 25/ I
92	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,00000		4,00000				
93	8944111PC	Zřízení šachet DN 1000 z dílců, "Technická specifikace dle PD, potrubí DN 300 D 1.1.6 č.p. 539-541 RŠ3,4 : 2	kus	2,00000				Vlastní
94	8944112PC	Zřízení šachet DN 1200 z dílců, "Technická specifikace dle PD, potrubí DN 300/500 D 1.1.6 č.p. 539-541 RŠ 2 : 1	kus	1,00000				Vlastní
95	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: pant č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 4	kus	4,00000			SPCM	RTS 25/ I
96	55340001T	"Technická specifikace dle PD" č.p. 539-541 UV 4,5 : 2	kus	2,00000				Vlastní
97	55340002T	Regulátor odtoku "Technická specifikace dle PD"-dodávka a montáž technologie z nerezové oceli odolné vůči nepříznivým vlivům, dlouhá životnost nenáročný provoz a údržba kompatibilní do všech uličních vpustí DN500 možné osazení i do stávajících vpustí výstupní hodnoty 5 – 0,1 mg / NEL D 1.1.6 č.p. 539-541 RŠ 2 : 1	kus	1,00000				Vlastní
98	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm č.p. 539-541 UV3,6 : 1	kus	1,00000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 4*1,01	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/ I
100	592238744R	skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 150 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,04000	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/ I
101	592238750R	dno uliční vpusti beton; D _i = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,04000	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/ I
102	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm č.p. 539-541 UV3,4,5,6 : 4*1,01	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
103	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Konstrukce komunikace č.p. 539-541 silniční : 155 nájezdový : 80+6 chodníkový : 4+6	m	251,00000			822-1	RTS 25/ I
104	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní Konstrukce komunikace č.p. 539-541 : (15+10+15+85+30)*1,01	kus	156,55000			SPCM	RTS 25/ I
105	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní Konstrukce komunikace č.p. 539-541 : 86*1,01	kus	86,86000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	10,10000			SPCM	RTS 25/ I
		Konstrukce komunikace č.p. 539-541 : (4+6)*1,01		10,10000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
107	912511522T00	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h průběžný díl 500 mm	ks	6,00000				Vlastní
		6		6,00000				
108	912511523T00	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h koncový díl 215 mm	ks	2,00000				Vlastní
109	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00000			822-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 B28 přemístit : 1		1,00000				
		P2 : 1		1,00000				
		IP 11b : 1		1,00000				
110	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	3,00000			822-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 B28 přemístit : 1		1,00000				
		P2 : 1		1,00000				
		IP 11b : 1		1,00000				
111	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		č.p. 539-541 B28 přemístit : 1		1,00000				
112	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	3,00000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		č.p. 539-541 B28 přemístit : 1		1,00000				
		E13 : 1		1,00000				
		A7b : 1		1,00000				
113	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		1		1,00000				
114	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitém ohybem okraje,	kus	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
115	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 P2 : 1		1,00000				
		IP 11b : 1		1,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
116	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,49040			801-1	RTS 25/ I
		č.p. 539-541 Patky sušák : 0,3*0,3*1*16*1,035		1,49040				
117	953R1	Osazení přemístěných sušáků na prádlo	ks	8,00000				Vlastní
118	953R2	Vybourání a přesun přemístěných sušáků na prádlo	ks	8,00000				Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
119	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	6,00000			822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník : 6		6,00000				
120	113107519R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm	m2	6,00000			822-1	RTS 25/ I
		č.p. 539/541 : 6		6,00000				
121	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	377,00000			822-1	RTS 25/ I
		Konstrukce komunikace : 370		370,00000				
		napojení : 14*0,5		7,00000				
122	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,00000			822-1	RTS 25/ I
		napojení : 14*0,5		7,00000				
123	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	370,00000			822-1	RTS 25/ I
		Konstrukce komunikace : 370		370,00000				
124	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,00000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		č.p.539-541 : 25+15+10		50,00000				
125	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,72000			801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		stávající schodiště : 2*0,4		0,80000				
		opěrná zídka : 11*0,4*1,8		7,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	16,50000			801-3	RTS 25/ I
		11*1,5		16,50000				
127	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,00500			801-3	RTS 25/ I
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*3,35*0,2		1,00500				
128	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,00500			801-3	RTS 25/ I
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 1,5*3,35*0,2		1,00500				
129	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	6,00000			801-3	RTS 25/ I
		D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 3*2		6,00000				
130	979999980T00	Poplatek za recyklaci šterku s příměsí 10 % (zemina,beton) (skup.170504)	t	251,32800				Vlastní
		2,508+248,82		251,32800				
131	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,29400			801-3	RTS 25/ I
		20,928+1,155+2,211		24,29400				
132	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	14,85000			801-3	RTS 25/ I
		1,35+13,5		14,85000				
133	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	82,94000			801-3	RTS 25/ I
		1,54+81,4		82,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	373,63800			801-3	RTS 25/ I
135	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 099,12200			801-3	RTS 25/ I
136	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	373,63800			800-6	RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
137	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 744,55793			822-1	RTS 25/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
138	767R1	Montáž a dodávka schodišťového zábradlí "Technická specifikace dle PD 1,6*2 1,4*2 D 1.2.4 oprava stávající schodiště : 3,5*2	m	13,00000 3,20000 2,80000 7,00000				Vlastní
139	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,65000			800-767	RTS 25/ I
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
140	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice č.p. 539-541 : 23*0,5*0,7	m3	8,05000 8,05000			800-1	RTS 25/ I
141	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů č.p. 539-541 : 8,05*1,9	t	15,29500 15,29500			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop č.p. 539-541 : 4*2	kus	8,00000				RTS 25/ I
				8,00000				
143	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 8,00000	kus	8,00000				RTS 25/ I
				8,00000				
144	460200253RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy č.p. 539-541 : 7+6+4+6	m	23,00000				RTS 25/ I
				23,00000				
145	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 23,00000	m	23,00000				RTS 25/ I
				23,00000				
146	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 23,00000	m	23,00000				RTS 25/ I
				23,00000				
147	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm č.p. 539-541 : 7+6+4+6	m	23,00000				RTS 25/ I
				23,00000				
148	460510430T00	Přeložení stávajícího kabelu do nové chráničky Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 23,00000	m	23,00000				Vlastní
				23,00000				
149	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 23,00000	m	23,00000				RTS 25/ I
				23,00000				
150	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m č.p. 539-541 : 23*0,5*0,7	m3	8,05000				RTS 25/ I
				8,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	2	SO-102 Komunikace
R:	1	Stavební úpravy před bytovými domy č.p. 539-541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m č.p. 539-541 : 23*0,5*0,7*19	m3	152,95000				RTS 25/ I
152	90001aAT00	Vytyčení tras podzemních vedení	hod	8,00000				Vlastní
153	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	8,00000			Prav.M	RTS 25/ I
154	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a spolupráce se správcí podzemních zařízení	hodina	8,00000				Vlastní
155	583423641R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm č.p. 539-541 : 23*0,5*0,7*1,834	t	14,76370			SPCM	RTS 25/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	3	SO-401 Přeložka veřejného osvětlení
R:	1	Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže						
1	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000				RTS 25/ I
2	650141115R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,00000				RTS 25/ I
3	650142611R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	5,00000				RTS 25/ I
4	650146115R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 10 mm2	kus	1,00000				RTS 25/ I
5	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12m	kus	2,00000				RTS 25/ I
6	650106461R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	2,00000				RTS 25/ I
7	650111141R00	v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, do 120 mm2,	m	40,00000				RTS 25/ I
8	650111146R00	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm	m	4,00000				RTS 25/ I
9	650111711R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	4,00000				RTS 25/ I
10	650125141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	10,00000				RTS 25/ I
11	650125719R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	70,00000				RTS 25/ I
12	650106131R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení parkového	kus	2,00000				RTS 25/ I
13	RMat1	Stožár žár.zikovaný stupňovitý h=5,0 (6,2) m	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	3	SO-401 Přeložka veřejného osvětlení
R:	1	Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	RMat2	Rozvodnice stožárová průchozí 2x6A	kus	2,00000				Vlastní
15	RMat3	Kabelová spojka pro kabel CYKY 4x10mm2	kus	1,00000				Vlastní
16	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet... 10*1,05	m	10,50000 10,50000			SPCM	RTS 25/ I
17	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet... 70*1,05	m	73,50000 73,50000			SPCM	RTS 25/ I
18	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 4*0,6*1,05	kg	2,52000 2,52000			SPCM	RTS 25/ I
19	35441125R	Pásek hromosvodový FeZn; š = 30 mm; tl = 4,0 mm 40*1,05	m	42,00000 42,00000			SPCM	RTS 25/ I
20	RMat4	Svítilno venkovní LED typ Schröder VOLTANA 18,4W	kus	2,00000				Vlastní
21	35441996R	Svorka k připojení kruhových vodičů s páskovými SR03	kus	4,00000			SPCM	RTS 25/ I
22	171156460200R	Jeřáb automobilní T148 AD 080.1	Sh	5,00000			STROJ	RTS 25/ I
23	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	4,00000			STROJ	RTS 25/ I
24	RMat5	Podružný spojovací a propojovací materiál	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	3	SO-401 Přeložka veřejného osvětlení
R:	1	Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 demontáž stáv.svítidla VO a odpojení kabelu	h	12,00000			Prav.M	RTS 25/ I
26	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení	h	8,00000			Prav.M	RTS 25/ I
27	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,00000			Prav.M	RTS 25/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
28	460050704R00	Jáma pro stožár veřejného osvětlení hor.4	kus	2,00000				RTS 25/ I
29	460100005R00	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy	kus	2,00000				RTS 25/ I
30	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	60,00000				RTS 25/ I
31	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	60,00000				RTS 25/ I
32	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	60,00000				RTS 25/ I
33	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	60,00000				RTS 25/ I
34	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	60,00000				RTS 25/ I
35	460R1	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	soubor	1,00000				Vlastní
36	460R2	Zpracování výsledku měření	soubor	1,00000				Vlastní
37	R1	Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku, živice a betonu a dodávka štěrkodrtí	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010823B	Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce
O:	3	SO-401 Přeložka veřejného osvětlení
R:	1	Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							
---------------	--	--	--	--	--	--	--