

Položkový rozpočet pro LČR "Wallboxy" Náměšt nad Oslavou, Zámek 6

Příprava kabeláže, jištění, chránění a účtovací měření, včetně blokování v síti Egd pro dva wallboxy (s naddimenzováním pro až max. 22 KW za Walbox, nyní pro Hyundai Kona á 7,2 KW) s tím, že samotné fyzické připojení walboxu provede jeho dodavatel..

ze dne 12.1.2025

Zpracoval: Marek Kolomazník IČO 68679688 neplátce DPH ceník ELKOV elektro ze stejného dne

pro: LČR

č.	kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ/bez DPH	Cena s DPH	poznámka
----	-----	---------------	----	----------	-------------------	------------	----------

Elektroměrový rozvadeč optimalizovaný pro zapojení HDO pro regulaci výkonu dobíjecí stanice dle požadavků distribuční sítě

1	83191311	ESTA SKŘÍŇ ER212/NVP7P FVE 63A (S3/4) 1X3F ELMi	ks	1	7 275,18 Kč	8 802,97 Kč	Elekroměr. rozv. až pro 2tarify a HDO pro regulaci výkonu nabíjení N0%
2	81597862	OEZ JISTIČ LTN-32B-3 10KA 41775	ks	1	736,00 Kč	890,56 Kč	Hlavní jištění dle smlouvy s distributorem sítě
3		Cyky j 4x10mm ²	m	5	138,00 Kč	834,90 Kč	připojení k DS a k Rozv pro Wallboxy
		instalace práce, zabudování do stěny, zapravení	H			10 000,00 Kč	
		celkem za rozvadeč				20 528,43 Kč	

Hlavní rozvadeč pro 2 wallboxy s automatickým vypínáním přes HDO

4B		OEZ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ RZI-N-3T54,	ks	1	3 106,74	3 759,16 Kč	3X18MOD PRŮH.DVEŘE IP65, 44390
5		Chint 782001 ochranný proudový chránič B/10 kA 3φ	ks	2	4 135,00 Kč	10 006,70 Kč	Chránič kategorie B i pro stejnosměrné reziduální proudy
6		OEZ JISTIČ LTE-32B-3 6KA 41935	ks	2	488,33	1 181,76 Kč	jištění kabelu každého wallboxu
7		OEZ JISTIČ LTE-2B-1 6KA 41874	ks	1	171,42 Kč	207,42 Kč	jištění cívky stykače
8		OEZ STYKAČ INSTAL RSI-40-40-A230 40A 230VAC 4Z	ks	1	1 401,24 Kč	1695,5004	stykač pro odpojení (n 0%)
9		spojovací a instalační materiál		1		1 000,00 Kč	
10		instalace, práce, zednické zapravení		1		10 000,00 Kč	
		celkem za rozvadeč				27 850,53 Kč	

Příprava vedení přes dvůr k umístění wallboxů, včetně komunikačního vedení, vybetonování základu pro sloupky walboxů

11		kabel cyky J 5x6mm ²	m	60	105,37 Kč	7 649,86 Kč	vedení k walboxům
12		KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09040 BA ČEI	m	50	16,97 Kč	1 026,69 Kč	
13		INTE SOLARIX KABEL SXXD-6-FTP-PVC, CÍVKA 500M 2	m	100	17,05 Kč	2 063,05 Kč	Utp pro vzdálenou správu
14		FRAENKISCHE TRUBKA OHEBNÁ FFKU-EM-F-UV 20 Č	m	100	13,01 Kč	1 574,21 Kč	
15		ANC FOLIE 611 220X50 50M ČERVENÁ S BLESKEM	ks	1	88,10 Kč	106,60 Kč	folie do výkopu
16		písek betonářský	t	1		384,00 Kč	
17		Den Braven DenBit RV 90013A studená obalovaná as	kg	175	10,71 Kč	2 267,84 Kč	asfalt
18		vibrační deska	den	2	650,00 Kč	1 573,00 Kč	půjčovné
19		minibagr 1t	H	5	300,00 Kč	1 815,00 Kč	půjčovné
21		Výkopové práce, položení všech kabelů					
22		obsypání pískem, zhutnění, asfaltování, uklid	-	1		20 000,00 Kč	
	Σ	Celkem za výkop přes dvůr				38 460,25 Kč	

Doprava

16		Doprava na místo realizace	km	390	8,00 Kč	3 120,00 Kč	vzdálenost 26km 4 dny
17		doprava materiálu z VO skladu Elkov	km	64	8,00 Kč	512,00 Kč	Brno vzdálenost 16km
18	Σ	Celkem doprava				3 632,00 Kč	

Revize

19		Revize smluvním Revizním technikem	ks	1		2 000,00 Kč	
----	--	------------------------------------	----	---	--	-------------	--

20	jeho doprava	km	112	896,00 Kč
21	Σ Celkem doprava			3 896,00 Kč

Σ	Celkem za realizaci			94 367,21 Kč s DPH
---	---------------------	--	--	--------------------