

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/10
Stavba: LC K Jednotám

LESY ČR



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 65989414
DIČ: CZ7706281231

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

486 071,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	486 071,19	102 074,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

588 146,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/10
Stavba: LC K Jednotám
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:

Datum: 24.4.2025
Projektant:
Zpracovatel: Václav Šíma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		486 071,19	588 146,14
2025/10	LC K Jednotám	486 071,19	588 146,14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:
LC K Jednotám

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.4.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 65989414
DIČ: CZ7706281231
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		486 071,19	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 071,19	21,00%	102 074,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	588 146,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K Jednotám

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

24.4.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

486 071,19

HSV - Práce a dodávky HSV

486 071,19

1 - Zemní práce

64 937,70

5 - Komunikace pozemní


364 091,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 990,00

998 - Přesun hmot

32 052,24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Jednotám

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vypln údaj

Datum:

24.4.2025

Projektant:

Zpracovatel:

LESY ČR



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							486 071,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							486 071,19	
D 1 Zemní práce							64 937,70	
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,300	49,00	4 571,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		Přikop		15,300			
	VV		102*0,15					
	VV		Krajnice		78,000			
	VV		780*0,1					
	VV		Součet		93,300			
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	93,300	20,00	1 866,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	2 340,000	25,00	58 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním					
	VV		LC					
	VV		780*3		2 340,000			
D 5 Komunikace pozemní							364 091,25	
4	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm, frakce 0/32	m2	2 340,000	78,00	182 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 60 mm					
	VV		780*3		2 340,000			
5	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	780,000	112,00	87 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění šterkodrtí tl. 100 mm					
	VV		780*2*0,5		780,000			
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným, frakce 0/63	m3	64,250	1 005,00	64 571,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuťněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		Vymáčkání kolejí					
	VV		351*0,15		52,650			
	VV		Výtluky					
	VV		145*0,08		11,600			
	VV		Součet		64,250			
7	K	597311111	Svodnice šterková	m	24,000	1 235,00	29 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svodnice šterková					
	VV		6*4		24,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 990,00	
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	102,000	45,00	4 590,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	VV		km 0,130-0,170; 0,189-0,226; 0,500-0,525					
	VV		40+37+25		102,000			
9	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm					
	VV		km 0,140; 0,220; 0,520					
	VV		3*6		18,000			
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	780,000	25,00	19 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		780*2*0,5		780,000			
D 998 Přesun hmot							32 052,24	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	593,560	54,00	32 052,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		593,56		593,560			