



OBJEDNÁVKA č. 251644

Kód : 030 /1

Datum vystavení : 20.05.2025

Středisko - Veřejné osvětlení

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Príspevková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

METRODIS s.r.o.

Pardubická 871/29

500 04 Hradec Králové

IČ : 25269844

DIČ : CZ25269844

Číslo organizace : 206815

Poptávkový list: 251662

Požadované datum dodání: 28.05.2025

Forma úhrady: Platebním příkazem

Poznámka: smlouva 3339

Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

Výměna stožárů Štefánikova RVO 161/46,45,36,35 celkem 4ks


Cena bez DPH Cena s DPH

66 695,00

80 700,95

Celkem Kč

80 701,00



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.



METRODIS s.r.o. Pardubická 871, Hradec Králové, 500 04 IČO 25269844, DIČ CZ25269844, tel. +fax 495535573, 495532960

Akce: Výměny Štefánikova RVO 161/46,45,35,36

Cenová nabídka

	Specifikace prací	Cena	mj	ks	Celkem
1	kompletní demontáž patice P 1		ks	4	
2	odpojení zemního bodu		ks	4	
3	zapojení zemního bodu včetně pospojování patice		ks	4	
4	demontáž stávající výzbroje		ks	4	
5	montáž nové elektrovyzbroje SV 9/35/4		ks	4	
6	kompletní zapojení výzbroje		ks	4	
7	demontáž stávajícího svítidla		ks	8	
8	montáž nového svítidla		ks	4	
9	zapojení stávajícího svítidla včetně kabelu Cyky J-3x1,5 – 10m		ks	4	
10	izolace (asfaltový nátěr) v místě vetknutí (zesílení) stožárů		ks	4	
11	demontáž a montáž dopravní značky páskou Bandimex 16mm		ks	4	
12	demontáž výložníku		ks	4	
13	montáž výložníku		ks	4	
14	demontáž stávajícího betonového kroužku		ks	4	
15	montáž nových chráničů na stávající kabely AYKY 4x35 v místě		ks	8	
16	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x35		ks	8	
17	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x4		ks	8	
18	výkop pro základ stožáru roura 30x150cm		ks	4	
19	kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů M 10x 60		ks	4	
20	betonová roura 30/150		ks	4	
21	zabetonování stožárů J 12-J8 beton B 20		ks	4	
22	vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks	4	
23	beton B 20 cena za 1 m ³		m3	3,2	
24	uložení betonové sutě na skládku cena m ³		m3	3,2	
25	demontáž a montáž identifikačního štítku		ks	4	
26	dokončení stávajícího betonového prefabrikátu včetně vytváření a		ks	4	
27	elektrovyzbroje SV 9,35,4		ks	4	
28	doprava demontovaných dílů a svítidel na stf. VO do areálu		km	16	
29	TS HK, uveďte cenu za 1 km		h	12	
30	automobil s hydraulickou rukou-cena za 1 hodinu s obsluhou		h	8	
31	montážní plošina MP20 cena za 1hod + obsluha		ks	4	
32	výchozí revize elektro		ks	4	
32	DIO+zajištění stavby dle TP 66		ks	4	

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

66 694,80

14 005,91

80 700,71