



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště

27-1543078319 / 0800

ef2b3c5

Ing. Petr Mikeš, odbor investic,

572 525 275, mobil: 602 236 840

petr.mikes@mesto-uh.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Vaďura

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Vojtěšek

Tel.:

E-mail:

Sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269,

00207608

CZ00207608

Česká spořitelna, a.s., Uherské Hradiště

8166072/0800

99xsccg

572 551 360, 777 756 080

pappuh@pappuh.cz

777 756 096

vojtesek@pappuh.cz

Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena

- reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 1.10. Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.11. Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část**“

Místo stavby: na pozemcích stavební parcela číslo 649, (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely číslo 667/2, 974/4 a 982 (ostatní plocha), k.ú. Uherské Hradiště

Rozhodnutí a stav. povolení:

Rozhodnutí č. B54/2022 – společné povolení ze dne 9.8.2022 MUUH-SZP/50942/2022/KotL/B54, spisová zn. Spis/7859/2022, které nabylo právní moci dne 28.8.2022

Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. ZS 11/2023

ze dne 16.3.2023, č.j. MUUH-SŽP/7034/2023/KotL/ZS 11, spisová zn. Spis/ 2154/2023, které nabylo právní moci dne 1.4.2023

Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. ZS 21/2024

ze dne 11.6.2024, č.j. MUUH-SŽP/38189/2024/KotL/ZS 21, spisová zn. Spis/ 8191/2024, které nabylo právní moci dne 27.6.2024.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení ze dne 16.12.2024, č.j. R/2024/55447/3, které nabylo právní moci 7.1.2025

Projektová dokumentace pro realizaci stavby: „**Vybudování a modernizace odborných prostor DDM Šíkula pro zájmové a neformální vzdělávání**“

vypracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště, IČO:45193584

Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, DWG na datovém nosiči ke dni podpisu Smlouvy

Autorský dozor: doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku

Koordinátor BOZP objednatele: doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku

Technický dozor stavebníka (TDS): doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku

Stavbyvedoucí Zhotovitele: JOSEF VAJČEK (jméno, telefon, e-mail) – doplní Zhotovitel při podpisu smlouvy 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, název projektu: Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti, registrační číslo projektu: CZ06.04.01/00/23_087/0004742

4. PŘEDMĚT DÍLA

4.1. Rozsah předmětu díla

4.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření

- apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 4.1.2. Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.3. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 4.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
 - 4.1.4.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5. odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a podmínkami DNSH (odstavec 4.2.),
 - 4.1.4.6. zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.12. provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.13. zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2. Podmínky DNSH

- 4.2.1. Předmět plnění dle této smlouvy musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Zejména musí být Zhotovitelem dodrženy níže uvedené podmínky DNSH, které jsou nadřazeny specifikací uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější). Náklady spojené se splněním podmínek DNSH jsou součástí sjednané ceny.
- 4.2.2. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c. WC, zahmující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a1} = (V_{f2} + (3 \times V_{r3})) / 4$);
 - d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

4.2.3. Přechod na oběhové hospodářství

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – do závazku přípravy nejméně 70 % odpadu k opětovnému využití lze započítat další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES). Zhotovitel může započítat materiál, který se odpadem nestane, protože jej předá k dalšímu využití jiným subjektům, např. územní samosprávné celky jej mohou poskytnout svým příspěvkovým organizacím či propojeným územním samosprávným celkům (mikroregiony či integrované nástroje), které doloží kupní či darovací smlouvou se specifikací dalšího využití materiálu. Jiným způsobem, jak předejít vzniku odpadu, který se počítá do závazku DNSH, je budoucí využití příjemcem, které však musí být specifikováno ve zprávě TDI (o jaký konkrétní projekt půjde a kolik odpadu bude využito). Pokud bude materiál před budoucím využitím uložen na meziskládce územně samosprávného celku nebo jiného subjektu, který může nakládat s tímto odpadem, musí jít o místo pro uložení odpadu určené dle legislativy o odpadech. Pokud je odpad zpracován v mobilní lince, mělo by jeho množství být specifikováno ve zprávě TDI. Zhotovitel by si měl v tomto případě vyžádat kopii oprávnění k provozu mobilní linky. Mezi další dokumentaci potvrzující plnění závazku DNSH patří kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), nebo doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Maximálně 30 % materiálu může být jako odpad uloženo na skládce či předáno k energetickému využití.

K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace:

- odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.)
- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný

4.2.4. Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel vč. jeho poddodavatelů povinen předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo

- předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.
- 4.2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE).
- 4.2.7. Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní protokol k DNSH o tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje Zhotovitel dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3.
- 4.2.8. Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména:
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady.
 - doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný.
 - dodavatel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během výstavby evidovali.
 - během výstavby (realizace projektu) budou dodavatelem přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.
 - další doklady definované výše.
- 4.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 4.3.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn na flash disku
- 4.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.3.3.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- 4.3.3.2. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- 4.3.3.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- 4.3.3.4. dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.4. Geometrické zaměření díla
- 4.4.1. Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.4.2. Geometrický plán
- 4.4.3. Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.4.4. Součástí tohoto zaměření jsou:
- 4.4.4.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla se zákresem do katastrální situace ve formátu pdf, dgn, dwg.
- 4.4.4.2. Doklady o vytýčení stavby.
- 4.5. Předání příslušné dokumentace
- 4.5.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednávána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této

smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 14 dní po obdržení písemné výzvy Objednatele doručené do datové schránky Zhotovitele k zahájení stavebních prací, přičemž písemná výzva objednatel bude doručena Zhotoviteli nejdříve 15.5.2025 a nejpozději do 30.6.2025.
- 5.1.2. Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.1.3. Zahájení a postup stavebních prací může být ovlivněn výsledky průzkumu objektu z hlediska výskytu netopýrů a rorýsů, jehož provedení zajistí Objednatel před započatím provádění stavebních prací – viz podmínky stavebního povolení.

5.2. Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **240 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací**.
- 5.2.2. Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3. Harmonogram provádění díla

- 5.3.1. Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4. Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele v důsledků dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém

- předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru).
- 5.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6. Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1.	Cena díla bez DPH celkem	15 567 075,16 Kč
6.1.1.2.	Výše DPH	3 269 085,78 Kč
6.1.1.3.	Celková cena díla včetně DPH	18 836 160,94 Kč

- 6.1.2. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátců daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a daň z přidané hodnoty bude vyčíslena na faktuře (daňovém dokladu) a Objednatel ji uhradí společně se zdanitelným plněním. Na dílo se nevztahuje plnění v přenesené daňové povinnosti, protože pro Objednatele se nejedná o plnění v rámci jeho ekonomické činnosti.

6.2. Obsah ceny

- 6.2.1. Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatel Zhotoviteli.
- 6.2.2. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.
- 6.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3. Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1. Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatel Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

6.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- 6.4.1.1. v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2. pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zálohy

7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2. Postup plateb

7.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

7.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

7.2.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.

7.2.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.6. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatelů a dále na e-mailu TDS. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

7.2.7. Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3. Lhůty splatnosti

7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4. Platby za vícepráce

7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.

7.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

7.5.2.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

7.5.2.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.5.2.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,

7.5.3. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace.

7.5.4. Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

7.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7.6.2. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.

8.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

8.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

8.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5. Ostatní smluvní pokuty

8.5.1. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.2. Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.3. Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

- 8.5.4. Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.5.5. Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných touto smlouvou sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6. Úrok z prodlení
- 8.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2. Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3. Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2. Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4. Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.4.6. Zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla neprodleně očištěna a uvedena do původního stavu.

9.5. Vyklizení staveniště

- 9.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 10.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 10.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 11.1. Kontrola provádění prací
- 11.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.
- 11.1.2. Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 11.2. Kontrolní dny
- 11.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 11.3. Četnost kontrolních dnů
- 11.3.1. Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2. Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1. Technický dozor

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2. Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2. Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy

- týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednáání nápravy.
- 13.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 14.1. Pokyny Objednatele
- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.2. Použité materiály a výrobky
- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 14.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 14.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.7. Stavbyvedoucí

- 14.7.1. Zhotovitel se zavazuje, aby provádění prací řídil stavbyvedoucí uvedený v nabídce Zhotovitele, popř. s předchozím písemným souhlasem Objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací, kterou Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

14.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelně řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení. Svoji přítomnost zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

14.8. Archeologický průzkum a archeologické nálezy

14.8.1. V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

14.8.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovou informaci obdržel.

14.8.3. Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15. PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

15.1.1. Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.

15.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

15.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

15.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2. Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

15.2.1. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

15.2.2. Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.

15.2.3. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nová osoba plní podmínky na ni kladené v zadávacím řízení.

15.3. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

15.3.1. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.

15.3.2. Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.
- 16.1.4. Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1. Organizace předání díla

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3. Vady a nedodělky

- 17.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

- 17.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1. 3x dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2. 3x geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3. 3x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4. 3x zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5. 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.6. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.7. 3x potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.8. 3x doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů vč. dokladů k DNSH
 - 17.4.1.9. 3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.10. 3x zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 17.4.1.11. 3x osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.12. bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
- 17.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.4. územní rozhodnutí,
 - 17.4.5. stavební povolení.
- 17.4.6. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.7. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5. Kontrolní prohlídka

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.
- 17.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1. Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2. Délka záruční doby

- 18.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.
- 18.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3. Výjimky ze záruky

- 18.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

18.4. Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 18.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 18.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1. Vlastnictví díla

- 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2. Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 20.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 20.1.4. Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve

sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy okamžitě odstoupit.

- 20.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělu.
- 20.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatel či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

20.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze skutečné ceny za dílo (bez DPH). Za skutečnou cenu se považuje celková cena díla včetně případných dodatků.
- 20.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 20.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatel nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 20.2.4. Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 20.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

- 20.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

21. POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1. Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 21.1.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.2. Stavebně-montážní pojištění

- 21.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 21.2.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.3. Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 21.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 21.3.2. Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.4. Doklady o pojištění

- 21.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 21.4.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.5.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22. SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1. Sociální aspekty

- 22.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této

smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

- 22.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

22.2. Environmentální aspekty

- 22.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 22.2.2. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 22.2.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23. **PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM**

23.1. Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

- 23.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

- 23.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 23.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

- 23.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

- 23.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nepřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

23.2. Změna v prohlášení zhotovitele

- 23.2.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 23.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

23.3. Nepravdivé informace v prohlášení

- 23.3.1. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 23.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 23.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednateli Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

- 23.3.2. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 23.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

- 23.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela

24. VYŠŠÍ MOC

24.1. Definice vyšší moci

- 24.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 24.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25. ZMĚNA SMLOUVY

25.1. Forma změny smlouvy

- 25.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 25.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 25.2.1. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26. Odstoupení od smlouvy

26.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 26.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2. Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 26.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.
- 26.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3. Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1. Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

26.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 26.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 26.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - 26.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - 26.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - 26.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - 26.4.1.5. Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1. Závěrečná ustanovení

- 27.1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

- 27.1.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.4. Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.5. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2. Příslušnost soudu

- 27.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3. Volba práva

- 27.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 27.3.2. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4. Platnost a účinnost smlouvy.

- 27.4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 27.4.2. Tato smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 27.4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 889/68/RM/2025 ze dne 14.4.2025.

27.1. Nedílná součást smlouvy

- 27.1.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

V Uherském Hradišti dne 14. 5. 2025

Za Zhotovitele:

Zastoupeny

Ing. Marcelou ČECHOVOU
místostarostkou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PaPP, spol. s r.o.

IČO: 00207608

Za Trati 1154

DIČ: CZ00207608

686 01

Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 544 670,48
PSV			4 834 256,11
MON			920 307,00
Vedlejší náklady			152 941,57
Ostatní náklady			114 900,00
Celkem			15 567 075,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 567 075,16 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

15567075,16 CZK

v Uherském Hradišti dne 14. 5. 2025

PaPP

spol. s r. o.

Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 55
DIČ: CZ00207608

Rekapitulace dílčích částí

místostarostkou

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	265 941,57		265 941,57	2
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	265 941,57		265 941,57	2

Stavební objekt				
SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory	0,00 10 641 819,08	10 641 819,08	68
01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ	0,00 9 530 328,44	9 530 328,44	61
02	D1.04 Zdravotně technické instalace	0,00 227 429,53	227 429,53	1
03	D1.06 Vzduchotechnika a chlazení	0,00 32 492,00	32 492,00	0
04	D1.07 Vytápění	0,00 58 518,85	58 518,85	0
05	D1.08 Elektroinstalace silnoproudá	0,00 508 504,46	508 504,46	3
06	D1.09 Elektroinstalace slaboproudá	0,00 284 545,80	284 545,80	2
SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)	0,00 367 700,79	367 700,79	2
01	D1.01 ASŘ	0,00 336 565,79	336 565,79	2
02	D1.08 Elektroinstalace silnoproudá	0,00 29 035,00	29 035,00	0
03	D1.09 Elektroinstalace slaboproudá	0,00 2 100,00	2 100,00	0
SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)	0,00 374 280,31	374 280,31	2
01	D1.01 ASŘ	0,00 336 248,68	336 248,68	2
02	D1.08 Elektroinstalace silnoproudá	0,00 35 531,63	35 531,63	0
03	D1.09 Elektroinstalace slaboproudá	0,00 2 500,00	2 500,00	0
SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha	0,00 2 645 862,15	2 645 862,15	17
01	D1.01 ASŘ	0,00 2 645 862,15	2 645 862,15	17
SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda	0,00 639 868,88	639 868,88	4
01	D1.01 ASŘ	0,00 639 868,88	639 868,88	4
SO 02	SO 02 Oprava kanalizace	0,00 631 602,38	631 602,38	4
01	D2.04 Zdravotně technické instalace	0,00 631 602,38	631 602,38	4
Celkem za stavbu			15 567 075,16	100

Popis stavby: 11277-003-000 - VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ

Popis objektu: SO 01.01 - SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)

Popis rozpočtu: 01 - D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - D1.04 Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - D1.06 Vzduchotechnika a chlazení

Popis rozpočtu: 04 - D1.07 Vytápění

Popis rozpočtu: 05 - D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: 06 - D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

Popis objektu: SO 01.02 - SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)

Popis rozpočtu: 01 - D1.01 ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: 03 - D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

Popis objektu: SO 01.03 - SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)

Popis rozpočtu: 01 - D1.01 ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: 03 - D1.09 Elektroinstalace slaboproudá
 Popis objektu: SO 01.04 - SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
 Popis rozpočtu: 01 - D1.01 ASŘ
 Popis objektu: SO 01.05 - SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
 Popis rozpočtu: 01 - D1.01 ASŘ
 Popis objektu: SO 02 - SO 02 Oprava kanalizace
 Popis rozpočtu: 01 - D2.04 Zdravotně technické instalace
 Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Větrání m.č S15 - keramické pece	HSV			15 541,00	0,1
_2	Větrání m.č S16 - WC chlapci, koupelna	HSV			9 180,00	0,1
_3	Větrání m.č S203.1 - úklidová místnost	HSV			5 871,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			1 028 855,94	6,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			231 462,79	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			468 610,12	3,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			414 960,67	2,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 489 240,79	9,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			571 994,39	3,7
5	Komunikace	HSV			111 684,19	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			379 582,28	2,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			381 642,34	2,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			447 377,03	2,9
64	Výplně otvorů	HSV			29 546,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			242 651,48	1,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			612 119,19	3,9

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			130 454,62	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			887 694,43	5,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			844 933,21	5,4
711	Izolace proti vodě	PSV			132 489,69	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			13 567,89	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			348 588,52	2,2
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			250 084,71	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 957,42	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			50 728,99	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			110 916,39	0,7
726	Předstěnové systémy	PSV			7 125,15	0,0
730	Ústřední vytápění	PSV			6 480,00	0,0
731	Kotelny	PSV			15 402,08	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			14 012,99	0,1
734	Armatury	PSV			9 585,68	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			13 038,10	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			880 920,06	5,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			248 057,92	1,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			496 879,57	3,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			428 619,48	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			167 559,82	1,1

7678	Ochranný systém proti pádu osob	PSV			37 643,97	0,2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			62 830,77	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			182 337,19	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			470 372,51	3,0
781	Obklady keramické	PSV			99 829,87	0,6
783	Nátěry	PSV			35 587,06	0,2
784	Malby	PSV			113 569,19	0,7
E.01	KABELY A VODIČE	PSV			137 993,87	0,9
E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ	PSV			83 050,70	0,5
E.03	PŘÍSTROJE	PSV			72 121,11	0,5
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	PSV			53 075,02	0,3
E.05	REVIZE A HZS	PSV			117 600,00	0,8
E.06	Uzemnění a bleskosvod	PSV			17 874,62	0,1
E.07.01	ROZVÁDEČ RS01	PSV			38 240,77	0,2
E.07.02	ROZVÁDEČ RS02	PSV			22 085,00	0,1
E.07.03	ROZVÁDEČ RS03	PSV			21 177,00	0,1
E.07.04	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDEČ	PSV			9 853,00	0,1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			598 000,00	3,8
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			30 882,20	0,2
M44	Montáže stabilních hasicích zařízení	MON			2 279,00	0,0
SLP.01	Strukturovaná kabeláž	MON			171 079,80	1,1

SLP.03	Aktivní prvky počítaové sítě	MON			74 066,00	0,5
SLP.07	Elektrická zabezpečovací signalizace	MON			44 000,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 241 269,01	8,0
VN	Vedlejší náklady	VN			152 941,57	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			114 900,00	0,7
Cena celkem					15 567 075,16	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	VON Vedlejší a ostatní náklady
R:	01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				152 941,57		185 059,30		0,00000		0,00000		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 882,47	45 882,47	21,00	55 517,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	91 764,94	91 764,94	21,00	111 035,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 294,16	15 294,16	21,00	18 505,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				113 000,00		136 730,00		0,00000		0,00000		
4	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
6	005122 R	Provozní vlivy	hod	250,00000	100,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
10	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
11	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
15	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
16	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
17	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II

Celkem	265 941,57
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				656 321,08		794 148,51		0,00000		0,00000		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	720,00000	138,20	99 504,00	21,00	120 399,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II

na vzdálenost od hladiny vody v jímcé po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

v.č. - půdorys základů :

Vrtaná studna DN 300 mm : 30*24

720,00000

Mezisoučet

720,00000

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00000	59,60	1 788,00	21,00	2 163,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcé po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

v.č. - půdorys základů :

Vrtaná studna DN 300 mm : 30

30,00000

3	132301401R00	Hloubená výkopávka pod základy v hornině 4	m3	6,81911	5 343,80	36 439,96	21,00	44 092,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C :

Podchycení stáv. základů :

Úroveň -3,150 až -3,750 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75))*0,6

1,02720

Úroveň -3,150 až -4,410 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75)+(2,69+2,555)*0,55)*1,26

5,79191

Mezisoučet

6,81911

4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	66,54432	1 724,30	114 742,37	21,00	138 838,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

v.č. - půdorys základů - NS :

Sanace vnějšího soklu - rýha pro trativodu :

Úroveň -1,900 až -2,900 : 2*(18,5+13,5)*1,0*1,0

64,00000

Mezisoučet

64,00000

ŽB patky vně budovy :

Úroveň -4,470 až -2,150 : (0,495*0,8)*2,32

0,91872

Úroveň -3,630 až -2,150 : (0,8*0,8)*1,48

0,94720

Úroveň -3,210 až -2,150 : (0,8*0,8)*1,06

0,67840

Mezisoučet

2,54432

5	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	68,14030	1 815,00	123 674,64	21,00	149 646,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS :

Otvor pro prohlubeň výtahu :

Úroveň -2,970 až -4,410 : (5,5*5,0)*1,44

39,60000

Výkop pro násyp z recyklátu :

Úroveň -2,670 až -2,870 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))*0,2-(5,25*0,6)*0,2

20,80000

Úroveň -2,970 až -3,170 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))*0,2

6,92690

Mezisoučet

67,32690

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy : Úroveň -4,410 až -3,170 : (0,6*0,7)*1,24 Úroveň -3,810 až -3,170 : (0,6*0,7)*0,64 Úroveň -3,210 až -3,170 : (0,85*0,7)*0,04 Mezisoučet		0,52080 0,26880 0,02380 0,81340										
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Kubatūra zeminy z hloubeného výkopu pod základy : 6,81911 Kubatūra zeminy z uzavřených prostor : 68,14030 Mezisoučet	m3	74,95941	1 919,00	143 847,11	21,00	174 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy pro zásypy : 48,875*2 Mezisoučet	m3	97,75000	58,70	5 737,93	21,00	6 942,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy z hloubeného výkopu pod základy : 6,81911 Kubatūra zeminy z uzavřených prostor : 68,14030 Kubatūra zeminy z rýhy : 66,54432 Kubatūra zeminy pro zásypy : -48,875 Mezisoučet	m3	92,62873	305,40	28 288,81	21,00	34 229,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Kubatūra zeminy z hloubeného výkopu pod základy : 6,81911 Kubatūra zeminy z uzavřených prostor : 68,14030 Mezisoučet	m3	74,95941	336,30	25 208,85	21,00	30 502,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 Kubatūra zeminy pro zásypy : 48,875 Mezisoučet	m3	48,87500	85,60	4 183,70	21,00	5 062,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Kubatūra zeminy z hloubeného výkopu pod základy : 6,81911 Kubatūra zeminy z uzavřených prostor : 68,14030 Kubatūra zeminy z rýhy : 66,54432 Kubatūra zeminy pro zásypy : -48,875 Mezisoučet	m3	92,62873	34,40	3 186,43	21,00	3 855,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, v.č. - půdorys základů - NS :	m3	47,87500	160,10	7 664,79	21,00	9 274,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sanace vnějšího soklu - rýha pro trativodu :												
		Úroveň -1,900 až -2,900 : 2*(18,5+13,5)*1,0*1,0		64,00000										
		Mezisoučet		64,00000										
		v.č. - půdorys základů - NS :												
		Sanace vnějšího soklu - lože trativodu : -2*(17,75+14,5)*0,5*0,5		-16,12500										
		Mezisoučet		-16,12500										
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	287,95425	17,10	4 924,02	21,00	5 958,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.												
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Betonová dlažba 300/300 mm :												
		Plocha pro předláždění : 38,0		38,00000										
		Plocha nové dlažby : 36,0		36,00000										
		Betonová dlažba zatravněovací :												
		Plocha nové dlažby : 6,4		6,40000										
		Mezisoučet		80,40000										
		v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C :												
		Podchycení stáv základů :												
		Úroveň -3,150 až -3,750 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75))		1,71200										
		Úroveň -3,150 až -4,410 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75)+(2,69+2,555)*0,55)		4,59675										
		Mezisoučet		6,30875										
		v.č. - půdorys základů - NS :												
		Sanace vnějšího soklu - rýha pro trativodu :												
		Úroveň -1,900 až -2,900 : 2*(18,5+13,5)*0,5		32,00000										
		Mezisoučet		32,00000										
		v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS :												
		Otvor pro prohlubeň výtahu :												
		Úroveň -2,970 až -4,410 : (5,5*5,0)		27,50000										
		Výkop pro násyp z recyklátu :												
		Úroveň -2,670 až -2,870 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))-(5,25*0,6)		104,00000										
		Úroveň -2,970 až -3,170 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))		34,63450										
		ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy :												
		Úroveň -4,410 až -3,170 : (0,6*0,7)		0,42000										
		Úroveň -3,810 až -3,170 : (0,6*0,7)		0,42000										
		Úroveň -3,210 až -3,170 : (0,85*0,7)		0,59500										
		Mezisoučet		167,56950										
		v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS :												
		ŽB patky vně budovy :												
		Úroveň -4,410 až -2,850 : (0,495*0,8)		0,39600										
		Úroveň -3,570 až -2,850 : (0,8*0,8)		0,64000										
		Úroveň -3,150 až -2,150 : (0,8*0,8)		0,64000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1,67600										
14	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	92,62873	535,86	49 630,47	21,00	60 052,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
		Kubatura zeminy z hloubeného výkopu pod základy : 6,81911		6,81911										
		Kubatura zeminy z uzavřených prostor : 68,14030		68,14030										
		Kubatura zeminy z rýhy : 66,54432		66,54432										
		Kubatura zeminy pro zásypy : -48,875		-48,87500										
		Mezisoučet		92,62873										
15	PC - VRTANÁ ST	Vrtaná studna DN 300 mm vč.perforovaného potrubí a obsypu vyosévkami - D+M+D	m	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys základů :												
		Vrtaná studna DN 300 mm :												
		Úroveň -2,100 až -5,100 : 3,0		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
Díl: 2					231 462,79			280 068,98		69,76000		0,00000		
16	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm	m3	16,12500	1 796,00	28 799,25	21,00	34 847,09	1,63000	26,28000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys základů - NS :												
		Sanace vnějšího soklu - lože trativodu : 2*(17,75+14,5)*0,5*0,5		16,12500										
17	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	64,50000	32,80	2 425,20	21,00	2 934,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys základů - NS :												
		Sanace vnějšího soklu - drenáž PVC DN 100 mm : (17,75+14,5)*2		64,50000										
18	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m	m2	129,00000	64,20	8 281,80	21,00	10 020,98	0,00035	0,05000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,												
		v.č. - půdorys základů - NS :												
		Sanace vnějšího soklu - geotextilie : 2*(17,75+14,5)*(0,5+0,5)*2		129,00000										
		Mezisoučet		129,00000										
19	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	0,79442	3 543,56	2 815,03	21,00	3 406,19	2,52514	2,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		prostý												
		v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C :												
		ŽB deska pod výtah :												
		Úroveň -4,410 až -4,350 : (2,98*2,705)*0,06		0,48365										
		Mezisoučet		0,48365										
		ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy :												
		Úroveň -4,410 až -4,350 : (0,6*1,0)*0,06		0,03600										
		Úroveň -3,810 až -3,750 : (0,6*1,0)*0,06		0,03600										
		Úroveň -3,210 až -3,150 : (0,85*1,0)*0,06		0,05100										
		Mezisoučet		0,12300										
		ŽB patky vně budovy :												
		Úroveň -4,470 až -4,410 : (0,645*1,1)*0,06		0,04257										
		Úroveň -3,630 až -3,570 : (1,1*1,1)*0,06		0,07260										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -3,210 až -3,150 : (1,1*1,1)*0,06			0,07260									
		Mezisoučet			0,18777									
20	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	2,88660	3 980,50	11 490,11	21,00	13 903,03	2,52500	7,29000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		bez dodávky a uložení výztuže												
		v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C :												
		ŽB základová deska výtahu - DV1 :												
		Úroveň -3,950 až -4,350 : (2,83*2,55)*0,4			2,88660									
		Mezisoučet			2,88660									
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	4,30400	1 123,90	4 837,27	21,00	5 853,10	0,03920	0,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně												
		případných vzpěr,												
		v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C :												
		ŽB základová deska výtahu - DV1 :												
		Úroveň -3,950 až -4,350 : (2,83+2,55)*2*0,4			4,30400									
		Mezisoučet			4,30400									
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	4,30400	178,10	766,54	21,00	927,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně												
		případných vzpěr,												
		Plocha zřízení : 4,304			4,30400									
		Mezisoučet			4,30400									
23	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,36419	55 898,00	20 357,49	21,00	24 632,56	1,02753	0,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků												
		v.č. - výztuž základů a stropní desky výtahové šachty :												
		ŽB základová deska výtahu - DV1 :												
		Výkaz výztuže : 364,187*0,001			0,36419									
		Mezisoučet			0,36419									
24	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,36600	1 353,80	4 556,89	21,00	5 513,84	0,36500	1,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,												
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Obezdivka OK zastřešení :												
		Úroveň -2,850 až -2,000 : (2,12+1,84)*0,85			3,36600									
		Mezisoučet			3,36600									
25	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	0,44063	3 785,80	1 668,14	21,00	2 018,45	2,52500	1,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Pasy z PB venkovního schodiště :												
		Úroveň -3,370 až -2,615 : (1,5*0,25)*0,755			0,28313									
		Úroveň -2,600 až -2,000 : (1,05*0,25)*0,6			0,15750									
		Mezisoučet			0,44063									
26	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	1,18650	3 980,50	4 722,86	21,00	5 714,66	2,52500	3,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy : Úroveň -4,350 až -2,850 : (0,6*0,7)*1,5 Úroveň -3,750 až -2,850 : (0,6*0,7)*0,9 Úroveň -3,150 až -2,850 : (0,85*0,7)*0,3 Mezisoučet			0,63000 0,37800 0,17850 1,18650									
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : Podchycení stáv. základů : Úroveň -3,150 až -3,750 : ((0,8*2)+(0,8*2)+(0,8*2))*0,6 Úroveň -3,150 až -4,410 : ((0,8*2)+(0,8*2)+(0,8*2)+(2,69+2,555)*2)*1,26 Mezisoučet ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy : Úroveň -4,350 až -2,850 : (0,6*1,5)*2 Úroveň -3,750 až -2,850 : (0,6*0,9)*2 Úroveň -3,150 až -2,850 : (0,85*0,3)*2 Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Pasy z PB venkovního schodiště : Úroveň -3,370 až -2,615 : 2*(1,5+0,25)*0,755 Úroveň -2,600 až -2,000 : 2*(1,05+0,25)*0,6 Mezisoučet	m2	29,73790	818,00	24 325,60	21,00	29 433,98	0,03916	1,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 29,7379 Mezisoučet	m2	29,73790	178,06	5 296,32	21,00	6 408,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
29	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy : Výkaz výztuže : (10,677*0,001) Mezisoučet	t	0,01068	55 641,50	584,25	21,00	719,04	1,02493	0,01000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ II
30	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB patky vně budovy : Úroveň -4,410 až -2,850 : (0,495*0,8)*1,56 Úroveň -3,570 až -2,850 : (0,8*0,8)*0,72	m3	1,71856	3 980,50	6 840,73	21,00	8 277,28	2,52500	4,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -3,150 až -2,150 : (0,8*0,8)*1,0			0,64000									
		Mezisoučet			1,71856									
31	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB patky vně budovy : Úroveň -4,410 až -2,850 : (0,495+0,8+0,495)*1,56 Úroveň -3,570 až -2,850 : (0,8+0,8)*2*0,72 Úroveň -3,150 až -2,150 : (0,8+0,8)*2*1,0 Mezisoučet	m2	8,29640	818,90	6 793,92	21,00	8 220,64	0,03920	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
32	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 8,2964 Mezisoučet	m2	8,29640	178,10	1 477,59	21,00	1 787,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
33	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C : Podchycení stáv základů : Úroveň -3,150 až -3,750 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75))*0,6 Úroveň -3,150 až -4,410 : ((0,8*0,69)+(0,8*0,7)+(0,8*0,75)+(2,69+2,555)*0,55)*1,26 Mezisoučet	m3	6,81911	8 369,50	57 072,54	21,00	69 057,77	2,52766	17,24000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
34	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB zeď kolem výtahu : Úroveň -3,950 až -2,850 : (2,48+2,45)*0,25*1,10 Úroveň -3,950 až -3,150 : (2,83+2,45)*0,10*0,8 Mezisoučet	m3	1,77815	4 051,80	7 204,71	21,00	8 717,70	2,52500	4,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
35	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS : ŽB zeď kolem výtahu : Úroveň -3,950 až -3,150 : (2,48+2,2)*0,8 Mezisoučet	m2	3,74400	1 217,00	4 556,45	21,00	5 513,30	0,04005	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
36	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 3,744 Mezisoučet	m2	3,74400	346,80	1 298,42	21,00	1 571,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			3,74400									
37	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zakloněné základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B, C-C - NS: ŽB zeď kolem výtahu: Úroveň -3,950 až -2,850 : (2,48+2,2)*1,10 Úroveň -3,950 až -2,970 : (2,83+2,55)*0,98 Mezisoučet	m2	10,42040	769,50	8 018,50	21,00	9 702,39	0,03931	0,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
38	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zakloněné základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 10,4204 Mezisoučet	m2	10,42040	346,80	3 613,79	21,00	4 372,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
39	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení v.č. - půdorys základů - NS, řez B-B, C-C: ŽB deska pod výtah: Úroveň -4,410 až -4,350 : (2,98+2,705)*0,06 Mezisoučet ŽB pasy - napojení výtahu na stáv.pasy: Úroveň -4,410 až -4,350 : (0,6*0,06)*2 Úroveň -3,810 až -3,750 : (0,6*0,06)*2 Úroveň -3,210 až -3,150 : (0,85*0,06)*2 Mezisoučet ŽB patky vně budovy: Úroveň -4,470 až -4,410 : (0,645+1,1+0,845)*0,06 Úroveň -3,630 až -3,570 : (1,1+1,1)*2*0,06 Úroveň -3,210 až -3,150 : (1,1+1,1)*2*0,06 Mezisoučet	m2	1,25850	456,50	574,51	21,00	695,16	0,01410	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
40	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Plocha zřízení : 1,2585 Mezisoučet	m2	1,25850	142,00	178,71	21,00	216,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
41	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohrbená; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m Zřatné: v.č. - půdorys základů: Sanace vnějšího soku - drenáž PVC DN 100 mm : (17,75+14,5)*2*1,05	m	67,72500	44,10	2 986,67	21,00	3 613,87	0,00048	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
42	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m Zřatné: v.č. - půdorys základů:	m2	130,56000	75,90	9 909,50	21,00	11 990,50	0,00050	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sanace vnějšího soklu - geotextilie : (2*(17,5+14,5)*(0,5+0,5)*2)*1,02			130,56000									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				468 610,12		567 018,25		43,57000		0,00000		
43	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení v.č. - půdorys 2.NP - NS : Otvor po rozvaděči : (0,75*1,2)*0,2 Mezisoučet	m3	0,18000	8 887,30	1 599,71	21,00	1 935,65	1,62836	0,29000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
44	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení v.č. - půdorys 1.PP - NS : Otvor 920/2100/450 mm : (0,92*2,1)*0,45 v.č. - půdorys 1.NP - NS : Otvor 900/2100/150 mm : (0,9*2,1)*0,15 Mezisoučet	m3	1,15290	8 474,00	9 769,67	21,00	11 821,30	1,71146	1,97000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
45	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, v.č. - půdorys 1.PP,1.NP, 2.NP, řez B-B, C-C - NS : Zdivo výtahové šachty : Úroveň -3,950 až - 0,570 : (1,955+2,48)*3,38-(1,2*2,28) Úroveň -0,320 až +2,220 : (1,955+2,48)*2,54-(1,2*2,28) Úroveň +2,470 až +6,005 : (1,955+2,48)*3,535-(1,2*2,28) Úroveň +6,255 až +6,975 : (1,655+2,43)*2*0,72 Mezisoučet v.č. - půdorys 1.PP - NS : Úroveň -2,850 až - 0,320 : (2,36*2,53)-(1,0*2,37) Mezisoučet	m2	43,20812	1 644,50	71 055,75	21,00	85 977,46	0,22569	9,75000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
46	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, v.č. - půdorys 1.PP,1.NP, 2.NP, řez B-B, C-C - NS : Zdivo výtahové šachty : Úroveň -3,950 až - 0,570 : (1,93+1,955)*3,38-(1,2*2,28) Úroveň -0,320 až +2,220 : (1,93+1,955)*2,54 Úroveň +2,470 až +6,005 : (1,93+1,955)*3,535 Mezisoučet	m2	33,99667	1 980,80	67 340,60	21,00	81 482,13	0,26586	9,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
47	311231118R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 15 v.č. - půdorys 1.PP, řez B-B, C-C - NS :	m3	9,34321	6 583,50	61 511,02	21,00	74 428,33	1,90650	17,81000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdivo obvodové u výtahové šachty : Úroveň -2,850 až -2,100 : (1,99*0,9)*0,75 Úroveň -2,100 až +0,130 : (0,49*2,23)*0,55 Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP, řez A-A, B-B, C-C - NS : Zdivo obvodové pod pozednice : Úroveň +6,650 až +6,930 : (15,97+10,48)*2*0,3*0,28-(7,705*0,3)*0,28 Úroveň +7,610 až +7,890 : (7,705*0,3)*0,28 Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP, řez A-A - NS : Zdivo střední stěny : Úroveň +6,650 až +7,360 : (9,25*0,71)*0,45 Mezisoučet												
48	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	556,70	1 670,10	21,00	2 020,82	0,02575	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS : P/1 - výpis převa výrobků : 3 Mezisoučet			3,00000 3,00000									
49	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	666,90	2 000,70	21,00	2 420,85	0,04529	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS : viz SKŘ - překlady - otvor 1000/2020/250 mm : 3 Mezisoučet			3,00000 3,00000									
50	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	763,80	4 582,80	21,00	5 545,19	0,05422	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Otvor do výtahové šachty - viz SKŘ : 3 v.č. - půdorys 2.NP - NS : Otvor do výtahové šachty - viz SKŘ : 3 Mezisoučet			3,00000 3,00000 6,00000									
51	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	0,14630	4 531,50	662,96	21,00	802,18	2,52501	0,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4*1 č.140 mm, dl.1,9 m : 1,9*(0,55*0,14) Mezisoučet			0,14630 0,14630									
52	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	0,82500	932,60	768,90	21,00	930,37	0,00878	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4*1 č.140 mm, dl.1,9 m : (1,5*0,55) Mezisoučet			0,82500 0,82500									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	0,82500	284,10	234,38	21,00	283,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Plocha zřízení : 0,825		0,82500										
		Mezisoučet		0,82500										
54	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, v.č. - půdorys 1.NP - BP :	t	0,01409	50 872,50	716,79	21,00	867,32	1,09000	0,02000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		Otvor 1100/2150/150 mm - profil 2*L 60/60/6 mm dl.1,3 m : (1,3*2)*5,42*0,001		0,01409										
		Mezisoučet		0,01409										
55	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, v.č. - půdorys 1.PP - BP :	t	0,12320	49 713,50	6 124,70	21,00	7 410,89	1,09000	0,13000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4*I č.140 mm, dl.1,9 m : (112,0*1,10)*0,001		0,12320										
		Mezisoučet		0,12320										
56	319300012RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm	m	29,18000	1 709,10	49 871,54	21,00	60 344,56	0,00536	0,16000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Zdivo tl.350 mm : (5,25+5,0)		10,25000										
		Zdivo tl.400 mm : (8,38+0,55)		8,93000										
		Zdivo tl.450 mm : 10,0		10,00000										
		Mezisoučet		29,18000										
57	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm	m	65,53000	2 194,50	143 805,59	21,00	174 004,76	0,00715	0,47000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Zdivo tl.500 mm : (7,5+6,46+2,69)		16,65000										
		Zdivo tl.520 mm : 1,38		1,38000										
		Zdivo tl.550 mm : (11,05+16,5+10,98+1,03+5,34)		44,90000										
		Zdivo tl.570 mm : 2,60		2,60000										
		Mezisoučet		65,53000										
58	319300014RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 600 do 900 mm	m	2,80000	3 443,80	9 642,64	21,00	11 667,59	0,00972	0,03000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Zdivo tl.750 mm : 2,8		2,80000										
		Mezisoučet		2,80000										
59	342248144R00	Stěny a příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svíslé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), v.č. - půdorys 1.PP - NS :	m2	23,18300	1 126,70	26 120,29	21,00	31 605,55	0,12269	2,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Úroveň -2,850 až -0,230 : (1,05+2,36)*2,62-(0,8*2,17)		7,19820										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -2,550 až -0,230 : (1,38+1,68)*2,32-(0,74*2,17)		5,49340										
		Úroveň -2,550 až -0,130 : (2,95+1,72+1,1)*2,42-(0,8*2,17)*2		10,49140										
		Mezisoučet		23,18300										
60	346244381RT2	Stěny a příčky Pleťování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4" č.140 mm, dl.1,9 m : (1,9*0,14)*2 Mezisoučet	m2	0,53200	1 438,30	765,18	21,00	925,87	0,15680	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
61	346481112RT2	Stěny a příčky Pleťování rýh, nosníků apod. pleťvem ve stěnách nebo před stěnami, pleťvem keramickým a funkčně podobným pleťování potrubí, válcovaných nosníků, vývědníků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vyprutím pleťva, přetažením a zakotvením drátů a provedení posilku maltou, v.č. - půdorys 1.NP - BP : Otvor 1100/2150/150 mm - profil 2"L 60/60/6 mm dl.1,3 m : (1,3*0,5) Mezisoučet v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4" č.140 mm, dl.1,9 m : (1,9*1,0) Mezisoučet	m2	2,55000	979,50	2 497,73	21,00	3 022,25	0,01031	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
62	PC - SVAŘOVÁNÍ	Svařování ocelových překladů a nosníků - D+M	hod	10,00000	741,00	7 410,00	21,00	8 966,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	13331732R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoměrné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm; b = 60 mm; t = 6,0 mm Ztráté : v.č. - půdorys 1.NP - BP : Otvor 1100/2150/150 mm - profil 2"L 60/60/6 mm dl.1,3 m : (1,3*2)*5,42*0,001*1,08 Mezisoučet	t	0,01522	30 162,50	459,07	21,00	555,47	1,00000	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				311 557,98		376 985,16		9,79000		0,00000		
64	347111323R00	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 97,5 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 12,5+10 mm, -, - v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : 27,0-(3,375+4,5325) Mezisoučet	m2	19,09250	1 406,00	26 844,06	21,00	32 481,31	0,03028	0,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
65	342016121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. v.č. - půdorys 1.PP - NS : Úroveň -2,550 až -0,130 : (3,28+2,86+5,0)*2,42-((0,8*2,1)+(0,9*2,1)) Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 202, 203, 203.1 - R1 :	m2	80,23805	1 365,00	109 524,94	21,00	132 525,18	0,05035	4,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +3,725 až +6,830 : (4,16*3,105)-(0,8*2,1)+(0,9*2,1))		9,34680										
		m.č. 202, 210 - R1 :												
		Úroveň +3,725 až +6,830 : (5,03*3,105)-(1,0*2,1)		13,51815										
		m.č. 205, 206 - R1 :												
		Úroveň +3,725 až +6,930 : (5,0*3,205)-(1,0*2,1)		13,92500										
		Úroveň +6,930 až +9,430 : (3,5*2,5)/2		4,37500										
		m.č. 207, 208, 210 - R1 :												
		Úroveň +3,725 až +6,830 : (2,55+3,11)*3,105-(0,9*2,1)		15,68430										
		Mezisoučet		56,84925										
66	342016122R00	Příčky z desek sádkokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	80,61005	1 534,00	123 655,82	21,00	149 623,54	0,05361	4,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

v.č. - půdorys 2.NP - NS :

m.č. 201, 201.1 - R3 :

Úroveň +3,725 až +6,830 : (1,46+1,2)*3,105-(0,9*2,1)

6,36930

m.č. 202, 210 - R4 :

Úroveň +6,930 až +7,890 : (5,03*0,96)*2

9,65760

m.č. 202, 203, 204 - R4 :

Úroveň +3,725 až +6,830 : (4,0*3,105)-(0,9*2,1)

10,53000

m.č. 204, 205 - R4 :

Úroveň +3,725 až +6,930 : (5,0*3,205)-(1,0*2,1)

13,92500

Úroveň +6,930 až +9,430 : (3,5*2,5)/2

4,37500

m.č. 206, 207 - R4 :

Úroveň +3,725 až +6,830 : (5,03*3,105)-(0,9*2,1)

13,72815

Úroveň +6,930 až +9,430 : (3,5*2,5)/2

4,37500

m.č. 205, 206, půdní prostor - R4 :

Úroveň +6,930 až +9,430 : (7,06*2,5)

17,65000

Mezisoučet

80,61005

67	342016123R00	Příčky z desek sádkokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	13,72080	1 625,00	22 296,30	21,00	26 978,52	0,05077	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

v.č. - půdorys 2.NP :

m.č. 201, 203, 203.1 - R1, R3 :

Úroveň +3,725 až +6,830 : (2,61+1,0+1,35)*3,105-(0,8*2,1)

13,72080

Mezisoučet

13,72080

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	342090211R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK přičce z UA profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	11,00000	2 250,00	24 750,00	21,00	29 947,50	0,01370	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

1.PP :
Dveře 800/1970 mm - L : 1 1,00000
Dveře 900/1970 mm - P : 1 1,00000
2.NP :
Dveře 700/1970 mm - L : 1 1,00000
Dveře 800/1970 mm - L : 4 4,00000
Dveře 800/1970 mm - P : 1 1,00000
Dveře 900/1970 mm - L : 3 3,00000
Mezisoučet 11,00000

69	PC - KAPOTÁŽ O	Kapotáž OK a potrubí ZTI, VZT zařízení SDK deskami RFI tl.15,0 mm vč.isolace MV - D+M+D	m2	4,74800	945,00	4 486,86	21,00	5 429,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

v.č. - půdorys 1.NP - NS :
m.č. S11 : (0,65+0,15)*4,84 3,87200
v.č. - půdorys 2.NP - NS :
m.č. 202 : (0,2+0,2)*0,75 0,30000
m.č. 203 : (0,2+0,2+0,2)*0,96 0,57600
Mezisoučet 4,74800

Díl: 4			Vodorovné konstrukce			1 471 490,77	1 738 583,83	131,65000	0,00000					
70	411321414R00	Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,87494	4 289,30	3 752,88	21,00	4 540,98	2,52514	2,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

v.č. - výztuž základů a stropní desky výtahové šachty :
ŽB stropní deska výtahu - DS1 :
Úroveň +7,225 až +7,385 : (2,48*2,205)*0,16 0,87494
Mezisoučet 0,87494

71	411322424R00	Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnice, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	27,71008	3 960,00	109 731,92	21,00	132 775,82	2,52514	69,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	-------	------------

v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP :
ŽB stropní deska D01 : (4,84*0,52)*0,1 0,25168
ŽB stropní deska D02 : (2,61*2,2)*0,1 0,57420
Mezisoučet 0,82588
v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :
ŽB stropní deska D101 : (15,55*10,48)*0,1-((2,48*2,205)+(3,655*2,73))*0,1 14,75175
Mezisoučet 14,75175
v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :
ŽB stropní deska D201 : (4,75*9,48)*0,1-((1,0*1,5)+(1,03*3,5))*0,1 3,99250
ŽB stropní deska D202 : (7,65*1,5)*0,1 1,14750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŽB stropní deska D203 : (3,95*9,48)*0,1-(2,48*2,205)*0,1			3,19776									
		ŽB stropní deska D301 : (6,95*5,46)*0,1			3,79470									
		Mezisoučet			12,13246									
72	411351101R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	4,68370	1 034,60	4 845,76	21,00	5 863,37	0,04751	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - výztuž základů a stropní desky výtahové šachty :												
		ŽB stropní deska výtahu - DS1 :												
		Úroveň +7,225 až +7,385 : 2*(2,48+2,205)*0,16			1,49920									
		Úroveň +7,225 : (1,93*1,65)			3,18450									
		Mezisoučet			4,68370									
73	411351102R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	4,68370	236,60	1 108,16	21,00	1 340,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Plocha zřízení : 4,6837			4,68370									
		Mezisoučet			4,68370									
74	411354256R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	338,00000	574,00	194 012,00	21,00	234 754,52	0,01317	4,45000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.												
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP :												
		VSŽ plech stropní desky D01, D02 : 10,0			10,00000									
		Mezisoučet			10,00000									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :												
		VSŽ plech stropní desky D101 : 176,0			176,00000									
		Mezisoučet			176,00000									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :												
		VSŽ plech stropní desky D201, D202, D203, D301 : 152,0			152,00000									
		Mezisoučet			152,00000									
75	411361821R00	Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,20462	33 000,00	39 752,46	21,00	48 100,48	1,03279	1,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		prostě uložených, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		v.č. - výztuž základů a stropní desky výtahové šachty :												
		ŽB stropní deska výtahu - DS1 :												
		Výkaz výztuže : 101,623*0,001			0,10162									
		Mezisoučet			0,10162									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D01, D02 : 39,0*0,001			0,03900									
		Mezisoučet			0,03900									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ + D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D101 : 548,0*0,001			0,54800									
		Mezisoučet			0,54800									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D201, D202, D203, D301 : 516,0*0,001			0,51600									
		Mezisoučet			0,51600									
76	411361921RT4	Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,66400	33 000,00	54 912,00	21,00	66 443,52	1,04548	1,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		prostě uložených, velknotých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		Mezisoučet												
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D01, D02 : 45,0*0,001			0,04500									
		Mezisoučet			0,04500									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D101 : 817,0*0,001			0,81700									
		Mezisoučet			0,81700									
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :												
		Výkaz výztuže stropní desky D201, D202, D203, D301 : 802,0*0,001			0,80200									
		Mezisoučet			0,80200									
77	413321414R00	Stropy a stropní konstrukce Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,88106	4 243,80	3 737,28	21,00	4 522,11	2,52507	2,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,												
		v.č. - výztuž věnců a průvlaků :												
		Průvlak P01 :												
		Úroveň +0,150 až +0,400 : 2,205*(0,3*0,25)			0,16538									
		Průvlak P02 :												
		Úroveň -0,070 až -0,320 : 2,205*(0,25*0,25)			0,13781									
		Průvlak P301 :												
		Úroveň +7,360 až +7,610 : 7,705*(0,3*0,25)			0,57788									
		Mezisoučet			0,88106									
78	413351107R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků zřízení	m2	8,25750	894,80	7 382,21	21,00	8 932,47	0,05770	0,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčl, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zaklomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.												
		v.č. - výztuž věnců a průvlaků :												
		Průvlak P01 :												
		Úroveň +0,150 až +0,400 : (2,205*0,25)*2+(1,2*0,3)			1,46250									
		Průvlak P02 :												
		Úroveň -0,070 až -0,320 : (2,205*0,25)*2+(1,2*0,25)			1,40250									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průvlak P301 : Úroveň +7,360 až +7,610 : (7,705*0,25)*2+(1,2*3+0,8)*0,35 Mezisoučet			5,39250 8,25750									
79	413351108R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčl, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zakomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Plocha zřízení : 8,2575 Mezisoučet	m2	8,25750	353,90	2 922,33	21,00	3 536,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
80	413351211R00	Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu v.č. - výztuž věnců a průvlaků : Průvlak P01 : Úroveň +0,150 až +0,400 : (1,2*0,3) Průvlak P02 : Úroveň -0,070 až -0,320 : (1,2*0,25) Průvlak P301 : Úroveň +7,360 až +7,610 : (1,2*3+0,8)*0,35 Mezisoučet	m2	2,20000	604,20	1 329,24	21,00	1 608,38	0,00535	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
81	413351212R00	Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Plocha zřízení : 2,20 Mezisoučet	m2	2,20000	160,10	352,22	21,00	426,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
82	413361821R00	Stropy a stropní konstrukce Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčl, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. v.č. - výztuž věnců a průvlaků : Průvlak P01, P02, P301 : Výkaz výztuže - průvlak : 168,937*0,001 Mezisoučet	t	0,16894	33 000,00	5 575,02	21,00	6 745,77	1,01939	0,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
83	413941121R00	Stropy a stropní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm I, IE, U, UE nebo L v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP : Výpis ocelových prvků nad 1.NP : Profil L 65/100/7 mm : 58,0*0,001 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP : Výpis ocelových prvků nad 2.NP : Profil L 65/100/7 mm : 231,0*0,001	t	0,28900	95 000,00	27 455,00	21,00	33 220,55	0,01901	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
					0,05800 0,05800									
					0,23100									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,23100										
84	413941123RT3	Stropy a stropní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP : Výpis ocelových prvků nad 1.PP : Profil I č.180 : (147,0*1,10)*0,001 Mezisoučet	t	0,16170	95 000,00	15 361,50	21,00	18 587,42	1,09663	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
85	413941123RT4	Stropy a stropní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP : Výpis ocelových prvků nad 1.PP : Profil I č.180 : (116,0*1,10)*0,001 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP : Výpis ocelových prvků nad 1.NP : Profil I č.180 : (219,0+228,0)*1,10*0,001 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP : Výpis ocelových prvků nad 2.NP : Profil I č.180 : (7311,0*0,001)-(231,0*1,10)*0,001 Mezisoučet	t	7,67620	55 000,00	422 191,00	21,00	510 851,11	1,09663	8,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
86	413941123RT5	Stropy a stropní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech profil I, 200 mm I, IE, U, UE nebo L v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP : Výpis ocelových prvků nad 1.NP : Profil I č.200 : (568,0+1296,0+724,0+289,0+1584,0+103,0)*1,10*0,001 Mezisoučet	t	5,02040	55 000,00	276 122,00	21,00	334 107,62	1,09663	5,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
87	417321414R00	Stropy a stropní konstrukce Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 v.č. - výzbuž věnců a průvlaků : Věnc V01 : 2,5*(0,25*0,25) Věnc V02 : 2,2*(0,3*0,25) Věnc V101 : 4,7*(0,25*0,25) Věnc V102 : 4,7*(0,3*0,25) Věnc V201 : 4,7*(0,25*0,25) Věnc V202 : 4,7*(0,3*0,25) Věnc V203 : 4,6,5*(0,3*0,25) Věnc V204 : 8,8*(0,45*0,25)	m3	7,83498	9 980,00	31 026,52	21,00	37 542,09	2,75011	21,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Věvec V204a : 0,9*(0,45*0,25)		0,10125										
		Věvec V301 : 9,2*(0,45*0,25)		1,03500										
		Věvec V302 : 4,7*(0,25*0,235)		0,27613										
		Věvec V303 : 4,7*(0,3*0,235)		0,33135										
		Mezisoučet		7,83498										
88	417351115R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic tlužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	48,86800	690,00	33 718,92	21,00	40 799,89	0,00782	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - výztuž věnců a průvleků :												
		Věvec V01 : (2,5*0,25)*2		1,25000										
		Věvec V02 : (2,2*0,25)*2		1,10000										
		Věvec V101 : (4,7*0,25)*2		2,35000										
		Věvec V102 : (4,7*0,25)*2		2,35000										
		Věvec V201 : (4,7*0,25)*2		2,35000										
		Věvec V202 : (4,7*0,25)*2		2,35000										
		Věvec V203 : (4,6,5*0,25)*2		23,25000										
		Věvec V204 : (8,8*0,25)*2		4,40000										
		Věvec V204a : (0,9*0,25)*2		0,45000										
		Věvec V301 : (9,2*0,25)*2		4,60000										
		Věvec V302 : (4,7*0,235)*2		2,20900										
		Věvec V303 : (4,7*0,235)*2		2,20900										
		Mezisoučet		48,86800										
89	417351116R00	Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic tlužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	48,86800	100,00	4 886,80	21,00	5 913,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Plocha zřízení : 48,868		48,86800										
		Mezisoučet		48,86800										
90	417361821R00	Stropy a stropní konstrukce Výztuž tlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,80071	33 000,00	26 423,43	21,00	31 972,35	1,01665	0,81000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Včetně distančních prvků.												
		v.č. - výztuž věnců a průvleků :												
		Věnce 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP :												
		Výkaz výztuže - věnce : 800,711*0,001		0,80071										
		Mezisoučet		0,80071										
91	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	198,00000	387,10	76 645,80	21,00	92 741,42	0,05440	10,77000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		v.č. - tvar a skladba nových kcí nad 1.PP :												
		Výpis ocelových prvků nad 1.PP :												
		Profil I č.180 : 1*2		2,00000										
		Profil I č.180 : 3*2		6,00000										
		Mezisoučet		8,00000										
		v.č. - tvar a skladba nových kcí nad 1.NP :												
		Výpis ocelových prvků nad 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ + D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil I č.180 : (3+4)*2		14,00000										
		Mezisoučet		14,00000										
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :												
		Výpis ocelových prvků nad 2.NP :												
		Profil I č.180 : (5+2+6+7+3+2+2+3+6+4+9+3+3+1)*2		112,00000										
		Mezisoučet		112,00000										
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :												
		Výpis ocelových prvků nad 1.NP :												
		Profil I č.200 : (4+9+6+1+11+1)*2		64,00000										
		Mezisoučet		64,00000										
92	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	7,75000	2 370,20	3 806,80	21,00	4 606,23	0,11369	0,88000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,												
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Venkovní schodiště z 1.PP na zahradu : (1,55*5)		7,75000										
93	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	6,27750	2 370,20	14 879,56	21,00	18 004,27	0,01693	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP, řez BB - NS :												
		Výšková úprava stupňů ve 2.NP : 8*(1,27*0,15)		1,52400										
		Výšková úprava stěny II.200 mm : (2,5+0,2)*2*0,2		1,08000										
		Mezisoučet		2,60400										
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Venkovní schodiště z 1.PP na zahradu : 5*(0,154+0,32)*1,55		3,67350										
		Mezisoučet		3,67350										
94	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	6,27750	148,70	933,46	21,00	1 129,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Plocha zřízení : 6,2775		6,27750										
		Mezisoučet		6,27750										
95	PC - SVAŘOVÁNÍ	Svařování VSŽ plechů ke stropním nosníkům - D+M	hod	150,00000	650,00	97 500,00	21,00	117 975,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96	13335412R	Týč ocelové válcované za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 100 mm; b = 65 mm; t = 8,0 mm	t	0,31790	35 000,00	11 126,50	21,00	13 463,07	1,00000	0,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Ztrátové :												
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP :												
		Výpis ocelových prvků nad 1.NP :												
		Profil L 65/100/7 mm : (58,0*0,001)*1,10		0,06380										
		Mezisoučet		0,06380										
		v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP :												
		Výpis ocelových prvků nad 2.NP :												
		Profil L 65/100/7 mm : (231,0*0,001)*1,10		0,25410										
		Mezisoučet		0,25410										
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				161 016,29		194 829,71		2,59000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
97	416111121R00	Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité s ocelovou nosnou konstrukcí 2x opláštěné, deskami tl. 10 mm, -, - v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : (2,7*1,0) Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : (1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2 Mezisoučet	m2	7,23250	1 646,40	11 907,59	21,00	14 408,18	0,02724	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
98	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace v.č. - půdorys 1.PP - NS : m.č. S12 : 4,84 v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 108 : 16,00 m.č. 108.2 : 4,10 Mezisoučet	m2	24,94000	910,00	22 695,40	21,00	27 461,43	0,01375	0,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
99	416026126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 201 : 8,76 m.č. 201.1 : 1,63 m.č. 202 : 9,65 m.č. 203 : 8,87 m.č. 204 : 13,16 m.č. 205 : (3,46*1,5) m.č. 206 : (3,45*1,5) m.č. 207 : 20,05 m.č. 208 : 8,00 m.č. 210 : 39,77 Mezisoučet	m2	120,25500	1 040,00	125 065,20	21,00	151 328,89	0,01691	2,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
100	416026128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 203.1 : 1,22 Mezisoučet	m2	1,22000	1 105,00	1 348,10	21,00	1 631,20	0,01691	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
Díl: 5	Komunikace					107 167,87		129 673,12		54,06000		0,00000		
101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm v.č. - půdorys zpevněných ploch : Betonová dlažba 300/300 mm :	m2	83,88750	188,10	15 779,24	21,00	19 092,88	0,37800	31,71000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha pro předláždění : 38,0		38,00000										
		Plocha nové dlažby : 36,0		36,00000										
		Mezisoučet		74,00000										
		Betonová dlažba zatravnovací :												
		Plocha nové dlažby : 6,4		6,40000										
		Mezisoučet		6,40000										
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Podklad ze šetrkodritu tl.150 mm pod bet.deskui :												
		Úroveň -3,000 až -2,850 : (1,55*2,0)/2		1,55000										
		Pod venkovní schodiště : (1,55*1,25)		1,93750										
		Mezisoučet		3,48750										
102	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva tluštěného tloušťky do 30 mm	m2	80,40000	255,10	20 510,04	21,00	24 817,15	0,07200	5,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m												
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Betonová dlažba 300/300 mm :		38,00000										
		Plocha pro předláždění : 38,0		36,00000										
		Plocha nové dlažby : 36,0		74,00000										
		Mezisoučet												
		Betonová dlažba zatravnovací :												
		Plocha nové dlažby : 6,4		6,40000										
		Mezisoučet		6,40000										
103	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	12,40000	750,50	9 306,20	21,00	11 260,50	0,16000	1,98000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Okapový chodník z kačírku : 12,4		12,40000										
104	639571311R00	Textilie pro průrůstání 45 g/m2	m2	20,66500	80,00	1 653,20	21,00	2 000,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Okapový chodník z kačírku : 41,33*0,5		20,66500										
105	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	86,00000	203,30	17 483,80	21,00	21 155,40	0,10250	8,82000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm												
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Okapový chodník z kačírku - zahradní obrubník : 86,0		86,00000										
		Mezisoučet		86,00000										
106	PC - TERACOVÝ	Nový teracový stupeň dl.1,27 m š.300 mm - D+M+D	ks	1,00000	5 196,50	5 196,50	21,00	6 287,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												
		Hlavní vstup do budovy - nový stupeň : 1		1,00000										
107	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	173,72000	53,60	9 311,39	21,00	11 266,78	0,01100	1,91000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zřetné :												
		v.č. - půdorys zpevněných ploch :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okapový chodník z kačírku - zahradní obrubník : (86,0*2)*1,01			173,72000									
		Mezisoučet			173,72000									
108	592452560R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 60,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 %	m2	6,72000	437,50	2 940,00	21,00	3 557,40	0,10833	0,73000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Ztratiné : v.č. - půdorys zpevněných ploch : Betonová dlažba zatravnovací : Plocha nové dlažby : 6,4*1,05		6,72000										
		Mezisoučet			6,72000									
109	592468040R	Dlažba betonová typ: běžný, čtvercový; tl = 35,00 mm; dl = 300,0 mm; š = 300,0 mm; povrch: hladký	kus	419,95800	59,50	24 987,50	21,00	30 234,88	0,00744	3,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Ztratiné : v.č. - půdorys zpevněných ploch : Betonová dlažba 300/300 mm : Plocha nové dlažby : (36,0*11,11)*1,05		419,95800										
		Mezisoučet			419,95800									
Díl: 61						253 259,02		306 443,41		26,55000		0,00000		
110	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	48,54670	5,00	242,73	21,00	293,70	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Stávající výplně otvorů : v.č. - půdorys 1.PP : Okenní výplně : (0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(0,6*0,87)+(0,87*0,92)+(0,88*0,92)+(1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,15*0,94)+(1,16*0,95)*2+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,5*1,2) Dveřní výplně : (1,5*2,25)+(1,5*2,33) v.č. - půdorys 1.NP : Okenní výplně : ((1,08*1,97)+(1,26*2,04)) v.č. - půdorys 2.NP : Okenní výplně : (1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,07*0,9) Dveřní výplně : (0,8*2,02)		13,71170 6,87000 4,69800 21,65100 1,61600										
		Mezisoučet			48,54670									
111	611421133R00	Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omlítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	3,14000	320,00	1 004,80	21,00	1 215,81	0,05123	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v.č. - půdorys 2.NPP - NS : m.č. 209 : 3,14		3,14000										
		Mezisoučet			3,14000									
112	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	151,32000	120,00	18 158,40	21,00	21 971,66	0,00791	1,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S01 : 3,29		3,29000										
		m.č. S02 : 20,57		20,57000										
		m.č. S03 : 7,51		7,51000										
		m.č. S04 : 6,77		6,77000										
		m.č. S05 : 42,95		42,95000										
		m.č. S07 : 9,57		9,57000										
		m.č. S09 : 12,00		12,00000										
		m.č. S10 : 20,10		20,10000										
		m.č. S11 : 13,21		13,21000										
		m.č. S13 : 3,44		3,44000										
		m.č. S15 : 4,08		4,08000										
		m.č. S16 : 4,24		4,24000										
		m.č. S17 : 3,59		3,59000										
		Mezisoučet		151,32000										
113	612421615R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	101,47220	200,00	20 294,44	21,00	24 556,27	0,03921	3,98000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad v 1.PP : 45,6172		45,61720										
		Odd.3.pol.č. - příčky tl.150 mm : 23,183*2		46,36600										
		Odd.3.pol.č. - dozdivky otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		Otvor 920/2100/450 mm : (0,92+0,45+0,92)*2,1		4,80900										
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Otvor 900/2100/150 mm : (0,9*2,1)*2		3,78000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		Otvor po rozvaděči : (0,75*1,2)		0,90000										
		Mezisoučet		101,47220										
114	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	352,87567	270,00	95 276,43	21,00	115 284,48	0,04766	16,82000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - nové omlítka :												
		Úroveň +3,725 až +6,830 :		173,08750										
		((15,37+10,48)*2*3,105+(1,2+1,26+1,2)*0,25*4+(2,55+1,2+2,55)*0,25*3+(1,2+1,9+1,2)*0,25*2+(0,9+2,07+0,9)*0,2+(2,1+0,8+2,1)*0,25)												
		Odpčet výplni otvorů : -((1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,07*0,9)+(0,8*2,02))		-23,26700										
		Úroveň +6,830 až +7,790 : (8,0+2,205)*0,96		9,79680										
		Úroveň +3,725 až +7,890 : ((9,25+0,45)*2*4,165+(2,275+1,15+2,275)*0,45)-(0,9*2,0)*2		79,76600										
		Mezisoučet		239,38330										
		Výťahové šachty :												
		Úroveň -3,950 až +7,225 :		70,28425										
		((1,93*1,655)*2*11,175+(2,35+1,5+2,35)*0,85+(2,35+1,2+2,35)*0,25*3)-(1,2*2,25)*4												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		70,28425										
		Odd.3.pol.č. - zdivo tl.250 mm : 43,20812		43,20812										
		Mezisoučet		43,20812										
115	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	299,94892	120,00	35 993,87	21,00	43 552,58	0,00658	1,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

Odd.781.pol.č. - keramický obklad v 1.PP : -45,61720

Mezisoučet

v.č. - půdorys 1.PP :

Úroveň -2,550 až -0,130 :

m.č. S01 : $(2,81+1,111+2,81)*2,42$

m.č. S02 a S07 : $((6,55+5,03)*2*2,42+(2,5+1,1+2,5)*0,5+(2,2+1,6+2,2)*0,45)-$

$((0,8*2,1)*3+(0,9*2,1)+(1,1*2,42)+(1,11*2,42)+(1,6*2,2))$

m.č. S03 : $((3,35+1,4)*2*2,42+(2,3+1,46)*2*2,42)-((0,8*2,1)+(1,1*2,1)*2)$

m.č. S04 : $((3,35+2,02)*2*2,42+(1,16+0,95)*2*0,3)-((1,16*0,95)+(0,8*2,1))$

m.č. S05 a S09 :

$((11,17+5,0)*2,42+(1,09+0,95)*2*0,3+2*(1,14+0,97)*2*0,3+(1,16+0,95)*2*0,3+(1,18+0,95)*2*0,3+ (1,25+0,96)*2*0,3)-$

$((1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,16*0,95)+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,06*2,1)+(1,65*2,1))$

m.č. S15 : $((2,46+1,68)*2*2,42+(0,88+0,92)*2*0,2)-((0,88*0,92)+(0,9*2,1))$

m.č. S16 : $((2,45+1,68)*2*2,42+(1,1+0,92)*2*0,2)-((0,87*0,92)+(0,8*2,1)+(0,74*2,1))$

m.č. S17 : $((2,6+1,38)*2*2,42+(0,6+0,87)*2*0,2)-((0,6*0,87)+(0,74*2,1))$

Úroveň -2,850 až -0,230 :

m.č. S10 :

$((3,88+5,0)*2*2,62+(2,1+0,96+2,1)*0,55+(2,1+1,06+2,1)*0,35+(1,15+0,94)*2*0,3+(1,5+1,2)*2*0,3)-$

$((1,15*0,94)+(1,5*1,2)+(0,9*2,1)*2)$

m.č. S11 : $(4,84+2,73)*2,62-((0,9*2,1)*2+(1,5*2,43))$

m.č. S12 : $(2,36+1,68)*2*2,62-((0,8*2,1)+(0,9*2,1)+(1,0*2,1)+(1,2*2,28))$

m.č. S13 : $((2,15+1,65)*2*2,62+(0,56+0,82)*2*0,3+(0,57+0,82)*2*0,5)-$

$((0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(0,8*2,1))$

Mezisoučet

v.č. - půdorys 1.NP :

Úroveň +0,000 až +3,130 :

m.č. 108, 108.2 : $((2,83+5,0+5,03+2,52)*3,13+(2,04+1,26+2,04)*0,25)-((1,0*2,1)+(1,26*2,04))$

Mezisoučet

116	612473185R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	454,34787	5,00	2 271,74	21,00	2 748,81	0,00008	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství												
		Odd.61.pol.č. - vnitřní omítky stěn štuková : 352,87567		352,87567										
		Odd.61.pol.č. - vnitřní omítky stěn hrubá : 101,47220		101,47220										
		Mezisoučet		454,34787										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	451,26892	169,00	72 203,03	21,00	87 365,67	0,00491	2,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.61.pol.č. - nový aktivovaný štuk stropů : 151,32		151,32000										
		Odd.61.pol.č. - nový aktivovaný štuk stěn : 299,94892		299,94892										
		Mezisoučet		451,26892										
118	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	451,26892	10,00	4 512,69	21,00	5 460,35	0,00035	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.61.pol.č. - nový aktivovaný štuk stropů : 151,32		151,32000										
		Odd.61.pol.č. - nový aktivovaný štuk stěn : 299,94892		299,94892										
		Mezisoučet		451,26892										
119	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	11,16000	15,00	167,40	21,00	202,55	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/2 - plastová stěna 1500/2330 mm : (2,33+1,5+2,33)		6,16000										
		PL/3 - plastové dveře 800/2100 mm : (2,1+0,8+2,1)		5,00000										
		Mezisoučet		11,16000										
120	PC - KOMPRLPAŠ	Dodávka a osazení komprimační pásy - D+M+D	m	13,46000	232,80	3 133,49	21,00	3 791,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/2 - plastová stěna 1500/2330 mm : (1,5+2,33)*2		7,66000										
		PL/3 - plastové dveře 800/2100 mm : (0,8+2,1)*2		5,80000										
		Mezisoučet		13,46000										
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				77 023,41		93 198,33		0,54000		0,00000		
121	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	60,02000	10,00	600,20	21,00	726,24	0,00035	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.62.pol.č. - XPS tl.100 mm : 60,02		60,02000										
		Mezisoučet		60,02000										
122	622311512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	60,02000	1 120,00	67 222,40	21,00	81 339,10	0,00807	0,48000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.												
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		Svislá :												
		Sanace vnějšího soklu - novová fólie :												
		Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,70+13,31)*2*1,0		60,02000										
		Mezisoučet		60,02000										
123	622412323R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4,	m2	26,32500	240,00	6 318,00	21,00	7 644,78	0,00061	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.												
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Odd.416.pol.č. - SDVK desky : 7,2325		7,23250										
		Odd.342.pol.č. - SDVK předstěna : 19,0925		19,09250										
		Mezisoučet		26,32500										
124	PC - OBKLAD DE	Obklad vněj.bel.konstr.desky PIR tl.40mm	m2	4,97037	560,00	2 882,81	21,00	3 488,20	0,00477	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - výztuž věnců a průvlaků :												
		Průvlak P301 :												
		Úroveň +7,360 až +7,935 : (7,705*0,575)+(1,2*0,15)*3		4,97038										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4,97038										
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				444 631,53		538 004,15		147,22000		0,00000		
125	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. - půdorys 1.PP, řez B-B, C-C -NS : m.č. S18 - bet.podlaha tl.100 mm : 3,14*0,1 Mezisoučet v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS : Podkladní mazaniny pod podlahy tl.120 mm : Úroveň -2,550 až -2,670 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))*0,12-(5,25*0,6)*0,12 Úroveň -2,850 až -2,970 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))*0,12 Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Deska tl.80(120) mm : Úroveň -3,000 až -2,850 : (1,55*2,0)/2*0,08 Pod venkovní schodiště : (1,55*1,25)*0,12 Mezisoučet	m3	17,30684	4 840,30	83 769,33	21,00	101 360,89	2,52500	43,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
126	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS : Podkladní mazaniny pod podlahy tl.120 mm : Úroveň -2,550 až -2,670 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))*0,12-(5,25*0,6)*0,12 Úroveň -2,850 až -2,970 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))*0,12 Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Deska tl.80(120) mm : Úroveň -3,000 až -2,850 : (1,55*2,0)/2*0,08 Pod venkovní schodiště : (1,55*1,25)*0,12 Mezisoučet	m3	16,99264	267,40	4 543,83	21,00	5 498,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
127	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Deska tl.80(120) mm : Úroveň -2,850 až -2,770 : (1,55*2,0)/2*1,20*4,4*0,001 Pod venkovní schodiště : (1,55*1,25)*1,75*4,4*0,001 Mezisoučet	t	0,02310	40 888,00	944,51	21,00	1 142,86	1,08961	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
128	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,59492	40 650,50	24 183,80	21,00	29 262,40	1,08004	0,64000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS : Podkladní mazaniny pod podlahy tl.120 mm : Úroveň -2,550 až -2,870 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))*1,30*3,301*0,001- (5,25*0,6)*1,30*3,301*0,001 Úroveň -2,850 až -2,970 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))*1,30*3,301*0,001 Mezisoučet			0,44630 0,14863 0,59492									
129	631581000R00	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu v.č. - půdorys základů, řez A-A, B-B - NS : Výkop pro násyp z recyklátu : Úroveň -2,670 až -2,870 : ((10,9*4,8)+(9,8*4,75)+(7,2*1,15))*0,2-(5,25*0,6)*0,2 Úroveň -2,970 až -3,170 : ((3,65*4,8)+(4,65*2,48)+(2,11*1,75)+(2,7*0,7))*0,2 Mezisoučet	m3	27,72690	1 730,00	47 967,54	21,00	58 040,72	2,12300	58,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
130	632411110RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha : Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142 Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108, 108.2 : 20,10 Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136 Mezisoučet Odd.776.pol.č. - PVC podlaha : Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0 Mezisoučet	m2	378,92780	390,00	147 781,84	21,00	178 816,03	0,01785	6,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
131	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha : Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142 Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108, 108.2 : 20,10 Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136 Mezisoučet Odd.776.pol.č. - PVC podlaha : Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0 Mezisoučet	m2	378,92780	66,00	22 735,67	21,00	27 510,16	0,00037	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
132	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, v.č. - půdorys 2.NP, řez BB - NS : Výšková úprava stupňů ve 2.NP : 8*(1,27*0,3)*2	m2	7,09600	443,20	3 144,95	21,00	3 805,39	0,12310	0,87000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
					6,09600									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výšková úprava stěny II.200 mm : (2,5*0,2)*2		1,00000										
		Mezisoučet		7,09600										
133	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	304,33350	360,00	109 560,06	21,00	132 567,67	0,11900	36,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)												
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba :												
		Odd.771.pol.č. - 1.PP : 84,51		84,51000										
		Odd.771.pol.č. - 1.NP : 1,3035		1,30350										
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142-5,7542		68,36000										
		Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108.2 : 4,10		4,10000										
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136-(1,3*0,159)*8		146,06000										
		Mezisoučet		304,33350										
Díl: 64		Výplně otvorů				29 546,00		35 750,66		0,32000		0,00000		
134	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	1 232,20	9 857,60	21,00	11 927,70	0,01897	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm :												
		T/3 - L : 1		1,00000										
		T/4 - L : 1		1,00000										
		T/5 - P : 1		1,00000										
		T/5 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
		Ocelové zárubně 900/1970 mm :												
		T/2 - P : 2		2,00000										
		T/2 - L : 2		2,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
135	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové přčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	2,00000	520,00	1 040,00	21,00	1 258,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm :												
		T/6 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
		Ocelové zárubně 900/1970 mm :												
		T/1 - P : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
136	5533301125R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 746,10	3 492,20	21,00	4 225,56	0,01250	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOMÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/3 - L : 1		1,00000										
		T/4 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
137	5533301135R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	4,00000	1 781,30	7 125,20	21,00	8 621,49	0,01270	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 900/1970 mm :												
		T/2 - P : 2		2,00000										
		T/2 - L : 2		2,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
138	5533301325R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	2 128,00	4 256,00	21,00	5 149,76	0,01520	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm :												
		T/5 - P : 1		1,00000										
		T/5 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
139	5533302326R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	1 872,00	1 872,00	21,00	2 265,12	0,02540	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm :												
		T/6 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
140	5533302336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	1 903,00	1 903,00	21,00	2 302,63	0,02620	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 900/1970 mm :												
		T/1 - P : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
Díl: 8	Trubní vedení				8 838,30	10 694,34		0,00000		0,00000				
141	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	4,00000	665,00	2 660,00	21,00	3 218,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys základů :												
		Sanace vnějšího soklu - revizní šachta DN 300/100 : 4		4,00000										
142	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	402,30	402,30	21,00	486,78	0,00468	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/5 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
143	PC - REVIZNÍ ŠA	EP šachtový komplet drenážní rozvětvený 315/100 mm - specifikace	ks	4,00000	1 444,00	5 776,00	21,00	6 988,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys základů :												
		Sanace vnějšího soklu - revizní šachta DN 300/100 : 4		4,00000										
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				101 098,74	122 329,48		1,49000		0,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m v.č. - půdorys 1.NP - podhledy-m.č. S12 : (4,84*3) v.č. - půdorys 1.NP - podhledy-m.č. 108, 108.2 : (16,0+4,10)*3 v.č. - půdorys 2.NP - podhledy-m.č. 201 až 210 : (120,255+1,22)*3 Mezisoučet	m2	439,24500	187,66	82 402,36	21,00	99 706,86	0,00158	0,69000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
145	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 201 : 8,76*5 Mezisoučet	m2	43,80000	239,40	10 485,72	21,00	12 687,72	0,00586	0,26000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
146	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Lešení ve výtahu - m.č. S18, 108.1, 209 : Úroveň -3,950 až +7,225 : (1,93*1,655)*11,175 Mezisoučet	m3	35,69463	41,50	1 481,33	21,00	1 792,41	0,00735	0,26000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
147	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Objem lešení : 35,69463 Mezisoučet	m3	35,69463	35,30	1 260,02	21,00	1 524,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
148	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Nájem lešení ve výtahu : Objem lešení : 35,69463*3 Mezisoučet	m3	107,08389	6,70	717,46	21,00	868,13	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
149	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Objem lešení : 35,69463	m3	35,69463	24,40	870,95	21,00	1 053,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
150	943955021R00	Montáž lešeníové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m Lešení ve výtahu - m.č. S18, 108.1, 209 : Úroveň -3,950 až +7,225 : (1,93*1,655)*5 Mezisoučet	m2	15,97075	75,00	1 197,81	21,00	1 449,35	0,01691	0,27000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
151	943955198R00	Montáž lešeníové podlahy Pronájem lešeníových podlážek za den použití pro prostorové lešení Plocha podlahy : (15,97075*30)*3 Mezisoučet	m2	1 437,36750	1,20	1 724,84	21,00	2 087,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
152	943955821R00	Demontáž lešeníové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m Plocha podlahy : 15,97075 Mezisoučet	m2	15,97075	60,00	958,25	21,00	1 159,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASR + D1.02 SKR+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				82 312,45		99 598,06		0,02000		0,00000		
153	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasazených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	451,57240	132,00	50 124,54	21,00	60 650,69	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP : (16,5*11,6)+(11,16*1,71)		210,51780										
		v.č. - půdorys 1.NP : (5,75*6,0)		34,50000										
		v.č. - půdorys 2.NP : (16,37*11,46)+(11,02*1,72)		206,55460										
		Mezisoučet		451,57240										
154	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	56,68170	69,88	3 956,38	21,00	4 787,22	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		Stávající výplně otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.PP :												
		Okenní výplně :		13,71170										
		(0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(0,6*0,87)+(0,87*0,92)+(0,88*0,92)+(1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,15*0,94)+(1,16*0,95)*2+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,5*1,2)												
		Dveřní výplně : (1,5*2,25)+(1,5*2,33)		6,87000										
		v.č. - půdorys 1.NP :												
		Okenní výplně : ((1,08*1,97)+(1,26*2,04))		4,69800										
		v.č. - půdorys 2.NP :												
		Okenní výplně : (1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,07*0,9)		21,65100										
		Dveřní výplně : (0,8*2,02)		1,61600										
		Mezisoučet		48,54670										
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/1 : (0,74*2,0)*2		2,96000										
		PL/2 : (1,5*2,33)		3,49500										
		PL/3 : (0,8*2,1)		1,68000										
		Mezisoučet		8,13500										
155	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	2 442,45000	9,46	22 959,03	21,00	27 780,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S01 až m.č. S19 : 163,86*5		819,30000										
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 108, 108.2 : (16,00+4,10)*5		100,50000										
		v.č. - půdorys 2.NP :												
		m.č. 201 až 211 : 167,53*5		837,65000										
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0*5		685,00000										
		Mezisoučet		2 442,45000										
156	PC - ZAJIŠTĚNÍ S	Zajištění stability stáv.oken 1200/2550 mm v m.č. 210	ks	3,00000	1 937,50	5 272,50	21,00	6 379,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 210 : 3		3,00000										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				729 460,35		682 647,02		0,58000		358,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)	
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. - situace : Stáv.betonová dlažba 300/300 mm : Plocha pro bourání : 29,0 Plocha pro předláždění : 33,0 Mezisoučet	m2	62,00000	84,20	5 220,40	21,00	6 316,68	0,00000	0,00000	0,13800	8,56000	822-1	RTS 24/ II
158	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm v.č. - situace : Stáv.okapový chodník z kačírku : 14,80 Mezisoučet	m2	14,80000	140,10	2 073,48	21,00	2 508,91	0,00000	0,00000	0,22000	3,26000	822-1	RTS 24/ II
159	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stáv.šetrkodrť II.200 mm pod podkladním betonem : m.č. S01 : 3,29*0,2 m.č. S02 : 18,66*0,2 m.č. S03 : 7,51*0,2 m.č. S04 : 6,77*0,2 m.č. S05 : 20,00*0,2 m.č. S06 : 1,80*0,2 m.č. S07 : 13,79*0,2 m.č. S08 : 16,55*0,2 m.č. S09 : 12,00*0,2 m.č. S10 : 20,10*0,2 m.č. S11 : 13,94*0,2 m.č. S12 : 10,29*0,2 m.č. S13 : 1,38*0,2 m.č. S14 : 1,38*0,2 m.č. S15 : 4,08*0,2 m.č. S16 : 4,24*0,2 m.č. S17 : 3,59*0,2 Mezisoučet	m2	31,87400	210,00	6 693,54	21,00	8 099,18	0,00000	0,00000	0,44000	14,02000	822-1	RTS 24/ II
160	113204111R00	Vytřhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. - situace : Stáv.záhonový obrubník : 85,0 Mezisoučet	m	85,00000	78,40	6 664,00	21,00	8 063,44	0,00000	0,00000	0,12500	10,63000	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech v.č. - půdorys základy - BP : Úroveň -2,850 až -3,150 : ((4,68*0,7)+(1,4*0,75))*0,3 Úroveň -2,150 až -3,150 : ((0,98*0,7)+(0,98*0,55)+(1,545*0,4))*1,0 Mezisoučet	m3	3,14080	9 443,00	29 658,57	21,00	35 886,87	0,00000	0,00000	2,40000	7,54000	801-3	RTS 24/ II
162	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.PP - BP : Úroveň -2,550 až -0,230 : (1,0*2,32) Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP - BP : Úroveň +3,600 až +6,250 : (4,0+1,75)*2,65-(0,7*2,0) Mezisoučet	m2	16,15750	164,40	2 656,29	21,00	3 214,11	0,00067	0,01000	0,18400	2,97000	801-3	RTS 24/ II
163	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.PP - BP : Úroveň -2,550 až -0,230 : (1,38+0,9+1,68)*2,32-(0,85*2,1) Úroveň -2,770 až -0,230 : (1,38+2,15)*2,54-(0,7*2,0)*2 Úroveň -2,570 až -0,130 : (5,0*3+0,94+1,5+1,72+2,95+1,1+3,81)*2,44-((0,8*2,0)*4+(0,9*2,0)*3) Mezisoučet v.č. - půdorys 1.NP - BP : Úroveň +0,000 až +3,250 : (3,0*3,25)-(0,8*2,0) Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP - BP : Úroveň +3,600 až +6,250 : (2,6+2,5+5,0*3+4,01+2,55)*2,65-((0,6*2,0)+(0,75*2,0)+(0,9*2,0)*3) Úroveň +3,600 až +7,550 : (5,03+1,4+1,2+3,66)*3,95-((0,6*2,0)+(0,9*2,0)) Mezisoučet v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stěnovací příždivka tl.150 mm : Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,80+13,61)*2*1,0 Mezisoučet	m2	240,81170	221,40	53 315,71	21,00	64 512,01	0,00067	0,16000	0,31900	76,82000	801-3	RTS 24/ II
164	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) v.č. - půdorys 1.PP - BP :	m3	17,71180	1 228,40	21 757,18	21,00	26 326,19	0,00128	0,02000	1,95000	34,54000	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -2,490 až -0,130 : (1,6+2,0)*2,36*0,3			2,54880									
		Úroveň -2,850 až -0,230 : ((3,15*0,3)+(1,7*0,4)+(1,65*0,52))*2,62- ((1,0*2,15)*0,3+(1,1*2,02)*0,52)			4,70502									
		Úroveň -2,850 až +0,000 : (0,88+2,55+0,68)*0,4*2,85-(0,9*2,05)*0,4			3,71940									
		Mezisoučet			10,97322									
		v.č. - krovu - BP :												
		Úroveň +6,400 až +7,840 : (9,21*1,44)*0,45			5,96808									
		Úroveň +7,560 až +7,760 : (7,705*0,5)*0,2			0,77050									
		Mezisoučet			6,73858									
165	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,34433	6 061,00	20 269,98	21,00	24 526,68	0,00147	0,00000	2,40000	8,03000	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		v.č. - krovu - BP :												
		Stáv. ŽB věnce pod pozednice :												
		Úroveň +6,400 až +6,590 : 2*(15,97+10,46)*0,3*0,19-(7,705*0,3)*0,19			2,57384									
		Stáv. ŽB překlad nad okenními otvory ve 2.NP :												
		Úroveň +7,360 až +7,560 : (7,705*0,5)*0,20			0,77050									
		Mezisoučet			3,34434									
166	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	0,67830	4 902,00	3 325,03	21,00	4 023,29	0,00666	0,00000	2,40000	1,63000	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		ŽB stropní deska nad vstupem do 1.PP : (2,55*1,4)*0,19			0,67830									
		Mezisoučet			0,67830									
167	963051213R00	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	4,67460	6 550,30	30 620,03	21,00	37 050,24	0,00689	0,03000	2,40000	11,22000	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Stáv. ŽB strop nad 2.NP : (7,705*6,0)*0,06+8*(0,18*0,22)*6,0			4,67460									
		Mezisoučet			4,67460									
168	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotností do 50 kg/m	m3	0,45900	7 970,50	3 658,46	21,00	4 426,74	0,01799	0,01000	2,40000	1,10000	801-3	RTS 24/ II
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		Příčky tl.150(300) mm :												
		v.č. - půdorys 1.PP :												
		Úroveň -2,550 až -0,230 : (1,2*0,15*0,15)			0,02700									
		Úroveň -2,770 až -0,230 : (0,9*0,15*0,15)*2			0,04050									
		Úroveň -2,570 až -0,130 : (1,2*0,15*0,15)*7			0,18900									
		Mezisoučet			0,25650									
		v.č. - půdorys 1.NP :												
		Úroveň +0,000 až +3,250 : (1,2*0,15*0,15)			0,02700									
		Mezisoučet			0,02700									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 2.NP :												
		Úroveň +3,600 až +6,250 : (0,9*0,15*0,15)+(1,2*0,15*0,15)*4			0,12825									
		Úroveň +3,600 až +7,550 : (0,9*0,15*0,15)+(1,2*0,15*0,15)			0,04725									
		Mezisoučet			0,17550									
169	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	6,00000	635,60	3 813,60	21,00	4 614,46	0,00162	0,01000	0,03900	0,23000	801-3	RTS 24/ II
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor pro nový výtah - strop nad 1.NP : 3*2			6,00000									
		Mezisoučet			6,00000									
170	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	70,00000	676,40	47 348,00	21,00	57 291,08	0,00162	0,11000	0,04800	3,36000	801-3	RTS 24/ II
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Stáv. dřevěný trámový strop nad 2.NP : (18+7*7)*2			64,00000									
		Mezisoučet			64,00000									
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor pro nový výtah - strop nad 1.NP : 3*2			6,00000									
		Mezisoučet			6,00000									
171	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2	m2	118,85420	70,49	8 367,34	21,00	10 124,48	0,00000	0,00000	0,12200	14,50000	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,												
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Stáv. dřevěný trámový strop - cihelné půdovky : (15,37*5,0)+(3,905*5,48)+(3,76*5,48)			118,85420									
		Mezisoučet			118,85420									
172	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,95771	3 111,30	55 871,82	21,00	67 604,90	0,00000	0,00000	2,20000	39,51000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		m.č. 202 až 210 - stáv.cementový potěr : ((15,37*10,48)-((3,05*2,69)+(2*0,45)))0,05			7,59866									
		Mezisoučet			7,59866									
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Stáv.cementový potěr :												
		m.č. S01 : 3,29*0,065			0,21385									
		m.č. S02 : 18,66*0,065			1,21290									
		m.č. S03 : 7,51*0,065			0,48815									
		m.č. S04 : 6,77*0,065			0,44005									
		m.č. S05 : 20,00*0,065			1,30000									
		m.č. S06 : 1,80*0,065			0,11700									
		m.č. S07 : 13,79*0,065			0,89635									
		m.č. S08 : 16,55*0,065			1,07575									
		m.č. S09 : 12,00*0,065			0,78000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. S10 : 20,10*0,065		1,30650										
		m.č. S11 : 13,94*0,065		0,90610										
		m.č. S12 : 10,29*0,065		0,66885										
		m.č. S13 : 1,38*0,065		0,08970										
		m.č. S14 : 1,38*0,065		0,08970										
		m.č. S15 : 4,08*0,065		0,26520										
		m.č. S16 : 4,24*0,065		0,27560										
		m.č. S17 : 3,59*0,065		0,23335										
		Mezisoučet		10,35905										
173	965043441RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,12440	2 759,80	52 779,52	21,00	63 863,22	0,00000	0,00000	2,20000	42,07000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Stáv.podkladní beton :												
		m.č. S01 : 3,29*0,12		0,39480										
		m.č. S02 : 18,66*0,12		2,23920										
		m.č. S03 : 7,51*0,12		0,90120										
		m.č. S04 : 6,77*0,12		0,81240										
		m.č. S05 : 20,00*0,12		2,40000										
		m.č. S06 : 1,80*0,12		0,21600										
		m.č. S07 : 13,79*0,12		1,65480										
		m.č. S08 : 16,55*0,12		1,98600										
		m.č. S09 : 12,00*0,12		1,44000										
		m.č. S10 : 20,10*0,12		2,41200										
		m.č. S11 : 13,94*0,12		1,67280										
		m.č. S12 : 10,29*0,12		1,23480										
		m.č. S13 : 1,38*0,12		0,16560										
		m.č. S14 : 1,38*0,12		0,16560										
		m.č. S15 : 4,08*0,12		0,48960										
		m.č. S16 : 4,24*0,12		0,50880										
		m.č. S17 : 3,59*0,12		0,43080										
		Mezisoučet		19,12440										
174	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	97,85730	90,40	8 846,30	21,00	10 704,02	0,00000	0,00000	0,02000	1,96000	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár												
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		S04 : 6,77		6,77000										
		S06 : 1,80		1,80000										
		S07 : 13,79		13,79000										
		S09 : 12,00		12,00000										
		S10 : 20,10		20,10000										
		S11 : 13,94		13,94000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S12 : 10,29		10,29000										
		S13 : 1,38		1,38000										
		S14 : 1,38		1,38000										
		S15 : 4,08		4,08000										
		S16 : 4,24		4,24000										
		S17 : 3,59		3,59000										
		Mezisoučet		93,36000										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Odstranění stáv.keramické dlažby u vstupu : (2,63*1,71)		4,49730										
		Mezisoučet		4,49730										
175	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,43665	607,10	4 514,79	21,00	5 462,90	0,00000	0,00000	1,40000	10,41000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		m.č. 202 až 210 - stáv.násyp : ((15,37*10,48)-((3,05*2,89)+(9,2*0,45)))*0,05		7,43666										
		Mezisoučet		7,43666										
176	966053121R00	Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	47,95500	551,00	26 423,21	21,00	31 972,08	0,00000	0,00000	0,05800	2,78000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - krovu - BP :												
		Stáv. ŽB římsa vyložená 200 mm :												
		Úroveň +6,305 až +6,400 : (18,37+11,46)*2-7,705		47,95500										
		Mezisoučet		47,95500										
177	966054121R00	Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	7,70500	787,60	6 068,46	21,00	7 342,84	0,00000	0,00000	0,10800	0,83000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - krovu - BP :												
		Stáv. ŽB římsa vyložená 400 mm :												
		Úroveň +7,706 až +7,903 : 7,705		7,70500										
		Mezisoučet		7,70500										
178	967042713R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm	m2	5,85000	1 245,50	7 286,18	21,00	8 816,28	0,00034	0,00000	0,37500	2,19000	801-3	RTS 24/ II
		z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Plošné odsekání stáv.základu z PB : (3,0*3,0)*0,65		5,85000										
		Mezisoučet		5,85000										
179	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	2,00000	29,90	58,00	21,00	70,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
		v.č. - pohledy - pohled Západní :												
		Stáv.plastové okno 1500/1230 mm : 1*2		2,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
180	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	27,00000	24,10	650,70	21,00	787,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
		v.č. - pohledy - pohled Západní :												
		Stáv.plastové dveře 900/2050 mm : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stáv.dřevěné dveře :												
		Dveře 600/1970 mm :												
		2.NP : 2			2,00000									
		Mezisoučet			2,00000									
		Dveře 700/1970 mm :												
		1.PP : 2			2,00000									
		2.NP : 1			1,00000									
		Mezisoučet			3,00000									
		Dveře 750/1970 mm :												
		2.NP : 1			1,00000									
		Mezisoučet			1,00000									
		Dveře 800/1970 mm :												
		1.PP : 5			5,00000									
		1.NP : 1			1,00000									
		2.NP : 2			2,00000									
		Mezisoučet			8,00000									
		Dveře 900/1970 mm :												
		1.PP : 7			7,00000									
		2.NP : 5			5,00000									
		Mezisoučet			12,00000									
181	968072455R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	42,50000	533,00	22 652,50	21,00	27 409,53	0,00117	0,05000	0,07600	3,23000	801-3	RTS 24/ II

		Stáv.dřevěné dveře :												
		Dveře 600/1970 mm :												
		2.NP : 2*(0,6*2,0)			2,40000									
		Mezisoučet			2,40000									
		Dveře 700/1970 mm :												
		1.PP : 2*(0,7*2,0)			2,80000									
		2.NP : 1*(0,7*2,0)			1,40000									
		Mezisoučet			4,20000									
		Dveře 750/1970 mm :												
		2.NP : 1*(0,75*2,0)			1,50000									
		Mezisoučet			1,50000									
		Dveře 800/1970 mm :												
		1.PP : 5*(0,8*2,0)			8,00000									
		1.NP : 1*(0,8*2,0)			1,60000									
		2.NP : 2*(0,8*2,0)			3,20000									
		Mezisoučet			12,80000									
		Dveře 900/1970 mm :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 7*(0,9*2,0)		12,60000										
		2.NP : 5*(0,9*2,0)		9,00000										
		Mezisoučet		21,60000										
182	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	1,84500	307,30	566,97	21,00	686,03	0,00100	0,00000	0,03492	0,06000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - pohledy - pohled Západní :												
		Stáv.plastové okno 1500/1230 mm : (1,5*1,23)		1,84500										
		Mezisoučet		1,84500										
183	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,84500	291,70	538,19	21,00	651,21	0,00117	0,00000	0,03000	0,06000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - pohledy - pohled Západní :												
		Stáv.plastové dveře 900/2050 mm : (0,9*2,05)		1,84500										
		Mezisoučet		1,84500										
184	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	1,50000	70,90	105,00	21,00	127,05	0,00000	0,00000	0,01383	0,02000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - pohledy :												
		Pohled Západní - stáv.parapet okna : 1,5		1,50000										
		Mezisoučet		1,50000										
185	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,65000	4 178,10	2 715,77	21,00	3 286,08	0,00204	0,00000	0,03617	0,02000	801-3	RTS 24/ II
		Odvětrání :												
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		m.č. 203.1 : (0,5*0,15)		0,65000										
		Mezisoučet		0,65000										
186	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,80000	6 415,40	5 132,32	21,00	6 210,11	0,00325	0,00000	0,08831	0,07000	801-3	RTS 24/ II
		Odvětrání :												
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		m.č. S15 : 0,4		0,40000										
		m.č. S16 : 0,4		0,40000										
		Mezisoučet		0,80000										
187	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,16000	7 360,60	1 177,70	21,00	1 425,02	0,00375	0,00000	0,12266	0,02000	801-3	RTS 24/ II
		Odvětrání výtahové šachty :												
		Prostup DN 250 mm : 0,16		0,16000										
188	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	5,40000	978,50	5 283,90	21,00	6 393,52	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor 1100/2150/150 mm : (2,15*1,1*2,15)		5,40000										
		Mezisoučet		5,40000										
189	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	4,92000	1 999,80	9 839,02	21,00	11 905,21	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Otvor 1500/2330/550 mm - bourání parapetu : (1,23*2)*2		4,92000										
		Mezisoučet		4,92000										
190	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	2,55000	1 234,10	3 146,96	21,00	3 807,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		ŽB stropní deska nad vstupem do 1.PP : 2,55		2,55000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
191	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm v.č. - půdorys základů - BP : Úroveň -2,850 až -3,150 : (0,7*2)+0,75 Úroveň -2,150 až -3,150 : (1,0*2) Mezisoučet	m	4,15000	2 512,88	10 428,12	21,00	12 618,03	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ II
192	970251350R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm v.č. - půdorys základů - BP : Úroveň -2,150 až -3,150 : (1,0*2) Mezisoučet	m	2,00000	2 973,58	5 947,00	21,00	7 195,87	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ II
193	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č. - půdorys 1.NP - BP : Otvor 1100/2150/150 mm : (1,1*2,15) Mezisoučet	m2	2,36500	244,20	577,53	21,00	698,81	0,00054	0,00000	0,27000	0,64000	801-3	RTS 24/ II
194	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2330/550 mm - bourání parapetu : (1,5*2,33)*0,55-(1,5*1,23)*0,55 Mezisoučet	m3	0,90750	1 961,80	1 780,33	21,00	2 154,20	0,00182	0,00000	1,80000	1,63000	801-3	RTS 24/ II
195	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výřenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.PP : Výpis ocelových prvků nad 1.PP : Profil I č.160 : 1*2 Profil I č.180 : 3*2 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP : Výpis ocelových prvků nad 1.NP : Profil I č.180 : (3+4)*2 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 2.NP : Výpis ocelových prvků nad 2.NP : Profil I č.180 : (5+2+6+7+3+2+2+3+6+4+9+3+3+1)*2 Mezisoučet v.č. - tvar a skladba nových kci nad 1.NP : Výpis ocelových prvků nad 1.NP : Profil I č.200 : (4+9+6+1+1+1)*2 Mezisoučet	kus	198,00000	394,70	78 150,60	21,00	94 562,23	0,00049	0,10000	0,03100	6,14000	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
196	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm v.č. - půdorys 1.PP - BP : Otvor 1500/2250/550 mm - profil 4"1 č.140 mm, dl.1,9 m : (1,9*4) 7,60000	m	7,60000	345,30	2 624,28	21,00	3 175,38	0,00000	0,00000	0,04200	0,32000	801-3	RTS 24/ II
197	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % v.č. - půdorys 2.NP - NS - stáv.omítky : Úroveň +3,725 až +7,475 : (15,37+10,48)*2*3,75- ((1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,0*1,0)+(1,02*2,02)) Úroveň +3,725 až +7,890 : (9,25+0,45)*2*4,165-(1,15*2,275)*2 Mezisoučet Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022 Mezisoučet	m2	302,89730	125,90	38 134,77	21,00	46 143,07	0,00000	0,00000	0,04600	13,93000	801-3	RTS 24/ II
198	978059531R00	Odsékání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 32,2912 Mezisoučet v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stáv.m.č. S05 : (2,0*1,8) Stáv.m.č. S09 : (3,57*0,8) Stáv.m.č. S10 : (2,2*1,8) Stáv.m.č. S13, 14 : (1,38+2,15+1,38)*1,5 Stáv.m.č. S16 : (0,3+1,71+0,3)*2,1-(0,8*2,0) Mezisoučet	m2	53,32320	158,20	8 435,73	21,00	10 207,23	0,00000	0,00000	0,06800	3,63000	801-3	RTS 24/ II
199	711130101R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovně, 1 vrstva v.č. - půdorys 2.NP - BP : m.č. 202 až 210 - stáv.lepenka na základu : (15,37*10,48)-((3,05*2,69)+(9,7*0,45)) Mezisoučet	m2	148,50810	11,00	1 633,59	21,00	1 976,64	0,00000	0,00000	0,00115	0,17000	800-711	RTS 24/ II
200	711140102R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stáv.izolace proti zemní vlhkosti - vodorovná : m.č. S01 až S17 : ((16,5*11,6)+(11,18*1,71)) Mezisoučet	m2	210,51780	22,00	4 631,39	21,00	5 603,98	0,00000	0,00000	0,00974	2,05000	800-711	RTS 24/ II
201	711140202R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stáv.izolace proti zemní vlhkosti - svislá : Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,50+13,31)*2*1,0 Mezisoučet	m2	59,62000	22,00	1 311,64	21,00	1 587,08	0,00000	0,00000	0,01030	0,61000	800-711	RTS 24/ II
202	762811811R00	Demontáž základů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm v.č. - půdorys krovu - BP :	m2	274,67810	32,00	8 789,70	21,00	10 635,54	0,00000	0,00000	0,01400	3,85000	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stáv. dřevěný trámový strop - základ tl.25 mm : (15,37*5,0)+(5,0*5,48)+(4,0*5,48)		126,17000										
		Mezisoučet		126,17000										
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		m.č. 202 až 210 - stáv.dřevěný trámový strop : (15,37*10,48)-((3,05*2,69)+(9,7*0,45))		148,50810										
		Mezisoučet		148,50810										
203	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	6,75000	52,00	351,00	21,00	424,71	0,00016	0,00000	0,01700	0,11000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor pro nový výťah - strop nad 1.NP : (2,25*3)		6,75000										
		Mezisoučet		6,75000										
204	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	168,75000	64,00	10 800,00	21,00	13 068,00	0,00016	0,03000	0,02500	4,22000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Stáv. dřevěný trámový strop nad 2.NP : (5,5*18)+(5,0*7)+(4,0*7)		162,00000										
		Mezisoučet		162,00000										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor pro nový výťah - strop nad 1.NP : (2,25*3)		6,75000										
		Mezisoučet		6,75000										
205	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	163,06635	92,00	15 002,10	21,00	18 152,54	0,00016	0,03000	0,06400	10,44000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Stáv. ŽB strop nad 2.NP - podbití : (7,705*5,03)		38,75615										
		Stáv. dřevěný trámový strop - podbití : (15,37*5,0)+(3,905*5,48)+(3,76*5,48)		118,85420										
		Mezisoučet		157,61035										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Otvor pro nový výťah - strop nad 1.NP : (2,48*2,2)		5,45600										
		Mezisoučet		5,45600										
206	764317800R00	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek, ,	m2	3,57000	43,00	153,51	21,00	185,75	0,00000	0,00000	0,00742	0,03000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Oplechování stáv.vstupu do 1.PP : (2,55*1,4)		3,57000										
207	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže líst a vysklepí,	m2	4,40000	100,20	440,88	21,00	533,46	0,00000	0,00000	0,01695	0,07000	800-766	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Stáv.dřevěné zábradlí z 1.NP do 2.NP : (2,5+1,5)*1,1		4,40000										
208	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně líst	m2	151,19000	105,50	15 950,55	21,00	19 300,17	0,00000	0,00000	0,02500	3,78000	800-775	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		Stáv.dřevěné výšy :												
		m.č. 201 : 8,76		8,76000										
		m.č. 202 : 11,54		11,54000										
		m.č. 203 : 10,44		10,44000										
		m.č. 204 : 13,36		13,36000										
		m.č. 205 : 17,30		17,30000										
		m.č. 206 : 17,25		17,25000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 207 : 14,16		14,16000										
		m.č. 208 : 10,87		10,87000										
		m.č. 209 : 9,51		9,51000										
		m.č. 210 : 38,00		38,00000										
		Mezisoučet		151,19000										
209	776401800R00	Demontáž solidků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	237,74500	18,40	4 374,51	21,00	5 293,16	0,00000	0,00000	0,00008	0,02000	800-775	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Stáv.textilní podlaha :												
		m.č. S01 : (3,005+1,11+2,81)+(2,49*2)		11,90500										
		m.č. S02 : (6,5+8,4)*2		29,80000										
		m.č. S03 : (3,5+1,4)*2		9,80000										
		m.č. S05 : (4,0+5,0)*2		18,00000										
		m.č. S08 : (3,31+5,0)*2		16,62000										
		Mezisoučet		86,12500										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Stáv.PVC :												
		m.č. 108 : (5,0+5,03)*2		20,06000										
		Mezisoučet		20,06000										
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		Stáv.textilní podlaha :												
		m.č. 203 : (2,51+4,22)*2		13,46000										
		m.č. 205 : (3,46+5,0)*2		16,92000										
		m.č. 206 : (3,45+5,0)*2		16,90000										
		m.č. 208 : (4,04+3,49)*2		15,06000										
		m.č. 210 : (7,79+5,03)*2		25,64000										
		Mezisoučet		87,98000										
		Stáv. PVC :												
		m.č. 204 : (4,0+3,34)*2		14,68000										
		m.č. 207 : (4,01+3,53)*2		15,08000										
		m.č. 209 : (3,75+3,16)*2		13,82000										
		Mezisoučet		43,58000										
210	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	270,20900	55,30	14 942,56	21,00	18 080,50	0,00000	0,00000	0,00100	0,27000	800-775	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Stáv.textilní podlaha :												
		m.č. S01 : 3,29+(1,1*2,49)		6,02900										
		m.č. S02 : 18,66		18,66000										
		m.č. S03 : 7,51		7,51000										
		m.č. S05 : 20,00		20,00000										
		m.č. S08 : 16,55		16,55000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		68,74900										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		Stáv.PVC :												
		m.č. 108 : 25,15		25,15000										
		Mezisoučet		25,15000										
		v.č. - půdorys 2.NP - BP :												
		Stáv.textilní podlaha :												
		m.č. 203 : 10,44		10,44000										
		m.č. 205 : 17,30		17,30000										
		m.č. 206 : 17,25		17,25000										
		m.č. 208 : 10,87		10,87000										
		m.č. 210 : 38,00		38,00000										
		Mezisoučet		93,86000										
		Sáv.PVC nebo vinyl :												
		m.č. 204 : 13,36		13,36000										
		m.č. 205 : 17,30		17,30000										
		m.č. 206 : 17,25		17,25000										
		m.č. 207 : 14,16		14,16000										
		m.č. 208 : 10,87		10,87000										
		m.č. 209 : 9,51		9,51000										
		Mezisoučet		82,45000										
211	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	479,83225	49,80	23 895,65	21,00	28 913,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad v 1.PP : -45,6172		-45,61720										
		Mezisoučet		-45,61720										
		v.č. - půdorys 1.PP - BP :												
		Stáv.omítka stěn :												
		m.č. S01 : (2,81+1,111+2,81)*2,55		17,16405										
		m.č. S02, S03, S04, S07 :		99,95860										
		((10,06+5,03)*2*2,42+(0,55+0,45)*2*2,42+(2,3+1,1)*2*2,0+(2,1+1,1+2,1)*0,35+(2,1+1,1+2,1)*0,5+(2,1+2,6+2,1)*0,45+(0,95+1,16+0,95)*0,3)												
		Odpočet výplně : -((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,1*2,1)*2+(2,6*2,1)+(1,16*0,95))		-14,58200										
		m.č. S05, S06, S08, S09 :		84,76200										
		((11,17+5,0)*2*2,45+(0,95+1,06+0,95)*0,3+(0,97+1,14+0,97)*0,3*2+(0,95+1,16+0,95)*0,3+(0,95+1,18+0,95)*0,3+(0,96+1,25+0,96)*0,3)												
		Odpočet výplně : -		-14,35610										
		((1,06*2,1)+(2,6*2,1)+(1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,16*0,95)+(1,18*0,95)+(1,25*0,96))												
		m.č. S10 :		44,74540										
		((3,88+5,0)*2*2,54+(2,1+0,96+2,1)*0,55+(2,1+1,06+2,1)*0,35+(0,94+1,15+0,94)*0,3+(1,2+1,5+1,2)*0,3)-((1,15*0,94)+(1,5*1,2)+(0,96*2,1)+(1,06*2,1))												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. S11, S12, S13, S14, S18 : ((4,84+6,46)*2*2,54+(0,82+0,56+0,82)*0,3+(0,82+0,57+0,82)*0,5+(2,33+1,5+2,33)*0,55+(2,1+1,3+2,1)*0,55) Odpčet výplň : -((0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(1,0*2,1)+(1,36*2,1)+(1,5*2,33)+(1,0*2,54)) m.č. S15, S16, S17 : ((7,96+1,38)*2*2,54+(0,87+0,6+0,87)*0,25+(0,92+0,87+0,92)*0,25+(0,92+0,88+0,92)*0,25+(2,1+1,9+2,1)*0,3+(2,1+1,85+2,1)*0,3) Odpčet výplň : -((0,6*0,87)+(0,87*0,92)+(0,88*0,92)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,0*2,54)) Mezisoučet		65,61500										
		v.č. - půdorys 1.PP - NS : Stáv.omítka stropů : m.č. S01 : 3,29 m.č. S02 : 20,57 m.č. S03 : 7,51 m.č. S04 : 6,77 m.č. S05 : 42,95 m.č. S07 : 9,57 m.č. S09 : 12,00 m.č. S10 : 20,10 m.č. S11 : 13,21 m.č. S13 : 3,44 m.č. S15 : 4,08 m.č. S16 : 4,24 m.č. S17 : 3,59 Mezisoučet		3,29000 20,57000 7,51000 6,77000 42,95000 9,57000 12,00000 20,10000 13,21000 3,44000 4,08000 4,24000 3,59000 151,32000										
		v.č. - půdorys 1.NP - BP : m.č.108 : ((5,0+5,03)*2*3,09+(1,97+1,08+1,97)*0,25+(2,04+1,26+2,04)*0,25)- ((1,0*2,1)+(1,08*1,97)+(1,26*2,04)) Mezisoučet		57,77740 57,77740										
212	787100802R00	Vysklepení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2 Mezisoučet	m2	14,70000	122,10	1 794,87	21,00	2 171,79	0,00000	0,00000	0,01400	0,21000	800-787	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - BP : Demontáž zrcadlových stěn : (4,0+3,0)*2,1 Mezisoučet		14,70000 14,70000										
213	PC - DMTŽ VÝLEZ	Demontáž výlezu na půdu v.č. - půdorys krovu-BP : Výlez na půdu : 1	ks	1,00000	426,00	426,00	21,00	515,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
214	963100023RA0	Bourání stropů z dutých keramických tvarovek do válcovaných nosníků I č.22, délky do 6,0 m Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. v.č. - půdorys 1.PP - BP :	m2	13,18900	1 402,20	18 493,62	21,00	22 377,28	0,00128	0,02000	0,35436	4,67000	AP-HSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŽB stropní deska nad 1.PP pro nový výtah : (4,84*2,725)			13,18900									
215	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště včetně zábradlí včetně zábradlí, přímočarého nebo křivočarého, s podstupnicemi. v.č. - půdorys 2.NP - BP : Stáv.dřevěné schody na půdu : 1,75 Mezisoučet	m	1,75000	738,00	1 291,50	21,00	1 562,72	0,00000	0,00000	0,27000	0,47000	AP-PSV	RTS 24/ II
Díl: 99				755 728,23		914 431,16		0,00000		0,00000				
216	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	488,11455	1 548,26	755 728,23	21,00	914 431,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711				132 489,69		160 312,52		1,43000		0,00000				
217	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP v.č. - půdorys 1.PP - NS : Vodorovná : Nová izolace proti zemní vlhkosti : m.č. S01 až S17 : ((16,5*11,6)+(11,18*1,71))-(2,33*2,055) ŽB deska pod výtah : Úroveň -3,950 : (2,33*2,055) Mezisoučet	m2	210,51780	42,00	8 841,75	21,00	10 698,52	0,00033	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
218	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP v.č. - půdorys 1.PP - NS : Svislá : ŽB deska pod výtah : Úroveň -3,950 až -2,800 : (2,33+2,055)*2*1,15 Sanace vnějšího soklu - nopová folie : Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,50+13,31)*2*1,0 Mezisoučet	m2	69,70550	42,00	2 927,63	21,00	3 542,43	0,00052	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
219	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků v.č. - půdorys 1.PP - NS : Svislá : Sanace vnějšího soklu - nopová folie : Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,70+13,51)*2*1,0 ŽB deska pod výtah : Úroveň -4,350 až -2,970 : (1,75+2,63)*1,38 Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Obezdivka OK zastřešení :	m2	69,83040	178,00	12 429,81	21,00	15 040,07	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-000 VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -2,850 až -2,000 : (2,12+1,84)*0,85		3,36600										
		Mezisoučet		3,36600										
220	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Odd.771.pol.č. - vodorovná : 210,5178 Mezisoučet	m2	210,51780	92,00	19 367,64	21,00	23 434,84	0,00041	0,09000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
221	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Odd.771.pol.č. - svislá : 69,7055 Mezisoučet	m2	69,70550	92,00	6 412,91	21,00	7 759,62	0,00058	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
222	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty v.č. - půdorys 1.PP - NS : Svislá : Sanace vnějšího soklu - nová fólie : Úroveň -1,900 : (16,70+13,51)*2 ŽB deska pod výtah : Úroveň -2,970 : (1,75+2,63) Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Obezdvíka OK zastřešení : Úroveň -2,000 : (2,12+1,84) Mezisoučet	m	68,76000	155,00	10 657,80	21,00	12 895,94	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
223	28323137R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie v.č. - půdorys 1.PP - NS : Svislá : Sanace vnějšího soklu - nová fólie : Úroveň -1,900 až -2,900 : (16,70+13,51)*2*1,0*1,20 ŽB deska pod výtah : Úroveň -4,350 až -2,970 : (1,75+2,63)*1,38*1,20 Mezisoučet v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady : Obezdvíka OK zastřešení : Úroveň -2,850 až -2,000 : (2,12+1,84)*0,85*1,20 Mezisoučet	m2	83,79648	186,00	9 133,82	21,00	11 051,92	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
224	62852269R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie Ztrátě : Odd.771.pol.č. - vodorovná : 210,5178*1,15 Odd.771.pol.č. - svislá : 69,7055*1,20	m2	325,74207	186,00	60 588,03	21,00	73 311,52	0,00350	1,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			325,74207									
225	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	1,41759	1 502,76	2 130,30	21,00	2 577,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
Díl: 713		Izolace tepelné				70 332,29		85 102,07		0,21000		0,00000		
226	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	303,03000	90,00	27 272,70	21,00	32 999,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
		EPS T4000 tl.30 mm :												
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba :												
		Odd.771.pol.č. - 1.PP : 84,51			84,51000									
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142-5,7542			68,36000									
		Mezisoučet			152,87000									
		EPS T4000 tl.40 mm :												
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108.2 : 4,10			4,10000									
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136-(1,3*0,159)*8			146,06000									
		Mezisoučet			150,16000									
227	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	394,30000	15,00	5 914,50	21,00	7 156,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
		Odd.771.pol.č. - spára podlaha-stěna : 118,02			118,02000									
		Odd.776.pol.č. - PVC soklik : 276,28			276,28000									
		Mezisoučet			394,30000									
228	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	348,48450	15,00	5 227,27	21,00	6 325,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
		EPS T4000 tl.30 mm :												
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba :												
		Odd.771.pol.č. - 1.PP : 84,51*1,15			97,18650									
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : (74,1142-5,7542)*1,15			78,61400									
		Mezisoučet			175,80050									
		EPS T4000 tl.40 mm :												
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108.2 : 4,10*1,15			4,71500									
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : (147,7136-(1,3*0,159)*8)*1,15			167,96900									
		Mezisoučet			172,68400									
229	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	402,18600	20,00	8 043,72	21,00	9 732,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zřetné :												
		Odd.771.pol.č. - spára podlaha-stěna : 118,02*1,02			120,38040									
		Odd.776.pol.č. - PVC soklik : 276,28*1,02			281,80560									
		Mezisoučet			402,18600									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
230	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K)	m2	155,92740	66,90	9 355,64	21,00	11 320,32	0,00060	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitratiné :												
		EPS T4000 tl.30 mm :												
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba :												
		Odd.771.pol.č. - 1.PP : 84,51*1,02		86,20020										
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : (74,1142-5,7542)*1,02		69,72720										
		Mezisoučet		155,92740										
231	28376064R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K)	m2	153,16320	80,99	12 253,06	21,00	14 826,20	0,00080	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitratiné :												
		EPS T4000 tl.40 mm :												
		Odd.776.pol.č. -vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.NP - m.č. 108.2 : 4,10*1,02		4,18200										
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : (147,7136-(1,3*0,159)*8)*1,02		148,98120										
		Mezisoučet		153,16320										
232	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,21957	10 317,44	2 265,40	21,00	2 741,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 714		Izolace akustické a protihřesové				250 084,71		302 602,56		0,00000		0,00000		
233	PC - ABSORBČNÍ	Stěnové akustické absorbční desky 1600x1200x43 mm, vzhled-grafický potisk dle investora - D+M+D	ks	10,00000	15 262,00	152 620,00	21,00	184 670,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 205 : 4		4,00000										
		m.č. 206 : 4		4,00000										
		m.č. 210 : 2		2,00000										
		Mezisoučet		10,00000										
234	PC - PODHLED P	Akustický stropní rástrový podhled 600x600 mm vč.nosné kce a viditelného rastru - D+M+D	m2	33,00000	989,00	32 637,00	21,00	39 490,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 210 : 33,0		33,00000										
		Mezisoučet		33,00000										
235	PC - PODHLED P	Akustický stropní rástrový podhled 600x600 mm vč.nosné kce a viditelného rastru - D+M+D	m2	35,40000	1 160,00	41 064,00	21,00	49 687,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 205 : 17,70		17,70000										
		m.č. 206 : 17,70		17,70000										
		Mezisoučet		35,40000										
236	998714202R00	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	%	2 253 210,90	10,50	23 763,71	21,00	28 754,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 168,75		8 674,19		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
237	721223460RT1	Vpusť sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, s 3-násobným uzávěrem proti vzdušné vodě s plastovou vtokovou mřížkou 180x125 mm, s lapačem nečistot, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 165,90	7 165,90	21,00	8 670,74	0,00334	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :				1,00000										
Podlahová vpusť : 1				1,00000										
238	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00334	853,29	2,85	21,00	3,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu														
Díl: 762 Konstrukce tesarské						4 877,53		5 901,81		0,15000		0,00000		
239	762341210R00	Montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m2	7,90750	105,00	830,29	21,00	1 004,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :														
Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : (2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2					3,37500									
Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : (1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2					4,53250									
Mezisoučet					7,90750									
240	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti laťů přes 220 do 360 mm	m2	19,09250	76,00	1 451,03	21,00	1 755,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :														
Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : 27,0-(3,375+4,5325)					19,09250									
Mezisoučet					19,09250									
241	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,23560	1 293,00	304,63	21,00	368,60	0,02357	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :														
Prkno II.24 mm :														
Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : ((2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2)*0,024					0,08100									
Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : ((1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2)*0,024					0,10878									
Latě 40/60 mm :														
Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : (27,0-(3,375+4,5325))*1,0*(0,04+0,06)					0,04582									
Mezisoučet					0,23560									
242	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	19,63350	10,00	196,34	21,00	237,57	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :														
Prkno II.24 mm :														
Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : ((2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2)*2					6,75000									
Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : ((1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2)*2					9,06500									
Latě 40/60 mm :														
Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : (27,0-(3,375+4,5325))*1,0*(0,04+0,06)*2					3,81850									
Mezisoučet					19,63350									
243	60510990R	Prkno dřevina: SM; opracování: omítané	m3	0,20876	6 290,00	1 313,10	21,00	1 588,85	0,55000	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Ztrátové :														
v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :														
Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : ((2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2)*0,024*1,10					0,08910									
Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : ((1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2)*0,024*1,10					0,11966									
Mezisoučet					0,20876									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
244	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm Zřetné: v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady: Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : (27,0-(3,375+4,5325))*1,0*(0,04*0,06)*1,10 Mezisoučet	m3	0,05040	9 290,00	468,22	21,00	566,55	0,55000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
245	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14927	2 103,03	313,92	21,00	379,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské					72 063,40			87 196,71		0,50000		0,00000		
246	764211201R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30° v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady: Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : (2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2 Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : (1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2 Stěny vstupu do 1.PP - CU plech : 27,0-(3,375+4,5325) Mezisoučet	m2	27,00000	2 562,00	69 174,00	21,00	83 700,54	0,01867	0,50000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
247	764218111R00	Krytiny z titan-zinkového plechu strukturální dělicí vrstva, . . . včetně dodávek svítkového plechu a spojovacích prostředků. v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady: Zastřešení vstupu do výtahu - CU plech : (2,7*1,0)+(2,7*0,25)/2*2 Zastřešení vstupu do 1.PP - CU plech : (1,84*1,75)+(1,5*1,75)/2 Mezisoučet	m2	7,90750	191,00	1 510,33	21,00	1 827,50	0,00044	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
248	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,50757	2 277,00	1 379,07	21,00	1 668,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					374 069,43			452 624,01		0,00000		0,35000		
249	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm v.č. - půdorys 1.PP - NS : Stáv.kuchyňská linka k montáži : 2 Mezisoučet	kus	2,00000	6 550,30	13 100,60	21,00	15 851,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
250	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1800 do 2100 mm mm v.č. - půdorys 1.PP - BP : Stáv.kuchyňská linka k demontáži : 2 Mezisoučet	kus	2,00000	580,50	1 161,00	21,00	1 404,81	0,00000	0,00000	0,17400	0,35000	800-766	RTS 24/ II
251	PC - 766 - T/01	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL - D+M+D vč. kování, zámků+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevňů a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků v.č. - výpis truhlářských výrobků: T/1 - P : 1 Mezisoučet	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00	21,00	11 253,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
252	PC - 766 - T/02	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL - D+M+D	kus	4,00000	5 200,00	20 800,00	21,00	25 168,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/2 - P : 2 T/2 - L : 2 Mezisoučet		2,00000 2,00000 4,00000										
253	PC - 766 - T/03	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL vč.vodorovného madla - D+M+D	kus	1,00000	7 050,00	7 050,00	21,00	8 530,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/3 - L : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
254	PC - 766 - T/04	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL - D+M+D	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/4 - L : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
255	PC - 766 - T/05	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL - D+M+D	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	21,00	12 584,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/5 - P : 1 T/5 - L : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000 2,00000										
256	PC - 766 - T/06	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL - D+M+D	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/6 - L : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
257	PC - 766 - T/07	Vnitřní dveře - posuvné s vodicími lištami na stěnu 1500/2040 mm, plně, hladké, CPL laminát, vč.obložkové zárubně - D+M+D	kus	1,00000	29 800,00	29 800,00	21,00	36 058,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis truhlářských výrobků : T/7 - P : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
258	PC - 766 - T/08	Vnitřní dveře - posuvné s vodicími lištami na stěnu 1000/2100 mm, plně, hladké, CPL laminát, vč.obložkové zárubně - D+M+D	kus	1,00000	28 700,00	28 700,00	21,00	34 727,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/8 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
259	PC - 766 - T/09	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm-zděné - D+M+D	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	21,00	15 488,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/9 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
260	PC - 766 - T/10	Vnitřní dveře 900/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm-SDK - D+M+D	kus	3,00000	12 800,00	38 400,00	21,00	46 464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/10 - L : 3		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
261	PC - 766 - T/11	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm-SDK - D+M+D	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00	21,00	22 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/11 - P : 1		1,00000										
		T/11 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		2,00000										
262	PC - 766 - T/12	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm-SDK - D+M+D	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	21,00	15 488,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/12 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
263	PC - 766 - T/13	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL s PO EW 30/DP3 vč.obložkové zárubně tl.150 mm-, SDK - D+M+D	kus	1,00000	16 300,00	16 300,00	21,00	19 723,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/13 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
264	PC - 766 - T/14	Vnitřní dveře 800/1970 mm, hladké, piné, laminát CPL s PO EW 30/DP3 vč.obložkové zárubně tl.100 mm-, SDK - D+M+D	kus	1,00000	16 300,00	16 300,00	21,00	19 723,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/14 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
265	PC - 766 - T/15	Vnitřní dveře 700/1970 mm, hladké, plně, laminát CPL vč.obložkové zárubně tl.150 mm-SDK - D+M+D	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	21,00	11 495,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, přechodové podlahové lišty, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/15 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
266	PC - 766 - T/18	Úprava stáv.dřevěného zábradlí schodiště ve 2.NP (po demontáži+stav.úpravách zpětná montáž s repasí), - D+M+D+N	kus	1,00000	5 320,00	5 320,00	21,00	6 437,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		č.kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/18 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
267	PC - 766 - T/19	Výztuha SDK stěny v m.č. 206 OSB deskami tl.22 mm (3,8 m2) pro osazení interiérového vybavení, - D+M+D	ks	1,00000	2 707,00	2 707,00	21,00	3 275,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		č.kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/19 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
268	PC - 766 - T/20	Výztuha SDK stěny v m.č. 210 OSB deskami tl.22 mm (1,7+2,1 m2) pro osazení interiérového vybavení, - D+M+D	ks	1,00000	3 176,00	3 176,00	21,00	3 842,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		č.kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/20 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
269	PC - 766 - T/21	Nové dřevěné schodiště z 2.NP do půdního prostoru vč.nosné kce a schodišťového zábradlí - D+M+D+N	bm	5,00000	19 980,00	99 900,00	21,00	120 879,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		č.kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/19 : (2,5+2,5)		5,00000										
		Mezisoučet		5,00000										
270	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 669,14600	1,95	7 154,83	21,00	8 657,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767					Konstrukce zámečnické		161 891,37	195 888,56	0,01000	0,00000				
271	PC - 767 - Z/01	Ocelové-nerezové zábradlí na bezbariérové rampě v.900 mm, dl.2,57 m (cca 42,0 kg) vč.kotvení shora, na chem.kotvy do betonu - D+M+V+D	ks	1,00000	14 300,00	14 300,00	21,00	17 303,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/1 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
272	PC - 767 - Z/02	Nerezové madlo u venkovního schodiště dl.1,42 m (cca 6,0 kg) vč.kotvení do zdi - D+M+V+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/2 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	1 988,00 1 988,00	1 988,00	21,00	2 405,48	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
273	PC - 767 - Z/03	Ocelové-nerezové zábradlí u venkovního schodiště v.900 mm, dl.1,42 m (cca 25,0 kg) vč.kotvení shora, na chem.kotvy do betonu - D+M+V+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/3 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	8 094,00 8 094,00	8 094,00	21,00	9 793,74	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
274	PC - 767 - Z/05	Šachlový kompozitní poklop B 125, rozměr poklopu 400/400 mm vč.rámu - D+M+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/5 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	2 356,00 2 356,00	2 356,00	21,00	2 850,76	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
275	PC - 767 - Z/06	Roleta před výtahovými dveřmi - předokenní žaluzie 1500/2180 mm vč. el.pohonu a ovladače otvírání, - D+M+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/6 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	18 495,00 18 495,00	18 495,00	21,00	22 378,95	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
276	PC - 767 - Z/07	Vybavení imobilního WC pro ZTP (madla, zrcadlo,odpadkový koš, háčky na oděvy) dle výpisu a vyhlášky, 398/2009 Sb. - D+M+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/7 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	15 067,00 15 067,00	15 067,00	21,00	18 231,07	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
277	PC - 767 - Z/08	Neprůhledná fólie samolepící vnitřní na stáv.okno 1080/1970 mm - D+M+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků : Z/8 : 1 Mezisoučet	ks	1,00000 1,00000	2 300,00 2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00	0,00180 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní
278	PC - 767 - Z/10	Vnitřní zatemňovací látková rolety 1200/2550 mm vč. el. pohonu a nástěnného vypínače - D+M+D vč.chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis zámečnických výrobků :	ks	3,00000 3,00000	6 140,00 18 420,00	18 420,00	21,00	22 288,20	0,00180 0,01000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z/10 : 3		3,00000										
		Mezisoučet		3,00000										
279	PC - 767 - Z/11	Odvětrání výtahové šachty pomocí odvětrávacího potrubí DN 200 mm přes střešní krytinu vč.větrací, komínek s halavici a izolovaného potrubí - D+M+D	ks	1,00000	76 692,00	76 692,00	21,00	92 797,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.chemických kotev, kotveního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických												
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/11 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
280	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 577,12000	2,65	4 179,37	21,00	5 057,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					62 830,77		76 025,23		0,00000		0,00000		
281	PC - 769 - PL/01	Vnitřní plastová sřmovací dveře 740/2000 mm - D+M+D	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00	21,00	4 477,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zárubně, kotveního a montážního materiálu, olistování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení												
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/1 - P : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
282	PC - 769 - PL/02	Vnější plastová prosklešná stěna 1500/2330 mm s dveřmi 900/2000 mm, Uw=0,90 W/m2.K - D+M+D	ks	1,00000	34 845,60	34 845,60	21,00	42 163,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zasklení z bezpečnostního skla vč.výstražného značení, kotveního a montážního materiálu, olistování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení												
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/2 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
283	PC - 769 - PL/03	Vnější plastové dveře 800/2020 mm, Uw=0,90 W/m2.K - D+M+D	ks	1,00000	23 083,40	23 083,40	21,00	27 930,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, zárubně, kotveního a montážního materiálu, olistování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení												
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/3 - L : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
284	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	616,29000	1,95	1 201,77	21,00	1 454,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					182 337,19		220 628,00		2,75000		0,00000		
285	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	85,81350	300,00	25 744,05	21,00	31 150,30	0,00340	0,29000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba v 1.PP : 84,51		84,51000										
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba v 1.NP : 1,3035		1,30350										
		Mezisoučet		85,81350										
286	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	118,02000	120,00	14 162,40	21,00	17 136,50	0,00029	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		Odd.771.pol.č. - spára podlaha-stěna : 118,02		118,02000										
		Mezisoučet		118,02000										
287	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	64,00000	210,00	13 440,00	21,00	16 262,40	0,00011	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S03 : 14		14,00000										
		m.č. S04 : 4		4,00000										
		m.č. S07 : 8		8,00000										
		m.č. S09 : 4		4,00000										
		m.č. S10 : 8		8,00000										
		m.č. S11 : 4		4,00000										
		m.č. S13 : 4		4,00000										
		m.č. S15 : 8		8,00000										
		m.č. S16 : 6		6,00000										
		m.č. S17 : 4		4,00000										
		Mezisoučet		64,00000										
288	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	85,81350	35,00	3 003,47	21,00	3 634,20	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba v 1.PP : 84,51		84,51000										
		Odd.771.pol.č. - keramická dlažba v 1.NP : 1,3035		1,30350										
		Mezisoučet		85,81350										
289	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	102,16000	140,00	14 302,40	21,00	17 305,90	0,00032	0,03000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S03 : (3,35+2,86+0,3+0,8)*2		14,62000										
		m.č. S04 : (3,35+2,02)*2		10,74000										
		m.č. S07 : (3,13+2,86)*2		11,98000										
		m.č. S09 : (2,4+5,0)*2		14,80000										
		m.č. S10 : (3,88+5,45)*2		18,66000										
		m.č. S11 : (4,84+2,73)*2		15,14000										
		m.č. S15 : (2,45+1,68)*2		8,26000										
		m.č. S17 : (2,6+1,38)*2		7,96000										
		Mezisoučet		102,16000										
290	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	85,69500	560,00	47 132,25	21,00	57 030,02	0,00504	0,43000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S03 : 7,51		7,51000										
		m.č. S04 : 6,77		6,77000										
		m.č. S07 : 9,57		9,57000										
		m.č. S09 : 12,00		12,00000										
		m.č. S10 : 20,10		20,10000										
		m.č. S11 : 13,21		13,21000										
		m.č. S13 : 3,44		3,44000										
		m.č. S15 : 4,08		4,08000										
		m.č. S16 : 4,24		4,24000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. S17 : 3,59			3,59000									
		Mezisoučet			84,51000									
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Prostor před výtahem - mrazuvzdorná dlažba : ((1,2*0,3)+(1,5*0,55))			1,18500									
		Mezisoučet			1,18500									
291	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	118,02000	68,00	7 081,20	21,00	8 568,25	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S03 : (3,35+2,86+0,3+0,8)*2			14,62000									
		m.č. S04 : (3,35+2,02)*2			10,74000									
		m.č. S07 : (3,13+2,86)*2			11,98000									
		m.č. S09 : (2,4+5,0)*2			14,80000									
		m.č. S10 : (3,88+5,45)*2			18,66000									
		m.č. S11 : (4,84+2,73)*2			15,14000									
		m.č. S13 : (2,15+1,65)*2			7,60000									
		m.č. S15 : (2,45+1,68)*2			8,26000									
		m.č. S16 : (2,45+1,68)*2			8,26000									
		m.č. S17 : (2,6+1,38)*2			7,96000									
		Mezisoučet			118,02000									
292	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	16,65350	20,00	333,07	21,00	403,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S13 : 3,44			3,44000									
		m.č. S15 : 4,08			4,08000									
		m.č. S16 : 4,24			4,24000									
		m.č. S17 : 3,59			3,59000									
		Mezisoučet			15,35000									
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Prostor před výtahem - mrazuvzdorná dlažba : ((1,2*0,3)+(1,5*0,55))*1,10			1,30350									
		Mezisoučet			1,30350									
293	PC - KER.DLAŽBA	Keramická dlažba mrazuvzdorná 300x300x9 mm - specifikace	m2	1,30350	365,00	475,78	21,00	575,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Prostor před výtahem - mrazuvzdorná dlažba : ((1,2*0,3)+(1,5*0,55))*1,10			1,30350									
		Mezisoučet			1,30350									
294	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá	m2	92,96100	346,00	32 164,51	21,00	38 919,06	0,01920	1,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		Odd.771, pol.č. - keramická dlažba v 1.PP : 84,51*1,10			92,96100									
		Mezisoučet			92,96100									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ + D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
295	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér	kus	357,56000	51,00	18 235,56	21,00	22 065,03	0,00045	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
Zlratné : Odd.771.pol.č. - keramický soklík v 1.PP : (102,16/0,3)*1,05 Mezisoučet														
296	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	2,76612	2 264,00	6 262,50	21,00	7 577,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
50 m vodorovně														
Díl: 776 Podlahy povlakové						425 353,00		514 677,13		4,63000		0,00000		
297	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	378,92780	20,00	7 578,56	21,00	9 170,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
položky neobsahují žádný materiál Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha : Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142 Odd.776.pol.č. - 1.NP : 20,10 Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136 Mezisoučet Odd.776.pol.č. - PVC podlaha : Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0 Mezisoučet														
298	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	378,92780	70,00	26 524,95	21,00	32 095,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
položky neobsahují žádný materiál Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha : Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142 Odd.776.pol.č. - 1.NP : 20,10 Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136 Mezisoučet Odd.776.pol.č. - PVC podlaha : Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0 Mezisoučet														
299	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	378,92780	15,00	5 683,92	21,00	6 877,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
položky neobsahují žádný materiál Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha : Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142 Odd.776.pol.č. - 1.NP : 20,10 Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136 Mezisoučet Odd.776.pol.č. - PVC podlaha : Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0 Mezisoučet														
300	776210300RU1	Lepení podlah pryžových na schodiškových stupních včetně dodávky materiálu doplnkové práce lepení hran na stupně	m	23,72000	1 120,00	26 566,40	21,00	32 145,34	0,00074	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S01 : (1,11*12)		13,32000										
		Mezisoučet		13,32000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 201 : (1,3*8)		10,40000										
		Mezisoučet		10,40000										
301	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	255,31000	135,00	34 466,85	21,00	41 704,89	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S01 : (4,0+1,26+4,0+2,45*2)		14,16000										
		m.č. S02 : (7,0+5,5)*2		25,00000										
		m.č. S05 : (8,62+5,0)*2		27,24000										
		m.č. S12 : (2,61+1,78)*2		8,78000										
		Mezisoučet		75,18000										
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 108 a 108.2 : (5,0+5,03)*2		20,06000										
		Mezisoučet		20,06000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 201 : (1,46+4,73+2,69+2,61+2,36*2)		16,21000										
		m.č. 201.1 : (1,2+1,36)*2		5,12000										
		m.č. 202 : (5,5+2,12+0,4)*2		16,04000										
		m.č. 203 : (2,46+4,16)*2		13,24000										
		m.č. 203.1 : (1,35+0,9)*2		4,50000										
		m.č. 204 : (4,0+3,29)*2		14,58000										
		m.č. 205 : (3,46+5,0)*2		16,92000										
		m.č. 206 : (3,45+5,3)*2		17,50000										
		m.č. 207 : (4,01+5,0)*2		18,02000										
		m.č. 208 : (2,55+3,13)*2		11,36000										
		m.č. 210 : (8,26+5,03)*2		26,58000										
		Mezisoučet		160,07000										
302	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	137,00000	531,00	72 747,00	21,00	88 023,87	0,00348	0,48000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		Nová PVC podlaha :												
		v.č. - půdorys krovu - NS :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0		137,00000										
		Mezisoučet		137,00000										
303	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	241,92780	660,00	159 672,35	21,00	193 203,54	0,00491	1,19000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		Nová vinylová podlaha :												
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Can. soustava / platnost
		m.č. S01 : 3,29+(1,11*0,185)*12		5,75420										
		m.č. S02 : 20,57		20,57000										
		m.č. S05 : 42,95		42,95000										
		m.č. S12 : 4,84		4,84000										
		Mezisoučet		74,11420										
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 108 : 16,00		16,00000										
		m.č. 108.2 : 4,10		4,10000										
		Mezisoučet		20,10000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 201 : 8,76+(1,3*0,159)*8		10,41360										
		m.č. 201.1 : 1,63		1,63000										
		m.č. 202 : 9,65		9,65000										
		m.č. 203 : 8,87		8,87000										
		m.č. 203.1 : 1,22		1,22000										
		m.č. 204 : 13,16		13,16000										
		m.č. 205 : 17,30		17,30000										
		m.č. 206 : 17,65		17,65000										
		m.č. 207 : 20,05		20,05000										
		m.č. 208 : 8,00		8,00000										
		m.č. 210 : 39,77		39,77000										
		Mezisoučet		147,71360										
304	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	1,00000	1 280,00	1 280,00	21,00	1 548,80	0,00420	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/4 : 1,0*1,0		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
305	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	4,00000	380,00	1 520,00	21,00	1 839,20	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/4 : (1,0+1,0)*2		4,00000										
		Mezisoučet		4,00000										
306	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	68,50000	45,00	3 082,50	21,00	3 729,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		Nová PVC podlaha :												
		v.č. - půdorys krovu - NS :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0*0,5		68,50000										
		Mezisoučet		68,50000										
307	23596007R	Penetrace akrylátová; kapalná disperze; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni místek; ředidlo: voda (disperzní) spotřeba 0,20 kg/m2/vrstva : Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :	kg	75,78556	230,00	17 430,68	21,00	21 091,12	0,00100	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : 74,1142*0,2		14,82284										
		Odd.776.pol.č. - 1.NP : 20,10*0,2		4,02000										
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : 147,7136*0,2		29,54272										
		Mezisoučet		48,38556										
		Odd.776.pol.č. - PVC podlaha :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0*0,2		27,40000										
		Mezisoučet		27,40000										
308	58581925R	potěr CT-C20-F5; cementový; samonivelační; vyrovnávací; pevnost v tlaku 20,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 5,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	2 841,95850	21,00	59 681,13	21,00	72 214,17	0,00100	2,84000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: 1,5 kg/m2/mm :												
		Odd.776.pol.č. - vinylová podlaha :												
		Odd.776.pol.č. - 1.PP : (74,1142*1,5)*5		555,85650										
		Odd.776.pol.č. - 1.NP : (20,10*1,5)*5		150,75000										
		Odd.776.pol.č. - 2.NP : (147,7136*1,5)*5		1 107,85200										
		Mezisoučet		1 814,45850										
		Odd.776.pol.č. - PVC podlaha :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : (137,0*1,5)*5		1 027,50000										
		Mezisoučet		1 027,50000										
309	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	4,62667	1 970,89	9 118,66	21,00	11 033,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m												
Díl: 781		Obklady keramické				99 829,87		120 794,14		1,44000		0,00000		
310	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	57,30220	35,00	2 005,58	21,00	2 426,75	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022		57,30220										
		Mezisoučet		57,30220										
311	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	57,30220	300,00	17 190,66	21,00	20 800,70	0,00420	0,24000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022		57,30220										
		Mezisoučet		57,30220										
312	711212611RT2	Izolace proti vodě doplnky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	26,30000	120,00	3 156,00	21,00	3 818,76	0,00029	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S05 : 2,0		2,00000										
		m.č. S09 : 0,8		0,80000										
		m.č. S13 : 2,0*4		8,00000										
		m.č. S16 : 2,0*4		8,00000										
		Mezisoučet		18,80000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 203.1 : 1,5*4		6,00000										
		m.č. 206 : 1,5		1,50000										
		Mezisoučet		7,50000										
313	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	57,30220	35,00	2 005,58	21,00	2 426,75	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022		57,30220										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		57,30220										
314	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem v.č. - půdorys 1.PP - NS : m.č. S05 : 2,0 m.č. S09 : 0,8 m.č. S13 : (2,0*4)+(0,45+0,71+0,57+0,71+0,45)*2 m.č. S16 : (2,0*4)+(0,25+1,2+1,0+0,25)*2 Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 203.1 : 1,5*4 m.č. 206 : 1,5 Mezisoučet	m	37,48000	80,00	2 248,80	21,00	2 721,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
315	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022 Mezisoučet	m2	57,30220	20,00	1 146,04	21,00	1 386,71	0,00011	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
316	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl v.č. - půdorys 1.PP - NS : m.č. S05 : (2,0*1,5)+(1,0+0,8)*2,0 m.č. S09 : (3,57*0,8) m.č. S10 : (2,2*1,7) m.č. S17 : (2,6*1,5) Mezisoučet v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 203 : (0,96*1,5) m.č. 203.1 : (1,35+0,9)*2*1,5-(0,7*1,5) m.č. 205 : (0,9*1,5) m.č. 206 : (0,9+1,23)*1,5 Mezisoučet	m2	28,78100	20,00	575,62	21,00	696,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
317	781475118R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele v.č. - půdorys 1.PP - NS : m.č. S05 : (2,0*1,5)+(1,0+0,8)*2,0 m.č. S09 : (3,57*0,8) m.č. S10 : (2,2*1,7) m.č. S13 : ((2,15+1,65)*2*2,0+(0,71+0,57+0,71)*0,45*2)-((0,57*0,71)*2+(0,8*2,0)) m.č. S16 : ((2,6+1,68)*2*2,0+(1,2+1,0)*2*0,25)-((0,87*0,92)+(0,74*2,0)+(1,0*2,0)) m.č. S17 : (2,6*1,5)	m2	57,30220	580,00	33 235,28	21,00	40 214,69	0,00496	0,28000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		45,61720										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 203 : (0,96*1,5)		1,44000										
		m.č. 203.1 : (1,35+0,9)*2*1,5-(0,7*1,5)		5,70000										
		m.č. 205 : (0,9*1,5)		1,35000										
		m.č. 206 : (0,9+1,23)*1,5		3,19500										
		Mezisoučet		11,68500										
318	781497131R00	Lišty k obkládání profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	56,39000	230,00	12 969,70	21,00	15 693,34	0,00042	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S05 : (1,5+2,0+1,5)+(2,0+1,0+0,8+2,0)		10,80000										
		m.č. S09 : (3,57+0,6+0,8)*2		9,94000										
		m.č. S10 : (2,2+1,7)		3,90000										
		m.č. S13 : (2,15+1,65)*2		7,60000										
		m.č. S16 : (2,6+1,88)*2		8,56000										
		m.č. S17 : 2,6		2,60000										
		Mezisoučet		43,40000										
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 203 : 0,96		0,96000										
		m.č. 203.1 : (1,35+0,9)*2		4,50000										
		m.č. 205 : (0,9+1,5)		2,40000										
		m.č. 206 : (1,5+0,9+1,23+1,5)		5,13000										
		Mezisoučet		12,99000										
319	781497132R00	Lišty k obkládání profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	8,38000	230,00	1 927,40	21,00	2 332,15	0,00042	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP - NS :												
		m.č. S13 : (0,71+0,57+0,71)*2		3,98000										
		m.č. S16 : (1,2+1,0)*2		4,40000										
		Mezisoučet		8,38000										
320	597813731R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: světlé béžová	m2	63,03242	310,00	19 540,05	21,00	23 643,46	0,01360	0,86000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Zitravné :												
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 57,3022*1,10		63,03242										
		Mezisoučet		63,03242										
321	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,44733	2 645,67	3 829,16	21,00	4 633,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783	Nátěry					30 755,22		37 213,82		0,02000		0,00000		
322	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	12,12500	230,00	2 788,75	21,00	3 374,39	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm - nové : 5*((2*2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))		6,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PŘŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ocelové zárubně 900/1970 mm - nové : 5*((2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05))		6,12500										
		Mezisoučet		12,12500										
323	783226100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	294,86560	99,00	26 537,90	21,00	32 110,86	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
		Válčované profily :												
		Nová stropní kce nad 1.PP :												
		Profil I č.180 : 8,1*0,573		4,64130										
		Profil I č.180 : 5,3*0,641		3,39730										
		Nová stropní kce nad 1.NP :												
		Profil I č.180 : 20,3*0,641		13,01230										
		Profil I č.200 : 174,6*0,709		123,79140										
		Profil L 65/100/7 mm : 6,5*0,47		3,05500										
		Nová stropní kce nad 2.NP :												
		Profil I č.180 : 191,3*0,641		122,62330										
		Profil L 65/100/7 mm : 26,0*0,47		12,22000										
		Mezisoučet		282,74060										
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		Ocelové zárubně 800/1970 mm - nové : 5*((2*2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))		6,00000										
		Ocelové zárubně 900/1970 mm - nové : 5*((2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05))		6,12500										
		Mezisoučet		12,12500										
324	PC - PROTIOLEJČ	Protiolejevý nátěr - D+M	m2	5,29100	270,00	1 428,57	21,00	1 728,57	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 1.PP - NS, řez B-B, C-C :												
		m.č. S18 :												
		Vodorovný : 3,14		3,14000										
		Svislý : (1,93+1,655)*2*0,3		2,15100										
		Mezisoučet		5,29100										
Díl: 784						65 379,27		79 108,92		0,33000		0,00000		
325	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	807,28459	15,00	12 109,27	21,00	14 652,22	0,00007	0,06000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stropu : 151,32		151,32000										
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stěn : 299,94892		299,94892										
		Odd.61.pol.č. - vnitřní omítka stropu štuková : 3,14		3,14000										
		Odd.61.pol.č. - vnitřní omítka stěn štuková : 352,87567		352,87567										
		Mezisoučet		807,28459										
326	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	807,28459	35,00	28 254,96	21,00	34 188,50	0,00014	0,11000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Plocha penetrace : 807,28459		807,28459										
		Mezisoučet		807,28459										
327	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednorázobné + 1x penetrace	m2	500,30080	50,00	25 015,04	21,00	30 268,20	0,00032	0,16000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odd.342.pol.č. - SDK příčky : (80,23805+80,61005+13,72080)*2		349,13780										
		Odd.342.pol.č. - SDK kapotáž potrubí : 4,748		4,74800										
		Odd.416.pol.č. - SDP podhled : (24,94+120,255+1,22)		146,41500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ + D1.02 SKŘ+ D1.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		500,30080										
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				598 000,00		723 580,00		2,75000		0,00000		
328	PC - OSOBNÍ VÝT	Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630 kg/1,0 m/s pro 8 osob, 4 stanice, 4 nástupišťe - D+M+D	kus	1,00000	598 000,00	598 000,00	21,00	723 580,00	2,75000	2,75000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, pomocného lešení												
		Osobní výtah : 1		1,00000										
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				30 882,20		37 367,46		0,00000		0,00000		
329	PC - OK VSTUPU	Nosná ocelová kce z válcovaných nosníků nadstřešení vstupu do výtahu a zastřešení vstupu do 1.PP, - D+M+VD+N+D	kg	249,05000	124,00	30 882,20	21,00	37 367,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.vrtání a chemických kotev, kotevního a montážního materiálu dle ČSN, dopravy, manipulace, pomocného lešení												
		v.č. - zastřešení vstupu ze zahrady :												
		Výpis materiálu : (380,0-130,95)		249,05000										
Díl: M44		Montáže stabilních hasicích zařízení				2 279,00		2 757,59		0,02000		0,00000		
330	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	107,80	215,60	21,00	260,88	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		viz PBRS - PHP PR 6 - 21A : 2		2,00000										
331	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	2,00000	1 031,70	2 063,40	21,00	2 496,71	0,00980	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		viz PBRS - PHP PR 6 - 21A : 2		2,00000										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 070 179,82		1 294 917,58		0,00000		0,00000		
332	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	354,11091	374,97	132 780,97	21,00	160 664,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
333	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	354,11091	495,54	175 476,12	21,00	212 326,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
334	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	354,11091	314,98	111 537,85	21,00	134 960,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
335	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 957,55267	26,88	133 259,02	21,00	161 243,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
336	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	354,11091	456,52	161 658,71	21,00	195 607,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
337	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	354,11091	50,86	18 010,08	21,00	21 792,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
338	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	354,11091	952,97	337 457,07	21,00	408 323,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
		Celkem				9 530 328,44								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	02 D1.04 Zdravotné technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 858,33		4 668,58		0,00000		0,18000		
1	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	17,00000	41,40	703,80	21,00	851,60	0,00000	0,00000	0,00198	0,03000	800-721	RTS 24/ II
2	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	231,80	463,60	21,00	560,96	0,00000	0,00000	0,03420	0,07000	800-721	RTS 24/ II
3	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	190,40	571,20	21,00	691,15	0,00000	0,00000	0,01946	0,06000	800-721	RTS 24/ II
4	725820803R00	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů	soubor	3,00000	221,90	665,70	21,00	805,50	0,00000	0,00000	0,00176	0,01000	800-721	RTS 24/ II
5	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	22,00000	29,50	649,00	21,00	785,29	0,00000	0,00000	0,00050	0,01000	800-731	RTS 24/ II
6	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovné do 100 m,	t	0,17672	2 484,00	438,97	21,00	531,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
7	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17672	296,60	52,42	21,00	63,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
8	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,59048	24,70	39,28	21,00	47,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
9	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,17672	1 552,50	274,36	21,00	331,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				54 800,67		66 308,81		0,13000		0,00000		
10	713571111R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 50 mm, Manžeta potrubní	kus	3,00000	1 847,00	4 941,00	21,00	5 978,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
11	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	5,00000	378,90	1 894,50	21,00	2 292,35	0,01265	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
12	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	1,00000	423,50	423,50	21,00	512,44	0,00663	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
13	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	3,00000	526,50	1 579,50	21,00	1 911,20	0,00675	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
14	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	273,20	546,40	21,00	661,14	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
15	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	319,50	3 726,00	21,00	4 508,46	0,00047	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
16	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	399,20	1 596,80	21,00	1 932,13	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	981,00	2 943,00	21,00	3 561,03	0,00152	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
18	721176113R00	Potrubí HT odpadní vislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	11,00000	496,80	5 464,80	21,00	6 612,41	0,00052	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
19	721176114R00	Potrubí HT odpadní vislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	714,80	5 716,80	21,00	6 917,33	0,00078	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
20	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	764,10	1 528,20	21,00	1 849,12	0,00144	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
21	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	610,20	4 881,60	21,00	5 906,74	0,00074	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
22	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	93,60	280,80	21,00	339,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
23	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	99,50	497,50	21,00	601,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	110,30	551,50	21,00	667,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	02 D1.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
25	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	133,70	267,40	21,00	323,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	163,80	327,60	21,00	396,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,												
27	721273200RT1	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	820,10	820,10	21,00	992,32	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
28	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	936,00	936,00	21,00	1 132,56	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	50,00000	31,10	1 555,00	21,00	1 881,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000		4,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,00000		11,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000		8,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,00000		8,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000		2,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,00000		12,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00000		3,00000										
30	pc 72108	Stavební výpomoc	hod	32,00000	405,00	12 960,00	21,00	15 681,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	534,38000	2,55	1 362,67	21,00	1 648,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
Díl: 722		Vnitřní vodovod				50 728,99		61 382,08		0,04000		0,00000		
32	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Hmotnost náterová	kus	3,00000	1 217,70	3 653,10	21,00	4 420,25	0,00246	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
33	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	7,00000	110,30	772,10	21,00	934,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
34	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	2,00000	121,10	242,20	21,00	293,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
35	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	28,00000	408,20	11 429,60	21,00	13 829,82	0,00046	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
36	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	2,00000	515,70	1 031,40	21,00	1 247,99	0,00058	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
37	722172711R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	15,00000	273,60	4 104,00	21,00	4 965,84	0,00041	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
38	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nálieková z trubic z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	28,00000	59,90	1 677,20	21,00	2 029,41	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000		28,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	02 D1.04 Zdravotné technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	2,00000	61,70	123,40	21,00	149,31	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000		2,00000										
40	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	15,00000	68,00	1 020,00	21,00	1 234,20	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 15,00000		15,00000										
41	722190401R00	Vývedení a upevnění vypustek DN 15	kus	23,00000	285,80	6 573,40	21,00	7 953,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
42	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	95,40	2 194,20	21,00	2 654,98	0,00063	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
43	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnitřní závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	190,40	380,80	21,00	460,77	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
44	72235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	269,10	538,20	21,00	651,22	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
45	72237681R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	195,60	391,20	21,00	473,35	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
46	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	45,00000	27,10	1 219,50	21,00	1 475,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000		28,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000		2,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 15,00000		15,00000										
47	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	300,60	601,20	21,00	727,45	0,00069	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
48	pc 72201	Stavební výpomoc	hod	32,00000	405,00	12 960,00	21,00	15 681,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	pc-72-004	Tlakoměr 0- 10bar - pro pitnou vodu	kus	1,00000	945,00	945,00	21,00	1 143,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	498,56500	1,75	872,49	21,00	1 055,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				110 916,39		134 208,83		0,34000		0,00000		
51	725013125R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování max.3/6 l, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm, Splachovač nádržkový materiál: keramika; zabudování: kombinační; š = 380,0 mm; v = 385 mm; připojení vody: z boku	soubor	1,00000	8 365,70	8 365,70	21,00	10 122,50	0,02822	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
52	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování max. 3/6 l, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	1,00000	2 050,20	2 050,20	21,00	2 480,74	0,01772	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
53	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 451,70	1 451,70	21,00	1 756,56	0,00186	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
54	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	955,80	955,80	21,00	1 156,52	0,00089	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
55	725122231R00	Pisořaditurní, bílý, s radarovým splachovačem (průtok max.2 litry/misuvhodinu)	soubor	1,00000	13 707,00	13 707,00	21,00	16 585,47	0,01600	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
56	725129201R00	Montáž pisořadového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 681,20	1 681,20	21,00	2 034,25	0,00392	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
57	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,00000	898,20	3 592,80	21,00	4 347,29	0,01701	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
58	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	2 567,40	2 567,40	21,00	3 106,55	0,01701	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
59	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	5,00000	1 104,30	5 521,50	21,00	6 681,02	0,00141	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
60	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 286,00	2 286,00	21,00	2 766,06	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
61	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 930,50	1 930,50	21,00	2 335,91	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
62	725291114R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé	soubor	2,00000	675,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,00130	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
63	725291117R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé	soubor	1,00000	783,00	783,00	21,00	947,43	0,00170	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
64	725291136R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	1,00000	1 512,00	1 512,00	21,00	1 829,52	0,00230	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	02 D1.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	7,00000	229,50	1 606,50	21,00	1 943,87	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
66	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	6 942,20	13 884,40	21,00	16 800,12	0,01444	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
67	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 117,80	2 235,60	21,00	2 705,08	0,00309	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
68	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	3,00000	162,90	486,00	21,00	588,06	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
69	725534222R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svíslý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	4 647,60	4 647,60	21,00	5 623,60	0,06482	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
70	725539102R00	Montáž elektrického ohříváče objem 80 l	soubor	2,00000	2 970,00	5 940,00	21,00	7 187,40	0,02882	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
71	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, (průtok max. 6l/min), včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 051,20	5 256,00	21,00	6 359,76	0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
72	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterie umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	289,80	1 449,00	21,00	1 753,29	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
73	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, (průtok max. 8l/min), včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	744,50	744,50	21,00	900,85	0,00152	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
74	725849201R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	489,60	489,60	21,00	592,42	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
75	725860182RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60	0,00073	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
76	725860214RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	490,50	2 452,50	21,00	2 967,53	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
77	725860221R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátky, sítko, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	347,40	347,40	21,00	420,35	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
78	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	7,00000	198,50	1 389,50	21,00	1 681,30	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
79	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	284,00	1 136,00	21,00	1 374,56	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
80	PC-725-001	Sprchová vanička čtverhrubá Ravak 80x80 cm akrylát	ks	1,00000	3 591,00	3 591,00	21,00	4 345,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	PC-725-002	Čtverhrubá sprchová zástěna 800x800 mm	ks	1,00000	11 594,70	11 594,70	21,00	14 029,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	54132294R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	1,00000	3 716,30	3 716,30	21,00	4 496,72	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
83	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	1 338,10	1 338,10	21,00	1 619,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
84	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 104,19500	0,45	496,89	21,00	601,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
Díl: 726 Předstěnové systémy						7 125,15		8 621,43	0,01000	0,00000				
85	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou max. 3/6 l, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení..., Systém předstěnový použít: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; pf...	soubor	1,00000	6 191,60	6 191,60	21,00	7 491,84	0,01297	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
86	pc-726-001	Klozet ovládací tlačítko	kus	1,00000	918,00	918,00	21,00	1 110,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
87	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,01297	1 198,92	15,55	21,00	18,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.01	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	02	D1.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						227 429,53								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	03 D1.06 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Větrání m.č S15 - keramické pece				4 125,00		4 991,25		0,00000		0,00000		
1	Pol_0001	potrubní ventilátor radiální O125, AC motor, konzola P= 28 W, 230V/50 Hz, T=+70stC, IP44 V=180m3/h/ 140Pa	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00	21,00	4 991,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				1 900,00		2 299,00		0,00000		0,00000		
2	PC-MIMOSTAVEN	Mimostaveništní doprava 4,7%	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	PC-STAVENBNÍ V	Stavební výpomoc 1,6%	kpl	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 1		Větrání m.č S15 - keramické pece				11 416,00		13 813,36		0,00000		0,00000		
4	Pol_0002	spojka s tlumicí neoprenovou vložkou O125	ks	2,00000	170,00	340,00	21,00	411,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol_0003	zpětná klapka motýlková s těsněním O125	ks	1,00000	267,00	267,00	21,00	323,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	Pol_0004	nástěnný termostat nastavitelný 0-30°C	ks	1,00000	1 202,00	1 202,00	21,00	1 454,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol_0005	odsávací talířový ventil kovový regulovatelný O160, barva bílá	ks	2,00000	259,00	518,00	21,00	626,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol_0006	protidešťová žaluzie kovová O200 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů	ks	1,00000	1 592,00	1 592,00	21,00	1 926,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol_0007	TR200	m	1,00000	266,00	266,00	21,00	321,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	Pol_0008	TR125	m	2,00000	166,00	332,00	21,00	401,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol_0009	OBL125/90st/r=d	ks	1,00000	156,00	156,00	21,00	188,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol_0010	PR200/125	ks	1,00000	298,00	298,00	21,00	360,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol_0011	ODBJ125/160	ks	2,00000	402,00	804,00	21,00	972,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol_0012	koncový kryt na TV125	ks	1,00000	83,00	83,00	21,00	76,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol_0013	spojka na TR125	ks	2,00000	114,00	228,00	21,00	275,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol_0014	izolační rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kaširovaná Al folií se skleněnou mřížkou D+M (průchod, střešní konstrukci)	m2	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol_0015	montáž zařízení	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00	21,00	3 509,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol_0016	montáž potrubí vč. montážního materiálu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol_0017	zaregulování, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Větrání m.č S16 - WC chlapci, koupelna				9 180,00		11 107,80		0,00000		0,00000		
20	Pol_0018	nástěnný axiální ventilátor O150, AC motor, integrovaná zpětná klapka, nastavitelný časovač P= 24 W, 230V/50 Hz, T=+50stC, IPX4 V=150m3/h/ 28Pa	ks	1,00000	4 097,00	4 097,00	21,00	4 957,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol_0019	protidešťová žaluzie kovová O160 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů	ks	1,00000	1 347,00	1 347,00	21,00	1 629,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol_0020	TR150	m	1,00000	196,00	196,00	21,00	237,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol_0021	PR160/150	ks	1,00000	240,00	240,00	21,00	290,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol_0022	izolační rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kaširovaná Al folií se skleněnou mřížkou D+M (průchod, střešní konstrukci)	m2	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol_0023	montáž zařízení	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	21,00	2 359,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol_0024	montáž potrubí vč. montážního materiálu	ks	1,00000	700,00	700,00	21,00	847,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	03 D1.06 Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Genik	Cen. soustava / platnost
27	Pol_0025	zaregulování, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3					5 871,00		7 103,91		0,00000		0,00000			
28	Pol_0026	nástěnný axiální ventilátor O100, AC motor, integrovaná zpětná klapka, nastavitelný časovač	ks	1,00000	2 707,00	2 707,00	21,00	3 275,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
P= 8 W, 230V/50 Hz, T=+50stC, IPX4 V=50m3/h/ 15Pa														
29	Pol_0027	protidešťová žaluzie kovová O100	ks	1,00000	396,00	396,00	21,00	479,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů														
30	Pol_0028	TR100	m	2,00000	134,00	268,00	21,00	324,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol_0029	izolační rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kaširovaná Al folií se skleněnou mřížkou D+M (průchod, střešní konstrukci)	m2	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol_0030	montáž zařízení	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	Pol_0031	montáž potrubí vč. montážního materiálu	ks	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	Pol_0032	zaregulování, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						32 492,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	04 D1.07 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	730	Ústřední vytápění				6 480,00		7 840,80		0,00000		0,00000		
1	PC39	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění topného systému	hod	16,00000	405,00	6 480,00	21,00	7 840,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl:	731	Kotelny				15 402,08		18 636,52		0,00000		0,00000		
2	731412211R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, systém 80/125 mm	sada	1,00000	3 326,40	3 326,40	21,00	4 024,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
1				1,00000										
3	731412253R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	3,00000	2 406,60	7 219,80	21,00	8 735,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
3				3,00000										
4	731412271R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s okovným límcem (pro všechny typy krytin), systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 382,70	1 382,70	21,00	1 673,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
1				1,00000										
5	731 01	Revize komína	ks	1,00000	2 574,00	2 574,00	21,00	3 114,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1				1,00000										
6	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	%	145,02900	6,20	899,18	21,00	1 088,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
Díl:	733	Rozvod potrubí				14 012,99		16 955,72		0,02000		0,08000		
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	24,00000	37,00	888,00	21,00	1 074,48	0,00002	0,00000	0,00320	0,08000	800-731	RTS 24/ II
24				24,00000										
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	24,00000	451,80	10 843,20	21,00	13 120,27	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí												
24				24,00000										
9	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	8,00000	169,70	1 357,60	21,00	1 642,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
8				8,00000										
10	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	24,00000	13,90	333,60	21,00	403,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,00000												
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	134,22400	4,40	590,59	21,00	714,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
Díl:	734	Armatury				9 585,68		11 598,67		0,00000		0,02000		
12	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	34,00000	125,10	4 253,40	21,00	5 146,61	0,00009	0,00000	0,00045	0,02000	800-731	RTS 24/ II
2*17				34,00000										
13	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	43,10	43,10	21,00	52,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
1				1,00000										
14	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	34,00000	108,50	3 689,00	21,00	4 463,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
17*2				34,00000										
15	734226212R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	483,10	483,10	21,00	584,55	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
1				1,00000										
16	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	399,60	399,60	21,00	483,52	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
1				1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	04 D1.07 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / Hmotnost / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000		373,50	21,00	451,94	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		3		3,00000										
18	55137318R	hlavice termostatická se západkovým upevněním; teplota prostoru 8 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000		292,50	21,00	353,93	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1		1,00000										
19	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			51,48	21,00	62,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						13 038,10		15 776,10		0,03000		0,45000		
20	735156684R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		3 221,80	21,00	3 898,38	0,02904	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		1		1,00000										
21	735159523R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	soubor	4,00000		3 124,80	21,00	3 781,01	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		1+3		4,00000										
22	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	18,00000		3 223,80	21,00	3 900,80	0,00008	0,00000	0,02493	0,45000	800-731	RTS 24/ II
		6+1+11		18,00000										
23	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	13,00000		2 978,30	21,00	3 603,74	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
		6+7		13,00000										
24	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%			489,40	21,00	592,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 24/ II
Celkem						58 518,85								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01		KABELY A VODIČE				137 993,87		166 972,58		0,60000		0,00000		
1	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	910,00000	35,66	32 450,60	21,00	39 265,23	0,00016	0,15000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
2	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	850,00000	45,45	38 632,50	21,00	46 745,33	0,00023	0,20000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
3	210810055RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	180,00000	45,45	8 181,00	21,00	9 899,01	0,00022	0,04000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
4	210810056RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	95,00000	62,37	5 925,15	21,00	7 169,43	0,00032	0,03000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
5	210810047RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	150,00000	64,12	9 618,00	21,00	11 637,78	0,00030	0,05000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
6	210810057RT2	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 6 mm2	m	120,00000	129,18	15 501,60	21,00	18 756,94	0,00056	0,07000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
7	210800119RT1	Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 7x1,5 mm2	m	50,00000	58,72	2 936,00	21,00	3 552,56	0,00027	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
8	211800713R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm	m	30,00000	49,22	1 476,60	21,00	1 786,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
9	34121556R	Kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	30,00000	49,22	1 476,60	21,00	1 786,69	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
10	PC21045153153	hdmi kabel 10m, dodávka a montáž	ks	4,00000	52,68	210,72	21,00	254,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	210800626RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně	m	220,00000	42,06	9 253,20	21,00	11 196,37	0,00007	0,02000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
12	210220321RT1	svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásky (bez vodiče a přípoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16	kus	25,00000	20,74	518,50	21,00	627,39	0,00025	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
13	210800546RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	170,00000	34,14	5 803,80	21,00	7 022,60	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
14	210800649RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	40,00000	111,24	4 449,60	21,00	5 384,02	0,00029	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
15	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	250,00000	5,00	1 250,00	21,00	1 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
16	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	30,00000	7,00	210,00	21,00	254,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
17	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ				58 314,50		70 560,55		0,28000		0,00000		
18	PC34841234	A - SVÍTIDLO LED, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4000 lm, 35 W, IP20, dodávka a montáž	kus	32,00000	960,22	30 727,04	21,00	37 179,72	0,00600	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	PC348100725	B - SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP20, dodávka a montáž	kus	16,00000	490,06	7 840,00	21,00	9 486,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	PC34841236	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20, dodávka a montáž	kus	15,00000	1 223,00	18 345,00	21,00	22 197,45	0,00600	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	PC3481004058	Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž	kus	2,00000	701,23	1 402,46	21,00	1 696,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				54 375,68		65 794,57		0,01000		0,00000		
22	210110041RT6	Spínač, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový, řazení 1	kus	9,00000	208,29	1 874,61	21,00	2 268,28	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
23	PC210745315	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00000	239,23	478,46	21,00	578,94	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	6,00000	214,65	1 287,90	21,00	1 558,36	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
25	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	4,00000	255,24	1 020,96	21,00	1 235,36	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
26	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	4,00000	331,76	1 327,04	21,00	1 605,72	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpol.25A - faz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž	kus	3,00000	1 558,00	4 674,00	21,00	5 655,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	PC210140677	TOTAL STOP, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00	21,00	1 277,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	PC210111038	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	10,00000	894,15	8 941,50	21,00	10 819,22	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednoosobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	124,00000	201,25	24 955,00	21,00	30 195,55	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
31	PC23154540503	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00000	251,54	754,62	21,00	913,09	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	PC2105125156	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE+N 16 A, včetně dodávky zásuvky	kus	3,00000	206,16	618,48	21,00	748,36	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	PC210745349613	žaluziový ovladač, dodávka a montáž	kus	4,00000	340,79	1 363,16	21,00	1 649,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	PC210745349611	Multifunkční časové relé do krabice, dodávka a montáž	kus	5,00000	405,96	2 029,80	21,00	2 456,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	210110055RT2	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, řazení 1/0	kus	1,00000	219,31	219,31	21,00	265,37	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
36	PC210453132212	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, IP44, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	219,21	876,84	21,00	1 060,98	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	PC37421177	Transformátor 1fázový 230/15V, 2VA, do instalační krabice	kus	1,00000	186,00	186,00	21,00	225,06	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	PC210111072	Montáž - transformátor do instalační krabice	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	PC34535579	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné	kus	2,00000	728,00	1 456,00	21,00	1 761,76	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	PC34535580	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné, reset	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	PC210111129	Montáž - tlačítko signální	kus	3,00000	50,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	PC34535581	Kontrolní modul s alarmem	kus	1,00000	956,00	956,00	21,00	1 158,76	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	PC210111131	Montáž - kontrolní modul s alarmem	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL						53 075,02		64 220,77		0,06000		0,00000		
44	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus	2,00000	139,56	279,12	21,00	337,74	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	210010321RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	75,00000	50,00	3 750,00	21,00	4 537,50	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
46	210010311RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	80,00000	50,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
47	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	280,00000	50,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
48	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus	15,00000	186,50	2 797,50	21,00	3 384,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro piné vodiče, barva šedá	kus	450,00000	3,15	1 417,50	21,00	1 715,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
50	34572130R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	50,00000	118,97	5 948,50	21,00	7 197,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
51	220301023R00	Lišta elektroinstalační L 70	m	50,00000	20,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
52	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	80,00000	79,38	6 350,40	21,00	7 683,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
53	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	80,00000	20,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
54	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	75,00000	20,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
55	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	75,00000	52,96	3 972,00	21,00	4 806,12	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	210010012RT1	Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	90,00000	44,00	3 960,00	21,00	4 791,60	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
57	210010013RT1	Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	50,00000	50,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
Díl: E.05 REVIZE A HZS						117 600,00		142 296,00		0,00000		0,00000		
58	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize	h	30,00000	170,00	5 100,00	21,00	6 171,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
59	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	250,00000	250,00	62 500,00	21,00	75 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h	30,00000	250,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	905 005 R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	40,00000	250,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	905 0051 R01	Úprava stávajícího zařízení	h	80,00000	250,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	905 0052 R01	Napojení na stávající zařízení	h	50,00000	250,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod						17 874,62		21 628,29		2,41000		0,00000		
64	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	74,00000	80,00	5 920,00	21,00	7 163,20	0,00099	0,07000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.														
65	210220022RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8-10 mm, včetně materiálu	m	30,00000	80,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00105	0,03000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.														
66	210220101RT4	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střeše PV 21-b	m	70,00000	60,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00170	0,12000	0,00000	0,00000	M21	RTS 18/ II
67	PC21022010123	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp	m	20,00000	60,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00110	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	210220301RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	4,00000	58,00	232,00	21,00	280,72	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
69	PC21042341	jímání tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm vč. 2x izolační držák 600mm, dodávka a montáž	ks	2,00000	303,00	606,00	21,00	733,26	1,08000	2,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
70	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělé hmoty	kus	4,00000	10,00	40,00	21,00	48,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
71	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus	4,00000	216,00	1 264,00	21,00	1 529,44	0,00364	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
72	210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	40,00000	34,54	1 381,60	21,00	1 671,74	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
73	210220302RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a	kus	5,00000	48,54	242,70	21,00	293,67	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
74	210220302RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek	kus	8,00000	48,54	388,32	21,00	469,87	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
Díl: E.07.01 ROZVÁDEČ RS01						38 240,77		46 271,33		1,33000		0,00000		
75	PC358939334T	rozvodnice nástěnná 144modulů IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod, PŘÍPOJNIC PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná	kus	1,00000	7 007,00	7 007,00	21,00	8 478,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	358938361T	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiče, varistor	kus	1,00000	3 222,00	3 222,00	21,00	3 898,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	358247716R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20	kus	6,00000	484,00	2 904,00	21,00	3 513,84	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	35824720R	pojistka válcová vel. 14x51 mm; charakt. gG; jmen.proud 40 A	kus	18,00000	45,77	823,86	21,00	996,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
79	PC354 419587	ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů	ks	1,00000	159,46	159,46	21,00	192,95	1,33170	1,33000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	PC21045312	Páčkový spínač 63A-3, vyrážecí cívka 230V, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	kus	1,00000	969,00	969,00	21,00	1 172,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	35822001013R	Jistič pro střídavý provoz (AC)	kus	7,00000	100,00	700,00	21,00	847,00	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
82	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	24,00000	119,00	2 856,00	21,00	3 455,76	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
83	35822002313R	Jistič pro střídavý provoz (AC)	kus	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
84	35822002314R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	626,00	626,00	21,00	757,46	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
85	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	612,00	1 224,00	21,00	1 481,04	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
86	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	1 374,45	1 374,45	21,00	1 663,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
87	PC2104531223	Proudový chránič OFI-40-4-030A, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	kus	6,00000	1 925,00	11 550,00	21,00	13 975,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
89	222301431R00	Svodící přepětí na DIN lištu	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
90	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	33,00000	50,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
91	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	8,00000	55,00	440,00	21,00	532,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
92	210120823R00	proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	6,00000	55,00	330,00	21,00	399,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
93	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus	1,00000	55,00	55,00	21,00	66,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
Díl: E.07.03		ROZVADĚČ RS03				21 177,00		25 624,17		0,00000		0,00000		
94	PC3589393221	rozvodnice zapuštěná 72modulů IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod. PŘÍPOJNICE PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
95	PC35834346T11	Páčkový spínač 32A-3, vyrážecí cívka 230V, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	kus	1,00000	851,90	851,00	21,00	1 029,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96	35822001013R	Jistič pro střídavý provoz (AC)	kus	6,00000	120,00	720,00	21,00	871,20	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
97	358938372T	Svodící přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
98	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	12,00000	138,00	1 656,00	21,00	2 003,76	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
99	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
101	222301431R00	Svodící přepětí na DIN lištu	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
102	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena, s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		modulárního, do rozvodné skříně												
103	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	60,00	60,00	21,00	72,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
104	210120823R00	proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	4,00000	60,00	240,00	21,00	290,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Díl: E.07.04 ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ						9 853,00		11 922,13		0,00000		0,00000		
105	PC2154034315	kompaktní plíř, IP44, jistič 80A, dodávka a montáž	ks	1,00000	9 853,00	9 853,00	21,00	11 922,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						508 504,46								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	06 D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	SLP.01	Strukturovaná kabeláž				166 479,80		201 440,56		0,07000		0,00000		
1	210010001RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	320,00000	25,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00005	0,02000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
2	210010002RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	240,00000	28,00	6 720,00	21,00	8 131,20	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
3	210010004RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	220,00000	30,00	6 600,00	21,00	7 986,00	0,00017	0,04000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
4	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložené, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	35,66	1 069,80	21,00	1 294,46	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
5	222280225R00	SYKFY 25x2x0,5 mm v trubkách	m	30,00000	68,00	2 040,00	21,00	2 468,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
6	PC210010355	Krabice rozvodná KR 97, d+ m	kus	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	PC210010375	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, dodávka a montáž	kus	35,00000	50,00	1 750,00	21,00	2 117,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	PC222260345	Skříň MIS200, pod omítku, vystrojená LSA svorkovnicí pro zakončení metalického kabelu, telefonní přípojky, d+ m	kus	1,00000	1 583,00	1 583,00	21,00	1 915,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	PC222280275	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, dodávka a montáž	m	1 800,00000	30,82	55 476,00	21,00	67 125,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	PC2222900080	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska), dodávka a montáž	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	PC2222900081	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska), dodávka a montáž	kus	23,00000	300,00	6 900,00	21,00	8 349,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	PC2222909751	Patch panel 50xRJ45 cat.3 (vyvázání přívodu od telefonní přípojky), dodávka a montáž	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	PC222290985	Vývazovací panel, dodávka a montáž	kus	2,00000	600,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	PC222350453233	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do RACKů, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 751,00	4 751,00	21,00	5 748,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	PC905 006	Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	h	20,00000	250,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h	50,00000	250,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	PC905 009	Měření a kontrola metalického vedení	kus	120,00000	60,00	9 600,00	21,00	11 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	PC905 010	wifi router	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	21,00	8 470,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	PC905 012	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	60	Patch kabel cat.6 2m, dodávka a montáž	kus	40,00000	75,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	PC222290975	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený, dodávka a montáž	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	21,00	7 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	PC222290985	Vývazovací panel, d + m	kus	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	PC222290987	Rozvodný panel 5x230V, d + m	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	PC222731675	RACK 19" 42U, 600x800, hlavní datový rozvaděč, stojanový, d+ m	kus	1,00000	17 990,00	17 990,00	21,00	21 767,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl:	SLP.03	Aktivní prvky počítačové sítě				74 066,00		89 619,86		0,00000		0,00000		
26	PC2224569665	Aktivní prvek SWITCH 24 port(dle požadavků investora), PoE pro AP, dodávka a montáž	kus	3,00000	12 522,00	37 566,00	21,00	45 454,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	PC2224569667	pobočková telefonní ústředna(dle požadavků investora), dodávka a montáž	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	PC905 029	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	PC905 032	Konfigurace, nastavení, oživení	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl:	SLP.07	Elektrická zabezpečovací signalizace				44 000,00		53 240,00		0,01000		0,00000		
30	210010311RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení	h	35,00000	50,00	1 750,00	21,00	2 117,50	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
31	PC2104514312	demontáž stávajícího zařízení	h	60,00000	250,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.01 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - způsobilé a společné prostory (1.PP, část 1.NP, 2.NP)
R:	06 D1.09 Elektromontáže slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s. DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	PC21048345212	Montáž stávajícího zařízení	h	75,00000		28 250,00	21,00	31 762,50	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000		1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						284 545,60								
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				1 027,69		1 243,50		0,00000		0,00000		
	1	PC - KAPOTÁŽ OK a potrubí ZTI, VZT zařízení SDK deskami RFI II 15,0 mm vč.izolace MV - D+M+D	m2	1,08750	945,00	1 027,69	21,00	1 243,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 106 : (0,15+0,15)*3,625		1,08750										
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				75 884,90		91 820,73		1,15000		0,00000		
	2	416026122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	83,39000	910,00	75 884,90	21,00	91 820,73	0,01375	1,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 : 7,98		7,98000										
		m.č. 105 : 19,85		19,85000										
		m.č. 106 : 35,56		35,56000										
		m.č. 107 : 20,00		20,00000										
		Mezisoučet		83,39000										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				60 799,92		73 567,90		2,47000		0,00000		
	3	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	40,07290	5,00	200,36	21,00	242,44	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,												
		Stávající výplně otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Okenní výplně - m.č. 104 až 107 : (1,2*1,97)*2+(1,26*1,97)*3+(1,68*1,97)*2+3+(2,03*1,97)		25,79290										
		Dveřní výplně - m.č. 104 až 107 : (0,7*2,0)*3+2*(0,96*2,0)*2+(1,2*2,0)		14,28000										
		Mezisoučet		40,07290										
	4	612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	208,96400	120,00	25 075,68	21,00	30 341,57	0,00658	1,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,												
		Odd.96.pol.č. - oškrabání maleb : 208,964		208,96400										
		Mezisoučet		208,96400										
	5	612481211RU2 Vyzluzení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmeľu	m2	208,96400	160,00	33 434,24	21,00	40 455,43	0,00491	1,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.96.pol.č. - oškrabání maleb : 208,964		208,96400										
		Mezisoučet		208,96400										
	6	622323041R00 Příprava podkladu penetrace	m2	208,96400	10,00	2 089,64	21,00	2 528,46	0,00035	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.96.pol.č. - oškrabání maleb : 208,964		208,96400										
		Mezisoučet		208,96400										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				46 931,89		56 787,59		0,40000		0,00000		
	7	941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	250,17000	187,60	46 931,89	21,00	56 787,59	0,00158	0,40000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Odd.416.pol.č. - SDK podhled : 83,39*3		250,17000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		250,17000										
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 450,47		29 585,07		0,00000		0,00000		
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	106,38300		17 734,05	21,00	21 458,20	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (16,37*5,9)+(4,0*2,45)		106,38300										
		Mezisoučet		106,38300										
9	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	40,07290		2 797,09	21,00	3 384,48	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		Stávající výplně otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Okenní výplně - m.č. 104 až 107 : (1,2*1,97)*2+(1,26*1,97)*3+(1,68*1,97)*2+3*(2,03*1,97)		25,79290										
		Dveřní výplně - m.č. 104 až 107 : (0,7*2,0)*3+2*(0,96*2,0)*2+(1,2*2,0)		14,28000										
		Mezisoučet		40,07290										
10	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	416,95000		3 919,33	21,00	4 742,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (7,98+19,85+35,56+20,00)*5		416,95000										
		Mezisoučet		416,95000										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 113,01		24 336,74		0,00000		5,84000		
11	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	166,78000		9 706,60	21,00	11 744,99	0,00000	0,00000	0,03500	5,84000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (7,98+19,85+35,56+20,00)*2		166,78000										
		Mezisoučet		166,78000										
12	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	208,96400		10 406,41	21,00	12 591,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - BP :												
		104 : ((3,4+2,3)*2*3,23+(1,97+1,26+1,97)*0,25)-((0,7*2,0)*2+(1,26*1,97))		32,83980										
		105 : ((3,97+5,0)*2*3,12+(1,97+1,26+1,97)*0,25+(1,97+1,68+1,97)*0,25)-((0,7*2,0)*(0,9*2,0)+(1,26*1,97)+(1,68*1,97))		49,68600										
		106 : ((7,13+5,0+0,9)*2*3,16+2*(1,97+1,2+1,97)*0,25+(1,97+2,03+1,97)*0,25)-((0,9*2,0)*2+(1,2*1,97)*2+(2,03*1,97))		74,08500										
		107 : ((4,0+5,0)*2*3,18+(1,97+1,26+1,97)*0,25+(1,97+1,68+1,97)*0,25)-((0,9*2,0)*(1,26*1,97)+(1,68*1,97))		52,35320										
		Mezisoučet		208,96400										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 292,52		7 613,95		0,00000		0,00000		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,02227		6 292,52	21,00	7 613,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				56 912,28		68 863,86		1,96000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.02	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	83,39000	225,00	18 762,75	21,00	22 702,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (7,98+19,85+35,56+20,00)		83,39000										
		Mezisoučet		83,39000										
15	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	180,12240	190,00	34 223,26	21,00	41 410,14	0,01090	1,96000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Ztrátové :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (7,98+19,85+35,56+20,00)*2*1,08		180,12240										
		Mezisoučet		180,12240										
16	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,96333	1 999,80	3 926,27	21,00	4 750,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 249,41		6 351,79		0,00000		0,00000		
17	PC - DŘEVĚNÝ O	Demontáž a zpětná montáž stáv.dřevěného obkladu/soklu po úpravě kanalizace v m.č. 106 - D+M	ks	1,00000	5 149,00	5 149,00	21,00	6 230,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení												
18	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	51,49000	1,95	100,41	21,00	121,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 783		Nátěry				2 409,50		2 915,50		0,00000		0,00000		
19	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	6,10000	165,00	1 006,50	21,00	1 217,87	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
		Ocelové zárubné 700/1970 mm :												
		1.NP - stávající : 2*((2*2,0+0,7)*(0,15+2*0,05))		2,35000										
		Mezisoučet		2,35000										
		Ocelové zárubné 900/1970 mm :												
		1.NP - stávající : 2*((2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05))		2,45000										
		Mezisoučet		2,45000										
		Ocelová zárubná 1200/1970 mm :												
		1.NP - stávající : ((2*2,0+1,2)*(0,15+2*0,05))		1,30000										
		Mezisoučet		1,30000										
20	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	6,10000	140,00	854,00	21,00	1 033,34	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení.												
		Stáv. ocelové zárubné :												
		Odd.783.pol.č. - odstranění nátěru opálením : 6,10		6,10000										
		Mezisoučet		6,10000										
21	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	6,10000	98,00	549,00	21,00	664,29	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Stáv. ocelové zárubné :												
		Odd.783.pol.č. - odstranění nátěru opálením : 6,10		6,10000										
		Mezisoučet		6,10000										
Díl: 784		Malby				18 341,24		22 192,90		0,13000		0,00000		
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	208,96400	15,00	3 134,46	21,00	3 792,70	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.02 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odd.61,pol.č. - nový štuk : 208,964		208,96400										
		Mezisoučet		208,96400										
23	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	208,96400	35,00	7 313,74	21,00	8 849,63	0,00014	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Plocha penetrace : 208,964		208,96400										
		Mezisoučet		208,96400										
24	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	84,47750	50,00	4 223,88	21,00	5 110,89	0,00032	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odd.342,pol.č. - SDK kapotáž potrubí : 1,0875		1,08750										
		Odd.416,pol.č. - SDK podhled : 83,39		83,39000										
		Mezisoučet		84,47750										
25	784011222RT2	Óstatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	166,78000	22,00	3 669,16	21,00	4 439,68	0,00035	0,06000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 104 až 107 : (7,98+19,85+35,56+20,00)*2		166,78000										
		Mezisoučet		166,78000										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 152,96		21 965,08		0,00000		0,00000		
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	5,83730	365,84	2 252,26	21,00	2 725,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
27	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,83730	369,92	2 976,56	21,00	3 601,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,83730	324,13	1 891,99	21,00	2 289,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
29	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	81,72220	27,66	2 260,44	21,00	2 735,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,83730	369,92	2 742,13	21,00	3 317,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,83730	52,33	305,47	21,00	369,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
32	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,83730	940,63	5 724,11	21,00	6 926,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
Celkem						336 565,79								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.02 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	02 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ				14 494,20		17 537,98		0,08000		0,00000		
1	PC34841234	A - SVÍTIDLO LED, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4000 lm, 35 W, IP20, dodávka a montáž	kus	10,00000	960,22	9 602,20	21,00	11 618,66	0,00600	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	PC34841236	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 223,00	4 892,00	21,00	5 919,32	0,00600	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				14 540,80		17 594,37		0,00000		0,00000		
3	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	1,00000	255,24	255,24	21,00	308,84	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
4	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
5	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	6,00000	331,76	1 990,56	21,00	2 408,58	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
6	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	44,00000	201,25	8 855,00	21,00	10 714,55	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
7	PC210745349612	domovní zvonek, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	PC210745349613	žaluziový ovladač, dodávka a montáž	kus	1,00000	340,00	340,00	21,00	411,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						29 035,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.02 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - nezpůsobilé prostory (část 1.NP)
R:	03 D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SLP_01		Strukturovaná kabeláž				2 100,00		2 541,00		0,00000		0,00000		
1	PC2222900081	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska), dodávka a montáž	kus	7,00000	300,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						2 100,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				38 725,70		46 858,10		0,58000		0,00000		
1	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	39,32000	910,00	35 781,20	21,00	43 295,25	0,01375	0,54000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 103 : 29,12			29,12000									
		m.č. 109 : 10,20			10,20000									
		Mezisoučet			39,32000									
2	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	3,02000	975,00	2 944,50	21,00	3 562,85	0,01375	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 110 : 1,42			1,42000									
		m.č. 111 : 1,60			1,60000									
		Mezisoučet			3,02000									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				65 523,34		79 283,24		2,66000		0,00000		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	42,30320	5,00	211,52	21,00	255,94	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,												
		Stávající výplně otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		Okenní výplně - m.č. 101 až 103, 109 až 111 :			14,48860									
		(0,36*0,92)*2+(0,9*1,0)*2+(3,14*0,5*0,5)+(1,16*1,57)+(2,0*1,57)*3												
		Dveřní výplně - m.č. 101 až 103, 109 až 111 :			27,81460									
		(0,7*2,0)*5+2*(0,9*2,0)*2+(1,1*2,1)+(1,2*2,0)+(1,02*2,73)+(1,53*2,0)*2												
		Mezisoučet			42,30320									
4	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	20,59000	160,00	3 294,40	21,00	3 986,22	0,00791	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 102 - strop : 10,39			10,39000									
		m.č. 109 - strop : 10,20			10,20000									
		Mezisoučet			20,59000									
5	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	201,78320	120,00	24 213,98	21,00	29 298,92	0,00658	1,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,												
		Odd.96.pol.č. - oškrabání maleb : 222,3732			222,37320									
		Mezisoučet			222,37320									
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 102 - strop : -10,39			-10,39000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 109 - strop : -10,20		-10,20000										
		Mezisoučet		-20,59000										
6	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmetu	m2	222,37320	160,00	35 579,71	21,00	43 051,45	0,00491	1,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stropů : 20,59		20,59000										
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stěn : 201,7832		201,78320										
		Mezisoučet		222,37320										
7	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	222,37320	10,00	2 223,73	21,00	2 690,71	0,00035	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stropů : 20,59		20,59000										
		Odd.61.pol.č. - nový štuk stěn : 201,7832		201,78320										
		Mezisoučet		222,37320										
Díl: 83	Podlahy a podlahové konstrukce					2 745,50		3 322,06		0,00000		0,00000		
8	PC - NOVÝ NÁJEZ	Nový krátký nájezd v m.č. 102 vč. keramické dlažby - D+M+D	m2	0,68000	4 032,30	2 745,50	21,00	3 322,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 102 : (1,7*0,4)		0,68000										
		Mezisoučet		0,68000										
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy					37 002,08		44 772,52		0,43000		0,00000		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	158,19000	187,60	29 676,44	21,00	35 908,49	0,00158	0,25000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 102 : 10,39*3		31,17000										
		Mezisoučet		31,17000										
		Odd.416.pol.č. - SDK podhled : (39,32+3,02)*3		127,02000										
		Mezisoučet		127,02000										
10	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	30,60000	239,40	7 325,64	21,00	8 864,02	0,00586	0,18000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 109 : 10,20*3		30,60000										
		Mezisoučet		30,60000										
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 133,57		20 731,62		0,00000		0,00000		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	69,04500	189,70	11 509,80	21,00	13 926,86	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 101 až 103, 109 až 111 : (7,0*2,1)+(10,9*3,25)+(11,0*1,72)		69,04500										
		Mezisoučet		69,04500										
12	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	42,30320	69,69	2 952,76	21,00	3 572,84	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		Stávající výplně otvorů :												
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okenní výplně - m.č. 101 až 103, 109 až 111 : (0,36*0,92)*2+(0,9*1,0)*2+(3,14*0,5*0,5)+(1,16*1,57)+(2,0*1,57)*3		14,48860										
		Dveřní výplně - m.č. 101 až 103, 109 až 111 : (0,7*2,0)*5+2*(0,9*2,0)*2+(1,1*2,1)+(1,2*2,0)+(1,02*2,73)+(1,53*2,0)*2		27,81460										
		Mezisoučet		42,30320										
13	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 101 až 103 : (4,10+10,39+29,12)*5 m.č. 109 až 111 : (10,20+1,42+1,60)*5 Mezisoučet	m2	284,15000	9,40	2 671,01	21,00	3 231,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ II
				218,05000										
				66,10000										
				284,15000										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 972,25		22 956,42		0,00000		3,99000		
14	762526811R00	Demontáž podlah bez poštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 101 až 103 : (4,10+10,39+29,12)*2 m.č. 109 až 111 : (10,20+1,42+1,60)*2 Mezisoučet	m2	113,66000	58,20	6 615,01	21,00	8 004,16	0,00000	0,00000	0,03500	3,98000	800-782	RTS 24/ II
				87,22000										
				26,44000										
				113,66000										
15	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady v.č. - půdorys 1.NP - BP : Stáv.textilní podlaha : m.č. 109 : (5,2+2,73)*2+(2,36+1,98)+(1,26*3,74) Mezisoučet	m	24,91240	18,40	458,39	21,00	554,65	0,00000	0,00000	0,00008	0,00000	800-775	RTS 24/ II
				24,91240										
				24,91240										
16	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 v.č. - půdorys 1.NP - BP : Stáv.textilní podlaha : m.č. 109 : 10,20+(1,26*3,74)	m2	14,91240	55,30	824,66	21,00	997,84	0,00000	0,00000	0,00100	0,01000	800-775	RTS 24/ II
				14,91240										
17	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m v.č. - půdorys 1.NP - BP : m.č. 102 - strop : 10,39 m.č. 102 - stěny : ((7,09+1,37)*2*3,63+(1,0+0,9+1,0)*0,2+(1,57+1,16+1,57)*0,1+3*(1,57+2,0+1,57)*0,1+(2,73+1,02+2,73)*0,25+(2,15+1,7+2,15)*0,25)-((0,9*1,0)+(1,16*1,57)+(2,0*1,57)*3+(1,02*2,73)+(1,7*2,15)) m.č. 103 : ((6,7+5,03)*2*3,13+(1,0+0,9+1,0)*0,15+(2,02+1,47+2,02)*0,25)-((0,7*2,0)+(0,9*2,0)+(1,0*2,1)+(1,2*2,0)+(0,9*1,0)) m.č. 109 - strop : 10,20 m.č. 109 - stěny : ((3,92+2,73+2,65)*2*3,825+(3,14*1,0)*0,15+(0,9+2,07+0,9)*0,15)-((3,14*0,5*0,5)+(2,07*0,9)+(0,7*2,0)*4+(0,9*2,0)) m.č. 110 : ((1,12+1,27)*2*2,75+(0,97+0,36+0,97)*0,2)-((0,36*0,97)+(0,7*2,0)) m.č. 111 : ((1,27+1,26)*2*2,75+(0,97+0,36+0,97)*0,2)-((0,36*0,97)+(0,7*2,0)) Mezisoučet	m2	222,37320	49,80	11 074,19	21,00	13 399,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
				10,39000										
				48,51080										
				66,64230										
				10,20000										
				62,14850										
				11,85580										
				12,62580										
				222,37320										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 748,61		6 955,82		0,00000		0,00000		
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,67659		5 748,61	21,00	6 955,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				38 785,53		46 930,49		1,34000		0,00000		
19	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	56,83000		12 786,75	21,00	15 471,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 101 až 103 : (4,10+10,39+29,12)			43,61000									
		m.č. 109 až 111 : (10,20+1,42+1,60)			13,22000									
		Mezisoučet			56,83000									
20	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	122,75280		23 323,03	21,00	28 220,87	0,01090	1,34000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.NP - NS :												
		m.č. 101 až 103 : (4,10+10,39+29,12)*2*1,08			94,19760									
		m.č. 109 až 111 : (10,20+1,42+1,60)*2*1,08			28,55520									
		Mezisoučet			122,75280									
21	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,33801		2 675,75	21,00	3 237,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				34 143,06		41 313,10		0,00000		0,00000		
22	PC - 766 - T/16	Nové dřevěné madlo profilované uchycené na stáv. ocelové úchyty - D+M+D+N	bm	17,50000		29 750,00	21,00	35 997,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/16 : 17,50			17,50000									
		Mezisoučet			17,50000									
23	PC - 766 - T/17	Nové dřevěné madlo profilované uchycené na ocelové úchyty Z/9 - D+M+D+N	bm	2,20000		3 740,00	21,00	4 525,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - výpis truhlářských výrobků :												
		T/17 : 2,20			2,20000									
		Mezisoučet			2,20000									
24	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%			653,06	21,00	790,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 539,75		1 863,10		0,01000		0,00000		
25	PC - 767 - Z/09	Nové úchyty pro madlo T/17 u vnitřního schodiště vč. kotvení do zdi z boku - D+M+D	ks	3,00000		1 500,00	21,00	1 815,00	0,00180	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. chemických kotev, kotveního a montážního materiálu dle ČSN, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických												
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/9 : 3			3,00000									
		Mezisoučet			3,00000									
26	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%			39,75	21,00	48,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 776		Podlahy povlakové				45 019,51		54 473,61		0,19000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.03	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : 10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17 Mezisoučet	m2	13,98450	20,00	279,69	21,00	338,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
28	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : 10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17 Mezisoučet	m2	13,98450	70,00	978,92	21,00	1 184,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
29	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Mezisoučet Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : 10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17 Mezisoučet	m2	13,98450	15,00	209,77	21,00	253,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
30	776210300RU1	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : (1,27*3)+(1,26*17) Mezisoučet	m	25,23000	1 120,00	28 257,60	21,00	34 191,70	0,00074	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
31	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : (3,93+2,73+3,825)*2 Mezisoučet	m	20,97000	135,00	2 830,95	21,00	3 425,45	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
32	776521200RV2	Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : 10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17 Mezisoučet	m2	13,98450	660,00	9 229,77	21,00	11 168,02	0,00491	0,07000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
33	23596007R	Penetrace akrylátová; kapalná disperze; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni mústek; ředidlo: voda (disperzní) spotřeba 0,20 kg/m2/vrstva : Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : (10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17)*0,2	kg	2,79690	230,00	643,29	21,00	778,38	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			2,79690									
34	58581925R	potěr CT-C20-F5; cementový; samonivelační; vyrovnávací; pevnost v tlaku 20,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 5,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm Spotřeba: 1,5 kg/m2/mm : Nová vinylová podlaha : v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 109 : (10,2+(1,27*0,15)*3+(1,26*0,15)*17)*1,5*5 Mezisoučet	kg	104,88375	22,00	2 202,56	21,00	2 665,10	0,00100	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
35	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Mezisoučet	t	0,19669	1 987,36	386,96	21,00	468,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry			2 422,34			2 931,03		0,00000		0,00000		
36	783201821R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním Ocelové zárubně 700/1970 mm : 1.NP - stávající : 3*((2*2,0+0,7)*(0,15+2*0,05)) Mezisoučet Ocelové zárubně 900/1970 mm : 1.NP - stávající : ((2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05)) Mezisoučet Ocelová záruběň 1530/1970 mm : 1.NP - stávající : ((2*2,0+1,53)*(0,15+2*0,05)) Mezisoučet	m2	6,13250	165,00	1 011,86	21,00	1 224,35	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
37	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení. Stáv. ocelové zárubně : Odd.783,pol.č. - odstranění nátěru opálením : 6,1325 Mezisoučet	m2	6,13250	149,00	858,55	21,00	1 038,85	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
38	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní, Stáv. ocelové zárubně : Odd.783,pol.č. - odstranění nátěru opálením : 6,13250 Mezisoučet	m2	6,13250	96,96	551,93	21,00	667,84	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby			15 736,18			19 040,78		0,10000		0,00000		
39	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odd.61,pol.č. - nový štuk stropů : 20,59 Odd.61,pol.č. - nový štuk stěn : 201,7832 Mezisoučet	m2	222,37320	75,98	3 335,60	21,00	4 036,08	0,00007	0,02000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
40	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Plocha penetrace : 222,3732 Mezisoučet	m2	222,37320	35,00	7 783,06	21,00	9 417,50	0,00014	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
41	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace Odd.416,pol.č. - SDK podhled : (39,32+3,02)	m2	42,34000	50,00	2 117,00	21,00	2 561,57	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			42,34000									
42	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky v.č. - půdorys 1.NP - NS : m.č. 101 až 103 : (4,10+10,39+29,12)*2 m.č. 109 až 111 : (10,20+1,42+1,60)*2 Mezisoučet	m2	113,66000	22,00	2 500,52	21,00	3 025,63	0,00035	0,04000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
					87,22000									
					26,44000									
					113,66000									
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 751,26		15 429,02		0,00000		0,00000		
43	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	3,99501	396,01	1 582,06	21,00	1 914,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
44	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,99501	523,36	2 090,83	21,00	2 529,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,99501	332,66	1 328,98	21,00	1 608,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
46	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	55,93008	28,39	1 587,85	21,00	1 921,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,99501	482,14	1 926,15	21,00	2 330,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,99501	53,71	214,57	21,00	259,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
49	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,99501	1 006,46	4 020,82	21,00	4 865,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
Celkem						336 248,68								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	02 D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ				10 242,00		12 392,82		0,02000		0,00000		
1	PC348100725	B - SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP20, dodávka a montáž	kus	9,00000	490,00	4 410,00	21,00	5 336,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	PC34841236	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20, dodávka a montáž	kus	3,00000	1 223,00	3 669,00	21,00	4 439,49	0,00600	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	PC3481004058	Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž	kus	3,00000	721,00	2 163,00	21,00	2 617,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				3 204,63		3 877,60		0,00000		0,00000		
4	210110041RT6	Spínači, spouštěči a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový, řazení 1	kus	2,00000	208,29	416,58	21,00	504,06	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
5	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, řazení 6	kus	2,00000	214,65	429,30	21,00	519,45	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
6	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, řazení 7	kus	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
7	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednoosobné s ochr.kolkem 16A/250VAC a rámečkem, provedení 2P+PE,	kus	7,00000	201,25	1 408,75	21,00	1 704,59	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
8	PC2104531212	Infrapassivní spínač osvětlení, včetně dodávky čidla	kus	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50	0,00001	0,00000	0,00015	0,00000		Vlastní
Díl: E.07.02		ROZVÁDĚČ RS02				22 085,00		26 722,85		0,00000		0,00000		
9	PC3589393221	rozvodnice zapuštěná 72modulů IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod. PŘÍPOJNIC PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	PC35834346T11	Páčkový spínač 32A-3, vyrážecí cívka 230V, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00000	851,00	851,00	21,00	1 029,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	35822001013R	Jistič pro střídavý provoz (AC)	kus	6,00000	120,00	720,00	21,00	871,20	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
12	358938372T	Svodící přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; teplota okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	18,00000	138,00	2 484,00	21,00	3 005,64	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
14	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
16	222301431R00	Svodící přepětí na DIN lištu	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
17	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	24,00000	50,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
18	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	60,00	60,00	21,00	72,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ II
19	210120823R00	proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	2,00000	60,00	120,00	21,00	145,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Celkem						35 531,63								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.03 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - společné prostory (část 1.NP)
R:	03 D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SLP.01		Strukturovaná kabeláž				2 500,00		3 025,00		0,00000		0,00000		
1	PC905 010	wifi router	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						2 500,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.04 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				102 375,00		123 873,75		0,00000		0,00000		
1	PC - SDK OBKLA	Obklad kří krovu SDK deskami RF tl.15 mm s PO R30 - D+M+D	m2	75,00000	1 365,00	102 375,00	21,00	123 873,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys krovu - NS :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 75,0		75,00000										
		Mezisoučet		75,00000										
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				296 367,50		358 604,68		3,41000		0,00000		
2	447113132RZ1	Podkrovní a stropy opláštěné sádkartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	207,25000	1 430,00	296 367,50	21,00	358 604,68	0,01647	3,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,												
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 205 : (3,46*4,25)		14,70500										
		m.č. 206 : (3,45*4,25)		14,66250										
		Mezisoučet		29,36750										
		v.č. - půdorys krovu - NS :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 2*(15,5+7,5)/2*6,5+2*(10,5*5,5)/2-((3,46*4,25)+(3,45*4,25))		177,88250										
		Mezisoučet		177,88250										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				271 373,92		328 362,44		16,08000		0,00000		
3	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	679,96750	75,00	50 997,56	21,00	61 707,05	0,01838	12,50000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení												
		v.č. - pohledy :												
		Pohled jižní :												
		Úroveň -1,900 nebo -1,920 až +7,285 : (1,2+17,47+1,2)*(9,185+9,205)/2		182,70465										
		Pohled severní :												
		Úroveň -1,900 nebo -2,050 až +7,285 : (1,2+17,47+1,2)*(9,185+9,335)/2		183,99620										
		Úroveň +7,285 až +8,115 : (1,2+7,705+1,2)*0,83		8,38715										
		Pohled východní :												
		Úroveň -1,900 nebo -1,940 až +7,285 : (1,2+12,56+1,2)*(9,185+9,225)/2		137,70680										
		Úroveň -1,900 až +3,840 : (1,25+1,2)*5,74		14,06300										
		Pohled západní :												
		Úroveň -1,920 nebo -2,050 až +7,285 : (1,2+12,56+1,2)*(9,205+9,335)/2		138,67920										
		Úroveň -2,050 až +3,840 : (1,25+1,2)*5,89		14,43050										
		Mezisoučet		679,96750										
4	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 719,87000	36,00	97 915,32	21,00	118 477,54	0,00097	2,64000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení												
		Nájem lešení :												
		Plocha lešení : 679,9675*4		2 719,87000										
		Mezisoučet		2 719,87000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	679,96750	60,00	40 798,05	21,00	49 365,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	274,00000	149,60	40 990,40	21,00	49 598,38	0,00121	0,33000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - NS :												
		Půdní prostor - sklad pomůcek : 137,0*2		274,00000										
		Mezisoučet		274,00000										
7	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	73,75500	238,00	17 553,69	21,00	21 239,96	0,00634	0,47000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 2.NP - NS :												
		m.č. 205 : (17,30*3)-(3,46*1,5)*3		36,33000										
		m.č. 206 : (17,65*3)-(3,45*1,5)*3		37,42500										
		Mezisoučet		73,75500										
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	679,96750	5,00	3 399,84	21,00	4 113,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
9	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 719,87000	6,00	16 319,22	21,00	19 746,26	0,00005	0,14000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Nájem lešení :												
		Plocha lešení : 679,9675*4		2 719,87000										
		Mezisoučet		2 719,87000										
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	679,96750	5,00	3 399,84	21,00	4 113,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				91 586,54		110 819,71		0,00000		39,12000		
11	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	3,07800	1 626,40	5 006,06	21,00	6 057,33	0,00000	0,00000	1,67100	5,14000	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
		v.č. - půdorys krovu, střechy - BP :												
		Stáv.komíny :												
		Úroveň +7,840 až +10,840 : 3*(0,76*0,45)*3,0		3,07800										
		Mezisoučet		3,07800										
12	712400832R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvourstvé,	m2	19,91743	19,00	378,43	21,00	457,90	0,00000	0,00000	0,01000	0,20000	800-711	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Plocha střechy :												
		Úroveň +7,930 : (7,705*2,585)		19,91743										
		Mezisoučet		19,91743										
13	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	601,50000	44,00	26 466,00	21,00	32 023,86	0,00000	0,00000	0,00800	4,81000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil 90/120 mm - stáv.krokve : (64,8+28,0+21,2+15,6+9,2+3,2+39,6+35,1+12,6+14,0+11,2+8,4+4,4+120,0+26,0+16,4)		429,70000										
		Profil 80/140 mm - stáv.kleštiny : (42,6+25,2+10,2+50,4)		128,40000										
		Profil 100/120 mm - stáv.pásek : (37,4+6,0)		43,40000										
		Mezisoučet		601,50000										
14	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	294,40000	55,00	16 192,00	21,00	19 592,32	0,00000	0,00000	0,01400	4,12000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Profil 100/130 mm - stáv.vzpěry : (2,0*4)+(3,0*9)		35,00000										
		Profil 120/140 mm - stáv.nárožní krokve : (32,4+12,8)		45,20000										
		Profil 140/120 mm - stáv.pozednice : (54,0+31,0)		85,00000										
		Profil 140/140 mm - stáv.sloupek : (19,0+1,8+8,4+100,0)		129,20000										
		Mezisoučet		294,40000										
15	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	102,00000	66,00	6 732,00	21,00	8 145,72	0,00000	0,00000	0,02400	2,45000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Profil 140/180 mm - stáv.vaznice : (11,2+23,8+8,0+59,0)		102,00000										
		Mezisoučet		102,00000										
16	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	19,91743	35,00	697,11	21,00	843,50	0,00000	0,00000	0,01500	0,30000	800-762	RTS 24/ II
		Odd.96.pol.č. - demontáž stáv.živé krytiny : 19,91743		19,91743										
		Mezisoučet		19,91743										
17	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	272,31870	24,00	6 535,65	21,00	7 908,14	0,00000	0,00000	0,00700	1,91000	800-762	RTS 24/ II
		Odd.96.pol.č. - demontáž stáv.krytiny z bobrovky : 272,31870		272,31870										
		Mezisoučet		272,31870										
18	764322832R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45°	m	113,40000	27,00	3 061,80	21,00	3 704,78	0,00000	0,00000	0,00326	0,37000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - výpis kempířských výrobků :												
		K/2 : 81,40		81,40000										
		K/16 : 32,00		32,00000										
		Mezisoučet		113,40000										
19	764331831R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	11,00000	35,00	385,00	21,00	465,85	0,00000	0,00000	0,00205	0,02000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - výpis kempířských prvků :												
		K/3 : 11,00		11,00000										
		Mezisoučet		11,00000										
20	764339841R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°	m2	3,99300	117,00	467,18	21,00	565,29	0,00000	0,00000	0,00721	0,03000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - BP :												
		Lemování stáv.komínů : 3*(0,76+0,45)*2*0,55		3,99300										
		Mezisoučet		3,99300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.04 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	764352812R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45° v.č. - výpis klempířských výrobků : K/5 : 81,40 Mezisoučet	m	81,40000	35,00	2 849,00	21,00	3 447,29	0,00000	0,00000	0,00336	0,27000	800-764	RTS 24/ II
22	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 45° v.č. - výpis klempířských výrobků : K/5 : 12 Mezisoučet	kus	12,00000	38,00	456,00	21,00	551,76	0,00000	0,00000	0,00115	0,01000	800-764	RTS 24/ II
23	764391822R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45° v.č. - výpis klempířských výrobků : K/1 : 29,0 Mezisoučet	m	29,00000	27,00	783,00	21,00	947,43	0,00000	0,00000	0,00192	0,06000	800-764	RTS 24/ II
24	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/15 : 16,20 Mezisoučet	m	16,20000	35,00	567,00	21,00	686,07	0,00000	0,00000	0,00395	0,06000	800-764	RTS 24/ II
25	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí v.č. - půdorys krovu, střecha - BP : Plocha střechy : Úroveň +4,300 až +6,555 : 2*(17,17+12,26)*2,25+(4,28*2+7,185)*0,525- (4,28*2+7,185+7,705)*2,25 Úroveň +6,555 až +10,290 : 2*(16,37+7,7)/2*5,75+2*(11,46*5,75)/2-(7,705*2,585) Mezisoučet	m2	272,31870	70,00	19 062,31	21,00	23 065,40	0,00000	0,00000	0,06700	18,25000	800-765	RTS 24/ II
26	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí v.č. - půdorys krovu, střecha - BP : Plocha střechy : Úroveň +4,300 až +6,555 : 2,25*4 Úroveň +6,555 až +10,290 : 8,0*4 Úroveň +10,290 : 7,7 Mezisoučet	m	48,70000	40,00	1 948,00	21,00	2 357,08	0,00000	0,00000	0,02300	1,12000	800-765	RTS 24/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					33 213,48		40 188,31		0,00000		0,00000		
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,48462	1 704,00	33 213,48	21,00	40 188,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
Díl: 713	Izolace tepelné					278 256,23		336 690,04		2,73000		0,00000		
28	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, v.č. - půdorys střechy, krov, fezy : Tl z MV tl.140 mm : Úroveň +6,930 až +10,375 : 2*(16,12+7,7)/2*6,5+2*(11,21*5,335)/2 Mezisoučet	m2	214,63535	136,00	33 483,11	21,00	40 514,56	0,00053	0,11000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, v.č. - půdorys střechy, krov, řezy : TI z MV tl.160 mm : Úroveň +4,450 až +7,285 : (17,47+12,56)*2*2,865-(4,28*2+7,185+7,705)*2,865 Úroveň +7,285 až +10,845 : 2*(16,12+7,7)/2*6,645+2*(11,21*5,495)/2 Mezisoučet	m2	324,77050	130,00	42 220,17	21,00	51 086,41	0,00023	0,07000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
30	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie v.č. - půdorys 2.NP - NS : m.č. 205 : (3,46*4,25) m.č. 206 : (3,45*4,25) Mezisoučet v.č. - půdorys krovu - NS : Půdní prostor - sklad pomůcek : 2*(15,5+7,5)/2*6,5+2*(10,5*5,5)/2-((3,46*4,25)+(3,45*4,25)) Mezisoučet	m2	207,25000	143,00	29 636,75	21,00	35 860,47	0,00021	0,04000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
31	63151376.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K) Ztrátě : v.č. - půdorys střechy, krov, řezy : TI z MV tl.140 mm : Úroveň +6,930 až +10,375 : (2*(16,12+7,7)/2*6,5+2*(11,21*5,335)/2)*1,02 Mezisoučet	m2	218,92806	251,00	54 950,94	21,00	66 490,64	0,00420	0,92000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
32	63151377.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K) Ztrátě : v.č. - půdorys střechy, krov, řezy : TI z MV tl.160 mm : Úroveň +4,450 až +7,285 : ((17,47+12,56)*2*2,865-(4,28*2+7,185+7,705)*2,865)*1,02 Úroveň +7,285 až +10,845 : (2*(16,12+7,7)/2*6,645+2*(11,21*5,495)/2)*1,02 Mezisoučet	m2	331,26591	287,00	95 073,32	21,00	115 038,72	0,00480	1,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
33	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,74155	8 350,00	22 891,94	21,00	27 699,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				780 344,72		944 217,11		18,59000		0,00000		
34	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m Odd.765.pol.č. - střešní krytina : 4	kus	4,00000	13 363,00	53 452,00	21,00	64 676,92	0,17009	0,68000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
35	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva : Profil 80/100 mm - Ozn.a14 : 120,0	m	247,40000	182,00	45 026,80	21,00	54 482,43	0,00099	0,24000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil 100/100 mm - Ozn.b2 : 31,0		31,00000										
		Profil 100/120 mm - Ozn.f4, g1 : (59,0+37,4)		96,40000										
		Mezisoučet		247,40000										
36	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	598,10000	248,00	148 328,80	21,00	179 477,85	0,00099	0,59000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/160 mm - Ozn.c1 až c4 : (42,6+25,2+10,2+50,4)		128,40000										
		Profil 120/120 mm - Ozn.d4, g2 : (100,0+6,0)		106,00000										
		Profil 100/160 mm - Ozn.a1 až a13, a15, a16 : (64,8+28,0+21,2+15,6+9,2+3,2+39,6+35,1+12,6+14,0+11,2+8,4+4,4+26,0+16,4)		309,70000										
		Profil 160/140 mm - Ozn.b1 : 54,0		54,00000										
		Mezisoučet		598,10000										
37	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	117,40000	316,00	37 098,40	21,00	44 889,06	0,00099	0,12000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 160/160 mm - Ozn.d1 až d3 : (19,0+1,8+8,4)		29,20000										
		Profil 160/180 mm - Ozn.e1,e2, f1 až f3 : (32,4+12,8+11,2+23,8+8,0)		88,20000										
		Mezisoučet		117,40000										
38	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	332,39690	195,00	34 901,67	21,00	42 231,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		Odd.765,pol.č. - střešní krytina : 332,3969		332,39690										
		Mezisoučet		332,39690										
39	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm,	m2	332,39690	76,00	25 262,16	21,00	30 567,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		Odd.765,pol.č. - střešní krytina : 332,3969		332,39690										
40	762342204R00	Montáž kontralati přibitím, bez dodávky řeziva	m2	332,39690	24,00	7 977,53	21,00	9 652,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		Odd.765,pol.č. - střešní krytina : 332,3969		332,39690										
		Mezisoučet		332,39690										
41	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	26,34600	1 293,00	34 065,38	21,00	41 219,11	0,02357	0,62000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/100 mm - Ozn.a14 : 120,0*(0,08*0,1)		0,96000										
		Profil 100/100 mm - Ozn.b2 : 31,0*(0,1*0,1)		0,31000										
		Profil 100/120 mm - Ozn.f4, g1 : (59,0+37,4)*(0,1*0,12)		1,15680										
		Profil 80/160 mm - Ozn.c1 až c4 : (42,6+25,2+10,2+50,4)*(0,08*0,16)		1,84352										
		Profil 120/120 mm - Ozn.d4, g2 : (100,0+6,0)*(0,12*0,12)		1,52640										
		Profil 100/160 mm - Ozn.a1 až a13, a15, a16 : (64,8+28,0+21,2+15,6+9,2+3,2+39,6+35,1+12,6+14,0+11,2+8,4+4,4+26,0+16,4)*(0,1*0,16)		4,95520										
		Profil 160/140 mm - Ozn.b1 : 54,0*(0,16*0,14)		1,20960										
		Profil 160/160 mm - Ozn.d1 až d3 : (19,0+1,8+8,4)*(0,16*0,16)		0,74752										
		Profil 160/180 mm - Ozn.e1,e2, f1 až f3 : (32,4+12,8+11,2+23,8+8,0)*(0,16*0,18)		2,54016										
		Prkna tl.24 mm : (340,0*0,024)		8,16000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kontralatě 60/40 mm : 888,0*(0,06*0,04)			2,13120									
		Latě 60/40 mm : 419,0*(0,06*0,04)			1,00560									
		Mezisoučet			26,34600									
42	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	1 424,03600	10,00	14 240,36	21,00	17 230,84	0,00006	0,09000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/100 mm - Ozn.a14 : 120,0*(0,08+0,1)*2			43,20000									
		Profil 100/100 mm - Ozn.b2 : 31,0*(0,1+0,1)*2			12,40000									
		Profil 100/120 mm - Ozn.f4, g1 : (59,0+37,4)*(0,1+0,12)*2			42,41600									
		Profil 80/160 mm - Ozn.c1 až c4 : (42,6+25,2+10,2+50,4)*(0,08+0,16)*2			61,63200									
		Profil 120/120 mm - Ozn.d4, g2 : (100,0+6,0)*(0,12+0,12)*2			50,88000									
		Profil 100/160 mm - Ozn.a1 až a13, a15, a16 : (64,8+28,0+21,2+15,6+9,2+3,2+39,6+35,1+12,6+14,0+11,2+8,4+4,4+26,0+16,4)*(0,1+0,16)*2			161,04400									
		Profil 160/140 mm - Ozn.b1 : 54,0*(0,16+0,14)*2			32,40000									
		Profil 160/160 mm - Ozn.d1 až d3 : (19,0+1,8+8,4)*(0,16+0,16)*2			18,68800									
		Profil 160/180 mm - Ozn.e1,e2, f1 až f3 : (32,4+12,8+11,2+23,8+8,0)*(0,16+0,18)*2			59,97600									
		Prkna tl.24 mm : 340,0*2			680,00000									
		Kontralatě 60/40 mm : 888,0*(0,06+0,04)*2			177,60000									
		Latě 60/40 mm : 419,0*(0,06+0,04)*2			83,80000									
		Mezisoučet			1 424,03600									
43	PC - KOTVENÍ KL	Kotvení kleštin c1 až c3 ke krokvim a sloupkům pomocí závitová tyč DN 12 mm + M20 vč.vrtání, - D+M+N+D	ks	24,00000	218,00	5 232,00	21,00	6 330,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/160 mm - Ozn.c1 až c3 : (3*5)*(3*3)			24,00000									
		Mezisoučet			24,00000									
44	PC - KOTVENÍ KR	Kotvení kroky a14 pomocí závitová tyč DN 12 mm + M20 vč.vrtání - D+M+N+D	ks	160,00000	242,00	38 720,00	21,00	46 851,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/140 mm - Ozn.a14 : 40*4			160,00000									
		Mezisoučet			160,00000									
45	PC - KOTVENÍ PC	Kotvení pozednice b1, b2 do ŽB věnce, zdíva nebo ŽB kece stropu vč.vrtání a kotvy na chemii - D+M+N+D	ks	44,00000	256,00	11 264,00	21,00	13 629,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.kotevniho a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 160/140 mm - Ozn.b1 : 28			28,00000									
		Profil 100/100 mm - Ozn.b2 : 16			16,00000									
		Mezisoučet			44,00000									
46	PC - KOTVENÍ SL	Kotvení sloupků d1 až d4 do zdíva nebo ŽB kece stropu vč.vrtání a kotvy na chemii - D+M+N+D	ks	55,00000	261,00	14 355,00	21,00	17 369,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.04 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 160/160 mm - Oz.n.d1 až d3 : (10+2+3)		15,00000										
		Profil 120/120 mm - Oz.n.d4 : 40		40,00000										
		Mezisoučet		55,00000										
47	60510990R	Prkno dřevina: SM; opracování: omítané	m3	9,38400	6 290,00	59 025,36	21,00	71 420,69	0,55000	5,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Prkna tl.24 mm : (340,0*0,024)*1,15		9,38400										
		Mezisoučet		9,38400										
48	605152002R	Hranolek dřevina: SM	m3	1,39700	10 800,00	15 087,60	21,00	18 256,00	0,55000	0,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/100 mm - Oz.n.a14 : 120,0*(0,08*0,1)*1,10		1,05600										
		Profil 100/100 mm - Oz.n.b2 : 31,0*(0,1*0,1)*1,10		0,34100										
		Mezisoučet		1,39700										
49	60515230R	Hranol dřevina: SM	m3	2,95152	10 800,00	31 876,42	21,00	38 570,47	0,55000	1,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 100/120 mm - Oz.n.f4, g1 : (59,0+37,4)*(0,1*0,12)*1,10		1,27248										
		Profil 120/120 mm - Oz.n.d4, g2 : (100,0+6,0)*(0,12*0,12)*1,10		1,67904										
		Mezisoučet		2,95152										
50	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	9,41142	10 800,00	101 643,34	21,00	122 988,44	0,55000	5,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 80/160 mm - Oz.n.c1 až c4 : (42,6+25,2+10,2+50,4)*(0,08*0,16)*1,10		1,80787										
		Profil 100/160 mm - Oz.n.a1 až a13, a15, a16 : (64,8+28,0+21,2+15,6+9,2+3,2+39,6+35,1+12,6+14,0+11,2+8,4+4,4+26,0+16,4)*(0,1*0,16)*1,10		5,45072										
		Profil 160/140 mm - Oz.n.b1 : 54,0*(0,16*0,14)*1,10		1,33056										
		Profil 160/160 mm - Oz.n.d1 až d3 : (19,0+1,8+8,4)*(0,16*0,16)*1,10		0,82227										
		Mezisoučet		9,41142										
51	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	2,79418	10 800,00	30 177,14	21,00	36 514,34	0,55000	1,54000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva :												
		Profil 160/180 mm - Oz.n.e1,e2, f1 až f3 : (32,4+12,8+11,2+23,8+8,0)*(0,16*0,18)*1,10		2,79418										
		Mezisoučet		2,79418										
52	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm	m3	3,60732	9 290,00	33 512,00	21,00	40 549,52	0,55000	1,98000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		Zitravné :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys krovu - výpis řeziva : Kontralatě 60/40 mm : 888,0*(0,06*0,04)*1,15 Latě 60/40 mm : 419,0*(0,06*0,04)*1,15 Mezisoučet			2,45088 1,15644 3,60732								
53	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	18,59004	2 103,21	39 098,76	21,00	47 309,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762 RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				106 554,01		128 930,35		0,51000		0,00000	
54	764812220R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací v.č. - výpis klempířských výrobků : K/2 : 81,40 K/16 : 32,00 Mezisoučet	m	113,40000	277,00	31 411,80	21,00	38 008,28	0,00163	0,18000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
55	764812710RT3	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací v.č. - výpis klempířských výrobků : K/15 : 16,20 Mezisoučet	m	16,20000	702,00	11 372,40	21,00	13 760,60	0,00401	0,06000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
56	764813140R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž v.č. - výpis klempířských prvků : K/3 : 11,00 Mezisoučet	m	11,00000	389,00	4 279,00	21,00	5 177,59	0,00210	0,02000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
57	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací v.č. - výpis klempířských výrobků : K/5 : 81,40 Mezisoučet	m	81,40000	517,00	42 083,80	21,00	50 921,40	0,00240	0,20000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
58	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . dodávka a montáž v.č. - výpis klempířských výrobků : K/5 : 12 Mezisoučet	kus	12,00000	395,00	4 740,00	21,00	5 735,40	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
59	764814533R00	Závětní lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž v.č. - výpis klempířských výrobků : K/1 : 29,0 Mezisoučet	m	29,00000	353,00	10 237,00	21,00	12 386,77	0,00137	0,04000	0,00000	0,00000	800-764 RTS 24/ II
60	PC - 764 - K/10	Střešní prostup pro nerezový komín DN 150 mm - nerezový plech - D+M+D	ks	1,00000	960,00	960,00	21,00	1 161,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.04 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis klempířských výrobků : K/10 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000										
61	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,51399	2 880,00	1 470,01	21,00	1 778,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé			496 879,57			681 224,28		16,54000		0,00000		
62	765312315R00	Krytina pálená střech jednoduchých příplatek za tašky pro připojení hřebene, , povrchová úprava engoba, v.č. - půdorys krovu, střecha - NS : Hřeben střechy : Úroveň +10,845 : 7,70*2 Mezisoučet	m	15,40000 15,40000	186,00	2 556,40	21,00	3 093,24	0,00052	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
63	765312317R00	Krytina pálená střech jednoduchých přiležení a uchycení tašek, . . v.č. - půdorys krovu, střecha - NS : Nároží střechy : Úroveň +4,300 až +7,285 : (2,885*4)*2 Úroveň +7,285 až +10,845 : (7,85*4)*2 Lemování vikýřů : (2,885*8) Mezisoučet	m	108,96000 23,08000 62,80000 23,08000 108,96000	218,00	23 862,24	21,00	28 873,31	0,00032	0,03000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
64	765312322R00	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba, v.č. - půdorys krovu, střecha - NS : Plocha střechy : Úroveň +4,300 až +7,285 : 2*(17,47+12,56)*2,885-(4,28*2+7,185+7,705)*2,885 Úroveň +7,285 až +10,845 : 2*(16,12+7,7)/2*7,025+2*(11,21*5,495)/2-(7,705*4,0) Úroveň +8,115 až +9,290 : (7,705*3,72) Mezisoučet	m2	332,39690 105,61985 198,11445 28,66260 332,39690	797,00	264 920,33	21,00	320 553,60	0,04454	14,80000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
65	765312372R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový, v.č. - půdorys krovu, střecha - NS : Úroveň +7,285 : 2*(16,12+11,21)*7-(7,705*7) Úroveň +8,115 : 7,705*7 Mezisoučet	kus	382,62000 328,68500 53,93500 382,62000	40,00	18 748,38	21,00	22 685,54	0,00290	1,11000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
66	765312383R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba v.č. - půdorys střechy : Stáv.stožár STA : 1 Mezisoučet	kus	1,00000 1,00000	3 267,00	3 267,00	21,00	3 953,07	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
67	765312386R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm hliníkový, v.č. - půdorys krovu, střecha - NS : Úroveň +4,300 : 2*(17,47+12,56) Úroveň +7,285 : 2*(16,12+11,21)-7,705	m	114,72000 60,06000 46,95500	22,00	8 259,84	21,00	9 994,41	0,00029	0,03000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +8,115 : 7,705			7,70500									
		Mezísoučet			114,72000									
68	765312388R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	3,00000	4 892,00	14 676,00	21,00	17 757,96	0,00370	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/13 : 1			1,00000									
		Z/14 : 1			1,00000									
		Z/15 : 1			1,00000									
		Mezísoučet			3,00000									
69	765312394R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, příplatek za sklon pro krytinu přes 75°	m2	105,61985	246,00	25 982,48	21,00	31 438,80	0,00015	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu, střecha - NS :												
		Plocha střechy :												
		Úroveň +4,300 až +7,285 : 2*(17,47+12,56)*2,885-(4,28*2+7,185+7,705)*2,885			105,61985									
		Mezísoučet			105,61985									
70	765312332R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	7,70000	1 333,00	10 264,10	21,00	12 419,56	0,00878	0,07000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu, střecha - NS :												
		Hřeben střechy :												
		Úroveň +10,845 : 7,70			7,70000									
		Mezísoučet			7,70000									
71	765312342R00	Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	42,94000	1 414,00	60 717,16	21,00	73 467,76	0,00878	0,38000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys krovu, střecha - NS :												
		Nároží střechy :												
		Úroveň +4,300 až +7,285 : 2,885*4			11,54000									
		Úroveň +7,285 až +10,845 : 7,85*4			31,40000									
		Mezísoučet			42,94000									
72	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, Odd.765.pol.č. - střešní krytina : 332,3969*1,20	m2	398,87628	96,00	38 292,12	21,00	46 333,47	0,00019	0,08000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		Mezísoučet			398,87628									
73	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	16,54175	1 531,49	25 333,52	21,00	30 653,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						15 157,58		18 340,67		0,16000		0,00000		
74	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm	kus	1,00000	698,00	698,00	21,00	844,58	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :												
		Z/12 : 1			1,00000									
		Mezísoučet			1,00000									
75	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování, Hranolek dřevina: jehličnatá	m2	12,30150	886,00	10 899,13	21,00	13 187,95	0,01250	0,15000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys střechy :												
		Úroveň +4,300 : (17,47+12,56)*2*0,15-(4,28*2+7,185+7,705)*0,15			5,49150									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c	VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOMÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střeška
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +4,300 až +7,705 : (0,5*3,405)/2*8		6,81000										
		Mezisoučet		12,30150										
76	61140600R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křidel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 460 mm; výška = 610 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 3 - 10 - 3; g = 0,78; ovládání: manuální; Rf: E; barva: černá	kus	1,00000	3 479,00	3 479,00	21,00	4 209,59	0,00910	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
		v.č. - výpis zámečnických výrobků :		1,00000										
		Z/12 : 1		1,00000										
		Mezisoučet		1,00000										
77	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	41,77000	1,95	81,45	21,00	98,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 767						4 128,70		4 995,73		0,00000		0,00000		
78	PC - REPASÉ ST	Repasé stáv.stožáru STA - D+M+D	ks	1,00000	4 028,00	4 028,00	21,00	4 873,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč. kování, kotveního a montážního materiálu, dopravy, manipulace, pomocného lešení												
		v.č. - půdorys střechy :		1,00000										
		Stáv.stožár STA : 1		1,00000										
79	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	46,28000	2,50	100,70	21,00	121,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 7678						37 643,97		45 549,20		0,00000		0,00000		
80	PC - ZÁCHYT.SYS	Záchytný systém na střeše proti pádu z výšky a do hloubky - D+M+D	m2	214,18220	171,47	36 725,82	21,00	44 438,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - půdorys střechy - NS :												
		Půdorysná plocha střechy :												
		Úroveň +4,300 až +10,845 : (17,47*12,26)		214,18220										
		Mezisoučet		214,18220										
81	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	367,25520	2,50	918,15	21,00	1 110,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 784						14 112,50		17 076,13		0,09000		0,00000		
82	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednozásobné + 1x penetrace	m2	282,25000	50,00	14 112,50	21,00	17 076,13	0,00032	0,09000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odd.342.pol.č. - SDP obklad krovu : 75,0		75,00000										
		Odd.416.pol.č. - SDP podhled krovu : 207,25		207,25000										
		Mezisoučet		282,25000										
Díl: D96						117 868,43		142 620,80		0,00000		0,00000		
83	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	39,12256	373,89	14 624,01	21,00	17 695,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
84	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	39,12256	494,00	19 326,54	21,00	23 385,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
85	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,12256	313,00	12 284,48	21,00	14 864,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
86	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	547,71577	26,80	14 678,78	21,00	17 761,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,12256	455,10	17 804,68	21,00	21 543,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,12256	50,70	1 983,51	21,00	2 400,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
89	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	39,12256	950,00	37 166,43	21,00	44 971,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.04	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - střecha
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 645 862,15								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				304 618,93		368 588,91		11,84000		0,00000		
1	620981121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	87,02780	5,00	435,14	21,00	526,52	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin														
v.č. - půdorys 1.PP :														
Okenní výplně :														
(0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(0,6*0,87)+(0,87*0,92)+(0,88*0,92)+(1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,15*0,94)+(1,16*0,95)*2+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,5*1,2)														
Dveřní výplně : (1,5*2,25)+(1,5*2,33)														
v.č. - půdorys 1.NP :														
Okenní výplně :														
(0,36*0,92)*2+(1,0*1,0)+(1,08*1,97)+(1,16*1,57)+(1,2*1,97)*2+(1,26*1,97)*3+(1,26*2,04)+(1,68*1,97)*2+(2,0*1,57)*3+(2,03*1,97)														
Dveřní výplně : (1,02*2,73)														
v.č. - půdorys 2.NP :														
Okenní výplně : (1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,07*0,9)														
Dveřní výplně : (0,8*2,02)														
Mezisoučet														
2	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	27,55455	10,00	275,55	21,00	333,42	0,00035	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
Odd.62.pol.č. - KZS tl.160 mm : 6,75														
Odd.62.pol.č. - KZS tl.200 mm : 20,80455														
Mezisoučet														
3	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,75000	1 350,00	9 112,50	21,00	11 026,13	0,01056	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.														
v.č. - pohledy :														
Zaslepení stáv.drážky po svodu :														
Pohled jižní : (11,25*0,15)*2														
Pohled severní : (11,25*0,15)*2														
Mezisoučet														
4	622311137RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	20,80455	1 420,00	29 542,46	21,00	35 746,38	0,01132	0,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.														
v.č. - pohledy :														
Pohled severní :														
Úroveň +7,360 až +8,155 : (0,2+7,965+0,2)*0,795														
Úroveň +7,360 až +8,155 : (2,5*0,795)/2*2														
Pohled jižní :														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +6,400 až +7,075 : (0,2+7,545+0,2)*0,675		5,36288										
		Pohled východní :												
		Úroveň +6,400 až +7,075 : (0,2+4,64+0,2)*0,675		3,40200										
		Pohled západní :												
		Úroveň +6,400 až +7,075 : (0,2+4,64+0,2)*0,675		3,40200										
		Mezisoučet		20,80455										
5	622412323R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	485,80195	240,00	116 592,47	21,00	141 076,89	0,00061	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.96,pol.č. - otlučení omítky vnější : 445,9459		445,94590										
		Odd.62,pol.č. - KZS tl.160 mm : 6,75		6,75000										
		Odd.62,pol.č. - KZS tl.200 mm : 20,80455		20,80455										
		Odd.762,pol.č. - podbití krovu : 12,3015		12,30150										
		Mezisoučet		485,80195										
6	622423322R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápencementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	445,94590	290,00	129 324,31	21,00	156 482,42	0,02453	10,94000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst												
		Odd.96,pol.č. - otlučení omítky vnější : 445,9459		445,94590										
7	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	445,94590	25,00	11 148,65	21,00	13 489,87	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
		Odd.96,pol.č. - otlučení omítky vnější : 445,9459		445,94590										
8	620421111U00	Vně omítka vápencem Baumit tl 7mm	m2	27,55455	285,00	7 853,05	21,00	9 502,19	0,00980	0,27000	0,00000	0,00000		URS
		Odd.62,pol.č. - KZS tl.160 mm : 6,75		6,75000										
		Odd.62,pol.č. - KZS tl.200 mm : 20,80455		20,80455										
		Mezisoučet		27,55455										
9	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	11,16000	15,00	167,40	21,00	202,55	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/2 - plastová stěna 1500/2330 mm : (2,33+1,5+2,33)		6,16000										
		PL/3 - plastové dveře 800/2100 mm : (2,1+0,8+2,1)		5,00000										
		Mezisoučet		11,16000										
10	PC-SILIKON.SPAP	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítkou - D+M	m	11,16000	15,00	167,40	21,00	202,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		v.č. - výpis plastových výrobků :												
		PL/2 - plastová stěna 1500/2330 mm : (2,33+1,5+2,33)		6,16000										
		PL/3 - plastové dveře 800/2100 mm : (2,1+0,8+2,1)		5,00000										
		Mezisoučet		11,16000										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			155 712,56	188 412,20		13,89000		0,00000				
11	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	679,96750	75,00	50 997,56	21,00	61 707,05	0,01838	12,50000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení												
		v.č. - pohledy :												
		Pohled jižní :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMUVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -1,900 nebo -1,920 až +7,285 : (1,2+17,47+1,2)*(9,185+9,205)/2			182,70465									
		Pohled severní :												
		Úroveň -1,900 nebo -2,050 až +7,285 : (1,2+17,47+1,2)*(9,185+9,335)/2			183,99620									
		Úroveň +7,285 až +8,115 : (1,2+7,705+1,2)*0,83			8,38715									
		Pohled východní :												
		Úroveň -1,900 nebo -1,940 až +7,285 : (1,2+12,56+1,2)*(9,185+9,225)/2			137,70680									
		Úroveň -1,900 až +3,840 : (1,25+1,2)*5,74			14,06300									
		Pohled západní :												
		Úroveň -1,920 nebo -2,050 až +7,285 : (1,2+12,56+1,2)*(9,205+9,335)/2			138,67920									
		Úroveň -2,050 až +3,840 : (1,25+1,2)*5,89			14,43050									
		Mezisoučet			679,96750									
12	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	1 359,93500	36,00	48 957,66	21,00	59 238,77	0,00097	1,32000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Nájem lešení :												
		Plocha lešení : 679,9675*2		1 359,93500										
		Mezisoučet		1 359,93500										
13	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	679,96750	60,00	40 798,05	21,00	49 365,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	679,96750	5,00	3 399,84	21,00	4 113,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
15	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 359,93500	6,00	8 159,61	21,00	9 873,13	0,00005	0,07000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Nájem lešení :												
		Plocha lešení : 679,9675*2		1 359,93500										
		Mezisoučet		1 359,93500										
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	679,96750	5,00	3 399,84	21,00	4 113,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
		Plocha lešení : 679,9675		679,96750										
		Mezisoučet		679,96750										
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			6 558,13		7 935,34		0,00000		0,00000			
17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	93,95600	69,80	6 558,13	21,00	7 935,34	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		v.č. - půdorys 1.PP :												
		Okenní výplně :			13,71170									
		(0,56*0,82)+(0,57*0,82)+(0,6*0,87)+(0,87*0,92)+(0,88*0,92)+(1,09*0,95)+(1,14*0,97)*2+(1,15*0,94)+(1,16*0,95)*2+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,5*1,2)												
		Dveřní výplně : (1,5*2,25)+(1,5*2,33)			6,87000									
		v.č. - půdorys 1.NP :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.05 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okenní výplně : (0,36*0,92)*2+(0,9*1,0)+(1,0*1,0)+(1,08*1,97)+(1,16*1,57)+(1,2*1,97)*2+(1,26*1,97)*3+(1,26*2,04)+(1,68*1,97)*2+(2,0*1,57)*3+(2,03*1,97) Dveřní výplně : (1,02*2,73)+(1,53*1,97)*2 v.č. - půdorys 2.NP : Okenní výplně : (1,26*1,2)*4+(1,2*2,55)*3+(1,9*1,2)*2+(2,07*0,9) Dveřní výplně : (0,8*2,02) Mezisoučet		41,29450										
				8,81280										
				21,65100										
				1,61600										
				93,95600										

Díl: 96	Bourání konstrukcí				23 703,95			28 681,78		0,00000		7,41000		
18	978015241R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % v.č. - pohledy : Pohled jižní : Úroveň -1,900 nebo -1,920 až +4,300 : (16,5*(6,2+6,22)/2+(17,17*0,4)+2*(0,97+1,14+0,97)*0,15+2*(0,94+1,15+0,94)*0,15+(0,95+1,18+0,95)*0,15+(0,96+1,25+0,96)*0,15+2*(1,97+1,2+1,97)*0,15+2*(1,97+1,68+1,97)*0,15+(1,97+2,03+1,97)*0,15) Odpčet výplňí otvorů : - ((1,14*0,97)*2+(1,15*0,94)+(1,18*0,95)+(1,25*0,96)+(1,2*1,97)*2+(1,68*1,97)*2+(2,03*1,97)) Úroveň +4,300 až +6,400 : ((0,2+7,185+0,2)*2,10+2*(1,2+1,9+1,2)*0,15)-(1,9*1,2)*2 Pohled severní : Úroveň -1,900 nebo -2,050 až +4,300 : (16,5*(6,2+6,35)/2+(17,17*0,4)+(0,82+0,57+0,82)*0,15+(0,87+0,6+0,87)*0,15+2*(0,92+0,88+0,92)*0,15+(1,0+1,0+1,0)*0,15+3*(1,57+2,0+1,57)*0,15+(2,78+1,8)*2*0,45) Odpčet výplňí otvorů : - ((0,57*0,62)+(0,6*0,87)+(0,88*0,92)*2+(1,0*1,0)+(2,0*1,57)*3+(7,705*0,46)) Úroveň +3,840 až +7,360 : ((0,2+7,705+0,2)*3,52+(2,5*1,0)/2*2+(2,02+0,8+2,02)*0,15+3*(2,55+1,2+2,55)*0,15) Odpčet výplňí otvorů : -(0,8*2,02)+(1,2*2,55)*3 Úroveň +3,840 až +4,810 - stíny balkonu : (2,09+11,02+2,09)*0,97+(1,91+10,66+1,91)*0,97 Pohled vstupu : (3,75*1,75) Pohled východní : Úroveň -1,900 nebo -1,940 až +4,300 : (13,31*(6,2+6,24)/2+(15,11*0,4)+(0,95+1,09+0,95)*0,15+2*(0,95+1,16+0,95)*0,15+2*(0,92+0,36+0,92)*0,15+2*(1,97+1,26+1,97)*0,15+(0,9*2,07+0,9)*0,15) Odpčet výplňí otvorů : - ((1,09*0,95)+(1,16*0,95)*2+(0,36*0,92)*2+(1,26*1,97)*2+(1,02*2,73)+(2,07*0,9)) Úroveň +4,300 až +6,400 : ((0,2+4,28+0,2)*2,10+2*(1,2+1,26+1,2)*0,15)-(1,26*1,2)*2 Pohled západní :	m2	445,94590	43,56	19 398,65	21,00	23 472,37	0,00000	0,00000	0,01600	7,14000	801-3	RTS 24/ II
				116,22700										
				-20,95990										
				12,65850										
				118,78900										
				-16,57290										
				34,59060										
				-10,79600										
				28,78960										
				6,56250										
				92,83315										
				-13,51390										
				7,90200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -1,920 nebo -2,050 až +4,300 : (13,31*(6,22+6,35)/2+(15,11*0,4)+(0,82+0,56+0,82)*0,15+(2,25+1,5+2,25)*0,55+(2,33+1,5+2,33)*0,45+(1,2+1,5+1,2)*0,15+(1,57+1,16+1,57)*0,15+(1,97+1,08+1,97)*0,15+(1,97+1,26+1,98)*0,15+(2,04+1,26+2,04)*0,15) Úroveň -1,920 nebo -2,050 až +4,300 : - ((0,56*0,82)+(1,5*2,25)+(1,5*2,33)+(1,5*1,2)+(1,16*1,57)+(1,08*1,97)+(1,26*1,97)+(1,26*2,04)) Úroveň +4,300 až +6,400 : ((0,2+4,28+0,2)*2,10+2*(1,2+1,26+1,2)*0,15)-(1,26*1,2)*2 Mezisoučet		99,66485										
19	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45° v.č. - výpis klempířských výrobků : K/6 : 16,20 Mezisoučet	m	16,20000	30,00	486,00	21,00	588,06	0,00000	0,00000	0,00286	0,05000	800-764	RTS 24/ II
20	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45° v.č. - výpis klempířských výrobků : K/6 : 2 Mezisoučet	kus	2,00000	38,00	76,00	21,00	91,96	0,00000	0,00000	0,00115	0,00000	800-764	RTS 24/ II
21	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm v.č. - pohledy : Pohled Západní - stáv.parapet okna : 1,5 Mezisoučet	m	1,50000	37,00	55,50	21,00	67,16	0,00000	0,00000	0,00135	0,00000	800-764	RTS 24/ II
22	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/4 : 16,50 Mezisoučet	m	16,50000	37,00	610,50	21,00	738,71	0,00000	0,00000	0,00395	0,07000	800-764	RTS 24/ II
23	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/11 : 27,60 Mezisoučet	m	27,60000	42,00	1 159,20	21,00	1 402,63	0,00000	0,00000	0,00175	0,05000	800-764	RTS 24/ II
24	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/12 : 13,70 Mezisoučet	m	13,70000	38,00	520,60	21,00	629,93	0,00000	0,00000	0,00252	0,03000	800-764	RTS 24/ II
25	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/7 : 27,50 K/8 : 5,0 Mezisoučet	m	32,50000	43,00	1 397,50	21,00	1 690,98	0,00000	0,00000	0,00226	0,07000	800-764	RTS 24/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					43 950,37		53 179,95		0,00000		0,00000		
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	25,72047	1 708,77	43 950,37	21,00	53 179,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.05 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812												
Díl: 712		Povlakové krytiny				13 567,89		16 417,15		0,07000		0,00000		
27	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, v.č. - půdorys 2.NP : Úroveň +3,840 - oprava vnějšího žlabu balkonu : (1,71+10,66+1,71)*0,55 Mezisoučet	m2	7,74400	438,00	3 391,87	21,00	4 104,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
28	712378009R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní, RŠ 130 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků v.č. - půdorys 2.NP : Úroveň +3,840 - oprava vnějšího žlabu balkonu : (1,71+10,66+1,71) Mezisoučet	m	14,08000	197,00	2 773,76	21,00	3 356,25	0,00138	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
29	712378012R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků v.č. - půdorys 2.NP : Úroveň +3,840 - oprava vnějšího žlabu balkonu : (1,71+10,66+1,71) Mezisoučet	m	14,08000	373,00	5 251,84	21,00	6 354,73	0,00246	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
30	28322103.AR	Fólie hlaďká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina Zlratné : v.č. - půdorys 2.NP : Úroveň +3,840 - oprava vnějšího žlabu balkonu : (1,71+10,66+1,71)*0,55*1,13 Mezisoučet	m2	8,75072	232,00	2 030,17	21,00	2 456,51	0,00230	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
31	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	0,07419	1 620,84	120,25	21,00	145,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				69 440,51		84 023,02		0,33000		0,00000		
32	764231230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 330 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/9 : 6,10 Mezisoučet	m	6,10000	931,00	5 679,10	21,00	6 871,71	0,00201	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
33	764251201R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní čtyřhranné, rš 250 mm v.č. - výpis klempířských výrobků : K/13 : 5,80 Mezisoučet	m	5,80000	1 321,00	7 661,80	21,00	9 270,78	0,00280	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
34	764259231R00	Žlaby z měděného plechu kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm	kus	2,00000	1 362,00	2 724,00	21,00	3 296,04	0,00329	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 01.05	SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01	D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/13 : 2			2,00000									
		Mezisoučet			2,00000									
35	764551201R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 75 mm	m	2,40000	1 406,00	3 374,40	21,00	4 083,02	0,00293	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/14 : 2,40			2,40000									
		Mezisoučet			2,40000									
36	764812650RT3	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením	m	27,60000	331,00	9 135,60	21,00	11 054,08	0,00168	0,05000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací												
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/11 : 27,60			27,60000									
		Mezisoučet			27,60000									
37	764812660RT3	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením	m	13,70000	425,00	5 822,50	21,00	7 045,23	0,00202	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací												
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/12 : 13,70			13,70000									
		Mezisoučet			13,70000									
38	764812690RT3	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka + montáž lepením	m	16,50000	621,00	10 246,50	21,00	12 398,27	0,00352	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací												
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/4 : 16,50			16,50000									
		Mezisoučet			16,50000									
39	764819210R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	5,00000	453,00	2 265,00	21,00	2 740,65	0,00303	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/8 : 5,0			5,00000									
		Mezisoučet			5,00000									
40	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	27,50000	511,00	14 052,50	21,00	17 003,53	0,00317	0,09000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												
		K/7 : 27,50			27,50000									
		Mezisoučet			27,50000									
41	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	16,20000	433,00	7 014,60	21,00	8 487,67	0,00184	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací												
		v.č. - výpis klempířských výrobků :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 01.05 SO 01 Modernizovaný objekt DDM - fasáda
R:	01 D1.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K6 : 16,20			16,20000									
		Mezisoučet			16,20000									
42	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlíků žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž v.č. - výpis klempířských výrobků : K6 : 2	kus	2,00000	293,00	586,00	21,00	709,06	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
		Mezisoučet			2,00000									
43	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,30717	2 860,00	878,51	21,00	1 063,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						22 316,54		27 003,01		0,00000		0,00000		
44	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	7,40724	371,80	2 768,83	21,00	3 350,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,40724	494,00	3 659,18	21,00	4 427,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,40724	311,00	2 325,87	21,00	2 814,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	103,70137	26,86	2 779,20	21,00	3 362,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,40724	455,10	3 371,03	21,00	4 078,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,40724	50,70	375,55	21,00	454,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
50	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,40724	890,00	7 036,88	21,00	8 514,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
Celkem						639 868,88								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	
O:	SO 02	SO 02 Oprava kanalizace
R:	01	D2.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				372 534,86		450 767,18		75,93000		0,00000		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	1,00000	586,80	586,80	21,00	710,03	0,01070	0,01000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	4,00000	361,80	1 447,20	21,00	1 751,11	0,02478	0,10000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v hominách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.	m3	4,95000	891,90	4 414,91	21,00	5 342,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
4	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v homině 4, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, as-rewa : 3,6*3,6*2,7 vsak : 16*2,6*1,6	m3	101,55200	481,50	48 897,29	21,00	59 165,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
5	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 101,55200	m3	101,55200	64,60	6 560,26	21,00	7 937,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
6	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek, 1*1*68+1*1,18*28	m3	101,04000	498,60	50 378,54	21,00	60 958,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 101,04000	m3	101,04000	92,70	9 386,41	21,00	11 333,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 0,57*1*68+0,62*1*28+6,9+42,56	m3	105,58000	289,40	30 554,85	21,00	36 971,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu do 100 m3, z hominy 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 105,58000	m3	105,58000	336,60	35 538,23	21,00	43 001,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 105,58000	m3	105,58000	19,00	2 006,02	21,00	2 427,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	96,92000	151,70	14 702,76	21,00	17 790,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 02 SO 02 Oprava kanalizace
R:	01 D2.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, 0,56*1*28+0,43*1*68+28+24			96,92000									
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,5*1*28+0,45*1*68	m3	44,60000	1 474,20	65 749,32	21,00	79 556,88	1,70000	75,82000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 105,58000	m3	105,58000	507,60	53 592,41	21,00	64 846,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
14	PC-01-1	Štěr 16/32	m3	39,30000	1 240,20	48 739,86	21,00	58 975,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			17 750,02	21 477,52		21,78000		0,00000				
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného lžéného 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,12*1*(68+28)	m3	11,52000	1 540,80	17 750,02	21,00	21 477,52	1,89077	21,78000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
Díl: 5		Komunikace			4 516,32	5 464,75		2,79000		1,80000				
16	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	8,00000	70,80	566,40	21,00	685,34	0,00000	0,00000	0,22500	1,80000	822-1	RTS 24/ II
17	564851111R00	Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,82000	178,20	1 037,12	21,00	1 254,92	0,37800	2,20000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	8,00000	353,30	2 826,40	21,00	3 419,94	0,07390	0,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
19	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	8,00000	10,80	86,40	21,00	104,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
Díl: 8		Trubní vedení			233 813,18	282 913,95		3,00000		0,00000				
20	115201512R00	Montáž a demontáž odpadního potrubí demontáž, DN 200 mm při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení,	m	18,00000	91,80	1 652,40	21,00	1 999,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
21	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	16,00000	142,70	2 283,20	21,00	2 762,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
22	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	75,00000	33,80	2 535,00	21,00	3 067,35	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
23	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	75,00000	135,50	10 162,50	21,00	12 296,83	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II
24	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 35,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000	m	91,00000	40,20	3 658,20	21,00	4 426,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
25	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	30,00000	48,80	1 464,00	21,00	1 771,44	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
26	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	202,10	404,20	21,00	489,08	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
27	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	13,00000	108,00	1 404,00	21,00	1 698,84	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00C VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMŮVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 02 SO 02 Oprava kanalizace
R:	01 D2.04 Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu,												
28	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	126,50	126,50	21,00	153,07	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,												
29	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	121,00000	36,20	4 743,20	21,00	5 739,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
		vodou nebo vzduchem,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000		44,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 35,00000		35,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000		12,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 30,00000		30,00000										
30	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	5,00000	718,20	3 591,00	21,00	4 345,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
31	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	5,00000	381,20	1 906,00	21,00	2 306,26	0,00468	0,02000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
32	721170968R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm	kus	1,00000	593,10	593,10	21,00	717,85	0,00175	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ II
33	273321511U00	Základová deska ŽB C25/30	m3	1,20000	10 350,00	12 420,00	21,00	15 028,20	2,45329	2,94000	0,00000	0,00000		URS
34	8-01	Potrubí PVC-KG SN4 DN125	m	44,00000	123,10	5 416,40	21,00	6 553,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	8-02	Potrubí PVC-KG SN4 DN150	m	35,00000	198,50	6 947,50	21,00	8 406,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	8-03	Potrubí PVC-KG SN4 DN100	m	12,00000	112,70	1 352,40	21,00	1 636,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	8-04	Potrubí PVC-KG SN4 DN200	m	30,00000	334,50	10 035,00	21,00	12 142,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	8-12	Redukce PVC-KG DN200/150	ks	1,00000	126,90	126,90	21,00	153,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	8-13	Redukce PVC-KG DN200/125	ks	2,00000	118,10	236,20	21,00	285,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	8-14	Redukce PVC-KG DN100/125	ks	1,00000	28,40	28,40	21,00	34,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	8-15	Redukce PVC-KG DN125/150	ks	2,00000	50,10	100,20	21,00	121,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	8-17	Koleno PVC-KG 100/45	ks	2,00000	31,70	63,40	21,00	76,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	8-18	Koleno PVC-KG 125/45	ks	7,00000	42,30	296,10	21,00	358,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	8-19	Koleno PVC-KG 150/45	ks	4,00000	72,90	291,60	21,00	352,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	8-20	Koleno PVC-KG 200/15	ks	1,00000	182,30	182,30	21,00	220,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	8-22	Odbočka PVC-KG 150/125/45	ks	1,00000	125,60	125,60	21,00	151,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	8-23	Odbočka PVC-KG 125/125/45	ks	1,00000	126,90	126,90	21,00	153,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	8-27	Dno šachty plastové KG d425/150 typ-přímé	ks	2,00000	3 510,00	7 020,00	21,00	8 494,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	8-28	Dno šachty plastové KG d425/150 typ-T	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00	21,00	4 247,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	8-29	Dno šachty plastové KG d425/200 typ-X	ks	1,00000	4 334,90	4 334,90	21,00	5 245,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	8-31	Dno šachty plastové KG d425/150 uhel-90	ks	1,00000	3 738,20	3 738,20	21,00	4 523,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	8-36	Roura korugovaná d425 dl.1,5m	ks	5,00000	2 141,10	10 705,50	21,00	12 953,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	8-37	Teleskopická roura d425/375 mm	ks	5,00000	860,00	4 300,00	21,00	5 203,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	8-38	Litinový poklop do teleskopu d425 typ B125	ks	5,00000	3 266,80	16 344,00	21,00	19 776,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	8-40	VSÁKOVACÍ OBJEKT DM-T-1600-M /60	ks	4,00000	9 303,80	37 215,20	21,00	45 030,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	8-41	VSÁKOVACÍ OBJEKT DM-T-100-S /60	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	8-42	VSÁKOVACÍ OBJEKT DM-T-100-E /60	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	8-43	Doprava vsakovacího zařízení	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00	21,00	4 900,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11277-003-00c VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O:	SO 02 SO 02 Oprava kanalizace
R:	01 D2.04 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost
59	8-44	NÁDRŽ DEŠTOVÝCH VOD	kpl	1,00000		27 841,50	21,00	33 688,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
60	8-45	Doprava nádrže	kus	1,00000		2 250,00	21,00	2 722,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
61	8-46	Osazení nádrže na dešťovou vodu	kpl	1,00000		3 150,00	21,00	3 811,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
62	998276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	103,51276		32 581,68	21,00	39 423,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1 RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů													
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 988,00		3 615,48		0,34000		0,00000	
63	721242110RT2	Lapač sítěšních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odluku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.lés. kroužky pro přípoj.potrüb.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		2 988,00	21,00	3 615,48	0,08380	0,34000	0,00000	0,00000	800-721 RTS 24/ II
Celkem						631 602,38							

[illegible]