

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a. s.**
J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště

zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: **Technoklima UH, s.r.o.**
Mariánské náměstí 62
686 01 Uherské Hradiště

zastoupení: Igor Pavelka - jednatel

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17306

IČ: 60729589

DIČ: CZ60729589

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Uherskohradištská nemocnice a.s. – Úprava VZT č. 1 a 2 budova A (PGO) č. 2025/004/MRSIII** (dále jen „zakázka“), zadávané v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA

- Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou stavební práce na akci „**Uherskohradištská nemocnice a.s. – Úprava VZT č. 1 a 2 budova A (PGO)**“, v rozsahu daném zadávacími podklady, tedy zadávací dokumentací uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž zadavatelem je objednatel, zejména následující projektovou dokumentací:
 - Rozvody tepla a chladu, zpracováno společností TRASKO Projekce, s.r.o. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČO: 07280921
 - Vzduchotechnika a chlazení, zpracováno společností Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42, Trnitá, 60200 Brno, IČO: 60711825
 - Měření a regulace, zpracováno společností AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o., Dmnovská 51/2, Nosálovice, 68201 Vyškov, IČO: 60748982
- Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil, potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil se stavenišťem a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

3. Předmětem díla je výměna 2 ks vzduchotechnických jednotek (dále jen VZT jednotky) pro operační sály v budově A, Porodnicko-gynekologický pavilon v areálu sídla zadavatele spočívající v:
- Kompletní výměně VZT jednotek tak, aby umožňovaly kromě zimního dovlhčování vzduchu i řízené letní odvlhčování vzduchu na parametry zadané objednatelem,
 - provedení související úpravy rozvodů tepla a chladu do jednotek,
 - doplnění a úprava ve stávajícím systému MaR a dispečerském systému.

4. Místem plnění je: areál objednatele

Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

Interní označení budovy je A (PGO, p. č. st. 2472)

Součástí díla je dále:

- a) provedení veškerých nutných pomocných přidružených činností a prací,
 - b) předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných právních předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů,
 - c) předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména: návody k obsluze a údržbě, záruční listy, revizní zprávy, doklady o revizních zkouškách apod.,
 - d) zajištění zkušebního provozu zařízení,
 - f) zaškolení zaměstnanců objednatele k obsluze zařízení.
5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat v průběhu provádění díla požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů).
6. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.

ČL.III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno do 10 dnů od výzvy k zahájení prací.
2. Dílo bude dokončeno a předáno do 85 dní od výzvy k zahájení prací.
3. **Harmonogram provádění díla**
 - a) Zhotovitel předložil jako součást nabídky na zakázku harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
 - b) Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
 - b) Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku a zápisech z jednání z kontrolních dnů.

ČL.IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH

3.354.838,00,-

Kč

2. Cena je rozepsána do položek prací v příloze č. 1. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:
 - a) fakturace
 - b) ocenění objednatelem požadovaných víceprací
 - c) ocenění méněprací
 - d) soupisu provedených prací
3. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) bude zhotovitelem účtována dle předpisů, platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
5. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky staveniště a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle odst. 1. tohoto článku může být zvýšena pouze, pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k písemné dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoliv důvodu nebude provedeno v celém rozsahu.
10. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny dle ceníku ÚRS, pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

ČL.V . PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Skutečně provedené práce bude zhotovitel účtovat měsíčními fakturami (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci díla nebo jeho části, nebo den předání převzetí díla. Postup pro uhrazení faktur je následující:
 - a) nejdříve poslední pracovní den příslušného měsíce vystaví oprávněný zástupce zhotovitele soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej objednateli ke kontrole,
 - b) objednatel si vyhrazuje na kontrolu SPPD lhůtu 2 dnů,
 - c) na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD,
 - d) faktura včetně přílohy v elektronické formě bude odeslána na e-mail: financni@nemuh.cz
2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do **30** kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli.
4. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po jejich provedení a předchozím odsouhlasením SPPD.

5. Splatnost oprávněně vystavených faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

ČL.VI. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli místo pro provedení díla protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku.
2. V souladu s ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) informuje tímto objednatel zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která vznikají v rámci Uherskohradišťské nemocnice a.s. Zpracované hodnocení rizik je uvedeno na webových stránkách objednatele: www.nemuh.cz/zhotovitel (soubor „Hodnocení rizik (katalog rizik“). Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že se s výše uvedenými riziky seznámil.
3. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 101 odst. 3 ZP písemně informovat objednatele o rizicích a přijatých opatřeních na jeho straně, což učiní nejpozději k okamžiku převzetí místa pro provedení díla.
4. Zhotovitel bude udržovat místo pro provedení díla čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
7. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na staveništi.
8. Zhotovitel vyklidí staveniště do **3 dnů** od převzetí díla objednatelem.

ČL.VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen 2 dni před předpokládaným dokončením díla písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí. Součástí této výzvy bude předložení veškerých dokladů ke kontrole objednatelem, zejména:
 - a) prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nebo “**Ujištění o existenci prohlášení o shodě**” na zabudované výrobky a materiály,
 - b) doklady o likvidaci odpadů.Bez předložení těchto dokladů se má za to, že objednatel nebyl k převzetí řádně vyzván, a řízení o předání a převzetí díla nebude zahájeno.
2. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady a určit přiměřený termín k jejich odstranění.
4. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

ČL.VIII. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle **ČL.III odst. 2**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Za nesplnění termínu vyklizení místa určeného pro provedení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad z protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti porušením jakýchkoliv právních, technologických a technických předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
7. Zhotovitel nese od doby předání místa pro provedení díla do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a uskladňovaných částech,
 - b) plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi v souvislosti s prováděním díla.Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní.
8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po písemné dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ČL. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
 - a) zhotovitel nezačíná provádění díla, nepokračuje s prováděním díla, nebo přeruší provádění díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele,
 - b) zhotovitel je v prodlení oproti termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby, a to natolik, že podle odůvodněného názoru objednatele nebude dílo dokončeno ve smluvním termínu.
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
 - d) zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
 - a) je zhotovitel povinen do 2 dnů vyklidit místo určené pro provedení díla,
 - b) je zhotovitel povinen do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
 - c) je zhotovitel povinen do 2 dnů předat objednateli doklady dle **ČL. VII odst. 1 a), b)**, za dosud provedenou část díla,
 - d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele,
 - e) je zhotovitel povinen dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.

ČL. X. Záruka a servis

1. Zhotovitel poskytuje na předané dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané, touto smlouvou a technickými normami.

2. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli bezplatný servis na dodaný předmět smlouvy včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle bodu 1. tohoto článku. Zhotovitel je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zařízení.
3. Objednatel uplatní vady v záruční době reklamací, a to buď telefonicky na tel. číslo 607 900 567 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail: kocenda@technoklima.cz přičemž dle svých možností specifikuje vadu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit do 12 hodin od uplatnění reklamace odstraňování reklamované vady bránící objednateli v řádném užívání zařízení. Odstraňování vady, která nebrání řádnému užívání zařízení, je zhotovitel povinen zahájit do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace.
5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů od okamžiku uplatnění reklamace. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany zhotovitele splnit, bude objednatelem stanovena přiměřená delší lhůta.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši zhotovitel.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl zařízení užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
8. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu určenými objednatelem.
9. Ode dne doručení oprávněné reklamace zhotoviteli se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla, a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

ČL. XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené pro provedení díla s vyznačením všech stávajících inženýrských sítí.
2. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele kontrolních dnů stavby a dalších koordinačních jednání a je povinen respektovat a plnit úkoly objednatelem zde uložené.
3. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) svých zaměstnanců, požární ochranu (PO) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů BAOZ, PO a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti BAOZ a PO na konkrétní podmínky stavby.
4. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla,
 - b) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - c) vznik škody na díle a materiálu na staveništi způsobené v souvislosti v prováděním díla.
5. Oprávněným zástupcem objednatele je [REDAKCE], který je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - a) kontrolovat provádění díla a vydávat pokyny k jeho provádění,
 - b) jednat se zhotovitelem stran plnění této smlouvy,
 - c) potvrzovat soupisy provedených prací,
 - d) projednat cenové změny a změny předmětu díla,
 - e) odsouhlasit termínové změny

f) převzít dílo.

6. Oprávněným zástupcem zhotovitele je [REDAKCE] tel. č. [REDAKCE] který je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
- a) řídit a kontrolovat provádění prací,
 - b) jednat s objednatelem stran plnění této smlouvy,
 - c) vystavovat podklady pro fakturaci,
 - d) odsouhlasit změny předmětu ceny a termínu díla,
 - e) odsouhlasit termínové změny a sjednat uzlové termíny,
 - f) předat dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude ohrožovat a poškozovat složky životního prostředí a zejména bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní právní předpisy vydané na ochranu životního prostředí s respektováním podmínek uvedených ve vyhlášce MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje uplatňovat při své činnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání místa určeného pro provádění díla:
- jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci díla, a kteří jediná budou mít povolen vstup (tento seznam lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem zhotovitele).

ČL. XII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla

- a) Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 200 000 Kč. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- b) Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- c) Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- d) Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet objednatele. Práva objednatele a termín pro vrácení složené částky jsou obdobná jako u bankovní záruky.

Čl. XIII. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 000 000 Kč.
2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá zhotovitel.
5. Je-li zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

ČL. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířčím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím místně příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám.
4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Obě smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Objednatel bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů zhotovitele, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení zhotovitele o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto zhotovitel, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
5. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
7. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1. Cenová nabídka (oceněný položkový soupis stavebních prací-příloha 6. zadávací dokumentace)


2. Harmonogram

V Uherském Hradišti dne []


V Uherském Hradišti dne []



.....
Technoklima UH, s.r.o.
Igor Pavelka
jednatel



.....
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na kompletní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Zařízení č. 1 - Větrání a klimatizace OS 1.NP						
1	1.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: Vnitřní hygienické provedení, rámová modulová konstrukce, vč. základového rámu s výškově stavitelnými atypickými pružně podloženými nohami (10 cm), Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snáší vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M), souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L1(M) a L2(R), mechanická stabilita D1(M), Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednotáčekové AC motory plynule řízené FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, s přípravou pro servopohon. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van, servisních vypínačů motorů, výsuvného rámu protimrazové ochrany, pružného podložení jednotky Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 4920 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 400 Pa při průtoku 4470 m3/h. Vodní ohříváč a dohříváč. Směšovací uzel pro vodní ohříváč a dohříváč dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního zvlhčovače včetně nerezové vany. Zvlhčovací komora délky 1300mm. Rohová komora s navazujícím kapsovým filtrem 2. stupně filtrace na přívodu. Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 85% (F9), Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon - plynulý servopohon 0-10V dodávkou MaR Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Diferenční tlakové spínače na filtrech - dodávka MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídicí napětí - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR (teplotní a vlhkostní čidla apod.) - dodávka MaR. Transport jednotky je uvažován po jednotlivých dílech případně menších blocích s využitím místní montáže na místě osazení ve strojovně VZT. Následné složení VZT jednotky ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transportní cesty a načasování transportu je nutné koordinovat s průběhem stavebních prací. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace VZT, RTCH, ZTI. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" a minimální technický standard, který je součástí TZ profese VZT. Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 1,00	ks	1	690 933,00	690 933,00
2	1.01a	Příprava na instalaci el. parního vyvíječe s krátkou rozptylovou vzdáleností, koordinace požadavků pro navazující profese Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 1,00	ks	1	2 000,00	2 000,00
3	1.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 20,00	ks	20	2 750,00	55 000,00
4	1.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP	ks	20	2 750,00	55 000,00

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou kompleťovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	1.04	20,00 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 98,00	m2	98	750,00	73 500,00
6	1.05	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 114,00	m2	114	390,00	44 460,00
7	1.06	Demontáž vyznačené části stávajícího VZT potrubí zařízení č. 2, včetně izolace a ekologické likvidace Demontáž nutno provést před započítím prací na z. č. 1. Před demontáží potrubí je nutno zaměřit stávající stav a vyrobit nové potrubí (1.07) Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 1,00	m2	5	400,00	2 000,00
8	1.07	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, pro vyznačenou část potrubí z. č. 2, D+M Dopojení na stávající VZT č. 2, potrubí lze částečně využít pro úpravy na z. č. 2 Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 5,00	m2	5	750,00	3 750,00
7	1.08	Demontáž stávající centrální VZT jednotky č. 1 včetně ekologické likvidace Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 1,00	kpl	1	25 000,00	25 000,00
8	1.09	Demontáž stávajícího VZT potrubí včetně izolace, tlumičů hluku, závěsů a ostatních prvků Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 80,00	m2	80	190,00	15 200,00
9	1.10	Demontáž stávajícího parního vyvíječe včetně odborného odpojení od všech médií a jejich bezpečné zaslepení Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 1,00	ks	1	1 500,00	1 500,00
10	1.11	Demontáž stávajícího svítidla včetně odborného odpojení a zabezpečení napájení Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 5,00	ks	5	200,00	1 000,00
11	1.12	Montáž stávajícího svítidla včetně odborného zapojení a prodloužení napájení, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 5,00	ks	5	450,00	2 250,00
12	1.13	Přeložení stávajícího PPR potrubí DN40, dimenzi ověřit na stavbě, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 15,00	bm	15	250,00	3 750,00
13	1.14	Přeložení stávajícího oceloplechového žlabu 250x100, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 12,00	bm	12	200,00	2 400,00
14	1.15	Rozšíření stávající foliové vany pod VZT jednotkami vč. Doizolování, D+M	m2	10	450,00	4 500,00

Soupis prací

Uherskohradišťská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompleťovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 10,00				
15	1.16	Zednická přípomoc, zapravení prostupů Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 16,00	hod	16	300,00	4 800,00
16	1.17	Odvod kondenzátu od VZT jednotky, osazení a napojení sifonů, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Půdorys 3.NP 4,00	ks	4	800,00	3 200,00
	1.18-1.199	Neobsazeno				
17	1.200	Montážní materiál k z.č. 1	kg	120	80,00	9 600,00
18	1.201	Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR	hod	15	200,00	3 000,00
19	1.202	Přeměření průtoků z.č. 1 včetně protokolu před zahájením demontáží	hod	10	200,00	2 000,00
20	1.203	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) včetně izolace poškozené v procesu rekonstrukce	%	2	6 000,00	12 000,00
21	1.204	Přesun hmot (% z ceny montáže) včetně izolace poškozené v procesu rekonstrukce	%	10	500,00	5 000,00
22	1.205	Inženýrská koordinační činnost	hod	10	200,00	2 000,00
23	1.206	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	60	80,00	4 800,00
24	1.207	Zaškolení obsluhy	hod	2	200,00	400,00
25	1.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	10	200,00	2 000,00
26	1.209	Dílečská a dodavatelská dokumentace	ks	1	3 000,00	3 000,00

Zařízení č. 2 - Větrání a klimatizace OS 2.NP

808 520 Kč

27	2.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: Vnitřní hygienické provedení, rámová modulová konstrukce, vč. základového rámu s výškově stavitelnými atypickými pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snáší vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M), souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L1(M) a L2(R), mechanická stabilita D1(M). Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitéch sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednotlakové AC motory plynule řízené FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, s přípravou pro servopohon. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van, servisních vypínačů motorů, výsuvného rámu protimrazové ochrany, pružného podložení jednotky Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 3300 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 400 Pa při průtoku 3000 m3/h. Vodní ohříváč a dohříváč. Směšovací uzel pro vodní ohříváč a dohříváč dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního zvlhčovače včetně nerezové vany. Zvlhčovací komora délky 1300mm. Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupeň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 85% (F9), Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).	ks	1	553 850,00	553 850,00
----	------	--	----	---	------------	------------

Soupis prací

Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány či přikolveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Výměník ZTZ s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon - plynulý servopohon 0-10V dodávkou MaR Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Diferenční tlakové spínače na filtrech - dodávka MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídicí napětí - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR (teplotní a vlhkostní čidla apod.) - dodávka MaR. Transport jednotky je uvažován po jednotlivých dílech případně menších blocích s využitím místní montáže na místě osazení ve strojovně VZT. Následné složení VZT jednotky ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transportní cesty a načasování transportu je nutné koordinovat s průběhem stavebních prací. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace VZT, RTCH, ZTI. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" a minimální technický standard, který je součástí TZ profese VZT. Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 1,00				
28	2.01a	Příprava na instalaci el. parního vyvíječe s krátkou rozptylovou vzdáleností, koordinace požadavků pro navazující profese Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 1,00	ks	1	2 000,00	2 000,00
29	2.02	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 10,00	ks	10	2 862,00	28 620,00
30	2.03	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 10,00	ks	10	2 862,00	28 620,00
31	2.04	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 88,00	m2	88	750,00	66 000,00
32	2.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 3,00	m2	3	500,00	1 500,00
33	2.06	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP 107,00	m2	107	390,00	41 730,00
34	2.07	Demontáž stávající centrální VZT jednotky č. 2 včetně ekologické likvidace Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 1,00	kpl	1	25 000,00	25 000,00
35	2.08	Demontáž stávajícího VZT potrubí včetně izolace, tlumičů hluku, závěsů a ostatních prvků Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže 50,00	m2	50	190,00	9 500,00
36	2.09	Demontáž stávajícího parního vyvíječe včetně odborného odpojení od všech médií a jejich bezpečné zaslepení Viz výkres číslo: D.1.4.3-100 Demontáže	ks	1	1 500,00	1 500,00

Soupis prací

Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou kompleťovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
37	2.10	1,00 Zednická přípomoc, zapravení prostupů Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP	hod	16	300,00	4 800,00
38	2.11	16,00 Odvod kondenzátu od VZT jednotky, osazení a napojení sifonů, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.3-101 Púdorys 3.NP	ks	4	800,00	3 200,00
	2.12-2.199	4,00 Neobsazeno				
39	2.200	Montážní materiál k z.č. 2	kg	90	80,00	7 200,00
40	2.201	Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR	hod	15	200,00	3 000,00
41	2.202	Přeměření průtoků z.č. 2 včetně protokolu před zahájením demontáže	hod	10	200,00	2 000,00
42	2.203	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) včetně izolace poškozené v procesu rekonstrukce	%	2	6 000,00	12 000,00
43	2.204	Přesun hmot (% z ceny montáže) včetně izolace poškozené v procesu rekonstrukce	%	10	500,00	5 000,00
44	2.205	Inženýrská koordináční činnost	hod	20	200,00	4 000,00
45	2.206	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	45	80,00	3 600,00
46	2.207	Zaškolení obsluhy	hod	2	200,00	400,00
47	2.208	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	10	200,00	2 000,00
48	2.209	Dílenská a dodavatelská dokumentace	ks	1	3 000,00	3 000,00
Celkem bez DPH :						1 842 563 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-095
Stavba: Uherskohradišťská nemocnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 453,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 56 453,40	Výše daně 11 855,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			68 308,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-095	Datum:	6. 3. 2025
Stavba:	Uherskohradišťská nemocnice	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 453,40	68 308,62
25-095-01	Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS	56 453,40	68 308,62
25-095-01-5	VZT 6	56 453,40	68 308,62
25-095-01-5a	Vytápění	27 952,40	33 822,50
25-095-01-5b	Chlazení	28 501,00	34 486,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uherskohradišťská nemocnice
Objekt:
25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis:
25-095-01-5 - VZT 6
Úroveň 3:
25-095-01-5a - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		27 952,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 952,40	21,00%	5 870,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 822,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uherskohradištská nemocnice
Objekt: 25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis: 25-095-01-5 - VZT 6
Úroveň 3: 25-095-01-5a - Vytápění

Místo: Datum: 6. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 952,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 652,40	
D	713		Izolace tepelné				473,80	
1	M	713001002	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 32	m	2,000	129,00	258,00	
2	K	713090001	Montáž izolace z minerální vlny vč. Al. pásy	m	2,000	100,00	200,00	
3	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,000	3,15	15,80	CS ÚRS 2024 01
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				5 490,10	
4	M	732514611	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací DN 20, m=0,88 m3/h, p= 22 kPa	kus	1,000	5 116,00	5 116,00	
					1,000			
5	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	239,10	239,10	CS ÚRS 2025 01
6	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,000	2,50	135,00	CS ÚRS 2025 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 401,20	
7	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	2,000	779,00	1 558,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	2,000	13,00	26,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	733199802	Napojení na stávající rozvody DN 32	kus	2,000	570,00	1 140,00	
					2,000			
11	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	33,000	4,40	145,20	CS ÚRS 2025 01
D	734		Ústřední vytápění - armatury				12 093,30	
12	M	734001002	Kulový kohout DN 32	kus	1,000	545,00	545,00	
13	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	2,000	78,00	156,00	
14	M	734001005	Filtr DN 32	kus	1,000	295,00	295,00	
					1,000		0	
15	M	734001012	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 25	kus	2,000	2 842,00	5 684,00	
					2,000		0	
16	M	734151202	Třicestý směšovací ventil DN 20, Kvs = 2,5	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	
					1,000			
17	M	734151204	Připojovací pancéřová hadice DN 25 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	2,000	655,00	1 310,00	
18	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	168,00	672,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	734411101	Teploměr	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	734421101	Tlakoměr	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	121,000	0,54	65,30	CS ÚRS 2025 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				194,00	
25	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2025 01
D	OST		Ostatní				6 300,00	
27	K	OST001001	Demontáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, čerpadla, izolace, závěsy, apod)	hod	6,000	300,00	1 800,00	
28	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	500,00	500,00	
29	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzdušnění systému	hod	8,000	250,00	2 000,00	
30	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	8,000	200,00	1 600,00	
31	K	OST001008	Zlúžená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	2,000	200,00	400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uherskohradištská nemocnice
Objekt:
25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis:
25-095-01-5 - VZT 6
Úroveň 3:
25-095-01-5b - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 501,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 501,00	21,00%	5 985,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 486,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Uherskohradištská nemocnice
Objekt: 25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis: 25-095-01-5 - VZT 6
Úroveň 3: 25-095-01-5b - Chlazení

Místo: Datum: 6. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 501,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 251,00	
D		713	Izolace tepelné				4 080,00	
1	M	713742001	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí DN 32	m	2,000	350,00	700,00	
2	K	713909201	Montáž izolace kaučukové vč. lepidla, čistidla, závěsného systému	m	2,000	220,00	440,00	
3	K	713909301	Izolace kaučuková pro armatury D+M	kus	7,000	400,00	2 800,00	
4	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	40,000	3,50	140,00	CS ÚRS 2024 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 702,40	
5	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	2,000	779,00	1 558,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	2,000	13,00	26,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	733199802	Napojení na stávající rozvody DN 32	kus	2,000	570,00	1 140,00	
VV		2			2,000			
9	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	36,000	4,40	158,40	CS ÚRS 2025 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury				12 722,60	
10	M	734001002	Kulový kohout DN 32	kus	1,000	545,00	545,00	
11	M	734001012	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 25	kus	1,000	2 842,00	2 842,00	
12	M	734001901	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 32	kus	1,000	3 297,00	3 297,00	
13	M	734151202	Třícestný směšovací ventil DN 20, Kvs = 2,5	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	
VV		1			1,000			
14	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	1,000	78,00	78,00	
VV		1			1,000			
15	M	734001009	Přípojovací pancéřová hadice DN 32 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	2,000	743,00	1 486,00	
16	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	734411101	Teploměr	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
VV		2			2,000		0	
21	K	734421101	Tlakověr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
VV		2			2,000			
22	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	127,000	0,54	68,60	CS ÚRS 2025 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 746,00	
23	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
VV		12+6			18,000			
24	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	18,000	77,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
VV		12+6			18,000			
D		OST	Ostatní				6 250,00	
25	K	OST001001	Demontáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, čerpadla, izolace, závěsy, apod)	hod	6,000	300,00	1 800,00	
26	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	450,00	450,00	
27	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzvědušnění systému	hod	8,000	250,00	2 000,00	
28	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	8,000	200,00	1 600,00	
29	K	OST001008	Ztížená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	2,000	200,00	400,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:25-095

Stavba:Uherskohradištská nemocnice

KSO:

Místo:Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.

Zadavatel:Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

CC-CZ:
Datum:6. 3. 2025

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			601 905,60
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	601 905,60	126 400,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			728 305,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-095		
Stavba:	Uherskohradišťská nemocnice		
Místo:	Areál Uherskohradišťské nemocnice a.s.	Datum:	6. 3. 2025
Zadavatel:	Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365	Projektant:	
	686 68 Uh. Hradiště		
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		601 905,60	728 305,78
25-095-01	Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS	601 905,60	728 305,78
25-095-01-1	Vytápění - I. etapa	186 010,00	225 072,10
25-095-01-2	Vytápění - II. etapa	84 426,30	102 155,90
25-095-01-3	Chlazení - I. etapa	246 785,30	298 610,30
25-095-01-4	Chlazení - II. etapa	84 684,00	102 467,70

Stavba:

Objekt:

25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS

Soupis:

25-095-01-1 - Vytápění - I. etapa

KSO:

Misto: Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2025

Zadavatel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

IC:

DÍČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vzplň údaj

DIČ;

Vyplň údaj

Projektant:

IC:

DÍČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 010,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	186 010,00	21,00%	39 062,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	225 072,10

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Uherskohradištská nemocnice
Objekt: 25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis: 25-095-01-1 - Vytápění - I. etapa

Místo: Areál Uherskohradištské nemocnice a.s. Datum: 6. 3. 2025
Zadavatel: Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 U. Hradiš Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							186 010,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					155 910,00	
D	713	Izolace tepelné					19 635,70	
1	M	713001001	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 25	m	26,000	124,00	3 224,00	
	vv		26		26,000			
2	M	713001002	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 32	m	20,000	129,00	2 580,00	
	vv		20		20,000			
3	M	713001003	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 40	m	25,000	138,00	3 450,00	
	vv		25		25,000			
4	M	713001004	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm pro potrubí DN 50	m	10,000	168,00	1 680,00	
	vv		10		10,000			
5	K	713909001	Montáž izolace z minerální vlny vč. Al. pásy 26+20+25+10	m	81,000	100,00	8 100,00	
	vv				81,000			
6	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	191,000	3,15	601,70	CS ÚRS 2024 01
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					10 980,00	
7	M	732514501	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací DN 25, m=1,63 m3/h, p = 25 kPa	kus	1,000	5 116,00	5 116,00	
	vv		1		1,000			
8	M	732514502	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací DN 25, m=0,73 m3/h, p= 30 kPa	kus	1,000	5 116,00	5 116,00	
	vv		1		1,000			
9	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	239,00	478,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1+1		2,000			
10	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	108,000	2,50	270,00	CS ÚRS 2025 01
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					73 569,40	
11	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	26,000	604,00	15 704,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		26		26,000			
12	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	20,000	779,00	15 580,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		20		20,000			
13	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	25,000	878,00	21 950,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		25		25,000			
14	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	10,000	1 114,00	11 140,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		10		10,000			
15	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2+2		4,000			
16	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	71,000	15,00	1 065,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		26+20+25		71,000			
17	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	10,000	23,00	230,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		10		10,000			
18	K	733199801	Napojení na stávající rozvody DN 25	kus	2,000	498,00	996,00	
	vv		2		2,000			
19	K	733199802	Napojení na stávající rozvody DN 32	kus	2,000	570,00	1 140,00	
	vv		2		2,000			
20	K	733199804	Napojení na stávající rozvody DN 50	kus	2,000	797,00	1 594,00	
	vv		2		2,000			
21	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	706,000	4,40	3 106,40	CS ÚRS 2025 01
D	734	Ústřední vytápění - armatury					32 752,00	
22	M	734001000	Kulový kohout DN 15	kus	2,000	158,00	316,00	
	vv		2		2,000			
23	M	734001001	Kulový kohout DN 25	kus	3,000	383,00	1 149,00	
	vv		3		3,000			
24	M	734001002	Kulový kohout DN 32	kus	5,000	545,00	2 725,00	
	vv		2+1+2		5,000			
25	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	4,000	78,00	312,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
26	M	734001004	Filtr DN 25	kus	1,000	208,00	208,00	
	VV		1		1,000			
27	M	734001005	Filtr DN 32	kus	1,000	295,00	295,00	
	VV		1		1,000			
28	M	734001012	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 25	kus	2,000	2 842,00	5 684,00	
	VV		2		2,000			
29	M	734001013	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 32	kus	2,000	3 297,00	6 594,00	
	VV		2		2,000			
30	M	734001014	Automatický dovzdušňovací ventil DN 15	kus	2,000	326,00	652,00	
	VV		2		2,000			
31	M	734151201	Přepouštěcí ventil DN 25 - 40 kPa	kus	1,000	2 357,00	2 357,00	
	VV		1		1,000			
32	M	734151202	Třicestný směšovací ventil DN 20, Kvs = 2,5	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	
	VV		1		1,000			
33	M	734151203	Třicestný směšovací ventil DN 25, Kvs = 6,3	kus	1,000	1 573,00	1 573,00	
	VV		1		1,000			
34	M	734151204	Přípojovací pancéřová hadice DN 25 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	4,000	655,00	2 620,00	
	VV		2+2		4,000			
35	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4+2		6,000			
36	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
37	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	11,000	168,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+1+2+1+4		11,000			
38	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5+1+2		8,000			
39	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
40	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
41	K	734411101	Teploměr	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3+3		6,000			
42	K	734421101	Tlakoměr	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
43	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	326,000	0,54	176,00	CS ÚRS 2025 01
D	767	Konstrukce zámečnické					11 115,90	
44	M	767001001	Dodávka KDK - závěsy, táhla, objímky, šrouby, vruty, apod	kg	27,000	195,00	5 265,00	
	VV		81/3		27,000			
45	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	27,000	206,00	5 562,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27		27,000			
46	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	109,000	2,65	288,90	CS ÚRS 2025 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry					7 857,00	
47	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	81,000	20,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		26+20+25+10		81,000			
48	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	81,000	77,00	6 237,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		26+20+25+10		81,000			
D	OST	Ostatní					30 100,00	
49	K	OST001001	Demontáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, čerpadla, izolace, závěsy, apod)	hod	30,000	300,00	9 000,00	
50	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
51	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzdušnění systému	hod	24,000	250,00	6 000,00	
52	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,000	200,00	4 800,00	
53	K	OST001005	Mechanizace - lešení, žebříky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
54	K	OST001008	Ztížená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	24,000	200,00	4 800,00	

Razitko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uherskohradištská nemocnice
Objekt: 25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis: 25-095-01-2 - Vytápění - II. etapa
Místo: Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.
Zadavatel: Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 426,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							59 336,30	
D 713 Izolace tepelné							4 168,20	
1	M	713001001	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 25	m	13,000	124,00	1 612,00	
VV 13					13,000			
2	M	713001002	Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 32	m	5,000	129,00	645,00	
VV 5					5,000			
3	K	713909001	Montáž izolace z minerální vlny vč. Al. pásy	m	81,000	22,00	1 782,00	
VV 26+20+25+10					81,000			
4	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	41,000	3,15	129,20	CS ÚRS 2024 01
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							10 980,00	
5	M	732514601	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací DN 15, m=0,5 m3/h, p = 20 kPa	kus	1,000	5 116,00	5 116,00	
VV 1					1,000			
6	M	732514502	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací DN 25, m=1,1 m3/h, p= 28 kPa	kus	1,000	5 116,00	5 116,00	
VV 1					1,000			
7	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	239,00	478,00	CS ÚRS 2025 01
VV 1+1					2,000			
8	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	108,000	2,50	270,00	CS ÚRS 2025 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							15 854,20	
9	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	13,000	604,00	7 852,00	CS ÚRS 2025 01
VV 13					13,000			
10	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	5,000	779,00	3 895,00	CS ÚRS 2025 01
VV 5					5,000			
11	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 01
VV 2+2					4,000			
12	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	18,000	13,00	234,00	CS ÚRS 2025 01
VV 13+5					18,000			
13	K	733199801	Napojení na stávající rozvody DN 25	kus	2,000	498,00	996,00	
VV 2					2,000			
14	K	733199802	Napojení na stávající rozvody DN 32	kus	2,000	570,00	1 140,00	
VV 2					2,000			
15	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	153,000	4,40	673,20	CS ÚRS 2025 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							24 040,60	
16	M	734001001	Kulový kohout DN 25	kus	1,000	383,00	383,00	
VV 1					1,000			
17	M	734001002	Kulový kohout DN 32	kus	1,000	545,00	545,00	
VV 1					1,000			
18	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	4,000	78,00	312,00	
VV 4					4,000			
19	M	734001004	Filtr DN 25	kus	1,000	208,00	208,00	
VV 1					1,000			
20	M	734001005	Filtr DN 32	kus	1,000	295,00	295,00	
VV 1					1,000			
21	M	734001012	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 25	kus	4,000	2 842,00	11 368,00	
VV 2+2					4,000			
22	M	734151102	Třicestný směšovací ventil DN 15, Kvs = 1,6	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	
VV 1					1,000			
23	M	734151202	Třicestný směšovací ventil DN 20, Kvs = 2,5	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	
VV 1					1,000			
24	M	734151204	Připojovací pancéřová hadice DN 25 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	4,000	655,00	2 620,00	
VV 2+2					4,000			
25	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2025 01
VV 4					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1+1+4+4		10,000			
27	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1+1		2,000			
28	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
29	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
30	K	734411101	Teploměr	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3+3		6,000			
31	K	734421101	Tlakoměr	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
32	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	240,000	0,54	129,60	CS ÚRS 2025 01
D 767 Konstrukce zámečnické							2 547,30	
33	M	767001001	Dodávka KDK - závěsy, táhla, objímky, šrouby, vruty, apod	kg	6,000	195,00	1 170,00	
	VV		18/3		6,000			
34	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	6,000	206,00	1 236,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		6		6,000			
35	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,000	5,65	141,30	CS ÚRS 2025 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 746,00	
36	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		13+5		18,000			
37	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	18,000	77,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		13+5		18,000			
D OST Ostatní							25 090,00	
38	K	OST001001	Demontáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, čerpadla, izolace, závěsy, apod)	hod	20,000	300,00	6 000,00	
39	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
40	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzdušnění systému	hod	24,000	250,00	6 000,00	
41	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,000	200,00	4 800,00	
42	K	OST001005	Mechanizace - lešení, žebříky	soubor	1,000	500,00	500,00	
43	K	OST001006	Projekt skutečného provedení (digitálně v edit a PDF + 4x tištěné)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
44	K	OST001007	Hydraulické vyvážení vč. protokolu	soubor	1,000	490,00	490,00	
45	K	OST001008	Ztížená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	24,000	200,00	4 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uherskohradištská nemocnice
Objekt:
25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis:
25-095-01-3 - Chlazení - I. etapa

KSO:
Místo: Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.
Zadavatel: Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			246 785,30
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 785,30	21,00%	51 825,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	298 610,30

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherskohradištská nemocnice

Objekt:

25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS

Soupis:

25-095-01-3 - Chlazení - I. etapa

Misto:

Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.

Datum:

6. 3. 2025

Zadavatel:

Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							246 785,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							217 185,30	
D 713 Izolace tepelné							69 103,50	
1	M	713742001	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí DN 32	m	12,000	350,00	4 200,00	
	vv		12		12,000			
2	M	713742002	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí DN 50	m	6,000	632,00	3 792,00	
	vv		6		6,000			
3	M	713002001	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 40 mm pro potrubí DN 65	m	23,000	719,00	16 537,00	
	vv		23		23,000			
4	M	713002002	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 40 mm pro potrubí DN 80	m	19,000	796,00	15 124,00	
	vv		19		19,000			
5	M	713452001	Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 32 na potrubí DN 32	kus	4,000	287,00	1 148,00	
	vv		4		4,000			
6	M	713452002	Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 32 na potrubí DN 50	kus	3,000	347,00	1 041,00	
	vv		3		3,000			
7	M	713102001	Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 40 na potrubí DN 65	kus	8,000	402,00	3 216,00	
	vv		8		8,000			
8	M	713102002	Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 40 na potrubí DN 80	kus	7,000	472,00	3 304,00	
	vv		7		7,000			
9	K	713909201	Montáž izolace kaučukové vč. lepidla, čistidla, závěsného systému	m	60,000	220,00	13 200,00	
	vv		12+6+23+19		60,000			
10	K	713909301	Izolace kaučuková pro armatury D+M	kus	13,000	400,00	5 200,00	
	vv		13		13,000			
11	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	669,000	3,50	2 341,50	CS ÚRS 2024 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							93 445,40	
12	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	12,000	779,00	9 348,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		12		12,000			
13	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	6,000	1 114,00	6 684,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		6		6,000			
14	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	476,00	952,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	23,000	1 345,00	30 935,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		23		23,000			
16	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	19,000	1 930,00	36 670,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		19		19,000			
17	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	12,000	13,00	156,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		12		12,000			
18	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		6		6,000			
19	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	42,000	29,00	1 218,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		23+19		42,000			
20	K	733199802	Napojení na stávající rozvody DN 32	kus	2,000	570,00	1 140,00	
	vv		2		2,000			
21	K	733199804	Napojení na stávající rozvody DN 50	kus	2,000	560,00	1 120,00	
	vv		2		2,000			
22	K	733199901	Napojení na stávající rozvody DN 80	kus	2,000	580,00	1 160,00	
	vv		2		2,000			
23	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	896,000	4,40	3 942,40	CS ÚRS 2025 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							39 279,70	
24	M	734001000	Kulový kohout DN 15	kus	2,000	158,00	316,00	
	vv		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	734002001	Uzavírací mezipřirubová klapka DN 65	kus	3,000	1 117,00	3 351,00	
	VV		3		3,000			
26	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	1,000	78,00	78,00	
	VV		1		1,000			
27	M	734001014	Automatický dovzdušňovací ventil DN 15	kus	2,000	326,00	652,00	
	VV		2		2,000			
28	M	734613201	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 50	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	
	VV		1		1,000			
29	M	734613202	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 65	kus	1,000	12 551,00	12 551,00	
	VV		1		1,000			
30	M	734613203	Trícestný rozdělovací ventil DN 40, Kvs = 25	kus	1,000	2 944,00	2 944,00	
	VV		1		1,000			
31	M	734613204	Připojovací pancéřová hadice DN 40 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	2,000	890,00	1 780,00	
	VV		2		2,000			
32	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	4,000	2 265,00	9 060,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+1		4,000			
33	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,000	38,00	114,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1+2		3,000			
34	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
35	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
36	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
37	K	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
38	K	734411101	Teploměr	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
39	K	734421101	Tlakovměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
40	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	392,000	0,54	211,70	CS ÚRS 2025 01
D 767 Konstrukce zámečnické							8 234,70	
41	M	767001001	Dodávka KDK - závěsy, táhla, objímky, šrouby, vruty, apod	kg	20,000	206,00	4 120,00	
	VV		60/3		20,000			
42	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	20,000	195,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		20		20,000			
43	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	81,000	2,65	214,70	CS ÚRS 2025 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							7 122,00	
44	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		12+6		18,000			
45	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	42,000	34,00	1 428,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		23+19		42,000			
46	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	18,000	77,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		12+6		18,000			
47	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	42,000	94,00	3 948,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		23+19		42,000			
D OST Ostatní							29 600,00	
48	K	OST001001	Demontáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, čerpadla, izolace, závěsy, apod)	hod	30,000	300,00	9 000,00	
49	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
50	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzdušnění systému	hod	24,000	250,00	6 000,00	
51	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,000	200,00	4 800,00	
52	K	OST001005	Mechanizace - lešení, žebříky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
53	K	OST001008	Ztížená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	24,000	200,00	4 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uherskohradištská nemocnice
Objekt:
25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
Soupis:
25-095-01-4 - Chlazení - II. etapa

KSO:
Místo: Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.
Zadavatel: Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 684,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 684,00	21,00%	17 783,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 467,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherskohradištská nemocnice

Objekt:

25-095-01 - Výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS

Soupis:

25-095-01-4 - Chlazení - II. etapa

Místo:

Areál Uherskohradištské nemocnice a.s.

Datum:

6. 3. 2025

Zadavatel:

Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 684,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							61 494,00	
D 713 Izolace tepelné							13 310,50	
1	M	713002001	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 40 mm pro potrubí DN 65	m	9,000	719,00	6 471,00	
	vv		9		9,000			
2	M	713102001	Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 40 na potrubí DN 65	kus	4,000	402,00	1 608,00	
	vv		4		4,000			
3	K	713909201	Montáž izolace kaučukové vč. lepidla, čistidla, závěsného systému	m	9,000	220,00	1 980,00	
	vv		9		9,000			
4	K	713909301	Izolace kaučuková pro armatury D+M	kus	7,000	400,00	2 800,00	
	vv		7		7,000			
5	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	129,000	3,50	451,50	CS ÚRS 2024 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							14 979,60	
6	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	9,000	1 345,00	12 105,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		9		9,000			
7	K	733190225	Žkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		9		9,000			
8	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2		2,000			
9	K	733199906	Napojení na stávající rozvody DN 65	kus	2,000	580,00	1 160,00	
	vv		2		2,000			
10	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	144,000	4,40	633,60	CS ÚRS 2025 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							29 615,30	
11	M	734002001	Uzavírací mezipřirubová klapka DN 65	kus	1,000	1 117,00	1 117,00	
	vv		1		1,000			
12	M	734001003	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	1,000	78,00	78,00	
	vv		1		1,000			
13	M	734613301	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 40	kus	1,000	4 092,00	4 092,00	
	vv		1		1,000			
14	M	734613202	Vyvažovací ventil s vypouštěním a měřicími jehlami DN 65	kus	1,000	12 551,00	12 551,00	
	vv		1		1,000			
15	M	734613203	Třicestný rozdělovací ventil DN 40, Kvs = 25	kus	1,000	2 994,00	2 994,00	
	vv		1		1,000			
16	M	734613205	Připojovací pancéřová hadice DN 32 s nerezovým opletem délky 500 mm	kus	2,000	743,00	1 486,00	
	vv		2		2,000			
17	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	2,000	2 265,00	4 530,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1+1		2,000			
18	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1		1,000			
19	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2		2,000			
20	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	1,000	262,00	262,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1		1,000			
21	K	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1		1,000			
22	K	734411101	Teploměr	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2		2,000			
23	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		2		2,000			
24	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	295,000	0,54	159,30	CS ÚRS 2025 01
D 767 Konstrukce zámečnické							2 436,60	
25	M	767001001	Dodávka KDK - závěsy, táhla, objímky, šrouby, vruty, apod	kg	3,000	206,00	618,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		9/3			3,000			
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	9,000	195,00	1 755,00	CS ÚRS 2025 01
VV		9			9,000			
27	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,000	2,65	63,60	CS ÚRS 2025 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 152,00	
28	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000	34,00	306,00	CS ÚRS 2025 01
VV		9			9,000			
29	K	783614661	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000	94,00	846,00	CS ÚRS 2025 01
VV		9			9,000			
D		OST	Ostatní				23 190,00	
30	K	OST001001	Demonáž stávajícího zařízení (potrubí, armatury, izolace, závěsy, apod)	hod	20,000	300,00	6 000,00	
31	K	OST001002	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
32	K	OST001003	Vypuštění, napuštění a odzdušnění systému	hod	24,000	250,00	6 000,00	
33	K	OST001004	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,000	200,00	4 800,00	
34	K	OST001005	Mechanizace - lešení, žebříky	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	OST001006	Projekt skutečného provedení (digitálně v edit a PDF + 4x tištěné)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
36	K	OST001007	Hydraulické vyvážení vč. protokolu	soubor	1,000	490,00	490,00	
37	K	OST001008	Ztížená montáž z důvodu složitých přesunů materiálu do 3.NP strojovny	hod	12,000	200,00	2 400,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS		
Objekt:	D1.4.4	Měření a regulace	
Rozpočet:	D1.4.4	Měření a regulace	

Objednatel:	Firma	Uherskohradištská nemocnice a.s.	IČO:
	Adresa	J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště	DIČ:
	PSČ	686 68	

Zhotovitel:	Firma		IČO:
	Adresa		DIČ:
	PSČ		

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			853916,000
PSV			0,000
MON			0,000
Vedlejší náklady			0,000
Ostatní náklady			0,000
Celkem			853916,000

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,000 CZK
Snížená DPH	15 %	0,000 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	853916,000 CZK
Základní DPH	21 %	179322,360 CZK

Zaokrouhlení	0,000 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	1033238,360 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS

Popis objektu: D1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D1.4.4 - Měření a regulace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ŘS	Řídicí systém	HSV			69 502,00	8,1
SW	Softwarové práce	HSV			158 715,00	18,6
MR	Rozváděč MaR	HSV			67 460,50	7,9
M801	Montáž - Rozváděč MaR	HSV			20 500,00	2,4
TECH	Technologie MaR	HSV			261 331,60	30,6
M36	Montáž - Technologie MaR	HSV			13 150,00	1,5
KAB	Elektromontážní materiál	HSV			51 930,30	6,1
M21	Montáž - Elektromontážní materiál	HSV			104 041,60	12,2
Rx	Úprava stávajícího rozváděče	HSV			5 000,00	0,6
DEM	Demontáže elektro	HSV			15 600,00	1,8
VON	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			86 685,00	10,2
Cena celkem					853 916,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	STAVBA	Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
O:	D1.4.4	
R:	D1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: RS		Rídicí systém				69 502,00
	N0	Rídicí systém: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver, 24V DC	ks	1,00000	21 583,00	21 583,00
	N2, N4	Rozšiřující modul: 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, MODBUS, 24V DC	ks	2,00000	7 780,00	15 560,00
	N3	Rozšiřující modul: 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, MODBUS, 24V DC	ks	1,00000	8 325,00	8 325,00
	N1, N5	Rozšiřující modul: 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, MODBUS, 24V DC	ks	2,00000	9 167,00	18 334,00
	1OVL1, 2OVL1	Nástěnný ovladač pro korekci teploty/vlhkosti, dotykový grafický displej, RS485, šedá/bílá, 24V DC	ks	2,00000	2 850,00	5 700,00
Díl: SW		Softwarové práce				158 715,00
	D1.4.4-002 Seznam datových bodů	Naprogramování libovolného I/O bodu pro (rezervy pro datové body nejsou započteny)	ks	101,00000	800,00	80 800,00
	D1.4.4-002 Seznam datových bodů	Vizualizace technologie na centrálním dispečinku (rezervy pro datové body nejsou započteny)	ks	101,00000	750,00	75 750,00
	1OVL1, 2OVL1	Nastavení nástěnného ovladače pro korekci teploty/vlhkosti	ks	2,00000	332,50	665,00
		Licence - Rozšíření stávajícího dispečinku o stanici řídicího systému	ses	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: MR		Rozváděč MaR				67 460,50
	DT1	Rozváděčová skříň oceloplechová 2000x800x400 mm, řadová, jednokřídlé dveře vč. montážní desky	ks	1,00000	19 871,00	19 871,00
	DT1	Rozváděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, relé, svorkovnic, pojistek+pojistiková pouzdra, ústředny zaplavení, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepětové ochrany 2. a 3.stupně s vf filtrem, oddělovacích tlumivek, napájecího zdroje, bezpečnostního transformátoru, vypínače, tlačítka, LED signalizace apod. Řídicí systém vč. rozšiřujících modulů je specifikován samostatně. Podrobnější popis je uveden ve výkresu "D1.4.4-101 - Schéma rozváděče DT1".	ses	1,00000	43 264,50	43 264,50
		Podružný materiál rozváděče (štítky, rošty, lanka, apod..)	ses	1,00000	4 325,00	4 325,00
Díl: M801		Montáž - Rozváděč MaR				20 500,00
		Montáž a zapojení přístojů v rozváděči - dle náplně	ses	1,00000	17 000,00	17 000,00
		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)	ses	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: TECH		Technologie MaR				261 331,60
	1BT1, 1BT2, 2BT1, 2BT2, 6BT1	Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 150 mm + návarek ocel 75 mm (Pozn: Snímač 6BT1 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	5,00000	1 487,00	7 435,00
	1BT3, 2BT3	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000/6180ppm	ks	2,00000	1 110,00	2 220,00
	1ST1, 2ST1, 6ST1	Protimrazový termostat, 24 VDC, -10 až +15 °C, kapilára 3 m (Pozn: 6ST1 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	3,00000	2 988,00	8 964,00
	1SH1, 2SH1	Kanálový hygrostát, 15 - 95% rel. Vlhkosti, 24 VDC	ks	2,00000	4 693,00	9 386,00
	1BH1, 1BH2, 1BH3, 2BH1, 2BH2, 2BH3	Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 24 VDC, 0 až 100 % r.v., 0 až +50 °C, výstup 0-10 VDC	ks	6,00000	5 134,80	30 808,80
	1BdP1, 1BdP2, 2BdP1, 2BdP2	Snímač diferenčního tlaku vzduchu, 24 VDC, výstup 0-10 VDC, 0-1000 Pa	ks	4,00000	4 351,00	17 404,00

Položkový rozpočet

S:	STAVBA	Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
O:	D1.4.4	
R:	D1.4.4	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1SdP1, 1SdP2, 1SdP3, 2SdP1, 2SdP2, 2SdP3	Diferenční spínač tlaku vzduchu, 24 VDC, bezpotenciálový kontakt, rozsah 30 až 500 Pa	ks	6,00000	1 350,00	8 100,00
	1MK1, 1MK2, 2MK1, 2MK2	Servopohon on/off pro VZT klapky, 24 VAC, 4 Nm, havarijní funkce	ks	4,00000	4 056,50	16 226,00
	1YM0, 2YM0	Servopohon 0-10 VDC pro VZT klapky ZZT, 24 VAC, 10 Nm, havarijní funkce	ks	2,00000	4 571,40	9 142,80
	1YM1, 1YM2, 1YM3, 2YM1, 2YM2, 2YM3, 6YM1, 6YM3	Servopohon 0-10 VDC pro regulační uzel, 24 VAC, 10 Nm (Pozn: Servopohony 6YM1, 6YM3 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	8,00000	4 883,00	39 064,00
	1LAH1, 2LAH1	Snímač hladiny, 24 VDC	ks	2,00000	551,00	1 102,00
	1FM1	Frekvenční měnič třífázový 4 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55	ks	1,00000	33 539,50	33 539,50
	2FM1	Frekvenční měnič třífázový 3 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55	ks	1,00000	29 845,90	29 845,90
	1FM2, 2FM2	Frekvenční měnič třífázový 1,5 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55	ks	2,00000	24 046,80	48 093,60
Díl: M36 Montáž - Technologie MaR						13 150,00
	1BT1, 1BT2, 2BT1, 2BT2, 6BT1	MTZ - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 150 mm + návarek ocel 75 mm (Pozn: Snímač 6BT1 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	5,00000	180,00	900,00
	1BT3, 2BT3	MTZ - Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000/6180ppm	ks	2,00000	180,00	360,00
	1ST1, 2ST1, 6ST1	MTZ - Protimrazový termostat, 24 VDC, -10 až +15 °C, kapilára 3 m (Pozn: 6ST1 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	3,00000	180,00	540,00
	1SH1, 2SH1	MTZ - Kanálový hygroskop, 15 - 95% rel. Vlhkosti, 24 VDC	ks	2,00000	180,00	360,00
	1BH1, 1BH2, 1BH3, 2BH1, 2BH2, 2BH3	MTZ - Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 24 VDC, 0 až 100 % r.v., 0 až +50 °C, výstup 0-10 VDC	ks	6,00000	190,00	1 140,00
	1BdP1, 1BdP2, 2BdP1, 2BdP2	MTZ - Snímač diferenčního tlaku vzduchu, 24 VDC, výstup 0-10 VDC, 0-1000 Pa	ks	4,00000	180,00	720,00
	1SdP1, 1SdP2, 1SdP3, 2SdP1, 2SdP2, 2SdP3	MTZ - Diferenční spínač tlaku vzduchu, 24 VDC, bezpotenciálový kontakt, rozsah 30 až 500 Pa	ks	6,00000	180,00	1 080,00
	1MK1, 1MK2, 2MK1, 2MK2	MTZ - Servopohon on/off pro VZT klapky, 24 VAC, 4 Nm, havarijní funkce	ks	4,00000	210,00	840,00
	1YM0, 2YM0	MTZ - Servopohon 0-10 VDC pro VZT klapky ZZT, 24 VAC, 10 Nm, havarijní funkce	ks	2,00000	210,00	420,00
	1YM1, 1YM2, 1YM3, 2YM1, 2YM2, 2YM3, 6YM1, 6YM3	MTZ - Servopohon 0-10 VDC pro regulační uzel, 24 VAC, 10 Nm (Pozn: Servopohony 6YM1, 6YM3 slouží pro nový uzel VZT6 - napojeno ze stávajícího rozváděče)	ks	8,00000	210,00	1 680,00
	1LAH1, 2LAH1	MTZ - Snímač hladiny, 24 VDC	ks	2,00000	180,00	360,00
	1FM1	MTZ - Frekvenční měnič třífázový 4 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55 (Pozn: Zapojení frekvenčního měniče včetně zprovoznění a nastavení parametrů ve spolupráci s technikem VZT)	ks	1,00000	665,00	665,00

Položkový rozpočet

S:	STAVBA	Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
O:	D1.4.4	
R:	D1.4.4	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	2FM1	MTZ - Frekvenční měnič třífázový 3 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55 (Pozn: Zapojení frekvenčního měniče včetně zprovoznění a nastavení parametrů ve spolupráci s technikem VZT)	ks	1,00000	665,00	665,00
	1FM2, 2FM2	MTZ - Frekvenční měnič třífázový 1,5 kW, filtr B, krytí IP55, svorky pro zapojení motorové ochrany, start/stop, 0-10 VDC, signalizace poruchy + modul s dvouřádkovým displejem IP55 (Pozn: Zapojení frekvenčního měniče včetně zprovoznění a nastavení parametrů ve spolupráci s technikem VZT)	ks	2,00000	665,00	1 330,00
	1OVL1, 2OVL1	MTZ - Nástěnný ovladač pro korekci teploty/vlhkosti, dotykový grafický displej, RS485, šedá/bílá, 24V DC	ks	2,00000	475,00	950,00
		MTZ - Servisní vypínače k ventilátorům VZT1 a VZT2 (Pozn: Vypínače jsou dodávkou profese VZT)	ses	1,00000	1 140,00	1 140,00
Díl: KAB		Elektromontážní materiál				51 930,30
		Kabel CYKY-J 5x6 mm ²	m	10,00000	98,60	986,00
		Kabel CYKY-J 4x2,5 mm ²	m	40,00000	36,90	1 476,00
		Kabel CYKFY-J 4x2,5 mm ²	m	10,00000	46,10	461,00
		Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²	m	70,00000	22,60	1 582,00
		Kabel CYKFY-J 4x1,5 mm ²	m	20,00000	37,90	758,00
		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	80,00000	24,90	1 992,00
		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	140,00000	15,20	2 128,00
		Kabel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	70,00000	12,10	847,00
		Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm ²	m	1 060,00000	7,90	8 374,00
		Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm ²	m	600,00000	12,20	7 320,00
		Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 mm ²	m	250,00000	21,40	5 350,00
		Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 10 mm ² , zelenožlutý	m	70,00000	36,40	2 548,00
		Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm ² , zelenožlutý	m	80,00000	21,60	1 728,00
		Kabel UTP CAT6	m	20,00000	14,30	286,00
		Kabelový žlab, 100x50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m, bude využito stávající trasy žlabu s rezervou pro doplnění trasy na jednotkami VZT1 a VZT2)	m	20,00000	189,50	3 790,00
		Spojovací sada (šrouby, matice, podložky)	ses	1,00000	676,90	676,90
		Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 32 mm, vč. držáků, koncovek a prořezu	m	40,00000	20,50	820,00
		Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek a prořezu (Pozn: 1kus = 3m)	m	36,00000	30,90	1 112,40
		Elektroinstalační lišta plastová, 40x40 mm, bílá vč. příslušenství a prořezu	m	20,00000	79,80	1 596,00
		Ekvipotenciální svorkovnice EPS2	ks	1,00000	251,00	251,00
		Elektroinstalační krabice vč příslušenství	ks	16,00000	128,00	2 048,00
		Pomocný montážní materiál	ses	1,00000	5 800,00	5 800,00
Díl: M21		Montáž - Elektromontážní materiál				104 041,60
		MTZ - Kabel CYKY-J 5x6 mm ²	m	10,00000	38,00	380,00
		MTZ - Kabel CYKY-J 4x2,5 mm ²	m	40,00000	35,00	1 400,00
		MTZ - Kabel CYKFY-J 4x2,5 mm ²	m	10,00000	35,00	350,00
		MTZ - Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²	m	70,00000	35,00	2 450,00
		MTZ - Kabel CYKFY-J 4x1,5 mm ²	m	20,00000	35,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	STAVBA	Uherskohradišská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
O:	D1.4.4	
R:	D1.4.4	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		MTZ - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	80,00000	35,00	2 800,00
		MTZ - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	140,00000	35,00	4 900,00
		MTZ - Kabel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	70,00000	35,00	2 450,00
		MTZ - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm ²	m	1 060,00000	35,00	37 100,00
		MTZ - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm ²	m	600,00000	35,00	21 000,00
		MTZ - Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 mm ²	m	250,00000	35,00	8 750,00
		MTZ - Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 10 mm ² , zelenožlutý	m	70,00000	35,00	2 450,00
		MTZ - Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm ² , zelenožlutý	m	80,00000	35,00	2 800,00
		MTZ - Kabel UTP CAT6	m	20,00000	36,00	720,00
		MTZ - Kabelový žlab, 100x50mm vč. přísluř., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m, bude využito stávající trasy žlabu s rezervou pro doplnění trasy na jednotkami VZT1 a VZT2)	m	20,00000	36,00	720,00
		MTZ - Spojovací sada (šrouby, matice, podložky)	ses	1,00000	142,50	142,50
		MTZ - Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 32 mm, vč. držáků, koncovek a prořezu	m	40,00000	19,90	796,00
		MTZ - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek a prořezu (Pozn: 1kus = 3m)	m	36,00000	32,10	1 155,60
		MTZ - Elektroinstalační lišta plastová, 40x40 mm, bílá vč. příslušenství a prořezu	m	20,00000	34,70	694,00
		MTZ - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2	ks	1,00000	199,50	199,50
		MTZ - Elektroinstalační krabice vč příslušenství	ks	16,00000	114,00	1 824,00
	6BT1, 6ST1, 6YM1, 6YM3	MTZ - Přepojení stávající kabeláže prvků VZT6 v rámci revitalizovaného regulačního uzlu ÚT a chlad	ses	4,00000	220,00	880,00
	1PK1, 1PK2, 2PK1, 2PK2	MTZ - Požární klapka (přepojení Pozn: Přepojení ze stávajícího rozváděče do nového rozváděče DT1)	ks	4,00000	220,00	880,00
	1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 1VP1, 2VP1	MTZ - Čerpadlo apod zařízení (Pozn: Připojení čerpadel a vyvíječů páry)	ks	6,00000	250,00	1 500,00
		Ostatní nespecifikované montáže	ses	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: Rx		Úprava stávajícího rozváděče				5 000,00
	MH-MaR (VZT1, VZT2)	Úprava zapojení	ses	1,00000	3 200,00	3 200,00
	MH-MaR (VZT1, VZT2)	Doplnění stávajícího rozváděče (jistič B32/3/10kA, vodiče, podružný materiál)	ses	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: DEM		Demontáže elektro				15 600,00
	MH-MaR (VZT1, VZT2)	Demontáže MaR kabeláže, polní instrumentace apod.(Pozn: Součásti MaR technologie VZT1, VZT2 v rozsahu dle PD - kabeláže ovladačů v operačních sálech, od EPS a požárních klapek budou ponechány beze změny)	hod	24,00000	650,00	15 600,00
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				86 685,00
		Základní nastavení a komplexní zkoušky	ses	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Oživení systému měření a regulace (polní instrumentace, akční členy, měřicí zařízení atd)	ses	1,00000	22 000,00	22 000,00
		Zkušební provoz	hod	8,00000	850,00	6 800,00
		Revizní technik elektro (výchozí revize)	ses	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Pomocné stavební práce (vrtání děr, drážky apod)	ses	1,00000	1 710,00	1 710,00
		Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	1 200,00	2 400,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby	ses	1,00000	5 500,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	STAVBA	Uherskohradištská nemocnice - PGO, výměna VZT jednotek č. 1 a 2 pro OS
O:	D1.4.4	
R:	D1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi (Pozn: Profese VZT a RTCH při zprovoznění VZT1 a VZT2)	ses	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Zařízení a zabezpečení staveniště (výstražné prvky, značky, zábrany)	ses	1,00000	1 425,00	1 425,00
		Mimostaveništní doprava	ses	1,00000	9 500,00	9 500,00
		Zpracování návodu na obsluhu a místního provozního předpisu	ses	1,00000	2 850,00	2 850,00

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝMĚNA VZT č.1,2 BUDOVA A (PGO)

[illegible]