

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 53-226-2023 - Oprava LC K Rašeliništi



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 24.04.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			468 073,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 468 073,00	Výše daně 98 295,33
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			566 368,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 53-226-2023 - Oprava LC K Rašeliništi

Objekt: 53-226-2023 - Oprava LC K...

Místo:

Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: J. [redacted] r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	468 073,00
HSV - Práce a dodávky HSV	468 073,00
1 - Zemní práce	27 825,00
5 - Komunikace pozemní	334 140,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 244,00
998 - Přesun hmot	18 863,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 53-226-2023 - Oprava LC K Rašeliništi

Objekt: 53-226-2023 - Oprava LC K...

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GRACULUS s.r.o.

Datum: 24.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							468 073,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				468 073,00	
D	1		Zemní práce				27 825,00	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	927,500	30,00	27 825,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV		(50*3,5)+(20*3,5)+(10*3,5)+(80*3,5)+(20*3,5)+(25*3,5)+(60*3,5)		927,500			
	VV		Součet		927,500			
D	5		Komunikace pozemní				334 140,50	
2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	3 220,000	89,00	286 580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
	VV		920*3,5		3 220,000			
	VV		Součet		3 220,000			
3	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	40,650	1 170,00	47 560,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
	VV		(5*3,5*6,0*0,15)+(5*6,5*2,0*0,15)+(4*3,0*5,0*0,2)+(3*3,5*2,0*0,15)		40,650			
	VV		Součet		40,650			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 244,00	
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	580,000	85,00	49 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 264,800	30,00	37 944,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		"krajnice" 1798*0,3*2		1 078,800			
	VV		"středový pruh" 620*0,3		186,000			
	VV		Součet		1 264,800			
D	998		Přesun hmot				18 863,50	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	377,270	50,00	18 863,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Technická zpráva

LC K Rašeliništi
Inv.č. 218021

k.ú. Kosmová č.p.p. 577/22; 528/1; 1469
k.ú. Poseč č.p.p. 709/1
660 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 1.798m – Cesta je letitým provozem znehodnocena. Jsou zde pomístní výtluky a vyjeté koleje.

Cílem úprav je zlepšení povrchu lesní cesty, zpřístupnění lesního komplexu a okolních linek a zamezení další degradace LC

Technické řešení:

V délce 1798m LC bude provedeno oboustranné stržení krajnic.

V trase cesty bude provedena lokální oprava LC rozrytím stávajícího krytu v rozsahu dle VV v celkové výměře 927,5m². Výsrava větších výtluků bude provedena DK v rozsahu dle VV na ploše 251m² V délce 920m LC bude provedeno přerovnání stávajícího krytu s doplněním ŠD v tl. 50mm.

Vypracoval: XXXXXXXXXX