

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301791
Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 038 900,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 038 900,96	1 688 169,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 727 070,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301791

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 038 900,96	9 727 070,16	
SO 01	PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)	1 627 970,81	1 969 844,68	STA
SO 02	LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)	380 372,45	460 250,66	STA
SO 03	Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)	127 097,96	153 788,53	STA
SO 04	PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)	71 644,84	86 690,26	STA
SO 05	Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)	63 234,15	76 513,32	STA
SO 06	LB ul. Na Hranicích (oprava)	4 532,25	5 484,02	STA
SO 07	LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)	268 208,00	324 531,68	STA
SO 08	PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)	332 271,75	402 048,82	STA
SO 09	Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)	525 927,35	636 372,09	STA
SO 10	Náplav v ř. km 3,85 (oprava)	34 507,39	41 753,94	STA
SO 11	LB pod ul. Písecká (oprava)	145 135,83	175 614,35	STA
SO 12	Dno pod ulicí Písecká (oprava)	361 962,93	437 975,15	STA
SO 13	LB nad ulicí Písecká (oprava)	94 351,24	114 165,00	STA
SO 14	PB nad ul. Písecká (oprava)	94 351,24	114 165,00	STA
SO 15	Dno nad ul. Písecká (investice)	52 723,35	63 795,25	STA
SO 16	PB u ul. Široká (oprava)	479 794,37	580 551,19	STA
SO 17	Dno u ul Široká (investice)	962 665,57	1 164 825,34	STA
SO 18	LB ul. Široká (investice)	68 800,60	83 248,73	STA
SO 19	Náplavy Bynov (oprava)	84 168,14	101 843,45	STA
SO 20	Dno nad ul. Bynovská (investice)	1 487 020,74	1 799 295,10	STA
SO 21	Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)	11 160,00	13 503,60	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)	388 000,00	469 480,00	STA
VON 2	Vedlejší a ostatní náklady (investice)	373 000,00	451 330,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 627 970,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 627 970,81	21,00%	341 873,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 969 844,68
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 627 970,81

1 - Zemní práce	286 887,63
2 - Zakládání	321 782,17
23-M - Montáže potrubí	3 375,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	576 842,86
4 - Vodorovné konstrukce	46 970,89
5 - Komunikace pozemní	3 246,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	231 935,83
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	107 446,68
998 - Přesun hmot	49 483,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 627 970,81

D		1	Zemní práce	286 887,63				
1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	M	54,500	285,00	15 532,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - viz C.2						
VV		A3	" 54.5 "C.2 provizorní oplocení		54,500			
VV		B3	"Celkem: "A3		54,500			
2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	M	54,500	95,00	5 177,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228						
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	88,390	173,00	15 291,47	CS ÚRS 2025 01
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
VV		A5	" 86.79 "F.4 tab VV SO 01 výkop		86,790			
VV		B5	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - výkop		1,600			
VV		C5	"Celkem: "A5+B5		88,390			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	43,960	28,00	1 230,88	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102						
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	21,980	195,00	4 286,10	CS ÚRS 2025 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	49,730	91,00	4 525,43	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez A						
VV		A8	" 21.98 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp		21,980			
VV		B8	"Mezisoučet: "A8		21,980			
VV		C8	27.75 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina		27,750			
VV		D8	"Celkem: "A8+C8		49,730			
7	K	58125110	jíl surový kusový	T	49,950	1 625,00	81 168,75	CS ÚRS 2025 01
PP		jíl surový kusový						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58125110					
	VV	A11	" "27.75*1.8 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost		49,950			
	VV	B11	"Celkem: "A11		49,950			
8	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	21,430	95,00	2 035,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
9	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	5,786	590,00	3 413,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	21,430	19,00	407,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - viz D.4 řez A					
	VV	A10	" "21.43 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm		21,430			
	VV	B10	"Celkem: "A10		21,430			
11	K	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	0,429	182,00	78,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472					
	VV	A1	" "21.43*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,429			
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,429			
12	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprění dle TZ, včetně odstranění	M2	118,440	580,00	68 695,20	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozeprění dle TZ, včetně odstranění					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.4 řez A					
	VV	A14	" "118.44 "F.4 tab vv SO 01 příložné pažení		118,440			
	VV	B14	"Celkem: "A14		118,440			
13	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	66,410	750,00	49 807,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
14	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování)					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 40 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění					
15	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816	291,00	237,46	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D. 16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	VV	A13	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816			
	VV	B13	"Celkem: "A13		0,816			
16	K	R29121102.1	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m - vyztužení geomříží					
D 2			Zakládání					
			321 782,17					
17	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	5,730	1 977,00	11 328,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A17	<i>Poznámka k položce: - viz D.4 řez A, D.12</i>					
	VV	B17	" "5.57 "F.4 tab vv SO 01 Vyrovnávací vrstva, šterkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm		5,570			
	VV	C17	1.60*0.1 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Vyrovnávací vrstva, šterkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm; plocha * tl.		0,160			
			"Celkem: "A17+B17		5,730			
18	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	57,290	24,00	1 374,96	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A18	<i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod zdí a příčnými prahy) - viz D.4 řez A, D.12</i>					
	VV	B18	" "55.69 "F.4 tab vv SO 01 zhutnění základové spáry		55,690			
	VV	C18	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - zhutnění základové spáry		1,600			
			"Celkem: "A18+B18		57,290			
19	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	37,620	7 950,00	299 079,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene třídného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A19	<i>Poznámka k položce: - vyzdžené a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního</i>					
	VV	B19	<i>zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (žula) - viz D.4 řez A</i>					
			" "37.62 "F.4 tab vv SO 01 základové zdivo z LK (žula) na MC 30		37,620			
			"Celkem: "A19		37,620			
20	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťýchích") cementovou směsí	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťýchích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37</i>					
	D	23-M	Montáže potrubí				3 375,00	
48	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	9,000	375,00	3 375,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A21	<i>Poznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 90, dl. 0,8 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 - viz D.4 řez A</i>					
	VV	B21	" "9.0 "F.4 SO 01 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m		9,000			
			"Celkem: "A21		9,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				576 842,86	
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	0,960	5 859,00	5 624,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A22	<i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.12</i>					
	VV	B22	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - dobetonování prahu C30/37 XC4 XF3		0,960			
			"Celkem: "A22		0,960			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,200	635,00	2 032,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A23	<i>Poznámka k položce: - příčné prahy - viz D.12</i>					
	VV	B23	" "3.20 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - bednění		3,200			
			"Celkem: "A23		3,200			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,200	318,00	1 017,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,022	44 123,00	970,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, viz D.12					
	VV	A25	" "22/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost oceli do R12		0,022			
	VV	B25	"Celkem: "A25		0,022			
25	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,018	51 109,00	919,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů					
	Online PSC		jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12					
	VV	A26	" "17.50/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost kari sítí		0,018			
	VV	B26	"Celkem: "A26		0,018			
26	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	7,000	470,00	3 290,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - 300x300x600 mm, beton C 16/20, betonová patka bude navazovat na rub zdi - viz D.4 řez A					
	VV	A27	" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - nové sloupky (betonové patky)		7,000			
	VV	B27	"Celkem: "A27		7,000			
27	K	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	KUS	7,000	375,00	2 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55342253					
28	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	M	30,000	168,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - využití původního pletiva					
	VV	A28	" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - montáž pletiva		30,000			
	VV	B28	"Celkem: "A28		30,000			
29	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	64,610	8 595,00	555 322,95	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního					
			zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním					
			proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.4 řez A					
	VV	A30	" "64.61 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo z LK (žula) na MC 30		64,610			
	VV	B30	"Celkem: "A30		64,610			
D 4							46 970,89	
30	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	1,600	396,00	633,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.12 a TZ					
	VV	A31	" "1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		1,600			
	VV	B31	"Celkem: "A31		1,600			
31	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	11,270	1 367,00	15 406,09	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A32	Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdi - frakce 8/16 - viz D.4 řez A					
	VV	B32	" "11.27 "F.4 tab vv SO 01 Drenážní vrstva ŠD fr. 8/16				11,270	
			"Celkem: "A32				11,270	
32	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	21,480	1 440,00	30 931,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A33	Poznámka k položce: - kámen ds 350 mm, hmotnost 80-200 kg, čedič, prosypaný říčním štěrkopískem - viz D.4 řez A, D.12				19,880	
	VV	B33	" "19.88 "F.4 tab vv SO 01 Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem				1,600	
	VV	C33	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem				21,480	
			"Celkem: "A33+B33					
D	5		Komunikace pozemní				3 246,49	
33	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	14,690	221,00	3 246,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A34	Poznámka k položce: - obnova povrchu za korunu zdi - voz D.4 řez A, D.3.1				14,690	
	VV	B34	" "14.69 "F.4 tab vv SO 01 obnova povrchu - ŠD 0-32 mm tl. 150 mm				14,690	
			"Celkem: "A34					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				231 935,83	
34	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	4,280	220,00	941,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A35	Poznámka k položce: - navázání na stávající zeď				4,280	
	VV	B35	" "4.28 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - plocha				4,280	
			"Celkem: "A35					
35	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	12,300	379,00	4 661,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A36	Poznámka k položce: - navázání na stávající zeď				12,300	
	VV	B36	" "12.30 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - tmel				12,300	
			"Celkem: "A36					
36	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	9,240	3 942,00	36 424,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A37	Poznámka k položce: - bourání konstrukce stávající zdi v blízkosti sloupu VO (PF 3, délka úseku cca 4 m) - viz C.2, D.5 - odbouraný kámen bude uložen na skládku				9,240	
	VV	B37	" "9.24 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně				9,240	
			"Celkem: "A37					
37	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	92,950	1 535,00	142 678,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A38	Poznámka k položce: - viz D.4 řez A				92,950	
	VV	B38	" "92.95 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC				92,950	
			"Celkem: "A38					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,960	8 170,00	7 843,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111					
	VV A39		" 0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu		0,960			
	VV B39		"Celkem: "A39		0,960			
39	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	M	30,000	95,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět					
	VV A41		" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - demontáž oplocení (pletivo)		30,000			
	VV B41		"Celkem: "A41		30,000			
40	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	KUS	7,000	475,00	3 325,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - sloupky budou předány majiteli					
	VV A40		" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - bourání sloupků		7,000			
	VV B40		"Celkem: "A40		7,000			
41	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	0,960	130,00	124,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbouraného prahu před betonáží - viz D.12					
	VV A42		" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - očištění prahu		0,960			
	VV B42		"Celkem: "A42		0,960			
42	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	2,400	1 978,00	4 747,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.12					
	VV A43		" "(2*6)*0.2 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - kotvení R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		2,400			
	VV B43		"Celkem: "A43		2,400			
43	K	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	12,000	445,00	5 340,00	R položka
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,40 m					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.12, TZ					
	VV A46		" "2*6 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - kotvení trny nerez dl. 400 mm		12,000			
	VV B46		"Celkem: "A46		12,000			
44	K	AGR 01.2	Zajištění věšáku na prádlo podepřením fošnami/hranoly	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
	PP		Zajištění věšáku na prádlo podepřením fošnami/hranoly					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - zajištění částí věšáku na prádlo dl. 4 m, vč. odstranění - viz D.3.1					
45	K	AGR 01.3	Bourání dřevěné kůlny vč. likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	R položka
	PP		Bourání dřevěné kůlny vč. likvidace dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - dřevostavba o rozměrech cca14 x 6 m, na betonových patkách, čelní strana z 75 % otevřená - dřevěné lehké stěny (prkna), dřevěná vrata, okno, oplechování, asfaltový šindel					
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							107 446,68	
46	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	298,463	360,00	107 446,68	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV A47		" "26.796 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně; hmotnost dle TOV pol.96602112		26,796			
	VV B47		269.555 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC; hmotnost dle TOV pol.966025112		269,555			
	VV C47		2.112 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu; hmotnost dle TOV pol.966041111		2,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	D47		"Celkem: "A47+B47+C47		298,463			
D	998		Přesun hmot				49 483,26	
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	485,130	102,00	49 483,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 02 - LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			380 372,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	380 372,45	21,00%	79 878,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			460 250,66
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 02 - LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	380 372,45
1 - Zemní práce	46 298,64
2 - Zakládání	36 195,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 259,02
4 - Vodorovné konstrukce	123 676,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 860,62
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	975,24
998 - Přesun hmot	7 906,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 02 - LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 380 372,45

D 1		Zemní práce			46 298,64			
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	1,500	625,00	937,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I						
VV A1		" 50,0*0,1*0,3 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.			1,500			
VV B1		"Celkem: "A1			1,500			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	16,500	172,00	2 838,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výkop pro rovinaninu - viz D.4 řez C						
VV A2		" 0,2*1,5*55 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 Výkop pro uložení kamene rovinaniny; prům hl. * šířka * délka úseku			16,500			
VV B2		"Celkem: "A2			16,500			
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	11,926	173,00	2 063,20	CS ÚRS 2025 01
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - D.4 řez B						
VV A3		" 1,34*8,9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro zákl. patku; plocha v řezu * délka			11,926			
VV B3		"Celkem: "A3			11,926			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	1,691	91,00	153,88	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B						
VV A4		" 0,19*8,9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka			1,691			
VV B4		"Mezisoučet: "A4			1,691			
VV C4		"Celkem: "A4			1,691			
5	K	AGR 02.1	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní podélné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 95 m a provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 58 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění						
6	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416	291,00	703,06	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO) " 4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku 4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku "Celkem: "A5+B5					
	VV	A5			0,816			
	VV	B5			1,600			
	VV	C5			2,416			
7	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	26,735	750,00	20 051,25	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
8	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069	750,00	4 551,75	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.1, D.7 " 0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. 2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. (0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl. 1.9*0.3 "D8.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. 0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D8.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl. "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8		0,270 0,750 2,136 0,570 2,343 6,069			
	VV	A8						
	VV	B8						
	VV	C8						
	VV	D8						
	VV	E8						
	VV	F8						
D	2		Zakládání				36 195,62	
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,623	2 046,00	1 274,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B " 0.07*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka "Celkem: "A9		0,623 0,623			
	VV	A9						
	VV	B9						
10	K	R2159011	Zhuťnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940	24,00	958,56	R položka
	PP		Zhuťnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - zhuťnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B a TZ " 0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdní chybějící paty -zhuťnění základové spáry; šířka v řezu * délka 3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhuťnění 13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhuťnění 1.0*8.9 "D10.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhuťnění; šířka v řezu * dl. 8.4 "D10.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhuťnění "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10		5,340 3,600 13,700 8,900 8,400 39,940			
	VV	A10						
	VV	B10						
	VV	C10						
	VV	D10						
	VV	E10						
	VV	F10						
11	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapazeném nebo nezapazeném s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,272	7 950,00	33 962,40	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapazeném nebo nezapazeném s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zúšlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič) " 0.8*0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdní chybějící paty; plocha v řezu * délka "Celkem: "A11		4,272 4,272			
	VV	A11						
	VV	B11						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				46 259,02	
12	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	1,548	9 580,00	14 829,84	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proskrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3.1, TZ - dozdní dlažby podél předpaty, opracovaný kámen (žula) - viz D.7					
	P		" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,027 dozdní schodového přístupu; plocha * tl.				0,270	
	VV	A12	0.3*(19.9-5.7)*0.3 "D.7 Dozdní kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.				1,278	
	VV	B12					1,548	
	VV	C12	"Celkem: "A12+B12					
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	4,378	5 859,00	25 650,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB předpata - viz D.7					
	P		" "0.22*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm, C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * délka				4,378	
	VV	A13					4,378	
	VV	B13	"Celkem: "A13					
14	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,980	635,00	2 527,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŽB předpata, vč. vložení lišty 30x30 mm do bednění - viz D.7					
	P		" ""Celkem:					
	VV		0.2*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - bednění; výška * délka				3,980	
	VV	B14					3,980	
	VV	C14	"Celkem: "B14					
15	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,980	318,00	1 265,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,045	44 123,00	1 985,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, viz D.7					
	P		" "45.1/1000 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - tabulka výztuže - hmotnost oceli do R12				0,045	
	VV	A16					0,045	
	VV	B16	"Celkem: "A16					
D 4 Vodorovné konstrukce							123 676,88	
17	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	34,600	160,00	5 536,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (suší konzistence) - viz D.3.1, D.4 řez B					
	P		" "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdní poškozené dlažby břehu - Dozdní kam. dlažby - ŠTP lože				3,600	
	VV	A17	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdní poškozené dlažby břehu - Dozdní kam. dlažby - ŠTP lože				13,700	
	VV	B17						
	VV	C17	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdní poškozené dlažby břehu - Dozdní kam. dlažby - ŠTP lože; šířka v řezu * dl.				8,900	
	VV	D17	8.4 "D17.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdní poškozené dlažby břehu - Dozdní kam. dlažby - ŠTP lože				8,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	E17	"Celkem: "A17+B17+C17+D17		34,600			
18	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	4,272	1 440,00	6 151,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - kámen ds 350 mm, hmotnost 80-200 kg, čedič, prosypaný říčním štěrkopískem - viz D.4 řez B					
	VV	A18	" 0.48*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem; plocha v řezu * délka		4,272			
	VV	B18	"Celkem: "A18		4,272			
19	K	R463211	Vyklínování rovnaniny z lomového kamene, využití kamene z náplavu	M2	220,000	157,00	34 540,00	R položka
	PP		Vyklínování rovnaniny z lomového kamene, využití kamene z náplavu					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - vyklínování spár >200 mm stávající rovnaniny - spáry budou vyklínovány vhodným kamenem z náplavu - předpoklad 15 m3 (přesun do 20 m v rámci SO 03) - viz D.3.1 a D.4 řez C					
	VV	A22	" 4.0*55.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - vyklínování rovnaniny; šířka * dl. úseku		220,000			
	VV	B22	"Celkem: "A22		220,000			
20	K	R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	18,000	342,00	6 156,00	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - doplnění největšího dostupného rozměru kamene z náplavu k patě kamenné rovnaniny (přesun do 20 m v rámci SO 03) - kámen bude uložen štět do připravené rýhy, budevyklínován a prosypán jemnějším materiálem - viz D.3.1 a D.4 řez C					
	VV	A23	" 18.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - přesunutí náplavu do záhozu v patě - na štět		18,000			
	VV	B23	"Celkem: "A23		18,000			
21	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	6,000	2 530,00	15 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - doplnění chybějícího kamene konstrukce, bude vybírán vhodný rozměr pro zapojení ve stávající konstrukci. vč. prosypání spár kamenem z náplavu - kámen bude vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.1 a D.4 řez C					
	VV	A19	" 6.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - doplnění kamenné rovnaniny		6,000			
	VV	B19	"Celkem: "A19		6,000			
22	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	34,600	1 417,00	49 028,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.1, D.4 řez B					
	VV	A20	" 3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby		3,600			
	VV	B20	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby		13,700			
	VV	C20	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; šířka v řezu * dl.		8,900			
	VV	D20	8.4 "D20.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby		8,400			
	VV	E20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20		34,600			
23	K	465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	5,000	1 417,00	7 085,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - viz D.3.1, D.4 řez I, předpoklad dozdění uvolněných kamenů 10% plochy, spárováno MC 30, využití původního kamene					
	VV	A21	" 50.0*0.1 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)		5,000			
	VV	B21	"Celkem: "A21		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 200,00				
24	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	50,000	584,00	29 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - viz D.3.1, D.4 řez I, předpoklad dozvění uvolněných kamenů 10% plochy, spárováno MC 30					
	VV	A24	" 50.0 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB		50,000			
	VV	B24	"Celkem: "A24		50,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 860,62				
25	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569	3 942,00	29 837,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.1, D.4 řez B - odbourání části dlažby v místě navýšení předpaty - viz D.7 - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I					
	VV	A25	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,270			
	VV	B25	2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,750			
	VV	C25	(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.		2,136			
	VV	D25	1.9*0.3 "D25.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,570			
	VV	E25	0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D25.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.		2,343			
	VV	F25	50.0*0.1*0.3 "D25.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozvění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		1,500			
	VV	G25	"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25		7,569			
26	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,436	8 170,00	3 562,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - spodní řada dlažby bude zapřena do stávající betonové předpaty. Je předpokládána potřeba částečného odbourání a úprava tvaru předpaty - viz D.3.1 a D.4 řez B - ubourání stávající předpaty v tl. 100 mm a dl. 0,7 m, 1,5 m a 3,0 m - viz D.7 (podélný profil), zakončení kolmou hranou					
	VV	A26	" "(0.3*0.1)*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - částečné ubourání bet.		0,072			
	VV	B26	předpaty; plocha v řezu * délka		0,364			
	VV	C26	0.7*(0.7+1.5+3)*0.1 "D.7 Odbourání stávající předpaty; šířka v řezu * délka * tl.		0,436			
			"Celkem: "A26+B26					
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	69,150	130,00	8 989,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.1, D.4 řez B - viz D.7 - viz D.3.1, D.4 řez I					
	VV	A27	" "0.9 "D.3.1SO 02 km 0,027 dozvění schodového přístupu - očištění plochy		0,900			
	VV	B27	3.60+0.3*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění kaverny; plocha kaverny + plocha ubourané předpat		4,320			
	VV	C27	0.7*19.9 "D.7 Očištění povrchu stávající předpaty (před betonáží); šířka v řezu * délka		13,930			
	VV	D27	50.0 "D27.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - očištění tlakovou vodou		50,000			
	VV	E27	"Celkem: "A27+B27+C27+D27		69,150			
28	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	24,000	1 978,00	47 472,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - kotvení dobetonávky předpaty - viz D.7					
	VV	A28	" "(2*40)*0.3 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - kotvení R12, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtů		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	B28		"Celkem: "A28		24,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				975,24	
29	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,709	360,00	975,24	R položka
PP			Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV	A29		" "0.959 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,959			
VV	B29		1.750 "obnova spárování kamenné dlažby LB; hmotnost dle TOV pol.636195311		1,750			
VV	C29		"Celkem: "A29+B29		2,709			
D	998		Přesun hmot				7 906,43	
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	77,514	102,00	7 906,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 03 - Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			127 097,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 097,96	21,00%	26 690,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			153 788,53
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 03 - Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	127 097,96
1 - Zemní práce	103 397,36
4 - Vodorovné konstrukce	23 700,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 03 - Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 097,96

D		1	Zemní práce		103 397,36			
1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	95,800	325,00	31 135,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu k použití k zasypání výmolů a k prosypání a vyklínování konstrukcí - viz D.3.1					
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	0,450	172,00	77,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - úprava místa uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085) - podél stávající zdi					
VV A2			" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.	0,450				
VV B2			"Celkem: "A2	0,450				
3	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	M3	15,000	258,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - drobnější kámen z náplavu km 0.358-0,416 bude využit k prosypání a vyklínování kamenných konstrukcí v SO 02 (LB km 0,335-0,390, přesun 20 m)					
VV A3			" "15,0 "D.3.1 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k vyklínování konstrukcí v SO 02	15,000				
VV B3			"Celkem: "A3	15,000				
4	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	80,800	485,00	39 188,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kámen z konstrukce skluzu bude použit k opevnění paty PB pod skluzem (přesun 20 m) - kámen z náplavu km 0.157-0.217 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,155-0,203) - kámen z náplavu km 0.358-0,416 bude využit v SO 02 (LB km 0,335-0,390, přesun 20 m)					
VV A4			" "3,0 "D.3.1 km 0,110 vybrání naplaveného kamene z konstrukce skluzu	3,000				
VV B4			59,8 "F.4 SO 03 objem náplavu k odstranění (km 0,157-0,217)	59,800				
VV C4			18,0 "D.3.2 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k opevnění paty břehu v SO 02	18,000				
VV D4			"Celkem: "A4+B4+C4	80,800				
5	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžby	M3	15,000	28,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa využití (SO 02)					
6	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžby	M3	80,800	33,00	2 666,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 02 a SO 03)					
7	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416	291,00	703,06	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	P		" 4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816			
	VV	A7	4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		1,600			
	VV	B7	"Celkem: "A7+B7		2,416			
	VV	C7						
8	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,450	750,00	337,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A8	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.		0,450			
	VV	B8	"Celkem: "A8		0,450			
9	K	R29121102.1	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m - využít geometrii					
	P							
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 700,60	
10	K	R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	69,300	342,00	23 700,60	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - opevnění paty PB pod skluzem, kámen na štět - využití kamene z náplavu ve skluzu (přesun do 20 m) - rozprostření kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu (ds>300 mm), na štět a prosypán jemnějším materiálem z náplavu - viz D.3.1 (část kamene - 6,5 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 05 - klenbové prahy)					
	P		" "3.0 "D.3.1 km 0,085 opevnění paty PB pod skluzem (na štět) - naplavený kámen z konstrukce skluzu		3,000			
	VV	A10	66.3 "F.4 SO 03 rozprostření kamene z náplavu (km 0,155-0,203)		66,300			
	VV	B10	"Celkem: "A10+B10		69,300			
	VV	C10						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71 644,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 644,84	21,00%	15 045,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			86 690,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

71 644,84

1 - Zemní práce

13 523,37

23-M - Montáže potrubí

375,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 681,25

4 - Vodorovné konstrukce

396,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 437,83

997 - Doprava suť a vybouraných hmot

2 990,17

998 - Přesun hmot

1 840,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 644,84

D		1		Zemní práce				13 523,37	
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,225	625,00	140,63	CS ÚRS 2025 01	
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202						
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I						
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	1,150	172,00	197,80	CS ÚRS 2025 01	
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101						
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výkop za rubem zdi - viz D.8						
VV	A4		" "1.15 "F.4 SO 04 km 0,206 - výkop (ručně)		1,150				
VV	B4		"Celkem: "A4		1,150				
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,650	91,00	59,15	CS ÚRS 2025 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.8						
VV	A5		" "0.35 "F.4 SO 04 km 0,206 - zpětný zásyp		0,350				
VV	B5		"Mezisoučet: "A5		0,350				
VV	C5		0.30 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina		0,300				
VV	D5		"Celkem: "A5+C5		0,650				
4	K	58125110	jíl surový kusový	T	0,540	1 625,00	877,50	CS ÚRS 2025 01	
PP			jíl surový kusový						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58125110						
VV	A8		" "0.30*1.8 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost		0,540				
VV	B8		"Celkem: "A8		0,540				
5	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	0,990	95,00	94,05	CS ÚRS 2025 01	
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003						
6	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	0,267	590,00	157,53	CS ÚRS 2025 01	
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101						
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	0,990	19,00	18,81	CS ÚRS 2025 01	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A7	<i>Poznámka k položce: - viz D.8</i>		0,990			
	VV	B7	" "0.99 "F.4 SO 04 km 0,206 - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm		0,990			
8	K	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	0,020	182,00	3,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472					
	VV	A1	" "0.99*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,020			
9	K	AGR 04.1	Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění</i>					
10	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816	291,00	237,46	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
	VV	A9	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816			
	VV	B9	"Celkem: "A9		0,816			
11	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	M2	1,960	580,00	1 136,80	R položka
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.8</i>					
	VV	A11	" "1.96 "F.4 SO 04 km 0,206 - příložné pažení		1,960			
	VV	B11	"Celkem: "A11		1,960			
12	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,800	750,00	600,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
D	23-M		Montáže potrubí				375,00	
23	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	1,000	375,00	375,00	R položka
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 90, dl. 0,8 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 - viz D.8</i>					
	VV	A13	" "1 "D.8 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m		1,000			
	VV	B13	"Celkem: "A13		1,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				32 681,25	
13	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,450	9 580,00	4 311,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3.1, TZ - dozdní dlažby podél předpaty, opracovaný kámen (žula) - viz D.7</i>					
	VV	A14	" "1.5*0.3 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - dozdní poškozené zdi v patě; plocha * tl.		0,450			
	VV	B14	"Celkem: "A14		0,450			
14	K	321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,225	9 580,00	2 155,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I					
15	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	3,050	8 595,00	26 214,75	R položka
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyzdžené a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškábrnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.8					
	VV	A16	" 3.05 "F.4 SO 04 km 0,206 - zdivo na MC 30		3,050			
	VV	B16	"Celkem: "A16		3,050			
D	4		Vodorovné konstrukce				396,43	
16	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	0,290	1 367,00	396,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdí - frakce 8/16 - viz D.8					
	VV	A17	" 0.29 "F.4 SO 04 km 0,206 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm		0,290			
	VV	B17	"Celkem: "A17		0,290			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 400,00	
17	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm	M2	7,500	1 120,00	8 400,00	R položka
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - viz D.4 řez I					
	VV	A18	" 7.5 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - obnova poškozeného spárování		7,500			
	VV	B18	"Celkem: "A18		7,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 437,83	
18	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,765	3 942,00	10 899,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bourání nadzákladové konstrukce - viz D.8 (odbouraný kámen bude uložen na skládku) - uvolněné kameny při obnově spárování - 10 % plochy - viz D.3.1 a D.4 řez I (využití kamene zpět)					
19	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	4,140	130,00	538,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbourané kamenné konstrukce zdi - viz D.8					
	VV	A20	" 4.14 "F.4 SO 04 km 0,206 - očištění stávající konstrukce		4,140			
	VV		"spárování `očištění udi před přespárováním					
	VV	B20	"Celkem: "A20		4,140			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				2 990,17	
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	0,218	114,00	24,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
	VV	A21	"0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,218			
	VV	B21	"Celkem: "A21		0,218			
21	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	8,237	360,00	2 965,32	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A22	"8.019"bourání kamenného zdiva (ručně); hmotnost dle TOV pol.96602112		8,019			
	VV	B22	0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,218			
	VV	C22	"Celkem: "A22+B22		8,237			
	D	998	Přesun hmot				1 840,79	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	18,047	102,00	1 840,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 05 - Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 234,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63 234,15	21,00%	13 279,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			76 513,32
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 05 - Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 234,15

1 - Zemní práce

27 897,84

4 - Vodorovné konstrukce

26 991,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 794,55

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

217,80

998 - Přesun hmot

2 332,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 05 - Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 234,15

D 1		Zemní práce		27 897,84				
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,900	625,00	562,50	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202						
P		Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11						
VV A1		" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.			0,900			
VV B1		"Celkem: "A1			0,900			
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	23,310	325,00	7 575,75	CS ÚRS 2025 01
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301						
P		Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu k použití k zasypání výmolů a k prosypání a vyklínování konstrukcí - viz D.3.1						
VV A2		" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu			23,310			
VV B2		"Celkem: "A2			23,310			
3	K	124453100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3	M3	23,310	595,00	13 869,45	CS ÚRS 2025 01
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124453100						
P		Poznámka k položce: - část kamene bude využita k doplnění výmolů v SO 03 (6,5 m3, ve stejném místě), část bude využita do kamenného záhozu podél klenbových prahů - viz D.3.1 a D.11						
VV A3		" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu			23,310			
VV B3		"Celkem: "A3			23,310			
4	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	23,310	28,00	652,68	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121						
P		Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa využití (SO 03, SO 05)						
VV A4		" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu			23,310			
VV B4		"Celkem: "A4			23,310			
5	K	AGR 05.1	Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování)	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 32 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí částí pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění						
6	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816	291,00	237,46	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
	VV	A5	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816			
	VV	B5	"Celkem: "A5		0,816			
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 991,53	
7	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11</i>					
	VV	A7	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění		3,000			
	VV	B7	"Celkem: "A7		3,000			
8	K	465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	3,000	1 417,00	4 251,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11</i>					
	VV	A9	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění		3,000			
	VV	B9	"Celkem: "A9		3,000			
9	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho	M3	8,547	1 993,00	17 034,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452218010					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - příčný klenbový práh z lomového kamene skládaného na štět (ds 700 mm) - konstrukce bude vyklínována a prosypána jemnějším materiálem z místních zdrojů - kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič viz D.3.1 a D.11</i>					
	VV	A8	" "2*11.1*(0.55*0.7)"D.11 SO 05 příčný práh z LK, na štět, ds 700 mm; počet prahů * plocha v řezu		8,547			
	VV	B8	"Celkem: "A8		8,547			
10	K	R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	16,805	311,00	5 226,36	R položka
	PP		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene					
	VV	A10	" "2*11.1*0.757"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		16,805			
	VV	B10	"Celkem: "A10		16,805			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 794,55	
11	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,900	3 942,00	3 547,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11</i>					
	VV	A11	" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.		0,900			
	VV	B11	"Celkem: "A11		0,900			
12	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,275	8 170,00	2 246,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odbourání části stávající přepaty pro zavázání klenbového prahu (PB - viz D.11</i> " "2*0.25*0.55"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do paty zdi - odbourání paty; počet prahů * plocha bourání * výška v řezu					
VV	A12				0,275			
VV	B12		"Celkem: "A12		0,275			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				217,80	
13	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,605	360,00	217,80	R položka
PP			Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV	A13		" "0.605 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,605			
VV	B13		"Celkem: "A13		0,605			
D	998		Přesun hmot				2 332,43	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	22,867	102,00	2 332,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 532,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 532,25	21,00%	951,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 484,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 532,25
1 - Zemní práce	3 505,95
4 - Vodorovné konstrukce	1 026,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 532,25

D 1 Zemní práce

3 505,95

1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	M3	3,300	292,00	963,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - využití místního kamene - viz TZ a D.4 řez J					
	VV	A1	" 3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 získání kamene z původní porušené konstrukce, náplavu		3,300			
	VV	B1	"Celkem: "A1		3,300			
2	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	2,250	173,00	389,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - viz D.4 řez J, D.3.2					
	VV	A2	" 0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop v patě pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku		2,250			
	VV	B2	"Celkem: "A2		2,250			
3	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	1,600	291,00	465,60	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	VV	A3	" 4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		1,600			
	VV	B3	"Celkem: "A3		1,600			
4	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	2,250	750,00	1 687,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A4	" 0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku		2,250			
	VV	B4	"Celkem: "A4		2,250			

D 4 Vodorovné konstrukce

1 026,30

5	K	R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	3,300	311,00	1 026,30	R položka
	PP		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - využití místního kamene - viz TZ a D.4 řez J, D.3.2					
	VV	A5	" 3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 záhozová pata		3,300			
	VV	B5	"Celkem: "A5		3,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 07 - LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			268 208,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	268 208,00	21,00%	56 323,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			324 531,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 07 - LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	268 208,00
1 - Zemní práce	133 619,75
4 - Vodorovné konstrukce	119 126,07
998 - Přesun hmot	15 462,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 07 - LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 268 208,00

D		1	Zemní práce	133 619,75				
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	6,225	156,00	971,10	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104						
P		Poznámka k položce: - rozebrání zbývajících opevnění v místě poruch kamenné rovnaniny na LB, likvidace dle platné legislativy, část lze využít pro doklínování nové konstrukce - viz TZ, D.3.2 a D.4 řez D						
VV A3		" 1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce				6,225		
VV B3		"Celkem: "A3				6,225		
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	15,168	172,00	2 608,90	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101						
P		Poznámka k položce: - výkop zavazovací ostruhy geotextilie - vzhledem k pdzemnímu el. vedení ručně (předpoklad 20% výkopu) - viz D.4 řez D						
VV A4		" "0.2*(2.7*24.2)+1.05*2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop - ručně; 20% * (plocha v řezu * délka úseku) + plocha * délka v km				15,168		
VV B4		0,571				15,168		
		"Celkem: "A4				15,168		
3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	52,272	173,00	9 043,06	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce: - D.4 řez D						
VV A5		" "0.8*(2.7*24.2) "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop; 80% * (plocha v řezu * délka úseku)				52,272		
VV B5		"Celkem: "A5				52,272		
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	5,600	91,00	509,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez D						
VV A6		" "0.2*28.0 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku				5,600		
VV B6		"Mezisoučet: "A6				5,600		
VV C6		"Celkem: "A6				5,600		
5	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	99,960	38,00	3 798,48	CS ÚRS 2025 01
PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182111111						
P		Poznámka k položce: - zpevnění horní části svahu biodegradabilní protierozní geotextilií - viz D.4 řez D a TZ						
VV A8		" "3.92*25.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 protierozní biodegradabilní geotextilie; prům. délka v řezu * délka úseku				99,960		
VV B8		"Celkem: "A8				99,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	M2	109,956	65,00	7 147,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61894012					
	VV	A10	" 99.96*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		109,956			
	VV	B10	"Celkem: "A10		109,956			
7	K	69311057	skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm	KUS	225,000	25,00	5 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311057					
8	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	60,720	95,00	5 768,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
9	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	16,394	590,00	9 672,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
10	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	60,720	34,00	2 064,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - viz D.4 řez D, D.3.2					
	VV	A7	" "1.2*50.6 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; koef. sklonu * plocha v situaci		60,720			
	VV	B7	"Celkem: "A7		60,720			
11	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	1,214	182,00	220,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D					
	VV	A1	" "60.72*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		1,214			
	VV	B1	"Celkem: "A1		1,214			
12	K	AGR 07.1	Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - provizorní pípné hrázký ř. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 30 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 07 a SO 09 (ŽB prahy), práce budou probíhat současně					
13	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 – mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	VV	A12	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486			
	VV	B12	"Celkem: "A12		0,486			
14	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	61,840	750,00	46 380,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
15	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,225	750,00	4 668,75	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - kámen z rozebrané rovnaniny - viz D.4 řez D, D.3.2					
	VV	A15	" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce		6,225			
	VV	B15	"Celkem: "A15		6,225			
16	K	R29121102.2	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				119 126,07	
17	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	6,413	1 011,00	6 483,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez D</i> " "(2.65*0.1)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - Filtrační A17 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku					
	VV	A17			6,413			
	VV	B17	"Celkem: "A17		6,413			
18	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	19,360	1 628,00	31 518,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez D</i> " "0.8*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku					
	VV	A18			19,360			
	VV	B18	"Celkem: "A18		19,360			
19	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	32,065	2 530,00	81 124,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.2 a D.4 řez D</i> " "(2.65*0.5)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku					
	VV	A19			32,065			
	VV	B19	"Celkem: "A19		32,065			
D	998		Přesun hmot				15 462,18	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	151,590	102,00	15 462,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 08 - PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			332 271,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	332 271,75	21,00%	69 777,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			402 048,82
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 08 - PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	332 271,75
1 - Zemní práce	124 745,05
4 - Vodorovné konstrukce	187 048,26
998 - Přesun hmot	20 478,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 08 - PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							332 271,75	
D 1 Zemní práce							124 745,05	
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	25,920	156,00	4 043,52	CS ÚRS 2025 01
	PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104						
	P	Poznámka k položce: - rozebrání zbývajících opevnění v místě poruch kamenné dlažby na PB, likvidace dle platné legislativy, část lze využít pro doklínování nové konstrukce - viz TZ, D.3.2 a D.4 řez E - předpoklad 60% plochy původního opevnění						
	VV A3	" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu			25,920			
	VV B3	* tl.kce			25,920			
		"Celkem: "A3						
2	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	91,080	173,00	15 756,84	CS ÚRS 2025 01
	PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
	P	Poznámka k položce: - D.4 řez E						
	VV A4	" "2.53*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 výkop; plocha v řezu * délka úseku			91,080			
	VV B4	"Celkem: "A4			91,080			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	6,840	91,00	622,44	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
	P	Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez E						
	VV A5	" "0.19*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku			6,840			
	VV B5	"Mezisoučet: "A5			6,840			
	VV C5	"Celkem: "A5			6,840			
4	K	181411133	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	39,600	34,00	1 346,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133						
	P	Poznámka k položce: - viz D.4 řez E, D.3.2						
	VV A6	" "1.1*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku			39,600			
	VV B6	"Celkem: "A6			39,600			
5	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,792	182,00	144,14	CS ÚRS 2025 01
	PP	osivo směs travní krajinná-svahová						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474						
	P	Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E						
	VV A1	" "39.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství			0,792			
	VV B1	"Celkem: "A1			0,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	39,600	95,00	3 762,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023						
7	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	10,692	590,00	6 308,28	CS ÚRS 2025 01
	PP	zemina pro terénní úpravy - ornice						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101						
8	K	AGR 08.1	Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP	Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování)						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 40 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 08 a SO 09 (ŽB prahy), práce budou probíhat současně</i>						
9	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
	PP	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>						
	VV	A8	" 4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486			
	VV	B8	"Celkem: "A8		0,486			
10	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	84,240	750,00	63 180,00	R položka
	PP	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy						
11	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	25,920	750,00	19 440,00	R položka
	PP	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby - viz D.4 řez E, D.3.2</i>						
	VV	A11	" 0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce		25,920			
	VV	B11	"Celkem: "A11		25,920			
D 4 Vodorovné konstrukce							187 048,26	
12	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	10,260	1 011,00	10 372,86	CS ÚRS 2025 01
	PP	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez E</i>						
	VV	A12	" "(2.85*0.1)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		10,260			
	VV	B12	"Celkem: "A12		10,260			
13	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	28,800	1 628,00	46 886,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez E</i>						
	VV	A13	" 0.8*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku		28,800			
	VV	B13	"Celkem: "A13		28,800			
14	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	51,300	2 530,00	129 789,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.2 a D.4 řez E</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	A14		" "(2.85*0.5)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku		51,300			
VV	B14		"Celkem: "A14		51,300			
D	998		Přesun hmot				20 478,44	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	200,769	102,00	20 478,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 09 - Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			525 927,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	525 927,35	21,00%	110 444,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			636 372,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 09 - Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	525 927,35
1 - Zemní práce	75 033,18
2 - Zakládání	25 131,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	315 558,53
4 - Vodorovné konstrukce	60 663,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 236,45
998 - Přesun hmot	4 303,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 09 - Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								525 927,35
D 1 Zemní práce								75 033,18
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	40,195	173,00	6 953,74	CS ÚRS 2025 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 60% výkopu tvoří jemnější frakce kamene a zemina								
2	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	33,901	485,00	16 441,99	CS ÚRS 2025 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kámen ze dna bude použit do kamenného záhozu ve dně podél příčného prahu, 4,6 m3 bude použito do výmolu v SO 10 - předpoklad 40% výkopu tvoří větší kámen								
VV	A2		" 0.4*18.12*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		11,597			
VV	B2		0.4*16.77*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		10,733			
VV	C2		0.4*18.08*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		11,571			
VV	D2		"Celkem: "A2+B2+C2		33,901			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží	M3	8,544	28,00	239,23	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102								
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	4,272	195,00	833,04	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	4,272	91,00	388,75	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B								
VV	A5		" 0.58*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		0,928			
VV	B5		(0.57+0.39)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		1,536			
VV	C5		(0.61+0.52)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		1,808			
VV	D5		"Mezisoučet: "A5+B5+C5		4,272			
VV	E5		"Celkem: "A5+B5+C5		4,272			
6	K	AGR 9.1	Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 30 m a dl. 40 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do 'SO 09 a SO 07' a 'SO 09 a SO 08', práce budou probíhat současně</i>					
7	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D. 16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
	VV	A6	" 4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486			
	VV	B6	"Celkem: "A6		0,486			
8	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	35,923	750,00	26 942,25	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
9	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	17,457	750,00	13 092,75	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (v místě zavázání prahů do břehu) - viz D.4 řez B, D.3.2, D.5 - větší kámen z výkopu (ve dně) pro provedení příčných ŽB prahů - kameny budou využity zpět do záhozu a k doplnění chybějícího kamene v SO 10</i>					
D	2	Zakládání					25 131,69	
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,570	1 977,00	9 034,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - šterkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm - viz D.3.2, D.5, D.12 a TZ</i>					
	VV	A10	" 15.9*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,590			
	VV	B10	15.0*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,500			
	VV	C10	14.8*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,480			
	VV	D10	"Celkem: "A10+B10+C10		4,570			
11	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,700	24,00	1 096,80	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod příčnými prahy) - viz D.5, D.12</i>					
	VV	A11	" 15.9*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		15,900			
	VV	B11	15.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh -zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		15,000			
	VV	C11	14.8*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		14,800			
	VV	D11	"Celkem: "A11+B11+C11		45,700			
12	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37</i>					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					315 558,53	
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	25,920	5 859,00	151 865,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.12</i>					
	VV	A13	" 15.5*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		9,300			
	VV	B13	14.1*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		8,460			
	VV	C13	13.6*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		8,160			
	VV	D13	"Celkem: "A13+B13+C13		25,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	89,280	635,00	56 692,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - příčné prahy - viz D.12					
	VV	A14	" 2*(15.5+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		31,960			
	VV	B14	2*(14.1+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		29,160			
	VV	C14	2*(13.6+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		28,160			
	VV	D14	"Celkem: "A14+B14+C14		89,280			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	89,280	318,00	28 391,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,753	44 123,00	33 224,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, viz D.12					
	VV	A16	" 510.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A16 0,594 - hmotnost oceli do R12		0,510			
	VV	B16	242.7/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost oceli do R12		0,243			
	VV	C16	"Celkem: "A16+B16		0,753			
17	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,888	51 109,00	45 384,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12					
	VV	A17	" 603.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A17 0,594 - hmotnost kari sítí		0,603			
	VV	B17	285.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost kari sítí		0,285			
	VV	C17	"Celkem: "A17+B17		0,888			
D 4							60 663,71	
18	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	36,560	396,00	14 477,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.2, D.5, D.12 a TZ					
	VV	A18	" 15.9*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		12,720			
	VV	B18	15.0*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		12,000			
	VV	C18	14.8*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		11,840			
	VV	D18	"Celkem: "A18+B18+C18		36,560			
19	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	24,850	160,00	3 976,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A19	" 5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		8,450			
	VV	B19	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		8,550			
	VV	C19	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		7,850			
	VV	D19	"Celkem: "A19+B19+C19		24,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	22,500	311,00	6 997,50	R položka
PP Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene								
P Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: - využití kamene z výkopu prahů, viz D.12, TZ								
VV	A21		" 7.20*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,200			
VV	B21		7.70*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,700			
VV	C21		7.60*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,600			
VV	D21		"Celkem: "A21+B21+C21		22,500			
21	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	24,850	1 417,00	35 212,45	CS ÚRS 2025 01
PP Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317								
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B								
VV	A20		" 5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		8,450			
VV	B20		5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		8,550			
VV	C20		5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		7,850			
VV	D20		"Celkem: "A20+B20+C20		24,850			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 236,45	
22	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	10,656	3 942,00	42 005,95	CS ÚRS 2025 01
PP Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113								
P Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: - odbourání dlažby/rovnaniny v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.2, D.4 řez B, D.12								
VV	A22		" "(5.75+2.7+2*0.6*3.6)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		3,831			
VV	B22		(5.85+2.7+2*0.6*2.8)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl.		3,573			
VV	C22		(5.55+2.35+0.6*(2.2+2.7))*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl.		3,252			
VV	D22		"Celkem: "A22+B22+C22		10,656			
23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	24,850	130,00	3 230,50	CS ÚRS 2025 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111								
P Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B								
VV	A23		" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou		8,450			
VV	B23		5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby- očištění tlakovou vodou		8,550			
VV	C23		5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou		7,850			
VV	D23		"Celkem: "A23+B23+C23		24,850			
D	998		Přesun hmot				4 303,79	
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	42,194	102,00	4 303,79	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 507,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 507,39	21,00%	7 246,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			41 753,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	34 507,39
1 - Zemní práce	22 879,39
4 - Vodorovné konstrukce	11 628,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 507,39

D 1		Zemní práce			22 879,39			
1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	29,400	325,00	9 555,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301						
P		Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu k použití k zasypání výmolů - viz D.3.2, D.4 řez D						
2	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	M3	8,820	258,00	2 275,56	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100						
P		Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 0.570-0,629 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,569-0,621) - předpoklad 70%						
VV A2		" "0.3*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 30%			8,820			
VV B2		"Celkem: "A2			8,820			
3	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	20,580	485,00	9 981,30	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100						
P		Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 0.570-0,629 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,569-0,621) - předpoklad 70%						
VV A3		" "0.7*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 70%			20,580			
VV B3		"Celkem: "A3			20,580			
4	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	M3	8,820	28,00	246,96	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121						
P		Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 10)						
5	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m	M3	20,580	33,00	679,14	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141						
P		Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 10)						
6	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
	VV	A6	"4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486			
	VV	B6	"Celkem: "A6		0,486			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 628,00	
7	K	R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	34,000	342,00	11 628,00	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - rozprostření kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu - viz D.4 řez D (část kamene - 4,6 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 09 - ŽB prahy)</i>					
	VV	A7	" "34,0 "F.4 SO 10 rozprostření kamene z náplavu (km 0,569-0,621)		34,000			
	VV	B7	"Celkem: "A7		34,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			145 135,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 135,83	21,00%	30 478,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			175 614,35
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	145 135,83
1 - Zemní práce	22 458,45
2 - Zakládání	50 824,76
4 - Vodorovné konstrukce	44 030,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 882,48
998 - Přesun hmot	4 939,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 135,83

D		1	Zemní práce	22 458,45				
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	10,812	173,00	1 870,48	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - D.4 řez B a D.9						
VV		A3	" "1.06*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku		10,812			
VV		B3	"Celkem: "A3		10,812			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	14,484	33,00	477,97	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	7,242	195,00	1 412,19	CS ÚRS 2025 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	7,242	91,00	659,02	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B, D.9						
VV		A6	" "0.71*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		7,242			
VV		B6	"Mezisoučet: "A6		7,242			
VV		C6	"Celkem: "A6		7,242			
5	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	6,120	34,00	208,08	CS ÚRS 2025 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.9						
VV		A7	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku		6,120			
VV		B7	"Celkem: "A7		6,120			
6	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,122	182,00	22,20	CS ÚRS 2025 01
PP		osivo směs travní krajinná-svahová						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A1	<i>Poznámka k položce: - viz D.9</i>					
	VV	B1	" "6.12*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,122			
			"Celkem: "A1		0,122			
7	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	6,120	95,00	581,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
8	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	1,652	590,00	974,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
9	K	AGR 11.1	Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 9 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 17 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 11 a SO 12 (zděný práh), práce budou probíhat současně</i>					
10	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
	VV	A9	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486			
	VV	B9	"Celkem: "A9		0,486			
11	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	3,570	750,00	2 677,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
12	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	4,578	750,00	3 433,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2, D.9</i>					
	VV	A12	" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.		3,978			
	VV	B12	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.		0,600			
	VV	C12	"Celkem: "A12+B12		4,578			
	D	2	Zakládání				50 824,76	
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,714	2 046,00	1 460,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B, D.9</i>					
	VV	A13	" "0.07*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu		0,714			
	VV	B13	* délka úseku		0,714			
			"Celkem: "A13		0,714			
14	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	29,580	24,00	709,92	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B, D.9 a TZ</i>					
	VV	A14	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,120			
	VV	B14	2.3*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		23,460			
	VV	C14	"Celkem: "A14+B14		29,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	6,120	7 950,00	48 654,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyzdění a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič), D.9					
	VV	A15	" "1.0*0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu *		6,120			
	VV	B15	délka					
			"Celkem: "A15		6,120			
D	4		Vodorovné konstrukce				44 030,18	
16	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	21,888	160,00	3 502,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9					
	VV	A16	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu *		21,888			
	VV	B16	délka úseku					
			"Celkem: "A16		21,888			
17	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,760	2 530,00	9 512,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - doplnění chybějícího kamene konstrukce, bude vybírán vhodný rozměr pro zapojení ve stávající konstrukci. vč. vyklínování a prospání - kámen bude vhodný pro vodní stavby, druh čedič, ds 500-800 mm - viz D.3.2 a D.4 řez C					
	VV	A17	" "4.7*0.8 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě, ds 500-800 mm		3,760			
	VV	B17	"Celkem: "A17		3,760			
18	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	21,888	1 417,00	31 015,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídílností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9					
	VV	A18	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		21,888			
	VV	B18	"Celkem: "A18		21,888			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 882,48	
19	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	4,578	3 942,00	18 046,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez C					
	VV	A19	" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.		3,978			
	VV	B19	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.		0,600			
	VV	C19	"Celkem: "A19+B19		4,578			
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	37,200	130,00	4 836,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A20	" "37.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu					
	VV	B20	"Celkem: "A20					
	D	998	Přesun hmot					4 939,96
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	48,431	102,00	4 939,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 12 - Dno pod ulicí Písecká (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			361 962,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	361 962,93	21,00%	76 012,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			437 975,15
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 12 - Dno pod ulicí Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	361 962,93
1 - Zemní práce	74 235,75
2 - Zakládání	62 610,62
4 - Vodorovné konstrukce	179 325,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 822,54
998 - Přesun hmot	17 968,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 12 - Dno pod ulicí Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 361 962,93

D 1		Zemní práce			74 235,75			
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	9,275	172,00	1 595,30	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101								
P Poznámka k položce: - výkop pro rovinaninupodél stávajícího příčného prahu a podélných prahu, předpoklad 20% ručního výkopu - viz D.9								
VV A3 " 0.2*3.68*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina - výkop pro rovinaninu mezi prahy - 20% ručně; 20% * plocha v řezu								
* délka úseku								
VV B3 0.2*4.43*(4.2-1.0) "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina - výkop pro rovinaninu nad prahem - 20% ručně; 20% * plocha v								
řezu * prům. délka úseku výkop								
VV C3 "Celkem: "A3+B3								
2	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	54,171	173,00	9 371,58	CS ÚRS 2025 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100								
P Poznámka k položce: - D.4 řez B a D.9								
3 K 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž								
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103								
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1,560	195,00	304,20	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,560	91,00	141,96	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101								
P Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B, D.9								
VV A7 " 0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku								
VV B7 0.4*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * šířka prahu								
VV C7 "Mezisoučet: "A7+B7								
VV D7 "Celkem: "A7+B7								
6	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	3,400	34,00	115,60	CS ÚRS 2025 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133								
P Poznámka k položce: - viz D.4 řez B, D.9								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV	A8	" "1.0*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do běhu - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm;délka v řezu * délka úseku		2,200				
	VV	B8	2.0*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka prahu		1,200				
	VV	C8	"Celkem: "A8+B8		3,400				
7	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,068	182,00	12,38	CS ÚRS 2025 01	
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: - viz D.9						
	VV	A1	" "3.4*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,068				
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,068				
8	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	3,400	95,00	323,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023						
9	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	0,918	590,00	541,62	CS ÚRS 2025 01	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101						
10	K	AGR 12.1	Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka	
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování)						
			Poznámka k položce:						
	P		Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 9 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 17 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 11 (obnova opevnění LB) a SO 12, práce budou probíhat současně						
11	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka	
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
			Poznámka k položce:						
	P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)						
	VV	A10	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486				
	VV	B10	"Celkem: "A10		0,486				
12	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	61,886	750,00	46 414,50	R položka	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy						
13	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,870	750,00	5 152,50	R položka	
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby a rovnaniny - viz D.4 řez B, D.3.2, D.9						
	VV	A13	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby běhu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.		2,070				
	VV	B13	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje		4,800				
	VV	C13	* šířka pruhu * tl.						
			"Celkem: "A13+B13		6,870				
D	2		Zakládání				62 610,62		
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,994	2 046,00	2 033,72	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212						
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou a pod příčným prahem, viz D.4 řez B, D.9						
	VV	A14	" "0.07*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do běhu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		0,154				
	VV	B14	1.40*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * šířka podsypu		0,840				
	VV	C14	"Celkem: "A14+B14		0,994				
15	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,800	24,00	427,20	R položka	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou, pod příčným prahem a pod dlažbou - viz D.4 řez B, D.9 a TZ</i>					
	VV	A15	" 0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdnění chybějící paty - zhutnění základové spáry; délka v řezu * délka úseku		1,320			
	VV	B15	14.0*0.8 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zhutnění základové spáry; délka v řezu * šířka podsypu		11,200			
	VV	C15	2.4*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdnění poškozené dlažby břehu - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		5,280			
	VV	D15	"Celkem: "A15+B15+C15		17,800			
16	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	7,566	7 950,00	60 149,70	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzdžené a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zúšlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - příčný práh - 'divočina', lichoběžníkový tvar přelivné hrany - viz D.4 řez B (čedič), D.9</i>					
	VV	A16	" 0.6*0.8*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdnění chybějící paty; plocha v řezu * délka		1,056			
	VV	B16	10.85*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zděný práh z LK na MC 30; plocha v řezu * šířka		6,510			
	VV	C16	"Celkem: "A16+B16		7,566			
D	4		Vodorovné konstrukce				179 325,39	
17	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	5,016	160,00	802,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9</i>					
	VV	A17	" 2.28*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdnění poškozené dlažby břehu - Dozdnění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		5,016			
	VV	B17	"Celkem: "A17		5,016			
18	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,583	1 011,00	9 688,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.9</i>					
	VV	A18	" 0.74*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina mezi prahy - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úsek		6,475			
	VV	B18	0.74*4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * prům. délka ús		3,108			
	VV	C18	"Celkem: "A18+B18		9,583			
19	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	3,775	1 440,00	5 436,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zához podél zděného prahu, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 300 mm, čedič - viz D.9</i>					
	VV	A19	" 0.5*7.55 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zához výkopové rýhy, ds 300; plocha v řezu * šířka dna podél prahu		3,775			
	VV	B19	"Celkem: "A19		3,775			
20	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	61,775	2 530,00	156 290,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - lomový kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič, ds 600 mm, 200 kg - ve střední části bude opevnění kopírovat stávající úroveň zachovávající vzniklou prohlubeň - opevnění dna bude postupně navazovat na úroveň paty břehů - viz D.3.2 a D.9</i>					
	VV	A20	" 4.90*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina mezi prahy; plocha v řezu * délka úseku		42,875			
	VV	B20	4.5 * 4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem; plocha v řezu * prům. délka úseku		18,900			
	VV	C20	"Celkem: "A20+B20		61,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	5,016	1 417,00	7 107,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kamení - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9</i>					
	VV	A21	" "2.28*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		5,016			
	VV	B21	"Celkem: "A21		5,016			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 822,54	
22	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	6,870	3 942,00	27 081,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odbourání dlažby v místě zavázání prahu, viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, předpoklad pruhu š. 1,0 m viz D.3.2, D.9</i>					
	VV	A22	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.		2,070			
	VV	B22	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje		4,800			
	VV	C22	* šířka pruhu * tl.		6,870			
			"Celkem: "A22+B22					
23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	5,700	130,00	741,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B</i>					
	VV	A23	" "5.70 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		5,700			
	VV	B23	"Celkem: "A23		5,700			
D	998		Přesun hmot				17 968,63	
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	176,163	102,00	17 968,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 13 - LB nad ulicí Písecká (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			94 351,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 351,24	21,00%	19 813,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	114 165,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 13 - LB nad ulicí Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	94 351,24
1 - Zemní práce	22 088,43
2 - Zakládání	39 976,20
4 - Vodorovné konstrukce	22 970,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 084,32
998 - Přesun hmot	4 232,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 13 - LB nad ulicí Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 94 351,24

D 1		Zemní práce			22 088,43			
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	13,000	173,00	2 249,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce:						
VV A1		" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku			13,000			
VV B1		"Celkem: "A1			13,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	4,000	39,00	156,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,000	91,00	182,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce:						
VV A4		" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku			2,000			
VV B4		"Mezisoučet: "A4			2,000			
VV C4		"Celkem: "A4			2,000			
5	K	AGR 13.1	Převod vody během stavebních prací na SO 13 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 13 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění						
6	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kamen použít do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)						
VV A5		" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku			0,486			
VV B5		"Celkem: "A5			0,486			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	11,000	750,00	8 250,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
8	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,960	750,00	720,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2</i>					
	VV	A8	" 3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960			
	VV	B8	"Celkem: "A8		0,960			
D 2 Zakládání39 976,20								
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,700	2 046,00	1 432,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B</i>					
	VV	A9	" 0.07*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu *		0,700			
	VV	B9	délka úseku		0,700			
			"Celkem: "A9					
10	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000	24,00	384,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B a TZ</i>					
	VV	A10	" 0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,000			
	VV	B10	1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		10,000			
	VV	C10	"Celkem: "A10+B10		16,000			
11	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,800	7 950,00	38 160,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene třídného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzdění a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič)</i>					
	VV	A11	" 0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka		4,800			
	VV	B11	"Celkem: "A11		4,800			
D 4 Vodorovné konstrukce22 970,00								
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (suší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B</i>					
	VV	A12	" 1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		10,000			
	VV	B12	"Celkem: "A12		10,000			
13	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,000	1 440,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zához podél zděné paty, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm, čedič, s prosypem říčním ŠTP - viz D.4 řez B</i>					
	VV	A13	" 0.5*10.0 " SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku		5,000			
	VV	B13	"Celkem: "A13		5,000			
14	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	10,000	1 417,00	14 170,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kamení - viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A14	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		10,000			
	VV	B14	"Celkem: "A14		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 084,32	
15	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,960	3 942,00	3 784,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960			
	VV	B15	"Celkem: "A15		0,960			
16	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		10,000			
	VV	B16	"Celkem: "A16		10,000			
	D	998	Přesun hmot				4 232,29	
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	41,493	102,00	4 232,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 14 - PB nad ul. Písecká (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			94 351,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 351,24	21,00%	19 813,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			114 165,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 14 - PB nad ul. Písecká (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

94 351,24

1 - Zemní práce

22 088,43

2 - Zakládání

39 976,20

4 - Vodorovné konstrukce

22 970,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 084,32

998 - Přesun hmot

4 232,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 14 - PB nad ul. Písecká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 94 351,24

D 1		Zemní práce			22 088,43			
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	13,000	173,00	2 249,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce:						
VV A1		" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku			13,000			
VV B1		"Celkem: "A1			13,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	4,000	39,00	156,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103						
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101						
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,000	91,00	182,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce:						
VV A4		" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku			2,000			
VV B4		"Mezisoučet: "A4			2,000			
VV C4		"Celkem: "A4			2,000			
5	K	AGR 14.1	Převod vody během stavebních prací na SO 14 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 14 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění						
6	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
		Poznámka k položce:						
P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kamen použít do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)						
VV A5		" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku			0,486			
VV B5		"Celkem: "A5			0,486			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	11,000	750,00	8 250,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
8	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,960	750,00	720,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2</i>					
	VV	A8	" 3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960			
	VV	B8	"Celkem: "A8		0,960			
D 2 Zakládání39 976,20								
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,700	2 046,00	1 432,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B</i>					
	VV	A9	" 0.07*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu *		0,700			
	VV	B9	délka úseku		0,700			
			"Celkem: "A9					
10	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000	24,00	384,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B a TZ</i>					
	VV	A10	" 0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,000			
	VV	B10	1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		10,000			
	VV	C10	"Celkem: "A10+B10		16,000			
11	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,800	7 950,00	38 160,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene třídného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzdění a vyspárování na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič)</i>					
	VV	A11	" 0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka		4,800			
	VV	B11	"Celkem: "A11		4,800			
D 4 Vodorovné konstrukce22 970,00								
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (suší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B</i>					
	VV	A12	" 1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		10,000			
	VV	B12	"Celkem: "A12		10,000			
13	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,000	1 440,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zához podél zděné paty, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm, čedič, s prosypem říčním ŠTP - viz D.4 řez B</i>					
	VV	A13	" 0.5*10.0 " SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku		5,000			
	VV	B13	"Celkem: "A13		5,000			
14	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	10,000	1 417,00	14 170,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kamení - viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A14	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		10,000			
	VV	B14	"Celkem: "A14		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 084,32	
15	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,960	3 942,00	3 784,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960			
	VV	B15	"Celkem: "A15		0,960			
16	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B					
	VV	A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		10,000			
	VV	B16	"Celkem: "A16		10,000			
	D	998	Přesun hmot				4 232,29	
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	41,493	102,00	4 232,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 15 - Dno nad ul. Písecká (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 723,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 723,35	21,00%	11 071,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 795,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 15 - Dno nad ul. Písecká (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52 723,35
1 - Zemní práce	40 225,69
4 - Vodorovné konstrukce	12 395,66
998 - Přesun hmot	102,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 15 - Dno nad ul. Písecká (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 723,35

D 1		Zemní práce		40 225,69				
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	29,110	156,00	4 541,16	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104						
P		Poznámka k položce:						
VV A1		Poznámka k položce: - rozebrání stávajícího opevnění dna/skluz - rovnanina, ds 1000 mm - viz D.3.2, D.4 řez F			29,110			
VV B1		" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.			29,110			
		"Celkem: "A1						
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	29,110	325,00	9 460,75	CS ÚRS 2025 01
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301						
P		Poznámka k položce:						
VV A2		Poznámka k položce: - třídění kamene z rovnainy ke zpětnému použití do příčného prahu (ds 800-1500 mm) a rovnaniny (zbývající kámen) - viz D.3.2, D.4 řez F			29,110			
VV B2		" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.			29,110			
		"Celkem: "A2						
3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	17,424	173,00	3 014,35	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce:						
VV A3		Poznámka k položce: - D.4 řez F a D.3.2			17,424			
VV B3		" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu			17,424			
		"Celkem: "A3						
4	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486	291,00	141,43	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
		Poznámka k položce:						
P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)						
VV A4		" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku			0,486			
VV B4		"Celkem: "A4			0,486			
5	K	AGR 15.1	Převod vody během stavebních prací na SO 15 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 15 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1,0 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění						
6	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	17,424	750,00	13 068,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A6	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu		17,424			
	VV	B6	"Celkem: "A6		17,424			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 395,66	
7	K	R45221801	Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho - využití pů	M3	15,840	496,00	7 856,64	R položka
	PP		Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho - využití původního kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příčný klenbový práh z lomového kamene skládaného na štět (ds 800-1500 mm), využití kamene z původního opevnění dna - viz D.3.2 a D.4 řez F</i>					
	VV	A7	" "1.5*1.2*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - příčný práh z LK, na štět, ds 800-1500 mm; tl. * šířka * délka prahu		15,840			
	VV	B7	"Celkem: "A7		15,840			
8	K	R463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění	M3	13,272	342,00	4 539,02	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zbývající kámen z původního opevnění dna bude vyrovnán za konstrukci klenbového prahu a zapřen do pevné formy - viz D.3.2 a D.4 řez F</i>					
	VV	A8	" "18.96*0.7 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rovnanina podél prahu; plocha * prům. tl.		13,272			
	VV	B8	"Celkem: "A8		13,272			
	D	998	Přesun hmot				102,00	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 16 - PB u ul. Široká (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			479 794,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	479 794,37	21,00%	100 756,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	580 551,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 16 - PB u ul. Široká (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

479 794,37

1 - Zemní práce

11 458,04

2 - Zakládání

28 926,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

197 950,35

4 - Vodorovné konstrukce

123 422,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 754,91

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

199,44

998 - Přesun hmot

10 082,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 16 - PB u ul. Široká (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 479 794,37

D 1		Zemní práce					11 458,04	
1	K	AGR 16.1	Převod vody během stavebních prací na SO 16 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 16 (hrázkování)						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 23 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převezení vody jsou poměrově rozděleny do SO 16(výplň kaverny v patě betonem), SO 17 (příčné prahy) a SO 18, práce budou probíhat současně						
2	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696	291,00	202,54	R položka
PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO) " "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku						
VV A1						0,696		
VV B1		"Celkem: "A1				0,696		
3	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	1,674	750,00	1 255,50	R položka
PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2 " "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.						
VV A3						1,674		
VV B3		"Celkem: "A3				1,674		
D 2		Zakládání					28 926,17	
4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	8,722	2 046,00	17 845,21	CS ÚRS 2025 01
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, viz D.4 řez G " "0.49*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku						
VV A4						5,782		
VV B4		0.49*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku				2,940		
VV C4		"Celkem: "A4+B4				8,722		
5	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,040	24,00	1 080,96	R položka
PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry - viz D.4 řez G a TZ " "2.8*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka						
VV A5						33,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	B5	2.0*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka		12,000			
	VV	C5	"Celkem: "A5+B5		45,040			
6	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťčích") cementovou směsí	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šupťčích") cementovou směsí					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				197 950,35	
7	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	29,150	5 859,00	170 789,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321311116					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výplň kaverny v patě břehu prostým betonem C30/37 XC4 XF3, po úrovních - viz D.4 řez G					
	VV	A7	" 1.55*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku		20,150			
	VV	B7	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku		9,000			
	VV	C7	"Celkem: "A7+B7		29,150			
8	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	28,500	635,00	18 097,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - betonáž kaverny - viz D.4 řez G					
	VV	A8	" 1.5*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3 - bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku		19,500			
	VV	B8	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku		9,000			
	VV	C8	"Celkem: "A8+B8		28,500			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	28,500	318,00	9 063,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
D		4	Vodorovné konstrukce				123 422,96	
10	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	22,800	396,00	9 028,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.4 řez G a TZ					
	VV	A10	" 1.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku		15,600			
	VV	B10	1.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku		7,200			
	VV	C10	"Celkem: "A10+B10		22,800			
11	K	451317124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm	M2	8,260	1 024,00	8 458,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317124					
	VV	A11	" 0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podkladní beton C30/37 XC4 XF3 pod kámen; prům. šířka v řezu * délka úseku		8,260			
	VV	B11	"Celkem: "A11		8,260			
12	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	20,060	2 530,00	50 751,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen o rozměrech cca 1700 x 1000 mm, hmotnost 1,5-2 t - kámen bude uložen podél základu na štět a bude mírně vyčnívat - kámen bude vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.1 a D.4 řez C</i>					
	VV	A12	"1.7*1*(13.0-2*0.6)"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen 1,5-2 t podél paty; výška v řezu* šířka v řezu *		20,060			
	VV	B12	délka úseku "Celkem: "A12		20,060			
13	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	23,835	1 417,00	33 774,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zdění bude provedeno po vyplnění kaverny betonem, kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - spáry mezi kameny se vyplní dusáním a péčováním betonovou směsí (C30/37 XC4 XF3)</i>					
	VV	A13	"1.55*11.7"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci		18,135			
	VV	B13	5.7"D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby		5,700			
	VV	C13	"Celkem: "A13+B13		23,835			
14	K	R4655134	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 700 mm	M2	8,260	2 592,00	21 409,92	R položka
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 700 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provázání povrchů dna - části se zásypem a betonovu předpatou vložením lomového kamene do předpaty, spáry mezi kameny se vyplní dusáním a péčováním betonovou směsí (C30/37 XC4 XF3) - kámen vhodný pro vodní stavby ds 700 mm, druh čedič - viz D.4 řez G</i>					
	VV	A14	"0.7*(13.0-2*0.6)"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen ds 700 mm v patě svahu; prům. šířka v řezu * délka úseku		8,260			
	VV	B14	"Celkem: "A14		8,260			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 754,91	
15	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	1,674	3 942,00	6 598,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.3, D.4 řez G</i>					
	VV	A15	"1.55*3.6*0.3"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.		1,674			
	VV	B15	"Celkem: "A15		1,674			
16	K	975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	41,800	1 755,00	73 359,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - průběžné podpírání konstrukce kamenné dlažby při jejím odbourávání - viz D.4 řez G, D.3.3</i>					
	VV	A16	"2.2*13.0"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku		28,600			
	VV	B16	2.2*6.0"D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku		13,200			
	VV	C16	"Celkem: "A16+B16		41,800			
17	K	975024231	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	41,800	535,00	22 363,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024231					
18	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	41,800	130,00	5 434,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.3, D.4 řez G</i>					
	VV	A18	"2.2*13.0"D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku		28,600			
	VV	B18	2.2*6.0"D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku		13,200			
	VV	C18	"Celkem: "A18+B18		41,800			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				199,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,554	360,00	199,44	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A19	" "0.554 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231		0,554			
	VV	B19	"Celkem: "A19		0,554			
	D	998	Přesun hmot				10 082,50	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	98,848	102,00	10 082,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 17 - Dno u ul Široká (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			962 665,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	962 665,57	21,00%	202 159,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 164 825,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 17 - Dno u ul Široká (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

962 665,57

1 - Zemní práce

110 129,13

2 - Zakládání

19 810,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

499 737,07

4 - Vodorovné konstrukce

209 368,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 797,76

998 - Přesun hmot

18 823,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 17 - Dno u ul Široká (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								962 665,57
D 1 Zemní práce								110 129,13
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	12,610	156,00	1 967,16	CS ÚRS 2025 01
PP					Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104			
VV A3					" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovinaniny			
VV B3					"Celkem: "A3			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	33,380	172,00	5 741,36	CS ÚRS 2025 01
PP					Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101			
P					Poznámka k položce:			
					Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu tvoří výkop prorovnaninu podél již horových ŽB práhů (viz postup výstavby v TZ)			
VV A4					" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop - ručně; 50%			
VV B4					"Celkem: "A4			
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	33,380	173,00	5 774,74	CS ÚRS 2025 01
PP					Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100			
P					Poznámka k položce:			
					Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu tvoří výkop pro prahy			
VV A5					" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop; 50%			
VV B5					"Celkem: "A5			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,320	28,00	8,96	CS ÚRS 2025 01
PP					Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,160	195,00	31,20	CS ÚRS 2025 01
PP					Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,160	91,00	14,56	CS ÚRS 2025 01
PP					Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101			
P					Poznámka k položce:			
					Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.10			
VV A8					" "0.1*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v př. řezu * šířka			
VV B8					"Mezisoučet: "A8			
VV C8					"Celkem: "A8			
7	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	0,960	34,00	32,64	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	P		Poznámka k položce:					
	VV A9		Poznámka k položce: - viz D.10					
	VV B9		"0.6*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka výkopu		0,960			
			"Celkem: "A9		0,960			
8	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,019	182,00	3,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474					
	P		Poznámka k položce:					
	VV A1		Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E		0,019			
	VV B1		"0.96*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,019			
			"Celkem: "A1					
9	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	0,960	95,00	91,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
10	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	0,259	590,00	152,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
11	K	AGR 17.1	Převod vody během stavebních prací na SO 17 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 17 (hrázkování)					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 35 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou poměrově rozděleny do SO 16 (výplň kaverny v patě betonem) a SO 17 a SO 18 (opevnění LB), práce budou probíhat současně					
12	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696	291,00	202,54	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	VV A11		"3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696			
	VV B11		"Celkem: "A11		0,696			
13	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	66,600	750,00	49 950,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
14	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	14,878	750,00	11 158,50	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (v místě zavázání prahů do břehu) - viz D.4 řez B, D.3.3, D.5, D.10 - vhodný kámen bude využit k doplnění chybějícího kamene v SO 19					
	VV A14		"12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnání		12,610			
	VV B14		1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.		0,540			
	VV C14		(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A14 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		8,028			
	VV D14		"Mezisoučet: "A14+B14+C14		21,178			
	VV E14		-6.3 "chybějící kámen k zasypání výmolu náplavem v SO 19		-6,300			
	VV F14		"Celkem: "A14+B14+C14+E14		14,878			
15	K	R29121102.1	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m - vyztužení geomříží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425	1 977,00	8 748,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - šterkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm - viz D.3.3, D.5, D.10 a T2					
	VV	A16	" 8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,672			
	VV	B16	8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,672			
	VV	C16	5.0*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,400			
	VV	D16	6.3*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,504			
	VV	E16	8.2*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,656			
	VV	F16	"Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16		2,904			
	VV	G16	(8.1+4.4+4.4)*0.9*0.1 "D16.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v sitoaci * šířka v řezu * tl.		1,521			
	VV	H16	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+G16		4,425			
17	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250	24,00	1 062,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod příčnými prahy) - viz D.5, D.10					
	VV	A17	" 8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,720			
	VV	B17	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,720			
	VV	C17	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		4,000			
	VV	D17	6.3*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		5,040			
	VV	E17	8.2*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,560			
	VV	F17	"Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17		29,040			
	VV	G17	(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D17.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		15,210			
	VV	H17	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+G17		44,250			
18	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
			499 737,07					
19	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833	5 859,00	250 958,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.5 a D.10					
	VV	A19	" 11.19*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,714			
	VV	B19	10.92*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,552			
	VV	C19	9.65*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		5,790			
	VV	D19	10.5*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,300			
	VV	E19	10.82*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,492			
	VV	F19	"Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19		31,848			
	VV	G19	0.65*(8.1+4.4+4.4) "D19.3.3 SO 17 podélný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v př. řezu * délka v situaci		10,985			
	VV	H19	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19		42,833			
20	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310	635,00	80 206,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - příčné prahy - viz D.5 a D.10					
	VV	A20	" 2*11.19 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		22,380			
	VV	B20	2*10.92 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,840			
	VV	C20	2*9.65 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		19,300			
	VV	D20	2*10.5 "D20.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	E20	2*10.82 "D20.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,640			
	VV	F20	"Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20		106,160			
	VV	G20	1.0*(8.1+4.4+4.4) "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh bednění; výška v př. řezu * délka v situaci		16,900			
	VV	H20	0.65*5 "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - bednění pracovních úseků		3,250			
	VV	I20	"Mezisoučet: "G20+H20		20,150			
	VV	J20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+G20+H20		126,310			
21	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310	318,00	40 166,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
22	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,358	44 123,00	59 919,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, viz D.12					
	VV	A22	" "745.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A22 1,190 A22 podélné prahy - hmotnost oceli do R12		0,745			
	VV	B22	613.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A22 1,220 - hmotnost oceli do R12		0,613			
	VV	C22	"Celkem: "A22+B22		1,358			
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,340	51 109,00	68 486,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12					
	VV	A23	" "769.50/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A23 1,190 A23 podélné prahy - hmotnost kari sítí		0,770			
	VV	B23	570.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A23 1,220 - hmotnost kari sítí		0,570			
	VV	C23	"Celkem: "A23+B23		1,340			
D 4						209 368,10		
24	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250	396,00	17 523,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.3, D.5, D.10 a TZ					
	VV	A24	" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,720			
	VV	B24	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,720			
	VV	C24	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh -Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		4,000			
	VV	D24	6.3*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		5,040			
	VV	E24	8.2*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,560			
	VV	F24	"Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24		29,040			
	VV	G24	(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D24.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		15,210			
	VV	H24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24		44,250			
25	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	22,500	160,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.3, D.4 řez B					
	VV	A25	" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A25 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		22,500			
	VV	B25	"Celkem: "A25		22,500			
26	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,286	1 011,00	9 388,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.10					
	VV	A26	" 0.64*5.9 "D.10 SO 17 rovinanina - tůň - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélném řezu * délka v př. řezu		3,776			
	VV	B26	0.95*5.8 "D.10 SO 17 rovinanina - skluz - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélném řezu * délka v př. řezu		5,510			
	VV	C26	"Celkem: "A26+B26		9,286			
27	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,460	1 440,00	7 862,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kámen ds 350 mm, čedič - viz D.10					
	VV	A27	" 0.7*7.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kamenný zához; plocha v řezu * šířka koryta		5,460			
	VV	B27	"Celkem: "A27		5,460			
28	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	54,985	2 530,00	139 112,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ds 600 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - skluz bude proveden se zvýšenou drsností v přirozeném miskovitém tvaru - konstrukce bude provedena s odchylkou mezi povrchy jednotlivých kamenů cca 150 mm - tůň vytvořená prohlubní v prostřední části přechodového úseku pod skluzem - viz D.3.3 a D.10					
	VV	A28	" "(54.1+30.5)*0.6 "D.3.3 SO 17 zdrsňená kamenná rovinanina ds 600 mm; plocha v situaci * tl.		50,760			
	VV	B28	0.25*(8.1+4.4+4.4) "D.10 SO 17 rovinanina navíc podél podélných prahů; plocha v řezu * délka prahů		4,225			
	VV	C28	"Celkem: "A28+B28		54,985			
29	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementem	M2	22,500	1 417,00	31 882,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.3, D.4 řez B					
	VV	A29	" 3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A29 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		22,500			
	VV	B29	"Celkem: "A29		22,500			
D 9							104 797,76	
30	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	3,900	220,00	858,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, viz D.10					
	VV	A30	" "0.65*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; plocha v řezu * počet		3,900			
	VV	B30	"Celkem: "A30		3,900			
31	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	9,600	379,00	3 638,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, viz D.10					
	VV	A31	" "(1.0+0.6)*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; délka v řezu * počet		9,600			
	VV	B31	"Celkem: "A31		9,600			
32	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	5,000	608,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.10</i>					
	VV	A32	" "1.0*5 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - pracovní spáry; délka * počet		5,000			
	VV	B32	"Celkem: "A32		5,000			
33	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	8,568	3 942,00	33 775,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odbourání zbytků původní dlažby za stávajícím prahem viz D.3.3 - odbourání dlažbv místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.4 řez B, D.12</i>					
	VV	A33	" "1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.		0,540			
	VV	B33	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A33 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		8,028			
	VV	C33	"Celkem: "A33+B33		8,568			
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180	130,00	5 873,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - vočištění stávajících konstrukcí, ke kterým jsou betonovány prahy - viz D.3.3, D.10, D.4 řez B</i>					
	VV	A34	" "1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,840			
	VV	B34	1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,840			
	VV	C34	1.2*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,720			
	VV	D34	"Mezisoučet: "A34+B34+C34		2,400			
	VV	E34	(8.1+4.4+4.4)*1.2 "D34.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * délka prahu		20,280			
	VV	F34	"Mezisoučet: "E34		20,280			
	VV	G34	3*7.5"D34.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A34 1,220 příčný ŽB práh - dozdění kamenné dlažby v břehu - očištění tlakovou vodou		22,500			
	VV	H34	"Celkem: "A34+B34+C34+E34+G34		45,180			
35	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050	1 978,00	25 812,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů a podélných prahů - viz D.3.3, D.5, D.10 a TZ</i>					
	VV	A35	" "3*0.2"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600			
	VV	B35	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600			
	VV	C35	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600			
	VV	D35	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600			
	VV	E35	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600			
	VV	F35	"Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35+E35		3,000			
	VV	G35	67*0.15 "D35.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet * dl. vrtu		10,050			
	VV	H35	"Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+G35		13,050			
36	K	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000	445,00	6 675,00	R položka
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,40 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.10, TZ</i>					
	VV	A36	" "3 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000			
	VV	B36	3 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000			
	VV	C36	3 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000			
	VV	D36	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000			
	VV	E36	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000			
	VV	F36	"Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36		15,000			
37	K	M02.2	Nerez trn R12 dl. 0,35 m	KS	67,000	375,00	25 125,00	R položka
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,35 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 4 ks/ m2 zdi, viz D.10 TZ</i>					
	VV	A37	" "67 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm		67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	B37		"Celkem: "A37		67,000			
D	998		Přesun hmot				18 823,28	
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	184,542	102,00	18 823,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 18 - LB ul. Široká (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 800,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 800,60	21,00%	14 448,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			83 248,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 18 - LB ul. Široká (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 800,60
1 - Zemní práce	17 648,49
4 - Vodorovné konstrukce	18 778,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 665,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 890,38
998 - Přesun hmot	2 317,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 18 - LB ul. Široká (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 800,60

D 1		Zemní práce			17 648,49			
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,702	625,00	438,75	CS ÚRS 2025 01
PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202						
P		Poznámka k položce: " "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.						
VV	A3				0,297			
VV	B3	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.			0,405			
VV	C3	"Celkem: "A3+B3			0,702			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	4,961	172,00	853,29	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101						
P		Poznámka k položce: " "1.21*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovinaniny - výkop ručně; plocha v řezu * délka úseku						
VV	A4				4,961			
VV	B4	"Celkem: "A4			4,961			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,820	91,00	74,62	CS ÚRS 2025 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
P		Poznámka k položce: " "0.2*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovinaniny - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku						
VV	A5				0,820			
VV	B5	"Mezisoučet: "A5			0,820			
VV	C5	"Celkem: "A5			0,820			
4	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	4,920	34,00	167,28	CS ÚRS 2025 01
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133						
P		Poznámka k položce: " "1.20*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku						
VV	A6				4,920			
VV	B6	"Celkem: "A6			4,920			
5	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,098	182,00	17,84	CS ÚRS 2025 01
PP		osivo směs travní krajinná-svahová						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474						
P		Poznámka k položce: " "Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	A1		" "4.92*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,098			
VV	B1		"Celkem: "A1		0,098			
6	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,920	95,00	467,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
7	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	1,328	590,00	783,52	CS ÚRS 2025 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
8	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696	291,00	202,54	R položka
PP			Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)</i>					
VV	A8		" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696			
VV	B8		"Celkem: "A8		0,696			
9	K	AGR 18.1	Převod vody během stavebních prací na SO 18 (hrázkování)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP			Převod vody během stavebních prací na SO 18 (hrázkování)					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 23 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou poměrově rozděleny do SO 16, SO 17 (příčné prahy) a SO 18 (opevnění LB), práce budou probíhat současně</i>					
10	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	4,141	750,00	3 105,75	R položka
PP			Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
11	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	2,050	750,00	1 537,50	R položka
PP			Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - kámen z rozebrané rovnaniny - viz D.4 řez E, D.3.3</i>					
VV	A11		" "1*4.1*0.5 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku *		2,050			
VV	B11		tl.					
			"Celkem: "A11		2,050			
D	4		Vodorovné konstrukce				18 778,89	
12	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	0,779	1 011,00	787,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez E</i>					
VV	A12		" "(1.9*0.1)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kam. rovnaniny- Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka ús		0,779			
VV	B12		"Celkem: "A12		0,779			
13	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	3,280	1 628,00	5 339,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez E</i>					
VV	A13		" "0.8*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku		3,280			
VV	B13		"Celkem: "A13		3,280			
14	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,690	2 530,00	9 335,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.3 a D.4 řez E					
	VV	A14	" "(1.8*0.5)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku		3,690			
	VV	B14	"Celkem: "A14		3,690			
15	K	465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	2,340	1 417,00	3 315,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.3.3, D.4 řez I, předpoklad dozdnění uvolněných kamenů 10% plochy, spárováno MC 30, využití původního kamene					
	VV	A15	" "9.9*0.1 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny)		0,990			
	VV	B15	13.5*0.1 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny)		1,350			
	VV	C15	"Celkem: "A15+B15		2,340			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 665,60	
16	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	23,400	584,00	13 665,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.3.3					
	VV	A16	" "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení		9,900			
	VV	B16	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst		13,500			
	VV	C16	"Celkem: "A16+B16		23,400			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 500,00	
17	K	AGR 18.2	Osazení dělené PVC chráničky DN 110 dl. 2,00 m na vodovod a zaslepení chráničky PU tmelem, vč. veškerého materiálu a označení uzávěru po dobu stavby	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	R položka
	PP		Osazení dělené PVC chráničky DN 110 dl. 2,00 m na vodovod a zaslepení chráničky PU tmelem, vč. veškerého materiálu a označení uzávěru po dobu stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dělená chránička DN 110 dl. 2,0 m, utěsnění chráničky - uzávěr výustě bude po dobu stavby osazen ocelovým potrubím zajišťujícím jeho polohu a ochranu - viz D.5 PF 35					
	VV	A17	" "1 "F.4 SO 01 Zajištění křížení s vedením CETIN - Dělená PVC chránička DN 110 dl. 2,6 m		1,000			
	VV	B17	"Celkem: "A17		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 890,38	
18	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,752	3 942,00	10 848,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.3, D.4 řez I - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, viz D.3.3, D.4 řez E					
	VV	A18	" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,297			
	VV	B18	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,405			
	VV	C18	"Mezisoučet: "A18+B18		0,702			
	VV	D18	1*4.1*0.5 "D18.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku		2,050			
	VV	E18	* tl.					
			"Celkem: "A18+B18+D18		2,752			
19	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	23,400	130,00	3 042,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbourané kamené konstrukce zdí - viz D.8					
	VV	A19	" 9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení		9,900			
	VV	B19	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst		13,500			
	VV	C19	"Celkem: "A19+B19		23,400			
	D	998	Přesun hmot				2 317,24	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	22,718	102,00	2 317,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 19 - Náplavy Bynov (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 168,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 168,14	21,00%	17 675,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	101 843,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 19 - Náplavy Bynov (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	84 168,14
1 - Zemní práce	58 073,54
4 - Vodorovné konstrukce	26 094,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 19 - Náplavy Bynov (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 168,14

D		1	Zemní práce		58 073,54			
1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	72,200	325,00	23 465,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301						
P		Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu k použití k zasypání výmolů - viz D.3.2, D.4 řez D						
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	M3	2,200	405,00	891,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122411101						
P		Poznámka k položce: - ruční odstranění náplavu v blízkosti teplovodu (cca 1,0 m pode dnem koryta), pruh šířky ca 2,0 m - viz D.3.3, D.4 a TZ						
VV A2		" "1.1*2 "D.3.3 km 1,300 - křížení s teplovodem - ruční výkop; plocha v řezu * šířka				2,200		
VV B2		"Celkem: "A2				2,200		
3	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	M3	21,000	258,00	5 418,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100						
P		Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 1.200-1.340 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 1.200-1.239) - předpoklad 70%						
VV A3		" "0.3*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 30%				21,000		
VV B3		"Celkem: "A3				21,000		
4	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	49,000	485,00	23 765,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100						
P		Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 1.200-1.340 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 1.200-1.239) - předpoklad 70%						
VV A4		" "0.7*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 70%				49,000		
VV B4		"Celkem: "A4				49,000		
5	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	23,200	60,00	1 392,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123						
P		Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 19) a do rýh stabilizačních konstrukcí (SO 17 a SO 20)						
6	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	49,000	60,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 19) a do rýh stabilizačních konstrukcí (SO 17 a SO 20)					
7	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696	291,00	202,54	R položka
PP			Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO) " "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku					
VV A7						0,696		
VV B7			"Celkem: "A7			0,696		
D 4			Vodorovné konstrukce					26 094,60
8	K	R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	76,300	342,00	26 094,60	R položka
PP			Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozprostření kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu - viz D.4 řez G (část kamene - 6,3 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 17 - ŽB prahy)					
VV A8			" "76.3 "F.4 SO 19 rozprostření kamene z náplavu (km 1.200-1.239)			76,300		
VV B8			"Celkem: "A8			76,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 20 - Dno nad ul. Bynovská (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 487 020,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 487 020,74	21,00%	312 274,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 799 295,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt:

SO 20 - Dno nad ul. Bynovská (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 487 020,74

1 - Zemní práce

211 839,05

2 - Zakládání

28 836,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

484 527,78

4 - Vodorovné konstrukce

387 277,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

342 425,15

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

216,72

998 - Přesun hmot

31 898,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 20 - Dno nad ul. Bynovská (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 487 020,74

D 1		Zemní práce			211 839,05			
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	23,780	156,00	3 709,68	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104						
P		Poznámka k položce:						
VV A3		Poznámka k položce: - kámen bude použit do výkopu - viz D.4 řez H a TZ			23,780			
VV B3		" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovinaniny ve dně			23,780			
		"Celkem: "A3						
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	60,170	325,00	19 555,25	CS ÚRS 2025 01
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301						
P		Poznámka k položce:						
VV A4		Poznámka k položce: - třídění kamene k dalšímu použití (obnova rovnainy břehu a k zásypu - rovinině - výkopových rýh podél ŽB prahů) - viz D.3.3, D.4 řez H, D.5 a TZ			23,780			
VV B4		" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovinaniny ve dně			17,640			
VV C4		17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění			10,130			
VV D4		10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovinaniny v břehu			8,620			
VV E4		8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby			60,170			
		"Celkem: "A4+B4+C4+D4						
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	33,315	172,00	5 730,18	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101						
P		Poznámka k položce:						
VV A5		Poznámka k položce: - předpoklad 25% výkopu tvoří výkop pro podélný ŽB práh podél stávající zdi			33,315			
VV B5		" "0.25*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop - ručně; 25%			33,315			
		"Celkem: "A5						
4	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	99,945	173,00	17 290,49	CS ÚRS 2025 01
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100						
P		Poznámka k položce:						
VV A6		Poznámka k položce: - předpoklad 75% výkopu tvoří výkop pro příčné prahy			99,945			
VV B6		" "0.75*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop; 75%			99,945			
		"Celkem: "A6						
5	K	124553100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	17,640	485,00	8 555,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100						
P		Poznámka k položce:						
VV A7		Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude využit do výkopových rýh ŽB prahů (rovinanin) - viz D.3.3, D.4 řez H a TZ			17,640			
VV B7		" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění			17,640			
		"Celkem: "A7						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	2,400	39,00	93,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1,200	195,00	234,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
8	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	37,500	60,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A9	Poznámka k položce: - kámen bude využit zpět do kamenné rovnaniny v běhu a do rovnaniny ve dně (dlažba)					
	VV	B9	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v běhu - odvoz na mezideponii		10,130			
	VV	C9	10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v běhu - odvoz z mezideponie		10,130			
	VV	D9	2*8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - odvoz na mezideponii A9 zpět		17,240			
			"Celkem: "A9+B9+C9		37,500			
9	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,750	264,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV	A12	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v běhu - nakládání na mezideponii		10,130			
	VV	B12	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - nakládání na mezideponii		8,620			
	VV	C12	"Celkem: "A12+B12		18,750			
10	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	35,280	60,00	2 116,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A10	Poznámka k položce: - kámen bude využit zpět do rovnaniny ve dně					
	VV	B10	" "2*17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - odvoz na mezideponii A10 zpět		35,280			
			"Celkem: "A10		35,280			
11	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	17,640	264,00	4 656,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103					
	VV	A13	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - nakládání na mezideponii		17,640			
	VV	B13	"Celkem: "A13		17,640			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	1,200	91,00	109,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A14	Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.5, TZ					
	VV	B14	" "1.20 "F.4 tab vv SO 20 zpětný zásyp		1,200			
	VV	C14	"Mezisoučet: "A14		1,200			
			"Celkem: "A14		1,200			
13	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	11,440	34,00	388,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A15	Poznámka k položce: - viz D.5, TZ					
			" "11.44 "F.4 tab vv SO 20 Ohumusování A15 osetí tl. 150 mm		11,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	B15	"Celkem: "A15		11,440			
14	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,229	182,00	41,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E					
	VV	A1	" "11.44*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,229			
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,229			
15	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	11,440	95,00	1 086,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
16	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	3,089	590,00	1 822,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
17	K	AGR 20.1	Převod vody a přístup během stavebních prací na SO 20 (hrázkování)	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Převod vody a přístup během stavebních prací na SO 20 (hrázkování)					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 7 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 52 m - podélná příjezdová hrázka dl. cca 75 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - alternativně lze počítat s kratším přístupem z PB přes areál vl. Termo Děčín (p.č. 764/1) - nutné odbourání bet. zídky s oplocením a uvedení do původního stavu - viz C.2					
18	K	AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696	291,00	202,54	R položka
	PP		Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)					
	VV	A17	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696			
	VV	B17	"Celkem: "A17		0,696			
19	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	132,060	750,00	99 045,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
20	K	R29121102.2	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží					
D	2		Zakládání				28 836,30	
21	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	6,241	1 977,00	12 338,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - šterkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm (pod ŽB prahy) - viz D.4 řez H, D.5 a TZ					
	VV	A21	" "62.41*0.1 "F.4 tab vv SO 20 Šterková podkladní vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl.		6,241			
	VV	B21	"Celkem: "A21		6,241			
22	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	62,410	24,00	1 497,84	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy) - viz D.4 řez H, D.5, TZ					
	VV	A22	" "62.41 "F.4 tab vv SO 20 zhutnění základové spáry (ŠTP podsyp)		62,410			
	VV	B22	"Celkem: "A22		62,410			
23	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3						484 527,78		
24	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB prahy (podélné a příčné) - viz D.3.3, D.4 řez H a D.5</i> " "37.37 "F.4 tab vv SO 20 ŽB práh C30/37 XC4 XF3 "Celkem: "A24	M3	37,370	5 859,00	218 950,83	CS ÚRS 2025 01
	PP				37,370			
	Online PSC				37,370			
	P							
	VV A24							
	VV B24							
25	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŽB prahy - viz D.4 řez H, D.5</i> " "149.59 "F.4 tab vv SO 20 bednění "Celkem: "A25	M2	149,590	318,00	47 569,62	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	P							
	VV A25				149,590			
	VV B25				149,590			
26	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010</i>	M2	149,590	318,00	47 569,62	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
27	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - B500, viz D.12</i> " "1772.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost oceli do R12 "Celkem: "A27	T	1,772	44 123,00	78 185,96	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	P							
	VV A27				1,772			
	VV B27				1,772			
28	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12</i> " "1805.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost kari sítí "Celkem: "A28	T	1,805	51 109,00	92 251,75	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	P							
	VV A28				1,805			
	VV B28				1,805			
D 4						387 277,38		
29	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.4 řez H, D.5, TZ</i> " "79.51 "F.4 tab vv SO 20 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm "Celkem: "A29	M2	79,510	396,00	31 485,96	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							
	P							
	VV A29				79,510			
	VV B29				79,510			
30	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111</i>	M2	22,100	160,00	3 536,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.3, D.4 řez B</i>					
	VV	A30	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - ŠTP lože; objem dlažby / tl. dlažby		22,100			
	VV	B30	"Celkem: "A30		22,100			
31	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	25,325	1 011,00	25 603,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.5 a TZ</i>					
	VV	A31	" "10.13/0.4 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - Filtrační A31 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; objem rovnaniny / tl.		25,325			
	VV	B31	"Celkem: "A31		25,325			
32	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	108,600	2 530,00	274 758,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ds 800-1000 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - doplnění chybějícího kamene (část bude z koryta - z původního rozebraného opevnění dna, z odstraněného náplavu a z rozebrané dlažby z břehu) - viz D.3.3, D.5, 4 řez H a TZ</i>					
	VV	A32	" "158.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně		158,640			
	VV	B32	"Mezisoučet: "A32		158,640			
	VV	C32	-17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu		-17,640			
	VV	D32	-23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně		-23,780			
	VV	E32	-8.62 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu		-8,620			
	VV	F32	"Mezisoučet: "C32+D32+E32		-50,040			
	VV	G32	"Celkem: "A32+C32+D32+E32		108,600			
33	K	R463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta	M3	50,040	342,00	17 113,68	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - rovnanina z kamene z koryta - z původního rozebraného opevnění dna a z odstraněného náplavu - viz D.3.3, D.5, D.4 řez H a TZ</i>					
	VV	A35	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu		17,640			
	VV	B35	23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně		23,780			
	VV	C35	8.62 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu		8,620			
	VV	D35	"Celkem: "A35+B35+C35		50,040			
34	K	R463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použití původního kamene	M3	10,130	342,00	3 464,46	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použití původního kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - využití původního kamene - viz D.5 a TZ</i>					
	VV	A34	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu		10,130			
	VV	B34	"Celkem: "A34		10,130			
35	K	465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	22,100	1 417,00	31 315,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kamení - viz D.3.3, D.4 řez B</i>					
	VV	A33	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu; objem dlažby / tl. dlažby		22,100			
	VV	B33	"Celkem: "A33		22,100			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							342 425,15	
36	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	5,300	220,00	1 166,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A36	Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, dilatace v podélných prazích - viz D.3.3 a TZ					
	VV	B36	" "(0.6*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; plocha v řezu * počet		2,850			
	VV	C36	2.45 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů		2,450			
			"Celkem: "A36+B36		5,300			
37	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	21,250	379,00	8 053,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A37	Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, dilatace v podélných prazích - viz D.3.3 a TZ					
	VV	B37	" "(0.6+2*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; délka v řezu * počet		12,500			
	VV	C37	8.75 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů		8,750			
			"Celkem: "A37+B37		21,250			
38	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	16,150	608,00	9 819,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A38	Poznámka k položce: - viz D.3.3 a TZ					
	VV	B38	" "16.15 "F.4 tab vv SO 20 pracovní spára příčných prahů (17 ks)		16,150			
			"Celkem: "A38		16,150			
39	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	18,750	3 942,00	73 912,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A39	Poznámka k položce: - odbourání dlažby v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.4 řez B - kámen bude využit do rovinaniny ve dně -					
	VV	B39	rozebrání kamenné rovinaniny v břehu v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.5, TZ - kámen bude využit zpět do rovinaniny v břehu		10,130			
	VV	C39	" "10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovinaniny v břehu		8,620			
			8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby		18,750			
			"Celkem: "A39+B39					
40	K	975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	45,410	1 755,00	79 694,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A40	Poznámka k položce: - průběžné podprání paty zdi při výkopu a podbetonování - viz D.4 řez H, D.5, D.3.3		45,410			
	VV	B40	" "0.95*47.80 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - podprání stávající konstrukce; výška * délka úseku		45,410			
			"Celkem: "A40					
41	K	975024231	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	45,410	535,00	24 294,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024231					
42	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	67,510	130,00	8 776,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A42	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - očištění stávajících konstrukcí, ke kterým jsou betonovány podélné prahy - viz D.3.3, D.5					
	VV	B42	" "47.80*0.95 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; délka prahů * výška v př. řezu		45,410			
	VV	C42	6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - - očištění tlakovou vodou; objem dlažby / tl. dlažby		22,100			
			"Celkem: "A42+B42		67,510			
43	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	30,750	1 978,00	60 823,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A43	Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů a podélných prahů - viz D.3.3, D.5 a TZ					
			" "6*3*0.2 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet prahů * počet kotev * dl. vrtu		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	B43	181*0.15 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet kotev * dl. vrtu		27,150			
	VV	C43	"Celkem: "A43+B43		30,750			
44	K	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	18,000	445,00	8 010,00	R položka
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,40 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A44	<i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3 ks/ práh, viz D.12, TZ</i>		18,000			
	VV	B44	" "6*3 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení trny nerez dl. 400 mm; počet prahů * počet kotev		18,000			
			"Celkem: "A44					
45	K	M02.2	Nerez trn R12 dl. 0,35 m	KS	181,000	375,00	67 875,00	R položka
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,35 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV	A45	<i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 4 ks/ m2 zdi, viz D.12, TZ</i>		181,000			
	VV	B45	" "181 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm		181,000			
			"Celkem: "A45					
D 997							216,72	
46	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,602	360,00	216,72	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A46	" "0.602 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231		0,602			
	VV	B46	"Celkem: "A46		0,602			
D 998							31 898,36	
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	312,729	102,00	31 898,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 160,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 160,00	21,00%	2 343,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			13 503,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	11 160,00
1 - Zemní práce	11 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 160,00

D	1	Zemní práce					11 160,00	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	65,000	52,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - mýcení křovin, viz C.4						
	VV	A1	" 50.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 20		50,000			
	VV	B1	15.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 21		15,000			
	VV	C1	"Celkem: "A1+B1		65,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	10,000	428,00	4 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - viz C.4 a TZ, stromy mimo konstrukci opevnění - budou pařezy ponechány (č. 4, 5, 7, 9, 10)						
	VV	A2	" 6.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 200 mm - pol. č. 1, 2, 11, 12, 14, 15		6,000			
	VV	B2	4.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 300 mm - pol. č. 3, 6, 8, 13		4,000			
	VV	C2	"Celkem: "A2+B2		10,000			
3	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	R položka
	PP	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			388 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	388 000,00	21,00%	81 480,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	469 480,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: **VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	388 000,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	135 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00
VRN6 - Územní vlivy	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

388 000,00

D		A 0	Ostani náklady spojené s realizací stavby	105 000,00				
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady před zahájením stavby						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, vč. mostů a povrchů - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky						
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů						
3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpisovou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 60 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. 1437/4), 50 m2 (p.č. 1452/3), 100 m2 (p.č. 1452/2), 50 m2 (p.č.862/1), 25 m2 (p.č. 688), 140 m2 (p.č. 837/1), 25 m2 (p.č. 837/28), 87 m2 (p.č. 821/13) a 175 m2 (p.č. 1207/4) - alt. 38 m2 (p.č. 764/10 a manipulační plocha na p.č. 764/1 - vl. termo Děčín) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)						
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00				
5	K	01210300	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů						
6	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</i>					
D		VRN3	Zařízení stavenišť				135 000,00	
7	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks</i>					
8	K	034103000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť energie pro zařízení stavenišť	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť energie pro zařízení stavenišť					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
9	K	034403000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi					
10	K	034503000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť informační tabule	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby</i>					
11	K	034703000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť osvětlení stavenišť	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť osvětlení stavenišť					
12	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení stavenišť vč. označení a oplocení	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení stavenišť vč. označení a oplocení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení stavenišť, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení stavenišť po jeho odstranění do původního stavu</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				48 000,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení stavenišť, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO</i>					
15	K	R0419030	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřicích bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>					
16	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R06210300	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vč. úprav pojezdu v korytě (přihnutí materiálu apod.)</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
18	K	R0756040	Ochranná pásma IS	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Ochranná pásma IS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			373 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 000,00	21,00%	78 330,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			451 330,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt: VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	373 000,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	90 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	135 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00
VRN6 - Územní vlivy	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Objekt: VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 000,00

D		A 0	Ostani náklady spojené s realizací stavby	90 000,00				
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady před zahájením stavby						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, vč. mostů a povrchů - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky						
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů						
3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpisovou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 60 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. 1437/4), 50 m2 (p.č. 1452/3), 100 m2 (p.č. 1452/2), 50 m2 (p.č.862/1), 25 m2 (p.č. 688), 140 m2 (p.č. 837/1), 25 m2 (p.č. 837/28), 87 m2 (p.č. 821/13) a 175 m2 (p.č. 1207/4) - alt. 38 m2 (p.č. 764/10 a manipulační plocha na p.č. 764/1 - vl. termo Děčín) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)						
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00				
5	K	01210300	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů						
6	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</i>					
D		VRN3	Zařízení stavenišť				135 000,00	
7	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks</i>					
8	K	034103000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť energie pro zařízení stavenišť	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť energie pro zařízení stavenišť					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
9	K	034403000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť dopravní značení na staveništi					
10	K	034503000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť informační tabule	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť informační tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby</i>					
11	K	034703000	Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť osvětlení stavenišť	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení stavenišť zabezpečení stavenišť osvětlení stavenišť					
12	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení stavenišť vč. označení a oplocení	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení stavenišť vč. označení a oplocení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení stavenišť, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení stavenišť po jeho odstranění do původního stavu</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				48 000,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení stavenišť, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO</i>					
15	K	R0419030	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřicích bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>					
16	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R06210300	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vč. úprav pojezdu v korytě (přihnutí materiálu apod.)</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
18	K	R0756040	Ochranná pásma IS	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Ochranná pásma IS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>					

SEZNAM FIGUR

Kód: 301791
 Stavba: OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

Datum: 24. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)		
A1	A1		0,429
A1	" 21.43*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,429
Použití figury:			
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	0,429
A10	A10		21,430
A10	" 21.43 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm		21,430
Použití figury:			
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	21,430
A11	A11		49,950
A11	" 27.75*1.8 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost		49,950
Použití figury:			
58125110	jíl surový kusový	T	49,950
A13	A13		0,816
A13	" 4.08/5 "dílní úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816
A14	A14		118,440
A14	" 118.44 "F.4 tab vv SO 01 příložné pažení		118,440
Použití figury:			
R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	M2	118,440
A17	A17		5,570
A17	" 5.57 "F.4 tab vv SO 01 Vyrovnávací vrstva, šterkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm		5,570
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	5,730
A18	A18		55,690
A18	" 55.69 "F.4 tab vv SO 01 zhuštění základové spáry		55,690
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	57,290
A19	A19		37,620
A19	" "37.62 "F.4 tab vv SO 01 základové zdivo z LK (žula) na MC 30		37,620
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	37,620
A21	A21		9,000
A21	" "9.0 "F.4 SO 01 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m		9,000
Použití figury:			
R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	9,000
A22	A22		0,960
A22	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - dobetonování prahu C30/37 XC4 XF3		0,960
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	0,960
A23	A23		3,200
A23	" "3.20 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - bednění		3,200
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,200
A25	A25		0,022
A25	" "22/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost oceli do R12		0,022
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,022
A26	A26		0,018
A26	" "17.50/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost kari sítí		0,018
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,018
A27	A27		7,000
A27	" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - nové sloupky (betonové patky)		7,000
Použití figury:			
338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	7,000
A28	A28		30,000
A28	" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - montáž pletiva		30,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	M	30,000
A3	A3		54,500
A3	" "54.5 "C.2 provizorní oplocení		54,500
Použití figury:			
119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	M	54,500
A30	A30		64,610
A30	" "64.61 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdívo z LK (žula) na MC 30		64,610
Použití figury:			
R3212133	Zdívo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	64,610
A31	A31		1,600
A31	" "1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		1,600
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	1,600
A32	A32		11,270
A32	" "11.27 "F.4 tab vv SO 01 Drenážní vrstva ŠD fr. 8/16		11,270
Použití figury:			
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	11,270
A33	A33		19,880
A33	" "19.88 "F.4 tab vv SO 01 Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem		19,880
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	21,480
A34	A34		14,690
A34	" "14.69 "F.4 tab vv SO 01 obnova povrchu - ŠD 0-32 mm tl. 150 mm		14,690
Použití figury:			
564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	14,690
A35	A35		4,280
A35	" "4.28 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - plocha		4,280
Použití figury:			
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	4,280
A36	A36		12,300
A36	" "12.30 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - tmel		12,300
Použití figury:			
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	12,300
A37	A37		9,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
A37	" "9.24 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně		9,240
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	9,240
A38	A38		92,950
A38	" "92.95 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC		92,950
Použití figury:			
966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	92,950
A39	A39		0,960
A39	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu		0,960
Použití figury:			
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,960
A40	A40		7,000
A40	" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - bourání sloupků		7,000
Použití figury:			
966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	KUS	7,000
A41	A41		30,000
A41	" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - demontáž oplocení (pletivo)		30,000
Použití figury:			
966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	M	30,000
A42	A42		0,960
A42	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - očištění prahu		0,960
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	0,960
A43	A43		2,400
A43	" "(2*6)*0.2 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - kotvení R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		2,400
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	2,400
A46	A46		12,000
A46	" "2*6 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - kotvení trny nerez dl. 400 mm		12,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	12,000
A47	A47		26,796
A47	" "26.796 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně; hmotnost dle TOV pol.96602112		26,796

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	298,463
A5	A5		86,790
A5	" "86.79 "F.4 tab VV SO 01 výkop		86,790
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	88,390
A8	A8		21,980
A8	" "21.98 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp		21,980
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	49,730
B1	B1		0,429
B1	"Celkem: "A1		0,429
B10	B10		21,430
B10	"Celkem: "A10		21,430
B11	B11		49,950
B11	"Celkem: "A11		49,950
B13	B13		0,816
B13	"Celkem: "A13		0,816
B14	B14		118,440
B14	"Celkem: "A14		118,440
B17	B17		0,160
B17	1.60*0.1 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Vyrovnávací vrstva, štěrkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm; plocha * tl.		0,160
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	5,730
B18	B18		1,600
B18	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - zhutnění základové spáry		1,600
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	57,290
B19	B19		37,620
B19	"Celkem: "A19		37,620
B21	B21		9,000
B21	"Celkem: "A21		9,000
B22	B22		0,960
B22	"Celkem: "A22		0,960

Kód		Popis	MJ	Výměra
B23	B23			3,200
B23		"Celkem: "A23		3,200
B25	B25			0,022
B25		"Celkem: "A25		0,022
B26	B26			0,018
B26		"Celkem: "A26		0,018
B27	B27			7,000
B27		"Celkem: "A27		7,000
B28	B28			30,000
B28		"Celkem: "A28		30,000
B3	B3			54,500
B3		"Celkem: "A3		54,500
B30	B30			64,610
B30		"Celkem: "A30		64,610
B31	B31			1,600
B31		"Celkem: "A31		1,600
B32	B32			11,270
B32		"Celkem: "A32		11,270
B33	B33			1,600
B33		1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem		1,600
Použití figury:				
462512270		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	21,480
B34	B34			14,690
B34		"Celkem: "A34		14,690
B35	B35			4,280
B35		"Celkem: "A35		4,280
B36	B36			12,300
B36		"Celkem: "A36		12,300
B37	B37			9,240
B37		"Celkem: "A37		9,240
B38	B38			92,950
B38		"Celkem: "A38		92,950
B39	B39			0,960
B39		"Celkem: "A39		0,960

Kód		Popis	MJ	Výměra
B40	B40			7,000
B40		"Celkem: "A40		7,000
B41	B41			30,000
B41		"Celkem: "A41		30,000
B42	B42			0,960
B42		"Celkem: "A42		0,960
B43	B43			2,400
B43		"Celkem: "A43		2,400
B46	B46			12,000
B46		"Celkem: "A46		12,000
B47	B47			269,555
B47		269.555 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC; hmotnost dle TOV pol.966025112		269,555
Použití figury:				
R997004		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	298,463
B5	B5			1,600
B5		1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - výkop		1,600
Použití figury:				
124253100		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	88,390
B8	B8			21,980
B8		"Mezisoučet: "A8		21,980
C17	C17			5,730
C17		"Celkem: "A17+B17		5,730
C18	C18			57,290
C18		"Celkem: "A18+B18		57,290
C33	C33			21,480
C33		"Celkem: "A33+B33		21,480
C47	C47			2,112
C47		2.112 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu; hmotnost dle TOV pol.966041111		2,112
Použití figury:				
R997004		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	298,463
C5	C5			88,390
C5		"Celkem: "A5+B5		88,390
C8	C8			27,750
C8		27.75 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina		27,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	49,730
D47	D47		298,463
D47	"Celkem: "A47+B47+C47		298,463
D8	D8		49,730
D8	"Celkem: "A8+C8		49,730
SO 02	LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)		
A1	A1		1,500
A1	" "50.0*0.1*0.3 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdnění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		1,500
Použití figury:			
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřďovacích staveb od malty	M3	1,500
A10	A10		5,340
A10	" "0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdnění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		5,340
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940
A11	A11		4,272
A11	" "0.8*0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdnění chybějící paty; plocha v řezu * délka		4,272
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,272
A12	A12		0,270
A12	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,027 dozdnění schodového přístupu; plocha * tl.		0,270
Použití figury:			
321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	1,548
A13	A13		4,378
A13	" "0.22*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm, C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * délka		4,378
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	4,378
A16	A16		0,045
A16	" "45.1/1000 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - tabulka výztuže - hmotnost oceli do R12		0,045
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,045
A17	A17		3,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
A17	" "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		3,600
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	34,600
A18	A18		4,272
A18	" "0.48*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem; plocha v řezu * délka		4,272
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	4,272
A19	A19		6,000
A19	" "6.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - doplnění kamenné rovnaniny		6,000
Použití figury:			
463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	6,000
A2	A2		16,500
A2	" "0.2*1.5*55 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 Výkop pro uložení kamene rovnaniny; prům hl. * šířka * délka úseku		16,500
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	16,500
A20	A20		3,600
A20	" "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby		3,600
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	34,600
A21	A21		5,000
A21	" "50.0*0.1 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)		5,000
Použití figury:			
465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	5,000
A22	A22		220,000
A22	" "4.0*55.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - vyklínování rovnaniny; šířka * dl. úseku		220,000
Použití figury:			
R463211	Vyklínování rovnaniny z lomového kamene, využití kamene z náplavu	M2	220,000
A23	A23		18,000
A23	" "18.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - přesunutí náplavu do záhozu v patě - na štět		18,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	18,000
A24	A24		50,000
A24	" "50.0 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB		50,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	50,000
A25	A25		0,270
A25	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,270
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569
A26	A26		0,072
A26	" "(0.3*0.1)*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - částečné ubourání bet. předpaty; plocha v řezu * délka		0,072
Použití figury:			
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,436
A27	A27		0,900
A27	" "0.9 "D.3.1SO 02 km 0,027 dozdní schodového přístupu - očištění plochy		0,900
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	69,150
A28	A28		24,000
A28	" "(2*40)*0.3 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - kotvení R12, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu		24,000
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	24,000
A29	A29		0,959
A29	" "0.959 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,959
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,709
A3	A3		11,926
A3	" "1.34*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro zákl. patku; plocha v řezu * délka		11,926
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	11,926
A4	A4		1,691
A4	" "0.19*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka		1,691
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,691
A5	A5		0,816
A5	" "4.08/5 "dílcí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416
A8	A8		0,270
A8	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,270
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069
A9	A9		0,623
A9	" "0.07*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka		0,623
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,623
B1	B1		1,500
B1	"Celkem: "A1		1,500
B10	B10		3,600
B10	3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění		3,600
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940
B11	B11		4,272
B11	"Celkem: "A11		4,272
B12	B12		1,278
B12	0.3*(19.9-5.7)*0.3 "D.7 Dozdění kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.		1,278
Použití figury:			
321212345	Oprava zdíva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	1,548
B13	B13		4,378
B13	"Celkem: "A13		4,378
B14	B14		3,980
	" ""Celkem:		0,000
B14	0.2*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - bednění; výška * délka		3,980
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	3,980
B16	B16		0,045
B16	"Celkem: "A16		0,045
B17	B17		13,700
B17	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		13,700
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	34,600

Kód		Popis	MJ	Výměra
B18	B18			4,272
B18	"Celkem: "A18			4,272
B19	B19			6,000
B19	"Celkem: "A19			6,000
B2	B2			16,500
B2	"Celkem: "A2			16,500
B20	B20			13,700
B20	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby			13,700
Použití figury:				
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2		34,600
B21	B21			5,000
B21	"Celkem: "A21			5,000
B22	B22			220,000
B22	"Celkem: "A22			220,000
B23	B23			18,000
B23	"Celkem: "A23			18,000
B24	B24			50,000
B24	"Celkem: "A24			50,000
B25	B25			0,750
B25	2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.			0,750
Použití figury:				
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3		7,569
B26	B26			0,364
B26	0.7*(0.7+1.5+3)*0.1 "D.7 Odbourání stávající předpaty; šířka v řezu * délka * tl.			0,364
Použití figury:				
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3		0,436
B27	B27			4,320
B27	3.60+0.3*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění kaverny; plocha kaverny + plocha ubourané předpat			4,320
Použití figury:				
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2		69,150
B28	B28			24,000
B28	"Celkem: "A28			24,000
B29	B29			1,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
B29	1.750 "obnova spárování kamenné dlažby LB; hmotnost dle TOV pol.636195311		1,750
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,709
B3	B3		11,926
B3	"Celkem: "A3		11,926
B4	B4		1,691
B4	"Mezisoučet: "A4		1,691
B5	B5		1,600
B5	4.8/3 "dílní úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		1,600
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416
B8	B8		0,750
B8	2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,750
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069
B9	B9		0,623
B9	"Celkem: "A9		0,623
C10	C10		13,700
C10	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění		13,700
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940
C12	C12		1,548
C12	"Celkem: "A12+B12		1,548
C14	C14		3,980
C14	"Celkem: "B14		3,980
C17	C17		8,900
C17	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; šířka v řezu * dl.		8,900
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	34,600
C20	C20		8,900
C20	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; šířka v řezu * dl.		8,900
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	34,600
C25	C25		2,136

Kód	Popis	MJ	Výměra
C25	(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Doždění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.		2,136
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569
C26	C26		0,436
C26	"Celkem: "A26+B26		0,436
C27	C27		13,930
C27	0.7*19.9 "D.7 Očištění povrchu stávající předpaty (před betonáží); šířka v řezu * délka		13,930
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	69,150
C29	C29		2,709
C29	"Celkem: "A29+B29		2,709
C4	C4		1,691
C4	"Celkem: "A4		1,691
C5	C5		2,416
C5	"Celkem: "A5+B5		2,416
C8	C8		2,136
C8	(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Doždění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.		2,136
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069
D10	D10		8,900
D10	1.0*8.9 "D10.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Doždění poškozené dlažby břehu - Doždění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		8,900
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940
D17	D17		8,400
D17	8.4 "D17.3.1 SO 02 km 0,200 Doždění poškozené dlažby břehu - Doždění kam. dlažby - ŠTP lože		8,400
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	34,600
D20	D20		8,400
D20	8.4 "D20.3.1 SO 02 km 0,200 Doždění poškozené dlažby břehu - Doždění kam. dlažby		8,400
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	34,600
D25	D25		0,570
D25	1.9*0.3 "D25.3.1 SO 02 km 0,200 Doždění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,570
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569
D27	D27		50,000
D27	50.0 "D27.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - očištění tlakovou vodou		50,000
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	69,150
D8	D8		0,570
D8	1.9*0.3 "D8.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,570
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069
E10	E10		8,400
E10	8.4 "D10.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění		8,400
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	39,940
E17	E17		34,600
E17	"Celkem: "A17+B17+C17+D17		34,600
E20	E20		34,600
E20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20		34,600
E25	E25		2,343
E25	0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D25.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.		2,343
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569
E27	E27		69,150
E27	"Celkem: "A27+B27+C27+D27		69,150
E8	E8		2,343
E8	0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D8.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.		2,343
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,069
F10	F10		39,940
F10	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10		39,940
F25	F25		1,500
F25	50.0*0.1*0.3 "D25.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		1,500
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	7,569

Kód	Popis	MJ	Výměra
F8	F8		6,069
F8	"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8		6,069
G25	G25		7,569
G25	"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25		7,569
SO 03	Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)		
A10	A10		3,000
A10	" "3.0 "D.3.1 km 0,085 opevnění paty PB pod skluzem (na štět) - naplavený kámen z konstrukce skluzu		3,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	69,300
A2	A2		0,450
A2	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.		0,450
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	0,450
A3	A3		15,000
A3	" "15.0 "D.3.1 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k vyklínování konstrukcí v SO 02		15,000
Použití figury:			
124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	M3	15,000
A4	A4		3,000
A4	" "3.0 "D.3.1 km 0,110 vybrání naplaveného kamene z konstrukce skluzu		3,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	80,800
A7	A7		0,816
A7	" "4.08/5 "díličí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416
A8	A8		0,450
A8	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.		0,450
Použití figury:			
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,450
B10	B10		66,300
B10	66.3 "F.4 SO 03 rozprostření kamene z náplavu (km 0,155-0,203)		66,300
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	69,300
B2	B2		0,450

Kód	Popis	MJ	Výměra
B2	"Celkem: "A2		0,450
B3	B3		15,000
B3	"Celkem: "A3		15,000
B4	B4		59,800
B4	59.8 "F.4 SO 03 objem náplavu k odstranění (km 0,157-0,217)		59,800
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	80,800
B7	B7		1,600
B7	4.8/3 "dílič úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		1,600
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	2,416
B8	B8		0,450
B8	"Celkem: "A8		0,450
C10	C10		69,300
C10	"Celkem: "A10+B10		69,300
C4	C4		18,000
C4	18.0 "D.3.2 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k opevnění paty břehu v SO 02		18,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	80,800
C7	C7		2,416
C7	"Celkem: "A7+B7		2,416
D4	D4		80,800
D4	"Celkem: "A4+B4+C4		80,800
SO 04	PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)		
A1	A1		0,020
A1	" "0.99*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,020
Použití figury:			
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	0,020
A11	A11		1,960
A11	" "1.96 "F.4 SO 04 km 0,206 - příložné pažení		1,960
Použití figury:			
R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	M2	1,960
A13	A13		1,000
A13	" "1 "D.8 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	1,000
A14	A14		0,450
A14	" "1.5*0.3 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - dozdnění poškozené zdi v patě; plocha * tl.		0,450
Použití figury:			
321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,450
A16	A16		3,050
A16	" "3.05 "F.4 SO 04 km 0,206 - zdivo na MC 30		3,050
Použití figury:			
R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	3,050
A17	A17		0,290
A17	" "0.29 "F.4 SO 04 km 0,206 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm		0,290
Použití figury:			
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	0,290
A18	A18		7,500
A18	" "7.5 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - obnova poškozeného spárování		7,500
Použití figury:			
R628635	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm	M2	7,500
A20	A20		4,140
A20	" "4.14 "F.4 SO 04 km 0,206 - očištění stávající konstrukce		4,140
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	4,140
A21	A21		0,218
A21	" "0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,218
Použití figury:			
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	0,218
A22	A22		8,019
A22	" "8.019"bourání kamenného zdiva (ručně); hmotnost dle TOV pol.96602112		8,019
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	8,237
A4	A4		1,150
A4	" "1.15 "F.4 SO 04 km 0,206 - výkop (ručně)		1,150
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	1,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
A5	A5		0,350
A5	" "0.35 "F.4 SO 04 km 0,206 - zpětný zásyp		0,350
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,650
A7	A7		0,990
A7	" "0.99 "F.4 SO 04 km 0,206 - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm		0,990
Použití figury:			
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	0,990
A8	A8		0,540
A8	" "0.30*1.8 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost		0,540
Použití figury:			
58125110	jíl surový kusový	T	0,540
A9	A9		0,816
A9	" "4.08/5 "dílní úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816
B1	B1		0,020
B1	"Celkem: "A1		0,020
B11	B11		1,960
B11	"Celkem: "A11		1,960
B13	B13		1,000
B13	"Celkem: "A13		1,000
B14	B14		0,450
B14	"Celkem: "A14		0,450
B16	B16		3,050
B16	"Celkem: "A16		3,050
B17	B17		0,290
B17	"Celkem: "A17		0,290
B18	B18		7,500
B18	"Celkem: "A18		7,500
B20	B20		4,140
	"spárování `očistění udi před přespárováním		0,000
B20	"Celkem: "A20		4,140
B21	B21		0,218

Kód	Popis	MJ	Výměra
B21	"Celkem: "A21		0,218
B22	B22		0,218
B22	0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635		0,218
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	8,237
B4	B4		1,150
B4	"Celkem: "A4		1,150
B5	B5		0,350
B5	"Mezisoučet: "A5		0,350
B7	B7		0,990
B7	"Celkem: "A7		0,990
B8	B8		0,540
B8	"Celkem: "A8		0,540
B9	B9		0,816
B9	"Celkem: "A9		0,816
C22	C22		8,237
C22	"Celkem: "A22+B22		8,237
C5	C5		0,300
C5	0.30 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina		0,300
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,650
D5	D5		0,650
D5	"Celkem: "A5+C5		0,650
SO 05	Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)		
A1	A1		0,900
A1	" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.		0,900
Použití figury:			
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,900
A10	A10		16,805
A10	" "2*11.1*0.757"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		16,805
Použití figury:			
R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	16,805
A11	A11		0,900
A11	" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.		0,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,900
A12	A12		0,275
A12	" 2*0.25*0.55"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do paty zdi - odbourání paty; počet prahů * plocha bourání * výška v řezu		0,275
Použití figury:			
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,275
A13	A13		0,605
A13	" 0.605 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,605
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,605
A2	A2		23,310
A2	" 2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		23,310
Použití figury:			
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	23,310
A3	A3		23,310
A3	" 2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		23,310
Použití figury:			
124453100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3	M3	23,310
A4	A4		23,310
A4	" 2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		23,310
Použití figury:			
162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	23,310
A5	A5		0,816
A5	" 4.08/5 "díličí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,816
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,816
A7	A7		3,000
A7	" 2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění		3,000
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	3,000
A8	A8		8,547
A8	" 2*11.1*(0.55*0.7)"D.11 SO 05 příčný práh z LK, na štět, ds 700 mm; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu		8,547
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho	M3	8,547
A9	A9		3,000
A9	" 2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění		3,000
Použití figury:			
465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	3,000
B1	B1		0,900
B1	"Celkem: "A1		0,900
B10	B10		16,805
B10	"Celkem: "A10		16,805
B11	B11		0,900
B11	"Celkem: "A11		0,900
B12	B12		0,275
B12	"Celkem: "A12		0,275
B13	B13		0,605
B13	"Celkem: "A13		0,605
B2	B2		23,310
B2	"Celkem: "A2		23,310
B3	B3		23,310
B3	"Celkem: "A3		23,310
B4	B4		23,310
B4	"Celkem: "A4		23,310
B5	B5		0,816
B5	"Celkem: "A5		0,816
B7	B7		3,000
B7	"Celkem: "A7		3,000
B8	B8		8,547
B8	"Celkem: "A8		8,547
B9	B9		3,000
B9	"Celkem: "A9		3,000
SO 06	LB ul. Na Hranicích (oprava)		
A1	A1		3,300
A1	" 3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 získání kamene z původní porušené konstrukce, náplavu		3,300
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	M3	3,300
A2	A2		2,250
A2	" 0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop v patě pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku		2,250
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	2,250
A3	A3		1,600
A3	" 4.8/3 "díličí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		1,600
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	1,600
A4	A4		2,250
A4	" 0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku		2,250
Použití figury:			
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	2,250
A5	A5		3,300
A5	" 3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 záhozová pata		3,300
Použití figury:			
R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	3,300
B1	B1		3,300
B1	"Celkem: "A1		3,300
B2	B2		2,250
B2	"Celkem: "A2		2,250
B3	B3		1,600
B3	"Celkem: "A3		1,600
B4	B4		2,250
B4	"Celkem: "A4		2,250
B5	B5		3,300
B5	"Celkem: "A5		3,300
SO 07	LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)		
A1	A1		1,214
A1	" 60.72*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		1,214
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	1,214
A10	A10		109,956
A10	" 99.96*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		109,956

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	M2	109,956
A12	A12		0,486
A12	" "4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
A15	A15		6,225
A15	" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce		6,225
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,225
A17	A17		6,413
A17	" "(2.65*0.1)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - Filtrační A17 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		6,413
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	6,413
A18	A18		19,360
A18	" "0.8*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku		19,360
Použití figury:			
462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	19,360
A19	A19		32,065
A19	" "(2.65*0.5)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku		32,065
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	32,065
A3	A3		6,225
A3	" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce		6,225
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a sousřetřovací staveb provedených na sucho	M3	6,225
A4	A4		15,168
A4	" "0.2*(2.7*24.2)+1.05*2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop - ručně; 20% * (plocha v řezu * délka úseku) + plocha * délka v km 0,571		15,168
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	15,168
A5	A5		52,272
A5	" "0.8*(2.7*24.2) "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop; 80% * (plocha v řezu * délka úseku)		52,272
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	52,272

Kód	Popis	MJ	Výměra
A6	A6		5,600
A6	" "0.2*28.0 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		5,600
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	5,600
A7	A7		60,720
A7	" "1.2*50.6 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; koef. sklonu * plocha v situaci		60,720
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	60,720
A8	A8		99,960
A8	" "3.92*25.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 protierozní biodegradabilní geotextilie; prům. délka v řezu * délka úseku		99,960
Použití figury:			
182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	99,960
B1	B1		1,214
B1	"Celkem: "A1		1,214
B10	B10		109,956
B10	"Celkem: "A10		109,956
B12	B12		0,486
B12	"Celkem: "A12		0,486
B15	B15		6,225
B15	"Celkem: "A15		6,225
B17	B17		6,413
B17	"Celkem: "A17		6,413
B18	B18		19,360
B18	"Celkem: "A18		19,360
B19	B19		32,065
B19	"Celkem: "A19		32,065
B3	B3		6,225
B3	"Celkem: "A3		6,225
B4	B4		15,168
B4	"Celkem: "A4		15,168
B5	B5		52,272
B5	"Celkem: "A5		52,272
B6	B6		5,600
B6	"Mezisoučet: "A6		5,600

Kód		Popis	MJ	Výměra
B7	B7			60,720
B7	"Celkem: "A7			60,720
B8	B8			99,960
B8	"Celkem: "A8			99,960
C6	C6			5,600
C6	"Celkem: "A6			5,600
SO 08	PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)			
A1	A1			0,792
A1	" "39.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství			0,792
Použití figury:				
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová		KG	0,792
A11	A11			25,920
A11	" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce			25,920
Použití figury:				
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy		M3	25,920
A12	A12			10,260
A12	" "(2.85*0.1)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku			10,260
Použití figury:				
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm		M3	10,260
A13	A13			28,800
A13	" "0.8*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku			28,800
Použití figury:				
462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg		M3	28,800
A14	A14			51,300
A14	" "(2.85*0.5)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - kamenná rovinanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku			51,300
Použití figury:				
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm		M3	51,300
A3	A3			25,920
A3	" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce			25,920
Použití figury:				
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho		M3	25,920
A4	A4			91,080
A4	" "2.53*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 výkop; plocha v řezu * délka úseku			91,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	91,080
A5	A5		6,840
A5	" 0.19*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		6,840
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	6,840
A6	A6		39,600
A6	" 1.1*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku		39,600
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	39,600
A8	A8		0,486
A8	" 4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
B1	B1		0,792
B1	"Celkem: "A1		0,792
B11	B11		25,920
B11	"Celkem: "A11		25,920
B12	B12		10,260
B12	"Celkem: "A12		10,260
B13	B13		28,800
B13	"Celkem: "A13		28,800
B14	B14		51,300
B14	"Celkem: "A14		51,300
B3	B3		25,920
B3	"Celkem: "A3		25,920
B4	B4		91,080
B4	"Celkem: "A4		91,080
B5	B5		6,840
B5	"Mezisoučet: "A5		6,840
B6	B6		39,600
B6	"Celkem: "A6		39,600
B8	B8		0,486
B8	"Celkem: "A8		0,486

Kód	Popis	MJ	Výměra
C5	C5		6,840
C5	"Celkem: "A5		6,840
SO 09	Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)		
A10	A10		1,590
A10	" "15.9*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,590
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,570
A11	A11		15,900
A11	" "15.9*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		15,900
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,700
A13	A13		9,300
A13	" "15.5*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		9,300
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	25,920
A14	A14		31,960
A14	" "2*(15.5+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		31,960
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	89,280
A16	A16		0,510
A16	" "510.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A16 0,594 - hmotnost oceli do R12		0,510
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,753
A17	A17		0,603
A17	" "603.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A17 0,594 - hmotnost kari sítí		0,603
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,888
A18	A18		12,720
A18	" "15.9*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		12,720
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	36,560
A19	A19		8,450

Kód	Popis	MJ	Výměra
A19	" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		8,450
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	24,850
A2	A2		11,597
A2	" "0.4*18.12*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		11,597
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	33,901
A20	A20		8,450
A20	" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		8,450
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	24,850
A21	A21		7,200
A21	" "7.20*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,200
Použití figury:			
R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	22,500
A22	A22		3,831
A22	" "(5.75+2.7+2*0.6*3.6)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		3,831
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, p	M3	10,656
A23	A23		8,450
A23	" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou		8,450
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	24,850
A5	A5		0,928
A5	" "0.58*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		0,928
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	4,272
A6	A6		0,486
A6	" "4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
B10	B10		1,500
B10	15.0*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,500
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,570
B11	B11		15,000
B11	15.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh -zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		15,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,700
B13	B13		8,460
B13	14.1*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		8,460
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	25,920
B14	B14		29,160
B14	2*(14.1+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		29,160
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	89,280
B16	B16		0,243
B16	242.7/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost oceli do R12		0,243
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,753
B17	B17		0,285
B17	285.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost kari sítí		0,285
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,888
B18	B18		12,000
B18	15.0*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		12,000
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	36,560
B19	B19		8,550
B19	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		8,550
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	24,850
B2	B2		10,733
B2	0.4*16.77*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		10,733
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	33,901

Kód	Popis	MJ	Výměra
B20	B20		8,550
B20	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		8,550
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	24,850
B21	B21		7,700
B21	7.70*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,700
Použití figury:			
R46251127	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	22,500
B22	B22		3,573
B22	(5.85+2.7+2*0.6*2.8)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl.		3,573
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	10,656
B23	B23		8,550
B23	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby- očištění tlakovou vodou		8,550
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	24,850
B5	B5		1,536
B5	(0.57+0.39)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		1,536
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	4,272
B6	B6		0,486
B6	"Celkem: "A6		0,486
C10	C10		1,480
C10	14.8*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		1,480
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,570
C11	C11		14,800
C11	14.8*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		14,800
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,700
C13	C13		8,160
C13	13.6*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		8,160
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	25,920
C14	C14		28,160
C14	2*(13.6+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		28,160
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	89,280
C16	C16		0,753
C16	"Celkem: "A16+B16		0,753
C17	C17		0,888
C17	"Celkem: "A17+B17		0,888
C18	C18		11,840
C18	14.8*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		11,840
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	36,560
C19	C19		7,850
C19	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		7,850
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	24,850
C2	C2		11,571
C2	0.4*18.08*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu		11,571
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	33,901
C20	C20		7,850
C20	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		7,850
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	24,850
C21	C21		7,600
C21	7.60*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta		7,600
Použití figury:			
R46251127	Zához z lomového kamene bez prošterkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene	M3	22,500
C22	C22		3,252
C22	(5.55+2.35+0.6*(2.2+2.7))*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl.		3,252
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	10,656

Kód	Popis	MJ	Výměra
C23	C23		7,850
C23	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou		7,850
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	24,850
C5	C5		1,808
C5	(0.61+0.52)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu		1,808
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	4,272
D10	D10		4,570
D10	"Celkem: "A10+B10+C10		4,570
D11	D11		45,700
D11	"Celkem: "A11+B11+C11		45,700
D13	D13		25,920
D13	"Celkem: "A13+B13+C13		25,920
D14	D14		89,280
D14	"Celkem: "A14+B14+C14		89,280
D18	D18		36,560
D18	"Celkem: "A18+B18+C18		36,560
D19	D19		24,850
D19	"Celkem: "A19+B19+C19		24,850
D2	D2		33,901
D2	"Celkem: "A2+B2+C2		33,901
D20	D20		24,850
D20	"Celkem: "A20+B20+C20		24,850
D21	D21		22,500
D21	"Celkem: "A21+B21+C21		22,500
D22	D22		10,656
D22	"Celkem: "A22+B22+C22		10,656
D23	D23		24,850
D23	"Celkem: "A23+B23+C23		24,850
D5	D5		4,272
D5	"Mezisoučet: "A5+B5+C5		4,272
E5	E5		4,272
E5	"Celkem: "A5+B5+C5		4,272

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 10	Náplav v ř. km 3,85 (oprava)		
A2	A2		8,820
A2	" 0.3*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 30%		8,820
Použití figury:			
124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	M3	8,820
A3	A3		20,580
A3	" 0.7*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 70%		20,580
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	20,580
A6	A6		0,486
A6	" 4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
A7	A7		34,000
A7	" 34.0 "F.4 SO 10 rozprostření kamene z náplavu (km 0,569-0,621)		34,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	34,000
B2	B2		8,820
B2	"Celkem: "A2		8,820
B3	B3		20,580
B3	"Celkem: "A3		20,580
B6	B6		0,486
B6	"Celkem: "A6		0,486
B7	B7		34,000
B7	"Celkem: "A7		34,000
SO 11	LB pod ul. Písecká (oprava)		
A1	A1		0,122
A1	" 6.12*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,122
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,122
A12	A12		3,978
A12	" 1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.		3,978
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	4,578
A13	A13		0,714
A13	" "0.07*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		0,714
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,714
A14	A14		6,120
A14	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,120
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	29,580
A15	A15		6,120
A15	" "1.0*0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka		6,120
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	6,120
A16	A16		21,888
A16	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		21,888
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	21,888
A17	A17		3,760
A17	" "4.7*0.8 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovinaniny v patě, ds 500-800 mm		3,760
Použití figury:			
463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,760
A18	A18		21,888
A18	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		21,888
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	21,888
A19	A19		3,978
A19	" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.		3,978
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	4,578
A20	A20		37,200
A20	" "37.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		37,200
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	37,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
A3	A3		10,812
A3	" "1.06*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku		10,812
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	10,812
A6	A6		7,242
A6	" "0.71*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		7,242
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	7,242
A7	A7		6,120
A7	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku		6,120
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	6,120
A9	A9		0,486
A9	" "4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
B1	B1		0,122
B1	"Celkem: "A1		0,122
B12	B12		0,600
B12	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.		0,600
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	4,578
B13	B13		0,714
B13	"Celkem: "A13		0,714
B14	B14		23,460
B14	2.3*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		23,460
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	29,580
B15	B15		6,120
B15	"Celkem: "A15		6,120
B16	B16		21,888
B16	"Celkem: "A16		21,888
B17	B17		3,760
B17	"Celkem: "A17		3,760

Kód	Popis	MJ	Výměra
B18	B18		21,888
B18	"Celkem: "A18		21,888
B19	B19		0,600
B19	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.		0,600
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	4,578
B20	B20		37,200
B20	"Celkem: "A20		37,200
B3	B3		10,812
B3	"Celkem: "A3		10,812
B6	B6		7,242
B6	"Mezisoučet: "A6		7,242
B7	B7		6,120
B7	"Celkem: "A7		6,120
B9	B9		0,486
B9	"Celkem: "A9		0,486
C12	C12		4,578
C12	"Celkem: "A12+B12		4,578
C14	C14		29,580
C14	"Celkem: "A14+B14		29,580
C19	C19		4,578
C19	"Celkem: "A19+B19		4,578
C6	C6		7,242
C6	"Celkem: "A6		7,242
SO 12	Dno pod ulicí Písecká (oprava)		
A1	A1		0,068
A1	" "3.4*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,068
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,068
A10	A10		0,486
A10	" "4.37/9 "dílič úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486

Kód	Popis	MJ	Výměra
A13	A13		2,070
A13	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.		2,070
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,870
A14	A14		0,154
A14	" "0.07*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		0,154
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,994
A15	A15		1,320
A15	" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty - zhutnění základové spáry; délka v řezu * délka úseku		1,320
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,800
A16	A16		1,056
A16	" "0.6*0.8*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka		1,056
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	7,566
A17	A17		5,016
A17	" "2.28*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		5,016
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	5,016
A18	A18		6,475
A18	" "0.74*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina mezi prahy - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úsek		6,475
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,583
A19	A19		3,775
A19	" "0.5*7.55 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zához výkopové rýhy, ds 300; plocha v řezu * šířka dna podél prahu		3,775
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	3,775
A20	A20		42,875
A20	" "4.90*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina mezi prahy; plocha v řezu * délka úseku		42,875
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	61,775
A21	A21		5,016
A21	" "2.28*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		5,016

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	5,016
A22	A22		2,070
A22	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.		2,070
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	6,870
A23	A23		5,700
A23	" "5.70 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		5,700
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	5,700
A3	A3		6,440
A3	" "0.2*3.68*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina - výkop pro rovinaninu mezi prahy - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * délka úseku		6,440
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	9,275
A7	A7		1,320
A7	" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		1,320
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,560
A8	A8		2,200
A8	" "1.0*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm;délka v řezu * délka úseku		2,200
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	3,400
B1	B1		0,068
B1	"Celkem: "A1		0,068
B10	B10		0,486
B10	"Celkem: "A10		0,486
B13	B13		4,800
B13	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovinaniny na stávající - rozebrání pruhu rovinaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.		4,800
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	6,870
B14	B14		0,840
B14	1.40*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * šířka podsypu		0,840
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,994

Kód	Popis	MJ	Výměra
B15	B15		11,200
B15	14.0*0.8 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zhutnění základové spáry; délka v řezu * šířka podsypu		11,200
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,800
B16	B16		6,510
B16	10.85*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zděný práh z LK na MC 30; plocha v řezu * šířka		6,510
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	7,566
B17	B17		5,016
B17	"Celkem: "A17		5,016
B18	B18		3,108
B18	0.74*4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina nad prahem - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * prům. délka ús		3,108
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,583
B19	B19		3,775
B19	"Celkem: "A19		3,775
B20	B20		18,900
B20	4.5 * 4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina nad prahem; plocha v řezu * prům. délka úseku		18,900
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	61,775
B21	B21		5,016
B21	"Celkem: "A21		5,016
B22	B22		4,800
B22	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovinaniny na stávající - rozebrání pruhu rovinaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.		4,800
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	6,870
B23	B23		5,700
B23	"Celkem: "A23		5,700
B3	B3		2,835
B3	0.2*4.43*(4.2-1.0) "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovinanina - výkop pro rovinaninu nad prahem - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * prům. délka úseku výkop		2,835
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	9,275
B7	B7		0,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
B7	0.4*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * šířka prahu		0,240
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,560
B8	B8		1,200
B8	2.0*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka prahu		1,200
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	3,400
C13	C13		6,870
C13	"Celkem: "A13+B13		6,870
C14	C14		0,994
C14	"Celkem: "A14+B14		0,994
C15	C15		5,280
C15	2.4*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		5,280
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,800
C16	C16		7,566
C16	"Celkem: "A16+B16		7,566
C18	C18		9,583
C18	"Celkem: "A18+B18		9,583
C20	C20		61,775
C20	"Celkem: "A20+B20		61,775
C22	C22		6,870
C22	"Celkem: "A22+B22		6,870
C3	C3		9,275
C3	"Celkem: "A3+B3		9,275
C7	C7		1,560
C7	"Mezisoučet: "A7+B7		1,560
C8	C8		3,400
C8	"Celkem: "A8+B8		3,400
D15	D15		17,800
D15	"Celkem: "A15+B15+C15		17,800
D7	D7		1,560
D7	"Celkem: "A7+B7		1,560

SO 13

LB nad ulicí Písecká (oprava)

Kód	Popis	MJ	Výměra
A1	A1		13,000
A1	" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku		13,000
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	13,000
A10	A10		6,000
A10	" "0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000
A11	A11		4,800
A11	" "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka		4,800
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,800
A12	A12		10,000
A12	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		10,000
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	10,000
A13	A13		5,000
A13	" "0.5*10.0 " SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku		5,000
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,000
A14	A14		10,000
A14	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		10,000
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	10,000
A15	A15		0,960
A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,960
A16	A16		10,000
A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		10,000
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	10,000
A4	A4		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A4	" 0.20*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		2,000
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,000
A5	A5		0,486
A5	" 4.37/9 "dílič úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
A8	A8		0,960
A8	" 3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,960
A9	A9		0,700
A9	" 0.07*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		0,700
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,700
B1	B1		13,000
B1	"Celkem: "A1		13,000
B10	B10		10,000
B10	1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		10,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000
B11	B11		4,800
B11	"Celkem: "A11		4,800
B12	B12		10,000
B12	"Celkem: "A12		10,000
B13	B13		5,000
B13	"Celkem: "A13		5,000
B14	B14		10,000
B14	"Celkem: "A14		10,000
B15	B15		0,960
B15	"Celkem: "A15		0,960
B16	B16		10,000
B16	"Celkem: "A16		10,000
B4	B4		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B4	"Mezisoučet: "A4		2,000
B5	B5		0,486
B5	"Celkem: "A5		0,486
B8	B8		0,960
B8	"Celkem: "A8		0,960
B9	B9		0,700
B9	"Celkem: "A9		0,700
C10	C10		16,000
C10	"Celkem: "A10+B10		16,000
C4	C4		2,000
C4	"Celkem: "A4		2,000
SO 14	PB nad ul. Písecká (oprava)		
A1	A1		13,000
A1	" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku		13,000
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	13,000
A10	A10		6,000
A10	" "0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdnění chybějící paty - zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka		6,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000
A11	A11		4,800
A11	" "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdnění chybějící paty; plocha v řezu * délka		4,800
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	4,800
A12	A12		10,000
A12	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku		10,000
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	10,000
A13	A13		5,000
A13	" "0.5*10.0 " SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku		5,000
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,000
A14	A14		10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A14	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku		10,000
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	10,000
A15	A15		0,960
A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,960
A16	A16		10,000
A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu		10,000
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	10,000
A4	A4		2,000
A4	" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		2,000
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,000
A5	A5		0,486
A5	" "4.37/9 "dílič úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
A8	A8		0,960
A8	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.		0,960
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	0,960
A9	A9		0,700
A9	" "0.07*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku		0,700
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,700
B1	B1		13,000
B1	"Celkem: "A1		13,000
B10	B10		10,000
B10	1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.		10,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000
B11	B11		4,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
B11	"Celkem: "A11		4,800
B12	B12		10,000
B12	"Celkem: "A12		10,000
B13	B13		5,000
B13	"Celkem: "A13		5,000
B14	B14		10,000
B14	"Celkem: "A14		10,000
B15	B15		0,960
B15	"Celkem: "A15		0,960
B16	B16		10,000
B16	"Celkem: "A16		10,000
B4	B4		2,000
B4	"Mezisoučet: "A4		2,000
B5	B5		0,486
B5	"Celkem: "A5		0,486
B8	B8		0,960
B8	"Celkem: "A8		0,960
B9	B9		0,700
B9	"Celkem: "A9		0,700
C10	C10		16,000
C10	"Celkem: "A10+B10		16,000
C4	C4		2,000
C4	"Celkem: "A4		2,000
SO 15	Dno nad ul. Písecká (investice)		
A1	A1		29,110
A1	" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovinaniny; délka úseku * šířka * tl.		29,110
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	29,110
A2	A2		29,110
A2	" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovinaniny; délka úseku * šířka * tl.		29,110
Použití figury:			
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárcí strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	29,110
A3	A3		17,424

Kód	Popis	MJ	Výměra
A3	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu		17,424
Použití figury:			
124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	17,424
A4	A4		0,486
A4	" "4.37/9 "dílní úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,486
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,486
A6	A6		17,424
A6	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu		17,424
Použití figury:			
R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	17,424
A7	A7		15,840
A7	" "1.5*1.2*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - příčný práh z LK, na štět, ds 800-1500 mm; tl. * šířka * délka prahu		15,840
Použití figury:			
R45221801	Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho - využití pů	M3	15,840
A8	A8		13,272
A8	" "18.96*0.7 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rovinanina podél prahu; plocha * prům. tl.		13,272
Použití figury:			
R463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění	M3	13,272
B1	B1		29,110
B1	"Celkem: "A1		29,110
B2	B2		29,110
B2	"Celkem: "A2		29,110
B3	B3		17,424
B3	"Celkem: "A3		17,424
B4	B4		0,486
B4	"Celkem: "A4		0,486
B6	B6		17,424
B6	"Celkem: "A6		17,424
B7	B7		15,840
B7	"Celkem: "A7		15,840
B8	B8		13,272
B8	"Celkem: "A8		13,272

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 16	PB u ul. Široká (oprava)		
A1	A1		0,696
A1	" "3.48/5 "dílič úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696
A10	A10		15,600
A10	" "1.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku		15,600
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	22,800
A11	A11		8,260
A11	" "0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podkladní beton C30/37 XC4 XF3 pod kámen; prům. šířka v řezu * délka úseku		8,260
Použití figury:			
451317124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm	M2	8,260
A12	A12		20,060
A12	" "1.7*1*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen 1,5-2 t podél paty; výška v řezu* šířka v řezu * délka úseku		20,060
Použití figury:			
463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	20,060
A13	A13		18,135
A13	" "1.55*11.7 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci		18,135
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	23,835
A14	A14		8,260
A14	" "0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen ds 700 mm v patě svahu; prům. šířka v řezu * délka úseku		8,260
Použití figury:			
R4655134	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 700 mm	M2	8,260
A15	A15		1,674
A15	" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.		1,674
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	1,674
A16	A16		28,600
A16	" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku		28,600
Použití figury:			
975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	41,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
A18	A18		28,600
A18	" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku		28,600
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	41,800
A19	A19		0,554
A19	" "0.554 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231		0,554
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,554
A3	A3		1,674
A3	" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.		1,674
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	1,674
A4	A4		5,782
A4	" "0.49*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku		5,782
Použití figury:			
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	8,722
A5	A5		33,040
A5	" "2.8*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka		33,040
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	45,040
A7	A7		20,150
A7	" "1.55*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku		20,150
Použití figury:			
321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	29,150
A8	A8		19,500
A8	" "1.5*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3 - bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku		19,500
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	28,500
B1	B1		0,696
B1	"Celkem: "A1		0,696
B10	B10		7,200
B10	1.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku		7,200
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	22,800

Kód		Popis	MJ	Výměra
B11	B11			8,260
B11	"Celkem: "A11			8,260
B12	B12			20,060
B12	"Celkem: "A12			20,060
B13	B13			5,700
B13	5.7 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby			5,700
Použití figury:				
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2		23,835
B14	B14			8,260
B14	"Celkem: "A14			8,260
B15	B15			1,674
B15	"Celkem: "A15			1,674
B16	B16			13,200
B16	2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku			13,200
Použití figury:				
975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2		41,800
B18	B18			13,200
B18	2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku			13,200
Použití figury:				
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2		41,800
B19	B19			0,554
B19	"Celkem: "A19			0,554
B3	B3			1,674
B3	"Celkem: "A3			1,674
B4	B4			2,940
B4	0.49*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku			2,940
Použití figury:				
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3		8,722
B5	B5			12,000
B5	2.0*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka			12,000
Použití figury:				
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2		45,040
B7	B7			9,000
B7	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku			9,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	29,150
B8	B8		9,000
B8	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku		9,000
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	28,500
C10	C10		22,800
C10	"Celkem: "A10+B10		22,800
C13	C13		23,835
C13	"Celkem: "A13+B13		23,835
C16	C16		41,800
C16	"Celkem: "A16+B16		41,800
C18	C18		41,800
C18	"Celkem: "A18+B18		41,800
C4	C4		8,722
C4	"Celkem: "A4+B4		8,722
C5	C5		45,040
C5	"Celkem: "A5+B5		45,040
C7	C7		29,150
C7	"Celkem: "A7+B7		29,150
C8	C8		28,500
C8	"Celkem: "A8+B8		28,500
SO 17	Dno u ul Široká (investice)		
A1	A1		0,019
A1	" "0.96*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,019
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,019
A11	A11		0,696
A11	" "3.48/5 "dílní úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696
A14	A14		12,610
A14	" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnání		12,610

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	14,878
A16	A16		0,672
A16	" "8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,672
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425
A17	A17		6,720
A17	" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,720
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250
A19	A19		6,714
A19	" "11.19*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,714
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833
A20	A20		22,380
A20	" "2*11.19 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		22,380
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
A22	A22		0,745
A22	" "745.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A22 1,190 A22 podélné prahy - hmotnost oceli do R12		0,745
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,358
A23	A23		0,770
A23	" "769.50/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A23 1,190 A23 podélné prahy - hmotnost kari sítí		0,770
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,340
A24	A24		6,720
A24	" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,720
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
A25	A25		22,500
A25	" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A25 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože		22,500
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	22,500
A26	A26		3,776
A26	" "0.64*5.9 "D.10 SO 17 rovinanina - tůň - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélném řezu * délka v př. řezu		3,776
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,286
A27	A27		5,460
A27	" "0.7*7.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kamenný zához; plocha v řezu * šířka koryta		5,460
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	5,460
A28	A28		50,760
A28	" "(54.1+30.5)*0.6 "D.3.3 SO 17 zdrsňená kamenná rovinanina ds 600 mm; plocha v situaci * tl.		50,760
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	54,985
A29	A29		22,500
A29	" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A29 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby		22,500
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	22,500
A3	A3		12,610
A3	" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovinaniny		12,610
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	12,610
A30	A30		3,900
A30	" "0.65*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; plocha v řezu * počet		3,900
Použití figury:			
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	3,900
A31	A31		9,600
A31	" "(1.0+0.6)*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; délka v řezu * počet		9,600
Použití figury:			
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	9,600
A32	A32		5,000
A32	" "1.0*5 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - pracovní spáry; délka * počet		5,000
Použití figury:			
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	5,000
A33	A33		0,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
A33	" "1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.		0,540
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	8,568
A34	A34		0,840
A34	" "1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,840
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180
A35	A35		0,600
A35	" "3*0.2"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
A36	A36		3,000
A36	" "3 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000
A37	A37		67,000
A37	" "67 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm		67,000
Použití figury:			
M02.2	Nerez trn R12 dl. 0,35 m	KS	67,000
A4	A4		33,380
A4	" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop - ručně; 50%		33,380
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	33,380
A5	A5		33,380
A5	" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop; 50%		33,380
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	33,380
A8	A8		0,160
A8	" "0.1*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v př. řezu * šířka		0,160
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,160
A9	A9		0,960
A9	" "0.6*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka výkopu		0,960
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	0,960
B1	B1		0,019
B1	"Celkem: "A1		0,019
B11	B11		0,696
B11	"Celkem: "A11		0,696
B14	B14		0,540
B14	1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.		0,540
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	14,878
B16	B16		0,672
B16	8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,672
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425
B17	B17		6,720
B17	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,720
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250
B19	B19		6,552
B19	10.92*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,552
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833
B20	B20		21,840
B20	2*10.92 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,840
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
B22	B22		0,613
B22	613.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A22 1,220 - hmotnost oceli do R12		0,613
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,358
B23	B23		0,570
B23	570.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A23 1,220 - hmotnost kari sítí		0,570
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
B24	B24		6,720
B24	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,720
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
B25	B25		22,500
B25	"Celkem: "A25		22,500
B26	B26		5,510
B26	0.95*5.8 "D.10 SO 17 rovinanina - skluz - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélném řezu * délka v př. řezu		5,510
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,286
B27	B27		5,460
B27	"Celkem: "A27		5,460
B28	B28		4,225
B28	0.25*(8.1+4.4+4.4) "D.10 SO 17 rovinanina navíc podél podélných prahů; plocha v řezu * délka prahů		4,225
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	54,985
B29	B29		22,500
B29	"Celkem: "A29		22,500
B3	B3		12,610
B3	"Celkem: "A3		12,610
B30	B30		3,900
B30	"Celkem: "A30		3,900
B31	B31		9,600
B31	"Celkem: "A31		9,600
B32	B32		5,000
B32	"Celkem: "A32		5,000
B33	B33		8,028
B33	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A33 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		8,028
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	8,568
B34	B34		0,840
B34	1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,840
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180

Kód	Popis	MJ	Výměra
B35	B35		0,600
B35	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
B36	B36		3,000
B36	3 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000
B37	B37		67,000
B37	"Celkem: "A37		67,000
B4	B4		33,380
B4	"Celkem: "A4		33,380
B5	B5		33,380
B5	"Celkem: "A5		33,380
B8	B8		0,160
B8	"Mezisoučet: "A8		0,160
B9	B9		0,960
B9	"Celkem: "A9		0,960
C14	C14		8,028
C14	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A14 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.		8,028
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	14,878
C16	C16		0,400
C16	5.0*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,400
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425
C17	C17		4,000
C17	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		4,000
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250
C19	C19		5,790
C19	9.65*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		5,790
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833

Kód	Popis	MJ	Výměra
C20	C20		19,300
C20	2*9.65 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		19,300
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
C22	C22		1,358
C22	"Celkem: "A22+B22		1,358
C23	C23		1,340
C23	"Celkem: "A23+B23		1,340
C24	C24		4,000
C24	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh -Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		4,000
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
C26	C26		9,286
C26	"Celkem: "A26+B26		9,286
C28	C28		54,985
C28	"Celkem: "A28+B28		54,985
C33	C33		8,568
C33	"Celkem: "A33+B33		8,568
C34	C34		0,720
C34	1.2*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu		0,720
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180
C35	C35		0,600
C35	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
C36	C36		3,000
C36	3 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000
C8	C8		0,160
C8	"Celkem: "A8		0,160
D14	D14		21,178
D14	"Mezisoučet: "A14+B14+C14		21,178

Kód	Popis	MJ	Výměra
D16	D16		0,504
D16	6.3*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,504
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425
D17	D17		5,040
D17	6.3*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		5,040
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250
D19	D19		6,300
D19	10.5*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,300
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833
D20	D20		21,000
D20	2*10.5 "D20.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,000
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
D24	D24		5,040
D24	6.3*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		5,040
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
D34	D34		2,400
D34	"Mezisoučet: "A34+B34+C34		2,400
D35	D35		0,600
D35	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
D36	D36		3,000
D36	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000
E14	E14		-6,300
E14	-6.3 "chybějící kámen k zasypání výmolu náplavem v SO 19		-6,300
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	14,878

Kód	Popis	MJ	Výměra
E16	E16		0,656
E16	8.2*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.		0,656
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	4,425
E17	E17		6,560
E17	8.2*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka		6,560
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	44,250
E19	E19		6,492
E19	10.82*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka		6,492
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	42,833
E20	E20		21,640
E20	2*10.82 "D20.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu		21,640
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
E24	E24		6,560
E24	8.2*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka		6,560
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
E34	E34		20,280
E34	(8.1+4.4+4.4)*1.2 "D34.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * délka prahu		20,280
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180
E35	E35		0,600
E35	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu		0,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
E36	E36		3,000
E36	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm		3,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	15,000
F14	F14		14,878
F14	"Celkem: "A14+B14+C14+E14		14,878

Kód		Popis	MJ	Výměra
F16	F16			2,904
F16	"Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16			2,904
F17	F17			29,040
F17	"Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17			29,040
F19	F19			31,848
F19	"Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19			31,848
F20	F20			106,160
F20	"Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20			106,160
F24	F24			29,040
F24	"Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24			29,040
F34	F34			20,280
F34	"Mezisoučet: "E34			20,280
F35	F35			3,000
F35	"Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35+E35			3,000
F36	F36			15,000
F36	"Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36			15,000
G16	G16			1,521
G16	(8.1+4.4+4.4)*0.9*0.1 "D16.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - šterkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v sitoaci * šířka v řezu * tl.			1,521
Použití figury:				
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm		M3	4,425
G17	G17			15,210
G17	(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D17.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka			15,210
Použití figury:				
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS		M2	44,250
G19	G19			10,985
G19	0.65*(8.1+4.4+4.4) "D19.3.3 SO 17 podélný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v př. řezu * délka v situaci			10,985
Použití figury:				
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr		M3	42,833
G20	G20			16,900
G20	1.0*(8.1+4.4+4.4) "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh bednění; výška v př. řezu * délka v situaci			16,900
Použití figury:				
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných		M2	126,310
G24	G24			15,210
G24	(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D24.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka			15,210

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	44,250
G34	G34		22,500
G34	3*7.5"D34.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A34 1,220 příčný ŽB práh - dozdní kamenné dlažby v břehu - očištění tlakovou vodou		22,500
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	45,180
G35	G35		10,050
G35	67*0.15 "D35.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet * dl. vrtu		10,050
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	13,050
H16	H16		4,425
H16	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+G16		4,425
H17	H17		44,250
H17	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+G17		44,250
H19	H19		42,833
H19	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19		42,833
H20	H20		3,250
H20	0.65*5 "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - bednění pracovních úseků		3,250
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	126,310
H24	H24		44,250
H24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24		44,250
H34	H34		45,180
H34	"Celkem: "A34+B34+C34+E34+G34		45,180
H35	H35		13,050
H35	"Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+G35		13,050
I20	I20		20,150
I20	"Mezisoučet: "G20+H20		20,150
J20	J20		126,310
J20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+G20+H20		126,310
SO 18	LB ul. Široká (investice)		
A1	A1		0,098
A1	" "4.92*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,098

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,098
A11	A11		2,050
A11	" "1*4.1*0.5 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl.		2,050
Použití figury:			
R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	2,050
A12	A12		0,779
A12	" "(1.9*0.1)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kam. rovnaniny- Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka ús		0,779
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	0,779
A13	A13		3,280
A13	" "0.8*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku		3,280
Použití figury:			
462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	3,280
A14	A14		3,690
A14	" "(1.8*0.5)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku		3,690
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,690
A15	A15		0,990
A15	" "9.9*0.1 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)		0,990
Použití figury:			
465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	2,340
A16	A16		9,900
A16	" "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení		9,900
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	23,400
A17	A17		1,000
A17	" "1 "F.4 SO 01 Zajištění křížení s vedením CETIN - Dělená PVC chránička DN 110 dl. 2,6 m		1,000
Použití figury:			
AGR 18.2	Osazení dělené PVC chráničky DN 110 dl. 2,00 m na vodovod a zaslepení chráničky PU tmelem, vč. veškerého materiálu a označení uzávěru po dobu stavby	KPL	1,000
A18	A18		0,297
A18	" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,297
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,752
A19	A19		9,900
A19	" "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení		9,900
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	23,400
A3	A3		0,297
A3	" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdní 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,297
Použití figury:			
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,702
A4	A4		4,961
A4	" "1.21*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovinaniny - výkop ručně; plocha v řezu * délka úseku		4,961
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	4,961
A5	A5		0,820
A5	" "0.2*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovinaniny - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku		0,820
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,820
A6	A6		4,920
A6	" "1.20*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku		4,920
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	4,920
A8	A8		0,696
A8	" "3.48/5 "dílní úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696
B1	B1		0,098
B1	"Celkem: "A1		0,098
B11	B11		2,050
B11	"Celkem: "A11		2,050
B12	B12		0,779
B12	"Celkem: "A12		0,779
B13	B13		3,280
B13	"Celkem: "A13		3,280
B14	B14		3,690

Kód	Popis	MJ	Výměra
B14	"Celkem: "A14		3,690
B15	B15		1,350
B15	13.5*0.1 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdní 10% plochy (uvolněné kameny)		1,350
Použití figury:			
465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov	M2	2,340
B16	B16		13,500
B16	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst		13,500
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	23,400
B17	B17		1,000
B17	"Celkem: "A17		1,000
B18	B18		0,405
B18	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdní 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,405
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,752
B19	B19		13,500
B19	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst		13,500
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	23,400
B3	B3		0,405
B3	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdní 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.		0,405
Použití figury:			
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,702
B4	B4		4,961
B4	"Celkem: "A4		4,961
B5	B5		0,820
B5	"Mezisoučet: "A5		0,820
B6	B6		4,920
B6	"Celkem: "A6		4,920
B8	B8		0,696
B8	"Celkem: "A8		0,696
C15	C15		2,340
C15	"Celkem: "A15+B15		2,340

Kód		Popis	MJ	Výměra
C16	C16			23,400
C16	"Celkem: "A16+B16			23,400
C18	C18			0,702
C18	"Mezisoučet: "A18+B18			0,702
C19	C19			23,400
C19	"Celkem: "A19+B19			23,400
C3	C3			0,702
C3	"Celkem: "A3+B3			0,702
C5	C5			0,820
C5	"Celkem: "A5			0,820
D18	D18			2,050
D18	1*4.1*0.5 "D18.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl.			2,050
Použití figury:				
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p		M3	2,752
E18	E18			2,752
E18	"Celkem: "A18+B18+D18			2,752
SO 19		Náplavy Bynov (oprava)		
A2	A2			2,200
A2	" "1.1*2 "D.3.3 km 1,300 - křížení s teplovodem - ruční výkop; plocha v řezu * šířka			2,200
Použití figury:				
122411101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5		M3	2,200
A3	A3			21,000
A3	" "0.3*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 30%			21,000
Použití figury:				
124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3		M3	21,000
A4	A4			49,000
A4	" "0.7*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 70%			49,000
Použití figury:				
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3		M3	49,000
A7	A7			0,696
A7	" "3.48/5 "dílní úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku			0,696
Použití figury:				
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění		M3	0,696

Kód	Popis	MJ	Výměra
A8	A8		76,300
A8	" "76.3 "F.4 SO 19 rozprostření kamene z náplavu (km 1.200-1.239)		76,300
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu	M3	76,300
B2	B2		2,200
B2	"Celkem: "A2		2,200
B3	B3		21,000
B3	"Celkem: "A3		21,000
B4	B4		49,000
B4	"Celkem: "A4		49,000
B7	B7		0,696
B7	"Celkem: "A7		0,696
B8	B8		76,300
B8	"Celkem: "A8		76,300
SO 20	Dno nad ul. Bynovská (investice)		
A1	A1		0,229
A1	" "11.44*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,229
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,229
A10	A10		35,280
A10	" "2*17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - odvoz na mezideponii A10 zpět		35,280
Použití figury:			
162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	35,280
A12	A12		10,130
A12	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - nakládání na mezideponii		10,130
Použití figury:			
167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,750
A13	A13		17,640
A13	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - nakládání na mezideponii		17,640
Použití figury:			
167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	17,640
A14	A14		1,200
A14	" "1.20 "F.4 tab vv SO 20 zpětný zásyp		1,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,200
A15	A15		11,440
A15	" "11.44 "F.4 tab vv SO 20 Ohumusování A15 osetí tl. 150 mm		11,440
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	11,440
A17	A17		0,696
A17	" "3.48/5 "dílič úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku		0,696
Použití figury:			
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	0,696
A21	A21		6,241
A21	" "62.41*0.1 "F.4 tab vv SO 20 Štěrková podkladní vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl.		6,241
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	6,241
A22	A22		62,410
A22	" "62.41 "F.4 tab vv SO 20 zhutnění základové spáry (ŠTP podsyp)		62,410
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	62,410
A24	A24		37,370
A24	" "37.37 "F.4 tab vv SO 20 ŽB práh C30/37 XC4 XF3		37,370
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	37,370
A25	A25		149,590
A25	" "149.59 "F.4 tab vv SO 20 bednění		149,590
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	149,590
A27	A27		1,772
A27	" "1772.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost oceli do R12		1,772
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,772
A28	A28		1,805
A28	" "1805.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost kari sítí		1,805
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	1,805
A29	A29		79,510
A29	" "79.51 "F.4 tab vv SO 20 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		79,510
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	79,510
A3	A3		23,780
A3	" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovnaniny ve dně		23,780
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	23,780
A30	A30		22,100
A30	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - ŠTP lože; objem dlažby / tl. dlažby		22,100
Použití figury:			
451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	M2	22,100
A31	A31		25,325
A31	" "10.13/0.4 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - Filtrační A31 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; objem rovnaniny / tl.		25,325
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	25,325
A32	A32		158,640
A32	" "158.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně		158,640
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	108,600
A33	A33		22,100
A33	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu; objem dlažby / tl. dlažby		22,100
Použití figury:			
465512317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen	M2	22,100
A34	A34		10,130
A34	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu		10,130
Použití figury:			
R463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použitý původního kamene	M3	10,130
A35	A35		17,640
A35	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu		17,640
Použití figury:			
R463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta	M3	50,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
A36	A36		2,850
A36	" "(0.6*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; plocha v řezu * počet		2,850
Použití figury:			
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	5,300
A37	A37		12,500
A37	" "(0.6+2*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; délka v řezu * počet		12,500
Použití figury:			
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	21,250
A38	A38		16,150
A38	" "16.15 "F.4 tab vv SO 20 pracovní spára příčných prahů (17 ks)		16,150
Použití figury:			
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	16,150
A39	A39		10,130
A39	" "10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v běhu		10,130
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	18,750
A4	A4		23,780
A4	" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovnaniny ve dně		23,780
Použití figury:			
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	60,170
A40	A40		45,410
A40	" "0.95*47.80 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - podpírání stávající konstrukce; výška * délka úseku		45,410
Použití figury:			
975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	45,410
A42	A42		45,410
A42	" "47.80*0.95 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; délka prahů * výška v př. řezu		45,410
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	67,510
A43	A43		3,600
A43	" "6*3*0.2 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet prahů * počet kotev * dl. vrtu		3,600
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	30,750
A44	A44		18,000
A44	" "6*3 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení trny nerez dl. 400 mm; počet prahů * počet kotev		18,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	18,000
A45	A45		181,000
A45	" "181 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm		181,000
Použití figury:			
M02.2	Nerez trn R12 dl. 0,35 m	KS	181,000
A46	A46		0,602
A46	" "0.602 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231		0,602
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,602
A5	A5		33,315
A5	" "0.25*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop - ručně; 25%		33,315
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	33,315
A6	A6		99,945
A6	" "0.75*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop; 75%		99,945
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	99,945
A7	A7		17,640
A7	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění		17,640
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	17,640
A9	A9		10,130
A9	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu - odvoz na mezideponii		10,130
Použití figury:			
162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží	M3	37,500
B1	B1		0,229
B1	"Celkem: "A1		0,229
B10	B10		35,280
B10	"Celkem: "A10		35,280
B12	B12		8,620
B12	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - nakládání na mezideponii		8,620
Použití figury:			
167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,750

Kód		Popis	MJ	Výměra
B13	B13			17,640
B13		"Celkem: "A13		17,640
B14	B14			1,200
B14		"Mezisoučet: "A14		1,200
B15	B15			11,440
B15		"Celkem: "A15		11,440
B17	B17			0,696
B17		"Celkem: "A17		0,696
B21	B21			6,241
B21		"Celkem: "A21		6,241
B22	B22			62,410
B22		"Celkem: "A22		62,410
B24	B24			37,370
B24		"Celkem: "A24		37,370
B25	B25			149,590
B25		"Celkem: "A25		149,590
B27	B27			1,772
B27		"Celkem: "A27		1,772
B28	B28			1,805
B28		"Celkem: "A28		1,805
B29	B29			79,510
B29		"Celkem: "A29		79,510
B3	B3			23,780
B3		"Celkem: "A3		23,780
B30	B30			22,100
B30		"Celkem: "A30		22,100
B31	B31			25,325
B31		"Celkem: "A31		25,325
B32	B32			158,640
B32		"Mezisoučet: "A32		158,640
B33	B33			22,100
B33		"Celkem: "A33		22,100
B34	B34			10,130
B34		"Celkem: "A34		10,130

Kód		Popis	MJ	Výměra
B35	B35			23,780
B35		23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně		23,780
Použití figury:				
R463211153		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta	M3	50,040
B36	B36			2,450
B36		2.45 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů		2,450
Použití figury:				
931992121		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	5,300
B37	B37			8,750
B37		8.75 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů		8,750
Použití figury:				
931994132		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	21,250
B38	B38			16,150
B38		"Celkem: "A38		16,150
B39	B39			8,620
B39		8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby		8,620
Použití figury:				
966021113		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, p	M3	18,750
B4	B4			17,640
B4		17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění		17,640
Použití figury:				
114203301		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	60,170
B40	B40			45,410
B40		"Celkem: "A40		45,410
B42	B42			22,100
B42		6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - - očištění tlakovou vodou; objem dlažby / tl. dlažby		22,100
Použití figury:				
985131111		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	67,510
B43	B43			27,150
B43		181*0.15 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet kotev * dl. vrtu		27,150
Použití figury:				
985331213		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	30,750
B44	B44			18,000
B44		"Celkem: "A44		18,000

Kód		Popis	MJ	Výměra
B45	B45			181,000
B45		"Celkem: "A45		181,000
B46	B46			0,602
B46		"Celkem: "A46		0,602
B5	B5			33,315
B5		"Celkem: "A5		33,315
B6	B6			99,945
B6		"Celkem: "A6		99,945
B7	B7			17,640
B7		"Celkem: "A7		17,640
B9	B9			10,130
B9		10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - odvoz z mezideponie		10,130
Použití figury:				
162351123		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	37,500
C12	C12			18,750
C12		"Celkem: "A12+B12		18,750
C14	C14			1,200
C14		"Celkem: "A14		1,200
C32	C32			-17,640
C32		-17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu		-17,640
Použití figury:				
463211153		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	108,600
C35	C35			8,620
C35		8.62 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu		8,620
Použití figury:				
R463211153		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta	M3	50,040
C36	C36			5,300
C36		"Celkem: "A36+B36		5,300
C37	C37			21,250
C37		"Celkem: "A37+B37		21,250
C39	C39			18,750
C39		"Celkem: "A39+B39		18,750
C4	C4			10,130
C4		10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu		10,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	60,170
C42	C42		67,510
C42	"Celkem: "A42+B42		67,510
C43	C43		30,750
C43	"Celkem: "A43+B43		30,750
C9	C9		17,240
C9	2*8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - odvoz na mezideponii A9 zpět		17,240
Použití figury:			
162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	37,500
D32	D32		-23,780
D32	-23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovinaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovinaniny ve dně		-23,780
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	108,600
D35	D35		50,040
D35	"Celkem: "A35+B35+C35		50,040
D4	D4		8,620
D4	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby		8,620
Použití figury:			
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	60,170
D9	D9		37,500
D9	"Celkem: "A9+B9+C9		37,500
E32	E32		-8,620
E32	-8.62"F.4 tab vv SO 20 obnova rovinaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu		-8,620
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	108,600
E4	E4		60,170
E4	"Celkem: "A4+B4+C4+D4		60,170
F32	F32		-50,040
F32	"Mezisoučet: "C32+D32+E32		-50,040
G32	G32		108,600
G32	"Celkem: "A32+C32+D32+E32		108,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 21	Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)		
A1	A1		50,000
A1	" "50.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 20		50,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	65,000
A2	A2		6,000
A2	" "6.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 200 mm - pol. č. 1, 2, 11, 12, 14, 15		6,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	10,000
B1	B1		15,000
B1	15.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 21		15,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	65,000
B2	B2		4,000
B2	4.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 300 mm - pol. č. 3, 6, 8, 13		4,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	10,000
C1	C1		65,000
C1	"Celkem: "A1+B1		65,000
C2	C2		10,000
C2	"Celkem: "A2+B2		10,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301790

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 825 491,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 825 491,86	593 353,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 418 845,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301790

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Místo: Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 825 491,86	3 418 845,15	
SO 01	Poruchy dno Bynov	714 715,70	864 806,00	STA
SO 02	Náplavy Bynov	8 720,00	10 551,20	STA
SO 03	Poruchy LB Bynov	815 489,19	986 741,92	STA
SO 04	Poruchy PB Bynov	67 323,72	81 461,70	STA
SO 05	Poruchy PB Martiněves	116 495,68	140 959,77	STA
SO 06	Poruchy LB Martiněves	141 251,39	170 914,18	STA
SO 07	Poruchy dno Martiněves	486 798,75	589 026,49	STA
SO 08	Náplavy Martiněves	10 360,00	12 535,60	STA
SO 09	Obnova opevnění části brodu	144 337,43	174 648,29	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	320 000,00	387 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 01 - Poruchy dno Bynov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

714 715,70

DPH základní
snížená

Základ daně
714 715,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
150 090,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

864 806,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 01 - Poruchy dno Bynov

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	714 715,70
1 - Zemní práce	161 588,02
2 - Zakládání	3 791,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 788,92
4 - Vodorovné konstrukce	254 122,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 082,28
998 - Přesun hmot	20 342,47

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 01 - Poruchy dno Bynov

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

714 715,70

D	1	Zemní práce					161 588,02
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000	52,00	5 200,00
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
VV A1		" "100 "mýcení křovin v místě stavby			100,000		
VV B1		"Celkem: "A1			100,000		
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	52,240	325,00	16 978,00
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovinaniny, kámen z náplavu - viz D.2.1					
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	14,540	172,00	2 500,88
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
VV A3		" "14.54 "F.4 SO 01 rovinanina - výkop ručně			14,540		
VV B3		"Celkem: "A3			14,540		
4	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	58,180	173,00	10 065,14
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
VV A4		" "50.36 "F.4 SO 01 rovinanina - výkop			50,360		
VV B4		2.67 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - výkop			2,670		
VV C4		5.15 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - výkop			5,150		
VV D4		"Celkem: "A4+B4+C4			58,180		
5	K	124553100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	9,000	485,00	4 365,00
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyplavený kámen pod poruchou dna (SO 01)					
VV A5		" "6.00 "F.4 SO 01 rovinanina - vyplavený kámen (SO 01)			6,000		
VV B5		3.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - vyplavený kámen (SO 01)			3,000		
VV C5		"Celkem: "A5+B5			9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	26,840	33,00	885,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
7	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	88,480	60,00	5 308,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143				
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	13,420	195,00	2 616,90
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
9	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	52,240	264,00	13 791,36
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103				
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	13,420	91,00	1 221,22
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A10	Poznámka k položce: - vyplnění výmolu v korytě pod rovinaninama, využití drobného naplaveného materiálu (výkopek)		13,420		
	VV	B10	" "13.42 "F.4 SO 01 rovinanina - vyplnění výmolu - naplavený materiál		13,420		
			"Celkem: "A10				
11	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000	150,00	15 000,00
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A12	Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku		100,000		
	VV	B12	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000		
			"Celkem: "A12				
12	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	59,300	750,00	44 475,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
13	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	36,240	750,00	27 180,00
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
14	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)	KPL	0,600	20 000,00	12 000,00
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)				
			Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04 (10%)				
D	2		Zakládání				3 791,07
15	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	1,710	1 977,00	3 380,67
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podsyp pod ŽB prahy, fr. 32-63, viz D.3 řez A</i>				
	VV	A15	" "17.10 *0.1 "F.4 SO 01 ŽB prahy -Podkladní vrstva šterku fr. 32-63 mm tl. 100 mm; plocha * tl.		1,710		
	VV	B15	"Celkem: "A15		1,710		
16	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,100	24,00	410,40
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy)</i>				
	VV	A16	" "17.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - zhutnění základové spáry		17,100		
	VV	B16	"Celkem: "A16		17,100		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				146 788,92
17	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	12,570	5 859,00	73 647,63
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.3 řez A</i>				
	VV	A17	" "12.57 "F.4 SO 01 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3		12,570		
	VV	B17	"Celkem: "A17		12,570		
18	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	41,900	635,00	26 606,50
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - bednění ŽB prahů - viz D.3 řez A</i>				
	VV	A18	" "41.90 "F.4 SO 01 ŽB prahy - bednění		41,900		
	VV	B18	"Celkem: "A18		41,900		
19	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	41,900	318,00	13 324,20
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
20	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,338	44 123,00	14 913,57
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - B500, viz D.7</i>				
	VV	A20	" "40.4/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - R8 + R10		0,040		
	VV	B20	57.8/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - R8 + R10		0,058		
	VV	C20	56.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - R8 + R10		0,057		
	VV	D20	182.9/1000 "D20.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - R8 + R10		0,183		
	VV	E20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20		0,338		
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,358	51 109,00	18 297,02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - B500, viz D.7 - KARI síť 8/100/100 (pol. č. 1)				
	VV	A21	" "47.5/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048		
	VV	B21	47.5/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048		
	VV	C21	47.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048		
	VV	D21	214.0/1000 "D21.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,214		
	VV	E21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21		0,358		
D	4		Vodorovné konstrukce				254 122,94
22	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	19,100	396,00	7 563,60
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A				
	VV	A22	" "19.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		19,100		
	VV	B22	"Celkem: "A22		19,100		
23	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	17,120	958,00	16 400,96
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572214				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - Štěrkový podsyp pod rovnaninu - fr 32-63, tl. 100 mm - viz D.3 řez A				
	VV	A23	" "14.32 "F.4 SO 01 rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm		14,320		
	VV	B23	1.33"F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm		1,330		
	VV	C23	1.47 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm		1,470		
	VV	D23	"Celkem: "A23+B23+C23		17,120		
24	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	83,910	2 530,00	212 292,30
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 600 mm				
	VV	A24	" "80.41 "F.4 SO 01 rovnanina - kámen na štět ds 600 mm - nový kámen - čedič		80,410		
	VV	B24	3.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - doplnění nového kamene		3,500		
	VV	C24	"Celkem: "A24+B24		83,910		
25	K	R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	52,240	342,00	17 866,08
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene (odbourané části, plochy určené k přerovnání, naplavený kámen)				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 082,28
26	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	27,240	3 942,00	107 380,08
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - porucha dna v km 0,043-0,062 a km 0,100-0,114 - rozebrání rovinaniny ručně v blízkosti stávající konstrukce (pod stupni a podél paty) - viz D.2.1, D.4.1, D.3 řez A - kámen bude očištěn a použit zpět</i> " "10.74 "F.4 SO 01 rovinanina - rozebrání kamenné rovinaniny - ručně10,740 VV B2612.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - přerovnání rovinaniny12,000 VV C264.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - přerovnání rovinaniny4,500 VV D26"Celkem: "A26+B26+C2627,240				
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	4,060	130,00	527,80
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce před betonáží prahu - viz D.3 řez A</i> " "4.06 "F.4 SO 01 ŽB prahy - očištění předpaty PB4,060 VV A27"Celkem: "A274,060				
28	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	4,800	1 978,00	9 494,40
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.3 řez A</i> " "24*0.2 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu4,800 VV A28"Celkem: "A284,800				
29	K	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	24,000	445,00	10 680,00
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,40 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.3 řez A, TZ</i> " "24 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm24,000 VV A29"Celkem: "A2924,000				
	D	998	Přesun hmot				20 342,47
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	199,436	102,00	20 342,47
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 02 - Náplavy Bynov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 720,00

DPH základní
snížená

Základ daně

8 720,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 831,20

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 551,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 02 - Náplavy Bynov

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 720,00
1 - Zemní práce	8 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 02 - Náplavy Bynov

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **8 720,00**

D 1 Zemní práce 8 720,00

1	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	16,000	485,00	7 760,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odstranění náplavu, viz D.2.1

VV A1 " "12.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,000-0,010 - využití náplavu v rámci poruch dna 12,000

VV B1 4.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,200-0,212 - využití náplavu v rámci poruch dna 4,000

VV C1 "Celkem: "A1+B1 16,000

2	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	16,000	60,00	960,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude částečně využit jako materiál pro rovinaninu v SO 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 03 - Poruchy LB Bynov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

815 489,19

DPH základní
snížená

Základ daně

815 489,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

171 252,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

986 741,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 03 - Poruchy LB Bynov

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

815 489,19

1 - Zemní práce

181 326,54

2 - Zakládání

148 774,20

23-M - Montáže potrubí

18 500,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

190 098,00

4 - Vodorovné konstrukce

93 096,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 330,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 583,29

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

31 460,04

998 - Přesun hmot

23 320,16

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 03 - Poruchy LB Bynov

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

815 489,19

D	1	Zemní práce					181 326,54
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000	52,00	5 200,00
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
	VV	A3	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000		
	VV	B3	"Celkem: "A3		100,000		
2	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	42,860	156,00	6 686,16
	PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - kámen bude ze 70% použit zpět - viz D.3 řez A					
	VV	A4	" "42.86 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - rovnanina		42,860		
	VV	B4	"Celkem: "A4		42,860		
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	M3	1,199	625,00	749,38
	PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovnaniny, kameny budou použity zpět z 70%, viz D.3 řez A - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.1, D. 3 řez E					
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	31,201	325,00	10 140,33
	PP	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovnaniny, kameny budou použity zpět z 70%, viz D.3 řez A - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.1, D. 3 řez E					
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	6,255	172,00	1 075,86
	PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - výkop v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 1,0 m) - výkop v místě poškozené kamenné dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1 - předpoklad 15% celkové spárované plochy je nutné dozdít</i> " "5.55 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně (0.15*47)*0.1 "D.2.1 výkop v místě kaverny - poškozené dlažby; 15% plochy spárování * tl. "Celkem: "A7+B7					5,550 0,705 6,255
6	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	56,520	173,00	9 777,96	
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
	VV	A8	" "56.52 "F.4 tab vv SO 03 výkop					56,520
	VV	B8	"Celkem: "A8					56,520
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	23,120	33,00	762,96	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
8	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	60,004	60,00	3 600,24	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	11,560	195,00	2 254,20	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
10	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	30,002	264,00	7 920,53	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	20,710	91,00	1 884,61	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zpětný zásyp - využití vhodného výkopku - nepropustná zemina za rubem zdi - viz D.3 řez A, B</i> " "11.56 "F.4 tab vv SO 03 zpětný zásyp "Mezisoučet: "A13 9.15 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina "Celkem: "A13+C13					11,560 11,560 9,150 20,710
12	K	58125110	jíl surový kusový	T	16,470	1 625,00	26 763,75	
	PP		jíl surový kusový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58125110					
	VV	A17	" "9.15*1.8 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost					16,470
	VV	B17	"Celkem: "A17					16,470
13	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	48,050	34,00	1 633,70	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.3 řez A, B</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A14	" "48.05 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování tl. 0.15 m A14 osetí		48,050		
	VV	B14	"Celkem: "A14		48,050		
14	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,961	182,00	174,90
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D				
	VV	A1	" "48.05*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,961		
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,961		
15	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	48,050	95,00	4 564,75
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023				
16	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	12,974	590,00	7 654,66
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101				
17	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - viz D.2.2 a TZ				
	VV	A16	" "1.0 "D.2.1 km 0,300 LB - kácení vzrostlé lípy		1,000		
	VV	B16	"Celkem: "A16		1,000		
18	K	R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	M2	30,910	580,00	17 927,80
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.3 řez B				
	VV	A19	" "30.91 "F.4 tab vv SO 03 příložné pažení		30,910		
	VV	B19	"Celkem: "A19		30,910		
19	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000	150,00	15 000,00
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku				
	VV	A20	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000		
	VV	B20	"Celkem: "A20		100,000		
20	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	51,215	750,00	38 411,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
21	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	12,858	750,00	9 643,50
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
22	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)	KPL	0,300	20 000,00	6 000,00
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)				
			Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04 (10%)				
D	2	Zakládání					148 774,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	3,741	1 977,00	7 395,96
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A23		<i>Poznámka k položce:</i> - podsyp pod betonovou patou a základem zdi, fr. 32-63, viz D.3 řez A, B				
	VV B23		" "37.41 *0.1 "F.4 SO 03 Podkladní vrstva šterku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.		3,741		
			"Celkem: "A23		3,741		
24	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	34,910	24,00	837,84
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A24		<i>Poznámka k položce:</i> - zhutnění základové spáry (pod betonovou patou a základem zdi)				
	VV B24		" "34.91 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zhutnění základové spáry		34,910		
			"Celkem: "A24		34,910		
25	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	16,380	8 580,00	140 540,40
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A25		<i>Poznámka k položce:</i> - vyzdéné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního				
	VV B25		zušlechtovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (čedič) - viz D.3 řez B				
			" "16.38 "F.4 tab vv SO 03 Základové zdivo z LK na MC 30, čedič		16,380		
			"Celkem: "A25		16,380		
	D	23-M	Montáže potrubí				18 500,00
47	K	R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A26		<i>Poznámka k položce:</i> - Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 90, dl. 1,1 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5				
	VV B26		" "3.0 "F.4 SO 03 řez B - odvodnění rubu zdi PE DN 90, dl. 1100 mm		3,000		
			"Celkem: "A26		3,000		
48	K	R936944.3	M+D prostup z potrubí kameninového DN 100 dl. 0,9 m, vč. zatěsnění maltou	KUS	7,000	2 000,00	14 000,00
	PP		M+D prostup z potrubí kameninového DN 100 dl. 0,9 m, vč. zatěsnění maltou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A27		<i>Poznámka k položce:</i> - prostupy kam. DN 100 mm na rub zdi á 2,0 m, dl. potrubí cca 900 mm (1 m pod úrovní horní břehové hrany) - pro				
	VV B27		hnízdění břehule říční - zatěsněno maltou MC 2,5				
			" "7.0 "F.4 SO 03 řez B - prostup - kam. trouba DN 100, á 2 m dl. 900 mm		7,000		
			"Celkem: "A27		7,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				190 098,00
26	K	274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	M3	5,820	3 950,00	22 989,00
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315513				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV A28		<i>Poznámka k položce:</i> - opevnění paty - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.3 řez A				
	VV B28		" "5.82 "F.4 tab vv SO 03 betonový základ C30/37 XC4 XF3		5,820		
			"Celkem: "A28		5,820		
27	K	R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	21,020	7 950,00	167 109,00
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzděné a vyspávané na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavádnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3 řez B</i>							
	P						
	VV	A29	" "21.02 "F.4 tab vv SO 03 Nadzákladové zdivo z LK na MC 30, čedič		21,020		
	VV	B29	"Celkem: "A29		21,020		
	D	4	Vodorovné konstrukce				93 096,16
28	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	16,470	396,00	6 522,12
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A</i>				
	VV	A30	" "16.47 "F.4 SO 03 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		16,470		
	VV	B30	"Celkem: "A30		16,470		
29	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	2,100	1 367,00	2 870,70
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm - viz D.3 řez B</i>				
	VV	A32	" "2.10 "F.4 tab vv SO 03 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm		2,100		
	VV	B32	"Celkem: "A32		2,100		
30	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	6,300	1 011,00	6 369,30
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod rovinaninu - fr. 0-32, tl. 100 mm - viz D.3 řez A</i>				
	VV	A33	" "6.30 "F.4 tab vv SO 03 ŠTP podsyp 0-32 mm tl. 100 mm (pod rovinaninu)		6,300		
	VV	B33	"Celkem: "A33		6,300		
31	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	1,410	958,00	1 350,78
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572214				
	VV	A34	" "(0.15*47)*0.2 "D.2.1 výplň kaverny štěrkem fr. 32-63 mm; 15% plochy spárování * tl. vrstvy		1,410		
	VV	B34	"Celkem: "A34		1,410		
32	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	6,350	1 440,00	9 144,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zához podél zdi, kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, s prosypem říčním štěrkopískem - viz D.3 řez B</i>				
	VV	A35	" "6.35 "F.4 tab vv SO 03 kamenný zához 80-200 kg, čedič		6,350		
	VV	B35	"Celkem: "A35		6,350		
33	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	5,240	2 530,00	13 257,20
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem - doplnění původního kamene o nový kámen - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 500 mm</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A36	" "5.24 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - nový kámen		5,240		
	VV	B36	"Celkem: "A36		5,240		
34	K	R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	30,000	342,00	10 260,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene rovnaniny (ze 70% původní konstrukce)</i>				
	VV	A39	" "30.00 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - původní kámen		30,000		
	VV	B39	"Celkem: "A39		30,000		
35	K	R46551342	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 mm, vč. příplatku za úzký pruh dlažby	M2	9,160	2 389,00	21 883,24
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 mm, vč. příplatku za úzký pruh dlažby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - opevnění paty - do zavhlé směsi bude vkládána první řada kamenů v patě a první řada kamenů ve svahu - ve spárách bude vytlačena betonová směs upěchována a po vytvrdnutí bude provedeno dospárování líce (MC 30) - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 600 mm - viz D.3 řez A a TZ</i>				
	VV	A40	" "9.16 "F.4 tab vv SO 03 kámen do betonu (pata)		9,160		
	VV	B40	"Celkem: "A40		9,160		
36	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	7,050	821,00	5 788,05
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2.1 a D.3 řez E - předpoklad dozvězení 15% celkové plochy spárování</i>				
37	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	7,050	1 417,00	9 989,85
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líc, MC - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - viz D.2.1 a D.3 řez E - předpoklad dozvězení 15% celkové plochy spárování</i>				
	VV	A37	" "0.15*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 15% celkové plochy spárování		7,050		
	VV	B37	"Celkem: "A37		7,050		
38	K	465518317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován	M2	3,995	1 417,00	5 660,92
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování (z celkové plochy je 85% určené ke spárování, 15 % bude spárování v rámci dozvězení kaveren), MC 30 - viz D.2.1 a D.3 řez E</i>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 330,80
39	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	39,950	584,00	23 330,80
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ, 85% celkové plochy určené ke spárování</i>				
	VV	A41	" "0.85*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 85% celkové plochy spárování		39,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	B41		"Celkem: "A41		39,950		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 583,29
40	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,972	3 942,00	11 715,62
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - bourání stávající opěrné zdi, úsek PF 7 - PF 9 (šířka 0,5 m konstrukce v místě navázání na stávající zeď) - viz D.2.1 a D.3 řez B - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1; předpoklad 15% celkové spárované plochy je nutné dozdit, z toho z 20% je nutné odbourat zbytky dlažby - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování (z celkové plochy je 85% určené ke spárování, 15 % bude spárování v rámci dozdění kaveren)</i>				
41	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	18,850	1 535,00	28 934,75
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - bourání stávající opěrné zdi, úsek PF 7 - PF 9 - viz D.2.1 a D.3 řez B</i>				
	VV	A43	" "18.85 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění běhu - zeď na MC		18,850		
	VV	B43	"Celkem: "A43		18,850		
42	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,282	8 170,00	2 303,94
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1 - předpoklad 15% celkové spárované plochy je nutné dozdit, z toho z 20% je nutné odbourat zbytky betonového lože</i>				
43	K	966045112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého p	M3	11,620	4 824,00	56 054,88
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého prokládaného kamenem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - bourání degradovaného betonu v patě, úsek PF 1 - PF 3 - viz D.2.1 a D.3 řez A</i>				
	VV	A45	" "11.62 "F.4 tab vv SO 03 odbourání degradovaného betonu v patě		11,620		
	VV	B45	"Celkem: "A45		11,620		
44	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	50,570	130,00	6 574,10
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce - viz D.3 řez B - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ</i>				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				31 460,04
45	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	87,389	360,00	31 460,04
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
D	998		Přesun hmot				23 320,16
46	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	228,629	102,00	23 320,16
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 04 - Poruchy PB Bynov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 323,72

DPH základní
snížená

Základ daně

67 323,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 137,98

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 461,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 04 - Poruchy PB Bynov

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	67 323,72
1 - Zemní práce	23 197,50
4 - Vodorovné konstrukce	7 833,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 408,10
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	995,40
998 - Přesun hmot	449,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 04 - Poruchy PB Bynov

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 323,72

D	1	Zemní práce					23 197,50
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000	52,00	5 200,00
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
	VV	A1	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000		
	VV	B1	"Celkem: "A1		100,000		
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	M3	1,050	625,00	656,25
	PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolnění kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.1, D.3 řez E					
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	1,050	325,00	341,25
	PP	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolnění kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.1, D.3 řez E					
4	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)	KPL	0,100	20 000,00	2 000,00
	PP	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04 (10%)					
5	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000	150,00	15 000,00
	PP	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku					
	VV	A5	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000		
	VV	B5	"Celkem: "A5		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				7 833,00
6	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	3,500	821,00	2 873,50
	PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123					
	P	Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2.1 a D.3 řez E - předpoklad dozvění 15% celkové plochy spárování					
7	K	465518317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním	M2	3,500	1 417,00	4 959,50
	PP	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317					
	P	Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - využití původních uvolněných kamenů, MC 30					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 440,00
8	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	35,000	584,00	20 440,00
	PP	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311					
	P	Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ					
	VV A8	" "35.0 "D.2.1 obnova spárování narušených konstrukcí				35,000	
	VV B8	"Celkem: "A8				35,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 408,10
9	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	1,050	3 942,00	4 139,10
	PP	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112					
	P	Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1					
10	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,700	8 170,00	5 719,00
	PP	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111					
	P	Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - odbourání lože - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1					
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	35,000	130,00	4 550,00
	PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	P	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				995,40
12	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,765	360,00	995,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
	VV	A12	" "1.540 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111		1,540		
	VV	B12	1.225 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311		1,225		
	VV	C12	"Celkem: "A12+B12		2,765		
	D	998	Přesun hmot				449,72
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	4,409	102,00	449,72
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 05 - Poruchy PB Martiněves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 495,68

DPH základní
snížená

Základ daně

116 495,68

Sazba daně

21,00%

Výše daně

24 464,09

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

140 959,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 05 - Poruchy PB Martiněves

Místo:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 495,68

1 - Zemní práce

16 842,00

4 - Vodorovné konstrukce

39 872,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 008,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 231,52

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

6 753,60

998 - Přesun hmot

1 788,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 05 - Poruchy PB Martiněves

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 495,68

D 1		Zemní práce				16 842,00	
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,360	625,00	225,00

PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E					
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	20,360	325,00	6 617,00
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu SO 08 k použití jako záhozová předpata - viz D.3 řez C - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E					
3	K	AGR 05.1	Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)	KPL	0,400	25 000,00	10 000,00
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, délka 20 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 05 (40%) a SO 09 (60%)					

D 4		Vodorovné konstrukce				39 872,40	
4	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	14,000	821,00	11 494,00

PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2. a D.3 řez E - předpoklad dozvění 15% celkové plochy spárování					
5	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	14,000	1 417,00	19 838,00
PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce, MC 30 - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - viz D.2.2 a D.3 řez E " "14.0 "D.2.2 km 1,090 přezdění poškozené konstrukce křídla (kamenné dlažby do betonové lože) "Celkem: "A5					14,000 14,000
6	K	465518317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován	M2	1,200	1 417,00	1 700,40	
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování, MC 30					
7	K	R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed	M3	20,000	342,00	6 840,00	
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodání kamene					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - záhozová předpata (kámen z náplavu na protějším břehu - SO 08) - střídání kamene ds>700 mm na štět s menšími kameny ds 300-700, vč. prosypání říčním štěrkem - viz D.2.2, D.3 řez C " "20.0 "D.2.2 SO 05 Záhozová předpata km 0,945-0,990, materiíl z náplavu (SO 08) "Celkem: "A7					20,000 20,000
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 008,00
8	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	12,000	584,00	7 008,00	
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ " "12.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování (kamenné dlažby do betonové lože) "Celkem: "A8					12,000 12,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 231,52
9	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	4,560	3 942,00	17 975,52	
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2 - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování " "14.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby; plocha přezdění* tl. dlažby "Mezisoučet: "A9 0.1*12.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování - uvolněný kámen při obnově spárování kamenné dlažby; 10% * plocha spárování* tl. dlažby "Mezisoučet: "C9 "Celkem: "A9+C9					4,200 4,200 0,360 0,360 4,560
10	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	2,800	8 170,00	22 876,00	
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A10	" "14.0*0.2 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev lože dlažby; plocha přezdění* tl. lože "Celkem: "A10		2,800		
	VV	B10			2,800		
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	26,000	130,00	3 380,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				6 753,60
12	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	18,760	360,00	6 753,60
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
	D	998	Přesun hmot				1 788,16
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	17,531	102,00	1 788,16
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 06 - Poruchy LB Martiněves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 251,39

DPH základní
snížená

Základ daně

141 251,39

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 662,79

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

170 914,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 06 - Poruchy LB Martiněves

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 251,39
1 - Zemní práce	30 700,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 161,40
4 - Vodorovné konstrukce	83 989,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 730,86
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	151,21
998 - Přesun hmot	8 197,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 06 - Poruchy LB Martiněves

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 251,39

D		1	Zemní práce	30 700,65			
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	9,000	156,00	1 404,00
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104					
P		Poznámka k položce:					
VV A3		Poznámka k položce: - kámen bude použit zpět - viz D.2.2, D.3 řez D				9,000	
VV B3		"15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - přerovnění stávající; plocha * tl. rovnaniny				9,000	
		"Celkem: "A3					
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,330	625,00	206,25
PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E					
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	9,330	325,00	3 032,25
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E - kámen z rovnaniny bude použit zpět - viz D.2.2, D.3 řez D					
4	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	18,130	173,00	3 136,49
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
VV A6		"18.13 "F.4 SO 06 výkop				18,130	
VV B6		"Celkem: "A6				18,130	
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1,920	195,00	374,40
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,920	91,00	174,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - zpětný zásyp - využití vhodného výkopku				
	VV	A8	" "1.92 "F.4 SO 06 zpětný zásyp		1,920		
	VV	B8	"Mezisoučet: "A8		1,920		
	VV	C8	"Celkem: "A8		1,920		
7	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	9,300	34,00	316,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - viz D.3 řez A, B				
	VV	A9	" "9.30 "F.4 SO 06 Ohumusování tl. 0.15 m A9 osetí		9,300		
	VV	B9	"Celkem: "A9		9,300		
8	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,186	182,00	33,85
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D				
	VV	A1	" "9.3*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,186		
	VV	B1	"Celkem: "A1		0,186		
9	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	9,300	95,00	883,50
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023				
10	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	2,511	590,00	1 481,49
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101				
11	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	16,210	750,00	12 157,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
12	K	AGR 06.1	Převod vody během stavebních prací na SO 06 a SO 07 (hrázkování)	KPL	0,300	25 000,00	7 500,00
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 06 a SO 07 (hrázkování)				
			Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: - provizorní příčná hráзка š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - 2 úseky (4 hrázky) - potrubí 2xDN 500 dl. 60 m a 10 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 06 (30%) a SO 07 (70%)				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 161,40
13	K	321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,330	9 580,00	3 161,40
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - využití původního kamene, na MC 30 - viz D.3 řez E - předpoklad 10 % spárované plochy				
D	4		Vodorovné konstrukce				83 989,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,440	1 011,00	9 543,84
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod rovinaninu - fr 0-32, min tl. 100 mm - viz D.2.2, D.3 řez D				
	VV	A14	" "(10+15)*0.1 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - doplnění podsypu; (plocha doplnění + plocha přerovnění) * tl. lože		2,500		
	VV	B14	6.94 "F.4 SO 06 Filtrační A14 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		6,940		
	VV	C14	"Celkem: "A14+B14		9,440		
15	K	R46251237	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg	M3	6,360	2 480,00	15 772,80
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D a TZ - vč. prosypu štěrkopisčítým materiálem - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 700 - 800 mm				
	VV	A16	" "6.36 "F.4 SO 06 záhozová pata ds 700 mm		6,360		
	VV	B16	"Celkem: "A16		6,360		
16	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	21,540	2 530,00	54 496,20
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 500-600 mm				
	VV	A15	" "10*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - doplnění nového kamene; plocha doplnění * tl. rovinaniny		6,000		
	VV	B15	15.54 "F.4 SO 06 kamenenná rovinanina		15,540		
	VV	C15	"Celkem: "A15+B15		21,540		
17	K	R4632111	Vyklínování a prosypání stávající rovinaniny	M2	7,000	157,00	1 099,00
	PP		Vyklínování a prosypání stávající rovinaniny				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyklínování a prosypání stávající rovinaniny - viz D.2.2 a TZ				
	VV	A17	" "7.0 "D.2.2 km 1,060 Vyklínování A17 prosypání rovinaniny		7,000		
	VV	B17	"Celkem: "A17		7,000		
18	K	R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed	M3	9,000	342,00	3 078,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodání kamene				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, využití původního kamene (ds 600 mm) - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem				
	VV	A18	" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - přerovnění stávající; plocha * tl. rovinaniny		9,000		
	VV	B18	"Celkem: "A18		9,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 320,00
19	K	R628635	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm	M2	11,000	1 120,00	12 320,00
	PP		Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - spárování obou zdí - viz D.9				
	VV	A19	" "6.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování zděné konstrukce křídla		6,000		
	VV	B19	5.0 "D.2.2 km 1,110 obnova spárování na nátoky náhonu		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	C19		"Celkem: "A19+B19		11,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 730,86
20	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,330	3 942,00	1 300,86
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování				
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	11,000	130,00	1 430,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění zdi před spárováním, očištění stávajících konstrukcí - viz D.4, D.5				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				151,21
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	T	0,319	114,00	36,37
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611				
23	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,319	360,00	114,84
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
D	998		Přesun hmot				8 197,43
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	80,367	102,00	8 197,43
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 07 - Poruchy dno Martiněves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

486 798,75

DPH základní
snížená

Základ daně
486 798,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 227,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

589 026,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 07 - Poruchy dno Martiněves

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	486 798,75
1 - Zemní práce	83 643,04
2 - Zakládání	9 123,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	167 833,35
4 - Vodorovné konstrukce	145 624,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 540,32
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	426,60
998 - Přesun hmot	11 847,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 07 - Poruchy dno Martiněves

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

486 798,75

D		1	Zemní práce	83 643,04			
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	18,720	156,00	2 920,32
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104					
P		Poznámka k položce:					
VV A3		Poznámka k položce: - kámen bude částečně použit zpět - viz D.3 řez D				18,720	
VV B3		" "18.72 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny				18,720	
		"Celkem: "A3					
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	M3	0,450	625,00	281,25
PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E					
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv	M3	19,590	325,00	6 366,75
PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovnaniny podél prahů, kámen bude použit zpět - viz D.2.2					
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	13,570	172,00	2 334,04
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - výkop v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5- 1,0 m) - viz D.2.2					
VV A6		" "13.57 "F.4 SO 07 výkop - ručně				13,570	
VV B6		"Celkem: "A6				13,570	
5	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	31,810	173,00	5 503,13
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
VV A7		" "31.81 "F.4 SO 07 výkop				31,810	
VV B7		"Celkem: "A7				31,810	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	5,580	28,00	156,24
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
7	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	38,280	33,00	1 263,24
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251142					
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,790	195,00	544,05
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
9	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7	M3	13,104	264,00	3 459,46
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103					
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,790	91,00	253,89
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - zpětný zásyp - využití vhodného výkopku - viz D.5					
	VV A12	" "2.79 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zpětný zásyp				2,790	
	VV B12	"Mezisoučet: "A12				2,790	
	VV C12	"Celkem: "A12				2,790	
11	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	6,510	34,00	221,34
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - viz D.3 řez D, D.5					
	VV A13	" "6.51 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Ohumusování tl. 0.15 m A13 osetí				6,510	
	VV B13	"Celkem: "A13				6,510	
12	K	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,130	182,00	23,66
	PP	osivo směs travní krajinná-svahová					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474					
	P	Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.3 řez D					
	VV A1	" "6.51*0.02 "Přepočtené koeficientem množství				0,130	
	VV B1	"Celkem: "A1				0,130	
13	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	6,510	95,00	618,45
	PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023					
14	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	1,758	590,00	1 037,22
	PP	zemina pro terénní úpravy - ornice					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101					
15	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	42,590	750,00	31 942,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
16	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	12,290	750,00	9 217,50
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
17	K	AGR 06.1	Převod vody během stavebních prací na SO 06 a SO 07 (hrázkování)	KPL	0,700	25 000,00	17 500,00
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 06 a SO 07 (hrázkování)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnicí části pro zajištění nepropustnosti - 1 úsek (2 hrázky) - potrubí 2xDN 500 dl. 60 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 06 (30%) a SO 07 (70%)</i>				
D	2		Zakládání				9 123,62
18	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	1,860	1 977,00	3 677,22
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podsyp pod ŽB prahy, fr. 32-63, viz D.3 řez A, D.5</i>				
	VV	A18	" 18.60 *0.1 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní vrstva šterku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.		1,860		
	VV	B18	"Celkem: "A18		1,860		
19	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	18,600	24,00	446,40
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod prahy)</i>				
	VV	A19	" 18.60 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zhutnění základové spáry		18,600		
	VV	B19	"Celkem: "A19		18,600		
20	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malta záhlvková cementová C30/37</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				167 833,35
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	13,110	5 859,00	76 811,49
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.3 řez A, D.5</i>				
	VV	A21	" 13.11 "F.4 SO 07 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3		13,110		
	VV	B21	"Celkem: "A21		13,110		
22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	43,700	635,00	27 749,50
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - bednění ŽB prahů - viz D.3 řez A, D.5</i>				
	VV	A22	" 43.70 "F.4 SO 07 ŽB prahy - bednění		43,700		
	VV	B22	"Celkem: "A22		43,700		
23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	43,700	318,00	13 896,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
24	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,431	44 123,00	19 017,01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, viz D.7				
	VV	A24	" "211.5/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - R8 + R10		0,212		
	VV	B24	218.7/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže - R8 + R10		0,219		
	VV	C24	"Celkem: "A24+B24		0,431		
25	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,594	51 109,00	30 358,75
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, viz D.7 - KARI síť 8/100/100 (pol. č. 1)				
	VV	A25	" "285.00/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,285		
	VV	B25	309.00/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže -KARI síť 8/100/100		0,309		
	VV	C25	"Celkem: "A25+B25		0,594		
D 4 Vodorovné konstrukce							145 624,32
26	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	23,250	396,00	9 207,00
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A, D.5				
	VV	A26	" "23.25 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		23,250		
	VV	B26	"Celkem: "A26		23,250		
27	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	22,500	821,00	18 472,50
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním líce, vč. uvolněných kamenů při přespárování - viz D.2.2				
28	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	16,640	1 011,00	16 823,04
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod rovinaninu - fr 0-32, min tl. 100 mm, vč. vyplnění kaverny - viz D.3 řez D, D.5				
	VV	A28	" "16.64 "F.4 SO 07 Filtrační A28 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		16,640		
	VV	B28	"Celkem: "A28		16,640		
29	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	21,660	2 530,00	54 799,80
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, D.4.2 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem</i>				
	VV	A29	" "21.66 "F.4 SO 07 nová rovinanina ds 600, čedič		21,660		
	VV	B29	"Celkem: "A29		21,660		
30	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,120	2 530,00	7 893,60
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, D.4.2 - na štět, vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem</i>				
	VV	A30	" "3.12 "F.4 SO 07 nová rovinanina ds 800 (napojení na stávající niveletu)		3,120		
	VV	B30	"Celkem: "A30		3,120		
31	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	21,000	1 417,00	29 757,00
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - obnova lokálně poškozeného dna - kamenné dlažby mezi brodem a šterkovou přehrázkou, MC 30 - viz D.2.2</i>				
	VV	A31	" "21.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 doplnění chybějící dlažby		21,000		
	VV	B31	"Celkem: "A31		21,000		
32	K	465518317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován	M2	1,500	1 417,00	2 125,50
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování, MC 30 - využití původních uvolněných kamenů</i>				
33	K	R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	19,140	342,00	6 545,88
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.4.2 - přeskládání rovinaniny podél prahů - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene rovinaniny</i>				
	VV	A33	" "19.14 "F.4 SO 07 přeskládání původní rovinaniny (podél prahů)		19,140		
	VV	B33	"Celkem: "A33		19,140		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 760,00
34	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	15,000	584,00	8 760,00
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ</i>				
	VV	A34	" "15.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 obnova spárování dlažby		15,000		
	VV	B34	"Celkem: "A34		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 540,32
35	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	0,450	3 942,00	1 773,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2</i>				
36	K	966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	12,710	3 942,00	50 102,82
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kámen bude částečně použit zpět - viz D.3 řez D</i>				
	VV	A36	" "12.71 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny - ručně		12,710		
	VV	B36	"Celkem: "A36		12,710		
37	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	0,300	8 170,00	2 451,00
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - odbourání lože - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2</i>				
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	1,300	130,00	169,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce před betonáží prahu - viz D.3 řez A, D.5</i>				
	VV	A38	" "1.30 "F.4 SO 07 ŽB prahy - očištění předpaty PB		1,300		
	VV	B38	"Celkem: "A38		1,300		
39	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	1,200	1 978,00	2 373,60
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.3 řez A, D.5</i>				
	VV	A39	" "6.0*0.2 "F.4 SO 07 ŽB prahy - kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu		1,200		
	VV	B39	"Celkem: "A39		1,200		
40	K	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	6,000	445,00	2 670,00
	PP		Nerez trn R12 dl. 0,40 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3 ks/ práh, viz D.3 řez A, TZ</i>				
	VV	A40	" "6.0 "F.4 SO 07 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm		6,000		
	VV	B40	"Celkem: "A40		6,000		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				426,60
41	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	1,185	360,00	426,60
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
	VV	A41	" "0.660 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,660		
	VV	B41	0.525 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311		0,525		
	VV	C41	"Celkem: "A41+B41		1,185		
D	998		Přesun hmot				11 847,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	116,152	102,00	11 847,50
PP Online PSC			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 08 - Náplavy Martiněves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 360,00

DPH základní
snížená

Základ daně

10 360,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 175,60

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 535,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 08 - Náplavy Martiněves

Místo: Datum: 24. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	10 360,00
1 - Zemní práce	10 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 08 - Náplavy Martiněves

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 360,00

D 1		Zemní práce				10 360,00	
1	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	20,000	485,00	9 700,00
PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100					
P		Poznámka k položce:					
VV A1		Poznámka k položce: - odstranění náplavu, viz D.2.1				20,000	
VV B1		" 20.0 "D.2.2 SO 08 Náplav - km 0,930-1,005 - využití náplavu v rámci záhozové předpaty na protějším břehu (SO 05)				20,000	
		"Celkem: "A1					
2	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	20,000	33,00	660,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141					
P		Poznámka k položce:					
		Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude využit jako materiál pro záhozovou patu v SO 05 na protějším břehu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

SO 09 - Obnova opevnění části brodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 337,43

DPH základní
snížená

Základ daně

144 337,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 310,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

174 648,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: SO 09 - Obnova opevnění části brodu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	144 337,43
1 - Zemní práce	20 344,98
2 - Zakládání	10 928,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 056,00
4 - Vodorovné konstrukce	29 856,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 658,94
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	10 715,40
998 - Přesun hmot	1 776,94

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: SO 09 - Obnova opevnění části brodu

Místo:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 337,43

D 1		Zemní práce				20 344,98	
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	3,000	115,00	345,00
PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.6					
VV A1		" 3.0*1.0 "F.4 SO 09 bourání silničního panelu				3,000	
VV B1		"Celkem: "A1				3,000	
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	2,680	172,00	460,96
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výkop v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6					
VV A2		" 2.68 "F.4 SO 09 výkop - ručně				2,680	
VV B2		"Celkem: "A2				2,680	
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	2,740	173,00	474,02
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
VV A3		" 2.74 "F.4 SO 09 výkop				2,740	
VV B3		"Celkem: "A3				2,740	
4	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	5,420	750,00	4 065,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
5	K	AGR 05.1	Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)	KPL	0,600	25 000,00	15 000,00
PP		Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, délka 20 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 05 (40%) a SO 09 (60%)					
D 2		Zakládání				10 928,20	
6	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	3,000	205,00	615,00
PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111				
		P	Poznámka k položce:				
		VV A6	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 silniční panel 3000x1000x150		3,000		
		VV B6	"Celkem: "A6		3,000		
7	K	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
		PP	panel silniční 3,00x1,00x0,15m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59381009				
		VV A7	" "3*0.33333 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		
		VV B7	"Celkem: "A7		1,000		
8	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	13,050	24,00	313,20
		PP	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod dlažbou)				
		VV A8	" "13.05 "F.4 SO 09 zhutnění základové spáry		13,050		
		VV B8	"Celkem: "A8		13,050		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 056,00
9	K	274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	M3	1,280	3 950,00	5 056,00
		PP	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315513				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - opevnění paty - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.6				
		VV A9	" "1.28 "F.4 SO 09 betonová patka C30/37 XC4 XF3		1,280		
		VV B9	"Celkem: "A9		1,280		
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 856,97
10	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	2,900	396,00	1 148,40
		PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.6				
		VV A10	" "2.90 "F.4 SO 09 - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		2,900		
		VV B10	"Celkem: "A10		2,900		
11	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	10,150	821,00	8 333,15
		PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - kamenná dlažba do betonového lože tl. 200 mm - viz D.6				
		VV A11	" "10.15 "F.4 SO 09 Betonové lože C30/37 XC4 XF3 tl. 200 mm		10,150		
		VV B11	"Celkem: "A11		10,150		
12	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	1,920	1 011,00	1 941,12
		PP	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod dlažby - fr 0-32, min tl. 100 mm, vč. vyplnění kaverny - viz D.6				
		VV A12	" "1.92 "F.4 SO 09 Filtrační A12 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		1,920		
		VV B12	"Celkem: "A12		1,920		
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	M2	4,100	1 542,00	6 322,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513327				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A13		Poznámka k položce: - kamenná dlažba ds 300 mm, druh čedič, tl. 300 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, MC 30 - viz D.6				
	VV B13		" "4.10 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 300mm, druh čedič, tl. 300 mm		4,100		
			"Celkem: "A13		4,100		
14	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	M2	6,050	2 002,00	12 112,10
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513427				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A14		Poznámka k položce: - kamenná dlažba ds 400 mm, druh čedič, tl. 400 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, MC 30 - viz D.6				
	VV B14		" "6.05 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 400 mm, druh čedič, tl. 400 mm		6,050		
			"Celkem: "A14		6,050		
D 9							65 658,94
15	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,565	3 942,00	10 111,23
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A15		Poznámka k položce: - bourání dlažby v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6				
	VV B15		" "8.55*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm ručně; plocha * tl.		2,565		
			"Celkem: "A15		2,565		
16	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	3,045	1 535,00	4 674,08
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A16		Poznámka k položce: - bourání dlažby - viz D.6				
	VV B16		" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm; plocha * tl.		3,045		
			"Celkem: "A16		3,045		
17	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	2,565	8 170,00	20 956,05
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A17		Poznámka k položce: - bourání podkladní vrstvy dlažby v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6				
	VV B17		" "8.55*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm - ručně; plocha * tl.		2,565		
			"Celkem: "A17		2,565		
18	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n	M3	3,045	4 824,00	14 689,08
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV A18		Poznámka k položce: - bourání podkladní vrstvy dlažby - viz D.6				
	VV B18		" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm; plocha * tl.		3,045		
			"Celkem: "A18		3,045		
19	K	975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	6,650	1 755,00	11 670,75
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131				
		P	Poznámka k položce:				
		VV A19	" "0.7*9.5"D.6 dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; výška * délka úseku			6,650	
		VV B19	"Celkem: "A19			6,650	
20	K	975024231	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	6,650	535,00	3 557,75
		PP	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024231				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				10 715,40
21	K	R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765	360,00	10 715,40
		PP	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy				
		VV A21	" "1.065 "bourání silničního panelu; hmotnost dle TOV pol.113151111			1,065	
		VV B21	7.439 "bourání kamenné dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966021112			7,439	
		VV C21	8.831 "bourání kamenné dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112			8,831	
		VV D21	5.643 "odbourání betonového lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111			5,643	
		VV E21	6.699 "odbourání betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966045111			6,699	
		VV F21	0.088 "dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; hmotnost dle TOV pol.975024231			0,088	
		VV G21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21			29,765	
	D	998	Přesun hmot				1 776,94
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	17,421	102,00	1 776,94
		PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
320 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 200,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

387 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	320 000,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	155 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	110 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 000,00

D		A 0	Ostani náklady spojené s realizací stavby	155 000,00			
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, vč. povrchů p.č. 762/5 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky					
P							
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě , vč. p.č. 762/5					
P							
3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
P							
4	K	OST 4	Dočasná ochranná opatření proti průniku ryb	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
PP		Dočasná ochranná opatření proti průniku ryb Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kamenná průcezná hrázka - 3 ks (9,2 m, 13,5 m, 15,5 m) - pletivo (10x10 mm) zatížené balvany - 4 ks (2x10,5 m, 13,0 m, 17,0 m) - zřízení a odstranění vč. Likvidace dle platné legislativy					
P							
5	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 110 m2 (p.č.739/8), 72 m2 (p.č. 335), 28 m2 (p.č. 719/4), 20 m2 (p.č. 336/1 - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD) - vč. dotčení drátového plotu (5x2 m) s brankou (demontáž a zpětné osazení) - viz C.2.1</i>				
6	K	R29121102	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 2x10,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží</i>				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00
7	K	01210300	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů</i>				
8	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD</i>				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				110 000,00
9	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg Ol-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks</i>				
10	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>				
11	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi				
12	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby</i>				
13	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště				
14	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu</i>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Koordinační činnost				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>				
16	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ostatní inženýrská činnost				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO</i>				
17	K	R0419030	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>				
18	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2</i>				

SEZNAM FIGUR

Kód: 301790
 Stavba: OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6

Datum: 24. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Poruchy dno Bynov		
A1	A1		100,000
A1	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000
A10	A10		13,420
A10	" "13.42 "F.4 SO 01 rovnanina - vyplnění výmolu - naplavený materiál		13,420
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	13,420
A12	A12		100,000
A12	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000
A15	A15		1,710
A15	" "17.10 *0.1 "F.4 SO 01 ŽB prahy -Podkladní vrstva šterku fr. 32-63 mm tl. 100 mm; plocha * tl.		1,710
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	1,710
A16	A16		17,100
A16	" "17.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - zhutnění základové spáry		17,100
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	17,100
A17	A17		12,570
A17	" "12.57 "F.4 SO 01 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3		12,570
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	12,570
A18	A18		41,900
A18	" "41.90 "F.4 SO 01 ŽB prahy - bednění		41,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	41,900
A20	A20		0,040
A20	" "40.4/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - R8 + R10		0,040
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,338
A21	A21		0,048
A21	" "47.5/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,358
A22	A22		19,100
A22	" "19.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm		19,100
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	19,100
A23	A23		14,320
A23	" "14.32 "F.4 SO 01 rovinanina - podsyp - šterk 32-63 mm tl. 100 mm		14,320
Použití figury:			
457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	17,120
A24	A24		80,410
A24	" "80.41 "F.4 SO 01 rovinanina - kámen na štět ds 600 mm - nový kámen - čedič		80,410
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	83,910
A26	A26		10,740
A26	" "10.74 "F.4 SO 01 rovinanina - rozebrání kamenné rovinaniny - ručně		10,740
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	27,240
A27	A27		4,060
A27	" "4.06 "F.4 SO 01 ŽB prahy - očištění předpaty PB		4,060
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	4,060
A28	A28		4,800
A28	" "24*0.2 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu		4,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	4,800
A29	A29		24,000
A29	" "24 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm		24,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	24,000
A3	A3		14,540
A3	" "14.54 "F.4 SO 01 rovinanina - výkop ručně		14,540
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	14,540
A4	A4		50,360
A4	" "50.36 "F.4 SO 01 rovinanina - výkop		50,360
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	58,180
A5	A5		6,000
A5	" "6.00 "F.4 SO 01 rovinanina - vyplavený kámen (SO 01)		6,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	9,000
B1	B1		100,000
B1	"Celkem: "A1		100,000
B10	B10		13,420
B10	"Celkem: "A10		13,420
B12	B12		100,000
B12	"Celkem: "A12		100,000
B15	B15		1,710
B15	"Celkem: "A15		1,710
B16	B16		17,100
B16	"Celkem: "A16		17,100
B17	B17		12,570
B17	"Celkem: "A17		12,570
B18	B18		41,900
B18	"Celkem: "A18		41,900
B20	B20		0,058
B20	57.8/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - R8 + R10		0,058

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,338
B21	B21		0,048
B21	47.5/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,358
B22	B22		19,100
B22	"Celkem: "A22		19,100
B23	B23		1,330
B23	1.33"F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - rovinanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm		1,330
Použití figury:			
457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	17,120
B24	B24		3,500
B24	3.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovinanina - doplnění nového kamene		3,500
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	83,910
B26	B26		12,000
B26	12.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - přerovnání rovinaniny		12,000
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, p	M3	27,240
B27	B27		4,060
B27	"Celkem: "A27		4,060
B28	B28		4,800
B28	"Celkem: "A28		4,800
B29	B29		24,000
B29	"Celkem: "A29		24,000
B3	B3		14,540
B3	"Celkem: "A3		14,540
B4	B4		2,670
B4	2.67 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - výkop		2,670
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	58,180
B5	B5		3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B5	3.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - vyplavený kámen (SO 01)		3,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	9,000
C20	C20		0,057
C20	56.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - R8 + R10		0,057
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,338
C21	C21		0,048
C21	47.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,048
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,358
C23	C23		1,470
C23	1.47 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovinanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm		1,470
Použití figury:			
457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	17,120
C24	C24		83,910
C24	"Celkem: "A24+B24		83,910
C26	C26		4,500
C26	4.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - přerovnání rovinaniny		4,500
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	27,240
C4	C4		5,150
C4	5.15 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - výkop		5,150
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	58,180
C5	C5		9,000
C5	"Celkem: "A5+B5		9,000
D20	D20		0,183
D20	182.9/1000 "D20.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - R8 + R10		0,183
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,338
D21	D21		0,214
D21	214.0/1000 "D21.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,214

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,358
D23	D23		17,120
D23	"Celkem: "A23+B23+C23		17,120
D26	D26		27,240
D26	"Celkem: "A26+B26+C26		27,240
D4	D4		58,180
D4	"Celkem: "A4+B4+C4		58,180
E20	E20		0,338
E20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20		0,338
E21	E21		0,358
E21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21		0,358
SO 02	Náplavy Bynov		
A1	A1		12,000
A1	" "12.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,000-0,010 - využití náplavu v rámci poruch dna		12,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	16,000
B1	B1		4,000
B1	4.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,200-0,212 - využití náplavu v rámci poruch dna		4,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	16,000
C1	C1		16,000
C1	"Celkem: "A1+B1		16,000
SO 03	Poruchy LB Bynov		
A1	A1		0,961
A1	" "48.05*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,961
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,961
A13	A13		11,560
A13	" "11.56 "F.4 tab vv SO 03 zpětný zásyp		11,560
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	20,710
A14	A14		48,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
A14	" "48.05 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování tl. 0.15 m A14 osetí		48,050
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	48,050
A16	A16		1,000
A16	" "1.0 "D.2.1 km 0,300 LB - kácení vzrostlé lípy		1,000
Použití figury:			
184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	KUS	1,000
A17	A17		16,470
A17	" "9.15*1.8 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost		16,470
Použití figury:			
58125110	jíl surový kusový	T	16,470
A19	A19		30,910
A19	" "30.91 "F.4 tab vv SO 03 příločné pažení		30,910
Použití figury:			
R151102	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění	M2	30,910
A20	A20		100,000
A20	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000
A23	A23		3,741
A23	" "37.41 *0.1 "F.4 SO 03 Podkladní vrstva šterku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.		3,741
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	3,741
A24	A24		34,910
A24	" "34.91 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zhutnění základové spáry		34,910
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	34,910
A25	A25		16,380
A25	" "16.38 "F.4 tab vv SO 03 Základové zdivo z LK na MC 30, čedič		16,380
Použití figury:			
R270210	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání	M3	16,380
A26	A26		3,000
A26	" "3.0 "F.4 SO 03 řez B - odvodnění rubu zdi PE DN 90, dl. 1100 mm		3,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R936944.1	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou	KUS	3,000
A27	A27		7,000
A27	" "7.0 "F.4 SO 03 řez B - prostup - kam. trouba DN 100, á 2 m dl. 900 mm		7,000
Použití figury:			
R936944.3	M+D prostup z potrubí kameninového DN 100 dl. 0,9 m, vč. zatěsnění maltou	KUS	7,000
A28	A28		5,820
A28	" "5.82 "F.4 tab vv SO 03 betonový základ C30/37 XC4 XF3		5,820
Použití figury:			
274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	M3	5,820
A29	A29		21,020
A29	" "21.02 "F.4 tab vv SO 03 Nadzákladové zdivo z LK na MC 30, čedič		21,020
Použití figury:			
R3212133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30	M3	21,020
A3	A3		100,000
A3	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000
A30	A30		16,470
A30	" "16.47 "F.4 SO 03 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		16,470
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	16,470
A32	A32		2,100
A32	" "2.10 "F.4 tab vv SO 03 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm		2,100
Použití figury:			
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	2,100
A33	A33		6,300
A33	" "6.30 "F.4 tab vv SO 03 ŠTP podsyp 0-32 mm tl. 100 mm (pod rovinaninu)		6,300
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	6,300
A34	A34		1,410
A34	" "(0.15*47)*0.2 "D.2.1 výplň kaverny štěrkem fr. 32-63 mm; 15% plochy spárování * tl. vrstvy		1,410
Použití figury:			
457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	1,410
A35	A35		6,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
A35	" "6.35 "F.4 tab vv SO 03 kamenný zához 80-200 kg, čedič		6,350
Použití figury:			
462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	M3	6,350
A36	A36		5,240
A36	" "5.24 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovinanina ds 500 mm, čedič - nový kámen		5,240
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	5,240
A37	A37		7,050
A37	" "0.15*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 15% celkové plochy spárování		7,050
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	7,050
A39	A39		30,000
A39	" "30.00 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovinanina ds 500 mm, čedič - původní kámen		30,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	30,000
A4	A4		42,860
A4	" "42.86 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - rovinanina		42,860
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	42,860
A40	A40		9,160
A40	" "9.16 "F.4 tab vv SO 03 kámen do betonu (pata)		9,160
Použití figury:			
R46551342	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 mm, vč. příplatku za úzký pruh dlažbv	M2	9,160
A41	A41		39,950
A41	" "0.85*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 85% celkové plochy spárování		39,950
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	39,950
A43	A43		18,850
A43	" "18.85 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zed' na MC		18,850
Použití figury:			
966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	18,850
A45	A45		11,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
A45	" "11.62 "F.4 tab vv SO 03 odbourání degradovaného betonu v patě		11,620
Použití figury:			
966045112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého p	M3	11,620
A7	A7		5,550
A7	" "5.55 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně		5,550
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	6,255
A8	A8		56,520
A8	" "56.52 "F.4 tab vv SO 03 výkop		56,520
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	56,520
B1	B1		0,961
B1	"Celkem: "A1		0,961
B13	B13		11,560
B13	"Mezisoučet: "A13		11,560
B14	B14		48,050
B14	"Celkem: "A14		48,050
B16	B16		1,000
B16	"Celkem: "A16		1,000
B17	B17		16,470
B17	"Celkem: "A17		16,470
B19	B19		30,910
B19	"Celkem: "A19		30,910
B20	B20		100,000
B20	"Celkem: "A20		100,000
B23	B23		3,741
B23	"Celkem: "A23		3,741
B24	B24		34,910
B24	"Celkem: "A24		34,910
B25	B25		16,380
B25	"Celkem: "A25		16,380
B26	B26		3,000
B26	"Celkem: "A26		3,000
B27	B27		7,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B27	"Celkem: "A27		7,000
B28	B28		5,820
B28	"Celkem: "A28		5,820
B29	B29		21,020
B29	"Celkem: "A29		21,020
B3	B3		100,000
B3	"Celkem: "A3		100,000
B30	B30		16,470
B30	"Celkem: "A30		16,470
B32	B32		2,100
B32	"Celkem: "A32		2,100
B33	B33		6,300
B33	"Celkem: "A33		6,300
B34	B34		1,410
B34	"Celkem: "A34		1,410
B35	B35		6,350
B35	"Celkem: "A35		6,350
B36	B36		5,240
B36	"Celkem: "A36		5,240
B37	B37		7,050
B37	"Celkem: "A37		7,050
B39	B39		30,000
B39	"Celkem: "A39		30,000
B4	B4		42,860
B4	"Celkem: "A4		42,860
B40	B40		9,160
B40	"Celkem: "A40		9,160
B41	B41		39,950
B41	"Celkem: "A41		39,950
B43	B43		18,850
B43	"Celkem: "A43		18,850
B45	B45		11,620
B45	"Celkem: "A45		11,620
B7	B7		0,705

Kód	Popis	MJ	Výměra
B7	(0.15*47)*0.1 "D.2.1 výkop v místě kaverny - poškozené dlažby; 15% plochy spárování * tl.		0,705
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	6,255
B8	B8		56,520
B8	"Celkem: "A8		56,520
C13	C13		9,150
C13	9.15 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina		9,150
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	20,710
C7	C7		6,255
C7	"Celkem: "A7+B7		6,255
D13	D13		20,710
D13	"Celkem: "A13+C13		20,710
SO 04	Poruchy PB Bynov		
A1	A1		100,000
A1	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	100,000
A12	A12		1,540
A12	" "1.540 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111		1,540
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,765
A5	A5		100,000
A5	" "100 "mýcení křovin v místě stavby		100,000
Použití figury:			
R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	M2	100,000
A8	A8		35,000
A8	" "35.0 "D.2.1 obnova spárování narušených konstrukcí		35,000
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	35,000
B1	B1		100,000
B1	"Celkem: "A1		100,000
B12	B12		1,225

Kód	Popis	MJ	Výměra
B12	1.225 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311		1,225
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	2,765
B5	B5		100,000
B5	"Celkem: "A5		100,000
B8	B8		35,000
B8	"Celkem: "A8		35,000
C12	C12		2,765
C12	"Celkem: "A12+B12		2,765
SO 05	Poruchy PB Martiněves		
A10	A10		2,800
A10	" "14.0*0.2 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev lože dlažby; plocha přezdění* tl. lože		2,800
Použití figury:			
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	2,800
A5	A5		14,000
A5	" "14.0 "D.2.2 km 1,090 přezdění poškozené konstrukce křídla (kamenné dlažby do betonové lože)		14,000
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	14,000
A7	A7		20,000
A7	" "20.0 "D.2.2 SO 05 Záhozová předpata km 0,945-0,990, materiil z náplavu (SO 08)		20,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed	M3	20,000
A8	A8		12,000
A8	" "12.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování (kamenné dlažby do betonové lože)		12,000
Použití figury:			
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	12,000
A9	A9		4,200
A9	" "14.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby; plocha přezdění* tl. dlažby		4,200
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, p	M3	4,560
B10	B10		2,800
B10	"Celkem: "A10		2,800

Kód		Popis	MJ	Výměra
B5	B5			14,000
B5	"Celkem: "A5			14,000
B7	B7			20,000
B7	"Celkem: "A7			20,000
B8	B8			12,000
B8	"Celkem: "A8			12,000
B9	B9			4,200
B9	"Mezisoučet: "A9			4,200
C9	C9			0,360
C9	0.1*12.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování - uvolněný kámen při obnově spárování kamenné dlažby; 10% * plocha spárování* tl. dlažby			0,360
Použití figury:				
966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3		4,560
D9	D9			0,360
D9	"Mezisoučet: "C9			0,360
E9	E9			4,560
E9	"Celkem: "A9+C9			4,560
SO 06	Poruchy LB Martiněves			
A1	A1			0,186
A1	" "9.3*0.02 "Přepočtené koeficientem množství			0,186
Použití figury:				
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG		0,186
A14	A14			2,500
A14	" "(10+15)*0.1 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - doplnění podsypu; (plocha doplnění + plocha přerovnění) * tl. lože			2,500
Použití figury:				
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhuťněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3		9,440
A15	A15			6,000
A15	" "10*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - doplnění nového kamene; plocha doplnění * tl. rovinaniny			6,000
Použití figury:				
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3		21,540
A16	A16			6,360
A16	" "6.36 "F.4 SO 06 záhozová pata ds 700 mm			6,360
Použití figury:				
R46251237	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg	M3		6,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
A17	A17		7,000
A17	" "7.0 "D.2.2 km 1,060 Vyklínování A17 prosypání rovinaniny		7,000
Použití figury:			
R4632111	Vyklínování a prosypání stávající rovinaniny	M2	7,000
A18	A18		9,000
A18	" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovinaniny		9,000
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed	M3	9,000
A19	A19		6,000
A19	" "6.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování zděné konstrukce křídla		6,000
Použití figury:			
R628635	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm	M2	11,000
A3	A3		9,000
A3	" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovinaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovinaniny		9,000
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	9,000
A6	A6		18,130
A6	" "18.13 "F.4 SO 06 výkop		18,130
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	18,130
A8	A8		1,920
A8	" "1.92 "F.4 SO 06 zpětný zásyp		1,920
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,920
A9	A9		9,300
A9	" "9.30 "F.4 SO 06 Ohumusování tl. 0.15 m A9 osetí		9,300
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	9,300
B1	B1		0,186
B1	"Celkem: "A1		0,186
B14	B14		6,940
B14	6.94 "F.4 SO 06 Filtrační A14 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		6,940
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	9,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
B15	B15		15,540
B15	15.54 "F.4 SO 06 kamenenná rovinanina		15,540
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	21,540
B16	B16		6,360
B16	"Celkem: "A16		6,360
B17	B17		7,000
B17	"Celkem: "A17		7,000
B18	B18		9,000
B18	"Celkem: "A18		9,000
B19	B19		5,000
B19	5.0 "D.2.2 km 1,110 obnova spárování na nátoku náhonu		5,000
Použití figury:			
R628635	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm	M2	11,000
B3	B3		9,000
B3	"Celkem: "A3		9,000
B6	B6		18,130
B6	"Celkem: "A6		18,130
B8	B8		1,920
B8	"Mezisoučet: "A8		1,920
B9	B9		9,300
B9	"Celkem: "A9		9,300
C14	C14		9,440
C14	"Celkem: "A14+B14		9,440
C15	C15		21,540
C15	"Celkem: "A15+B15		21,540
C19	C19		11,000
C19	"Celkem: "A19+B19		11,000
C8	C8		1,920
C8	"Celkem: "A8		1,920
SO 07	Poruchy dno Martiněves		
A1	A1		0,130
A1	" "6.51*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	0,130
A12	A12		2,790
A12	" "2.79 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zpětný zásyp		2,790
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,790
A13	A13		6,510
A13	" "6.51 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Ohumusování tl. 0.15 m A13 osetí		6,510
Použití figury:			
181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	6,510
A18	A18		1,860
A18	" "18.60 *0.1 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní vrstva šterku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.		1,860
Použití figury:			
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	M3	1,860
A19	A19		18,600
A19	" "18.60 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zhutnění základové spáry		18,600
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	18,600
A21	A21		13,110
A21	" "13.11 "F.4 SO 07 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3		13,110
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	13,110
A22	A22		43,700
A22	" "43.70 "F.4 SO 07 ŽB prahy - bednění		43,700
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	43,700
A24	A24		0,212
A24	" "211.5/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - R8 + R10		0,212
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,431
A25	A25		0,285
A25	" "285.00/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100		0,285
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,594
A26	A26		23,250
A26	" "23.25 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		23,250
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	23,250
A28	A28		16,640
A28	" "16.64 "F.4 SO 07 Filtrační A28 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		16,640
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	16,640
A29	A29		21,660
A29	" "21.66 "F.4 SO 07 nová rovinanina ds 600, čedič		21,660
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	21,660
A3	A3		18,720
A3	" "18.72 "F.4 SO 07 rozebrání rovinaniny		18,720
Použití figury:			
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	18,720
A30	A30		3,120
A30	" "3.12 "F.4 SO 07 nová rovinanina ds 800 (napojení na stávající niveletu)		3,120
Použití figury:			
463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	3,120
A31	A31		21,000
A31	" "21.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 doplnění chybějící dlažby		21,000
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	21,000
A33	A33		19,140
A33	" "19.14 "F.4 SO 07 přeskládání původní rovinaniny (podél prahů)		19,140
Použití figury:			
R46321115	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	19,140
A34	A34		15,000
A34	" "15.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 obnova spárování dlažby		15,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	15,000
A36	A36		12,710
A36	" "12.71 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny - ručně		12,710
Použití figury:			
966021113	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, p	M3	12,710
A38	A38		1,300
A38	" "1.30 "F.4 SO 07 ŽB prahy - očištění předpaty PB		1,300
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	1,300
A39	A39		1,200
A39	" "6.0*0.2 "F.4 SO 07 ŽB prahy - kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu		1,200
Použití figury:			
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	M	1,200
A40	A40		6,000
A40	" "6.0 "F.4 SO 07 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm		6,000
Použití figury:			
M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS	6,000
A41	A41		0,660
A41	" "0.660 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111		0,660
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	1,185
A6	A6		13,570
A6	" "13.57 "F.4 SO 07 výkop - ručně		13,570
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	13,570
A7	A7		31,810
A7	" "31.81 "F.4 SO 07 výkop		31,810
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	31,810
B1	B1		0,130
B1	"Celkem: "A1		0,130
B12	B12		2,790
B12	"Mezisoučet: "A12		2,790
B13	B13		6,510

Kód	Popis	MJ	Výměra
B13	"Celkem: "A13		6,510
B18	B18		1,860
B18	"Celkem: "A18		1,860
B19	B19		18,600
B19	"Celkem: "A19		18,600
B21	B21		13,110
B21	"Celkem: "A21		13,110
B22	B22		43,700
B22	"Celkem: "A22		43,700
B24	B24		0,219
B24	218.7/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže - R8 + R10		0,219
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,431
B25	B25		0,309
B25	309.00/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže -KARI síť 8/100/100		0,309
Použití figury:			
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,594
B26	B26		23,250
B26	"Celkem: "A26		23,250
B28	B28		16,640
B28	"Celkem: "A28		16,640
B29	B29		21,660
B29	"Celkem: "A29		21,660
B3	B3		18,720
B3	"Celkem: "A3		18,720
B30	B30		3,120
B30	"Celkem: "A30		3,120
B31	B31		21,000
B31	"Celkem: "A31		21,000
B33	B33		19,140
B33	"Celkem: "A33		19,140
B34	B34		15,000
B34	"Celkem: "A34		15,000
B36	B36		12,710

Kód	Popis	MJ	Výměra
B36	"Celkem: "A36		12,710
B38	B38		1,300
B38	"Celkem: "A38		1,300
B39	B39		1,200
B39	"Celkem: "A39		1,200
B40	B40		6,000
B40	"Celkem: "A40		6,000
B41	B41		0,525
B41	0.525 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311		0,525
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	1,185
B6	B6		13,570
B6	"Celkem: "A6		13,570
B7	B7		31,810
B7	"Celkem: "A7		31,810
C12	C12		2,790
C12	"Celkem: "A12		2,790
C24	C24		0,431
C24	"Celkem: "A24+B24		0,431
C25	C25		0,594
C25	"Celkem: "A25+B25		0,594
C41	C41		1,185
C41	"Celkem: "A41+B41		1,185
SO 08	Náplavy Martiněves		
A1	A1		20,000
A1	" "20.0 "D.2.2 SO 08 Náplav - km 0,930-1,005 - využití náplavu v rámci záhozové předpaty na protějším břehu (SO 05)		20,000
Použití figury:			
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	20,000
B1	B1		20,000
B1	"Celkem: "A1		20,000
SO 09	Obnova opevnění části brodu		
A1	A1		3,000
A1	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 bourání silničního panelu		3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	3,000
A10	A10		2,900
A10	" "2.90 "F.4 SO 09 - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm		2,900
Použití figury:			
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	2,900
A11	A11		10,150
A11	" "10.15 "F.4 SO 09 Betonové lože C30/37 XC4 XF3 tl. 200 mm		10,150
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	M2	10,150
A12	A12		1,920
A12	" "1.92 "F.4 SO 09 Filtrační A12 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm		1,920
Použití figury:			
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhuťněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	1,920
A13	A13		4,100
A13	" "4.10 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 300mm, druh čedič, tl. 300 mm		4,100
Použití figury:			
465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	M2	4,100
A14	A14		6,050
A14	" "6.05 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 400 mm, druh čedič, tl. 400 mm		6,050
Použití figury:			
465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	M2	6,050
A15	A15		2,565
A15	" "8.55*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm ručně; plocha * tl.		2,565
Použití figury:			
966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p	M3	2,565
A16	A16		3,045
A16	" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm; plocha * tl.		3,045
Použití figury:			
966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,	M3	3,045
A17	A17		2,565
A17	" "8.55*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm - ručně; plocha * tl.		2,565
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep	M3	2,565
A18	A18		3,045
A18	" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm; plocha * tl.		3,045
Použití figury:			
966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n	M3	3,045
A19	A19		6,650
A19	" "0.7*9.5"D.6 dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; výška * délka úseku		6,650
Použití figury:			
975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm	M2	6,650
A2	A2		2,680
A2	" "2.68 "F.4 SO 09 výkop - ručně		2,680
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	2,680
A21	A21		1,065
A21	" "1.065 "bourání silničního panelu; hmotnost dle TOV pol.113151111		1,065
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
A3	A3		2,740
A3	" "2.74 "F.4 SO 09 výkop		2,740
Použití figury:			
124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	2,740
A6	A6		3,000
A6	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 silniční panel 3000x1000x150		3,000
Použití figury:			
291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	3,000
A7	A7		1,000
A7	" "3*0.33333 "Přepočtené koeficientem množství		1,000
Použití figury:			
59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	KUS	1,000
A8	A8		13,050
A8	" "13.05 "F.4 SO 09 zhutnění základové spáry		13,050
Použití figury:			
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	13,050
A9	A9		1,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
A9	" "1.28 "F.4 SO 09 betonová patka C30/37 XC4 XF3		1,280
Použití figury:			
274315513	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	M3	1,280
B1	B1		3,000
B1	"Celkem: "A1		3,000
B10	B10		2,900
B10	"Celkem: "A10		2,900
B11	B11		10,150
B11	"Celkem: "A11		10,150
B12	B12		1,920
B12	"Celkem: "A12		1,920
B13	B13		4,100
B13	"Celkem: "A13		4,100
B14	B14		6,050
B14	"Celkem: "A14		6,050
B15	B15		2,565
B15	"Celkem: "A15		2,565
B16	B16		3,045
B16	"Celkem: "A16		3,045
B17	B17		2,565
B17	"Celkem: "A17		2,565
B18	B18		3,045
B18	"Celkem: "A18		3,045
B19	B19		6,650
B19	"Celkem: "A19		6,650
B2	B2		2,680
B2	"Celkem: "A2		2,680
B21	B21		7,439
B21	7.439 "bourání kamenné dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966021112		7,439
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
B3	B3		2,740
B3	"Celkem: "A3		2,740
B6	B6		3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B6	"Celkem: "A6		3,000
B7	B7		1,000
B7	"Celkem: "A7		1,000
B8	B8		13,050
B8	"Celkem: "A8		13,050
B9	B9		1,280
B9	"Celkem: "A9		1,280
C21	C21		8,831
C21	8.831 "bourání kamenné dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112		8,831
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
D21	D21		5,643
D21	5.643 "odbourání betonového lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111		5,643
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
E21	E21		6,699
E21	6.699 "odbourání betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966045111		6,699
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
F21	F21		0,088
F21	0.088"dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; hmotnost dle TOV pol.975024231		0,088
Použití figury:			
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	29,765
G21	G21		29,765
G21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21		29,765

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce KSO CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST