

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2  
Stavba: Oprava LC a PL - rev. Artmanov

KSO:  
Místo: Artmanov

CC-CZ:  
Datum: 10.4.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Petr Prawdá

IČ: 73080144  
DIČ: 

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			368 994,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	368 994,61	77 488,90
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>446 483,51</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 10.4.2025 \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Oprava LC a PL - rev. Artmanov

Místo: Artmanov

Datum: 10.4.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Prawdá

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>368 994,61</b>	<b>446 483,51</b>
SO 01	linky	126 431,00	152 981,60
SO 02	LC	242 563,61	293 502,01



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC a PL - rev. Artmanov

Objekt:

SO 01 - linky

Místo:

Artmanov

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Prawdá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

126 431,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

126 431,00

D 1

Zemní práce

126 431,00

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	89,000	94,00	8 366,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/122151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101)

VV	5*5*1"zasakovací jáma 607D	25,000
VV	2*2*1"zasakovací jáma 606A	4,000
VV	(2*2*1)*3"zasakovací jáma 609A/B	12,000
VV	(2*2*1)*2"zasakovací jáma 609F	8,000
VV	(2*2*1)*2"zasakovací jáma 608C	8,000
VV	(2*2*1)*2"zasakovací jáma 607A	8,000
VV	3*1*8"odkop výtoku průlehu úvoz 609D/F	24,000
VV	Součet	89,000

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	282,000	275,00	77 550,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/131151100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100)


VV	(5*0,4/2*6)*3"průlehy 604A/605B	18,000
VV	(5*0,4/2*6)*4"průlehy 606A	24,000
VV	(5*0,4/2*6)*5"průlehy 606F	30,000
VV	(5*0,4/2*6)*4"průlehy 607D	24,000
VV	(5*0,4/2*6)*7"průlehy 607A	42,000
VV	(5*0,4/2*6)*4"průlehy 608D	24,000
VV	(5*0,4/2*6)*2"průlehy 608C	12,000
VV	(5*0,4/2*6)*2"průlehy 608B	12,000
VV	(5*0,4/2*6)*6"průlehy 608A	36,000
VV	(5*0,4/2*6)*1"průlehy 609B	6,000
VV	(5*0,4/2*6)*6"průlehy 609C	36,000
VV	(5*0,4/2*6)*3"průlehy 609D/F	18,000
VV	Součet	282,000

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 110,000	36,50	40 515,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/181111111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111)

VV	120*3"oprava povrchu 605C/E	360,000
VV	250*3"oprava povrchu 607A	750,000
VV	Součet	1 110,000



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC a PL - rev. Artmanov

Objekt:

SO 02 - LC

Místo: Artmanov

Datum: 10.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Prawda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 242 563,61**

D HSV Práce a dodávky HSV 242 563,61

D 1 Zemní práce 74 511,00

5	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	50,000	78,00	3 900,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113205111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205111)  
 VV 10\*5\*10 svodnic 50,000  
 VV Součet 50,000

4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,000	175,00	2 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/122151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101)  
 VV (2\*2\*1)\*2" nátok a výtok propustku LC Muroňova 8,000  
 VV 2\*2\*1"zasakovací jáma LC Luční 4,000  
 VV Součet 12,000

6	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	108,000	385,00	41 580,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/131151100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100)  
 VV (9\*0,2\*6)\*10"průlehy LC Luční 108,000  
 VV Součet 108,000

8	K	131251702	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,000	619,00	14 856,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/131251702](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251702)  
 VV 10\*8\*0,3"úprava brodu 24,000  
 VV Součet 24,000

1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	750,000	16,10	12 075,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/181951111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111)  
 VV 150\*3"srovnání povrchu LC Muroňova 450,000  
 VV 100\*3"srovnání povrchu LC Jívová 300,000  
 VV Součet 750,000

D 2 Zakládání 21 768,00

10	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	12,000	164,00	1 968,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/291211111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111)  
 VV 3\*4" LC Luční 12,000

11	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	6,000	3 300,00	19 800,00
----	---	----------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 82 500,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	750,000	110,00	82 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111)  
 VV 150\*3"LC Muroňova 450,000  
 VV 100\*3"LC Jívová 300,000  
 VV Součet 750,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 200,00

7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	850,000	40,00	34 000,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/938902111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111)  
 VV 200"LC Jívová 200,000  
 VV 650"LC Luční 650,000  
 VV Součet 850,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	500,000	30,40	15 200,00

Online PSC

VV

VV

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611)

250\*2\*krajnice+střed LC Muroňova

Součet

500,000

500,000

D 998

Přesun hmot

14 584,61

12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	178,296	81,80	14 584,61
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111)

