

Rekapitulace nákladů - etapa 2.NP

1	Osvětlení (svítidla)	754 730,00 Kč
2	Instalace standardu KNX	345 103,00 Kč
3	Ostatní silnoproudé instalace	489 326,00 Kč
4	Datové a komunikační rozvody	353 330,00 Kč
5	Školní rozhlas	176 975,00 Kč
6	Kabeláž pro ozvučení přednáškového prostoru	25 565,00 Kč
7	Ostatní náklady a stavební práce	1 593 414,00 Kč
8	Doplnění položek pro přeložení 80m kabelu CCTV z 24.3.2025	6 381,40 Kč

Celkem bez DPH

3 744 824,40 Kč

DPH (21 %)


786 413,00 Kč

Celkem včetně DPH

4 531 237,40 Kč

ZŠ Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

1



Pol.	Popis	Typ - popis podle PD	Typ - technický standard projektu definující minimální technické parametry	Výměra	Cena
------	-------	----------------------	--	--------	------

Rekapitulace nákladů - etapa 2.NP1) **Součástí T2 je Tabulka místnosti s výpočty výměr.**

- Do Soupisu prací byly zařazeny položky pro oškrabání malby a nové stěrky některých stěn a stropů (viz.pol. č. 134, 135 a 136), vykazujících poškození. Množství těchto povrchových úprav bylo do zadání stanoveno na základě předpokladu, při realizaci bude předem dojednáno potřebný konkrétní rozsah těchto úprav a množství bude upřesněno dle skutečné potřeby.

- V objektu byla v roce 2022 realizována zakázka „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7“ (dále jen Projekt EPC), spojená s úspornými opatřeními médií. Součástí tohoto projektu bylo mimo jiné i měření a dálkové ovládání topného systému tohoto objektu. Rozvody byly umístěny do lišt po povrchu, převážně u dveří jsou umístěna čidla DOMAT pro měření teploty, patrový rozvaděč je rovněž povrchový.
- 3) Součástí této zakázky je převedení těchto stávajících rozvodů pod omítku, zaplnění a přestěrkování drážek a výměna krabice rozvaděče za podomítkovou s požární odolností EI 30. Součinnost se zhotovitelem, který realizoval zakázku EPC, provozuje měření a ovládací systému a nese na něj záruku, objednatel zajistí. Samostatný výkres rozvodů EPC pro 2.NF je součástí projektu. Soupis prací obsahuje samostatné položky pro toto přemístění kabeláží do stěn viz. položky č. 148 až 151.

- 4) Koncové prvky budou před objednáním odsouhlaseny AD, Objednatel a Uživatelem (např.svítlidla, vypínače, zásuvky, reproduktory, ústředna školního rozhlasu apod.)

Osvětlení (svítidla)				Kč/ks	Kč	
1.	Prisazené lineární svítidlo s LED zdrojem, stmívatelné (DALI) krytí IP 20, 7200 lm, pro osvětlení učeben	LED-7200lm/DALI	Apled QUADRA LONG, prisazená, 7200 lm / 65 W	88 ks	3 018,70	265 646,00
2.	Prisazené lineární svítidlo s LED zdrojem, stmívatelné (DALI) krytí IP 20 pro osvětlení učeben, (shodný design jako pol. 1), doplněné o nouzový modul s autonom. 1.h	LED-7200lm/DALI-NM	Apled QUADRA LONG, prisazená, 7200 lm / 65 W /DALI NZ 1H	9 ks	4 952,60	44 573,00
3.	Prisazené lineární svítidlo asymetrické, pro osvětlení tabule krytí IP 20	1x28W/IAS	Apled Look asymetr. IP20, 29W, 3182 lm	14 ks	1 964,00	27 496,00
4.	Celoplastové průmyslové svítidlo s LED zdrojem a krytím IP54, l=1200 m	LED1200mm/IP54	ekv. 2x 36W	7 ks	1 161,30	8 129,00
5.	Zavěšené svítidlo s LED zdrojem, barva světla teple bílá	Z1800lm	ADRIA 2-NL Z11/0	33 ks	1 835,70	60 578,00
6.	Prisazené svítidlo s LED zdrojem, IP40, 2000 lm	S206		3 ks	1 604,50	4 814,00
7.	Zavěšené lineární svítidlo s LED zdrojem, 7200 lm, s přímou/nepřímou složkou světla, stmívatelné, DALI pro	LEDZ-5200lm/DALI		8 ks	7 702,50	61 620,00
8.	Spojovací moduly a příslušenství pro zavěšení sestavy 4 svítidel pol. č. 7 do obdélníku			1 kpl	1 688,60	1 689,00
9.	Spojovací moduly a příslušenství pro zavěšení sestavy 2 svítidel pol. č. 7			1 kpl	1 688,60	1 689,00
10.	Připojení stávajícího dvouokruhového lustru v přednáškovém prostoru na stmívaný vývod			6 kpl	1 422,00	8 532,00
11.	LED žárovka do lustru (pol. 10), 4W, 2700K, stmívatelná			120 ks	87,00	10 440,00
12.	Očištění a zakrytí stávajícího lustru v přednáškovém prostoru (předp. 3h práce/lustr)			6 kpl	1 185,00	7 110,00
13.	Nástěnné svítidlo s LED zdrojem, IP 20	S207		6 ks	1 482,90	8 897,00
14.	Nástěnné svítidlo s LED zdrojem, IP 20 jako pol. č. 8, doplněné o nouzový modul autonomie 1 h	S207-NM		2 ks	1 919,70	3 839,00
15.	Nástěnný reflektor s LED zdrojem, IP 20 pro pracovní osvětlení jeviště	R207		4 ks	2 335,60	9 342,00
16.	Nástěnný reflektor s LED zdrojem, IP 20 ovládání DMX	R207.1		2	2 335,60	4 671,00
17.	Instalace kabeláže pro lištu s DMX reflektory (reflektory stávající - demontáž, montáž)			1 kpl	6 517,50	6 518,00
18.	Instalační krabice - pro vyvedení kabelů ze zdi	KO-97		2 ks	29,30	59,00
19.	Bodové vestavné svítidlo do podhledu, LED zdroj (3W)	LED 3W		5 ks	183,80	919,00
20.	Napájecí driver pro svítidla - pol. č. 19.			1 ks	201,70	202,00
21.	Nouzové orientační LED svítidlo s piktogramem a vl. zdrojem, nástěnné, autonomie 1 h	N1	GR-8	16 ks	1 007,30	16 117,00
22.	Kabel CYKY-J 3x1,5			1630 m	14,10	22 983,00
23.	Kabel CYKY-J 5x1,5			360 m	23,50	8 460,00
24.	Kabel CYH H05VH-H 2x1,5			25 m	13,40	335,00
25.	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 (sběrnice DALI)			840 m	5,50	4 620,00
26.	Uložení stávající kabeláže DMX do lišty/trubky (v m.č. 207)			20 m	53,30	1 066,00
27.	Trubka instalační, pevná, prům. 20 mm, vč. úchytek			20 m	11,70	234,00
28.	Trubka instalační, ohebná, prům. 20 mm			5 m	4,40	22,00
29.	Instalační, pomocný a upevňovací materiál			1 kpl	9 480,00	9 480,00
30.	Montáž, instalace a zapojení pol. 1 - 29			1 kpl	154 650,00	154 650,00
	Dodávka svítidel kompletní, vč. upevňovacích prvků a dalších součástí nezbytných pro montáž, zapojení a uvedení do provozu					
CELKEM Osvětlení (svítidla)						754 730,00
Instalace standardu KNX (ČSN EN 50 090)						
31.	Napájecí zdroj linie KNX, 640 mA, montáž na DIN lištu do rozváděče			1 ks	6 508,40	6 508,00
32.	Oddělovač lini KNX, montáž na DIN lištu do rozváděče			1 ks	7 009,50	7 010,00
33.	Rozhraní KNX/DALI (64 DALI předř./min. 16 ovlád. skupin), montáž na DIN lištu do rozváděče			2 ks	10 481,00	20 962,00
34.	Spínací aktor KNX 6 bezpotenc. kontaktů/kanálů, 16A, montáž na DIN lištu do rozváděče			5 ks	4 654,00	23 270,00

ZŠ Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

35.	Spínač aktor KNX, 16 bezpotenc. kontaktů/kanálů, 16A, montáž na DIN lištu do rozváděče			1 ks	9 308,10	9 308,00
36.	Strmiváktor KNX, pro LED, 2 kanálový, 120W/kanál pro HV LED zdroje			3 ks	4 865,30	14 596,00
37.	Rozhraní DMX/KNX pro ovládání svítidel v m.č. 207			1 ks	6 925,10	6 925,00
38.	Automatický pohybový spínač, pro instalaci na stěnu do výšky cca 1,0 m, vč. sb. spojky a rámečku			1 ks	7 005,00	7 005,00
39.	Tlačítkový/kolébkový ovladač, 1kolébkový (2tlačítkový), vč. hmatníku a rámečku a instal. krabice	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO		18 ks	1 702,40	30 643,00
40.	Tlačítkový/kolébkový ovladač, 2kolébkový (4tlačítkový), vč. hmatníku a rámečku a instal. krabice	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO		11 ks	1 761,70	19 379,00
41.	Tlačítkový/kolébkový ovladač, 4kolébkový (8tlačítkový), vč. hmatníku a rámečku a instal. krabice	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO		14 ks	1 821,00	25 494,00
42.	Podomítkový aktor spínací, dvoukanálový			1 ks	3 207,80	3 208,00
43.	Kolébkový ovladač KNX, 1 násobný vč. BCU, montáž na omítku,			1 ks	1 702,40	1 702,00
44.	Rozhraní KNX pro klimatizační jednotku (podle typu klimatizační jednotky)			2 ks	4 042,00	8 084,00
45.	KNX logický procesor s web serverem pro vizualizaci/ovládání, volně programovatelný, s funkcí vzdáleného přístupu (HTML)			1 ks	24 693,60	24 694,00
46.	Pomocný napájecí zdroj pro pol. č.45			1 ks	966,40	966,00
47.	Sběrníkový kabel YCYM 2x2x0,8			830 m	20,20	16 766,00
48.	Instalační, pomocný a upevňovací materiál			1 kpl	592,50	593,00
49.	Montáž, instalace a zapojení pol. č. 31 - 48			1 kpl	28 615,00	28 615,00
50.	Parametrizace instalace KNX a DALI			1 kpl	17 775,00	17 775,00
51.	Aplikace pro vizualizaci instalace zpracovaná na pol. č. 45			1 kpl	41 475,00	41 475,00
52.	Doplnění aplikace pro ovládací tablo v recepci - ovládání prostor řešené v rámci této etapy			1 kpl	24 200,00	24 200,00
53.	Prezentace a ověření funkce vizualizace, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy			1 kpl	5 925,00	5 925,00
CELKEM Instalace standardu KNX (CSN EN 50 090)						345 103,00
Ostatní silnoproudé instalace						
54.	Zásuvka 230V/16A, s ochr. clonkami, pod omítku, vč. rámečku (pozice ve vícerámečku)	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO		126 ks	75,80	9 551,00
55.	Zásuvka 230V/16A, s ochr. clonkami, instal. do parapetního kanálu, vč. rámečku (pozice ve vícerámečku)	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO		8 ks	75,80	606,00
56.	Zásuvka 230V/16A, s ochr. clonkami, pod omítku, vč. rámečku (pozice ve vícerámečku)	barva černá	použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO	3 ks	80,80	242,00
57.	Zásuvka 230V/16A, s ochr. clonkami a krycím víčkem, pod omítku, vč. rámečku (pozice ve vícerámečku)		použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO	7 ks	87,00	609,00
58.	Zásuvka 3x230/400V/16A, pod omítku vč. instal. krabice		použitý standard v ostatních podlažích SCHRACK VISIO	2 ks	186,60	373,00
59.	Podlahová zásuvková krabice (3x zás. 230V, 2x modul RJ-45 CAT6) do pevné podlahy			1 kpl	3 043,00	3 043,00
60.	Podlahová zásuvková krabice (3x zás. 230V, 2x modul RJ-45 CAT6, HDMI, XLR, KNX, DMX) do duté podlahové konstrukce			2 kpl	4 803,10	9 606,00
61.	Parapetní plastový kanál, dvoukomorový, 140x70 mm. vč. upevňovacích a tvarových prvků			9 m	331,00	2 979,00
62.	Patrový podružný rozváděč RP1-1 (600 x 900 mm) , obsahující vstupní jistič (32A) svodič přepětí typu 2, 6x komb. chránič B10A/30mA typ A, 19x komb., chránič B16A/30mA, 1x jistič B6A/1, 2x jistič C16A/1, vstupní a výstupní svorkovnice 230V, svorkovnice sběrnice DALI, prostor pro prvky KNX, skříň provedení EI-30			1 kpl	55 813,50	55 814,00
63.	Patrový podružný rozváděč RP2-1 (600 x 600 mm) , obsahující vstupní jistič (32A) svodič přepětí typu 2, 4x komb. chránič B10A/30mA typ A, 4x komb. chránič B16A/30mA, 4x jistič B6A/1, 1x chránič 25A/4p/30mA, 1x jistič B16A/3, vstupní a výstupní svorkovnice, prostor pro prvky KNX, skříň provedení EI-30			1 kpl	41 119,50	41 120,00
64.	Patrový podružný rozváděč RP3-1 (600 x 600 mm) , obsahující vstupní jistič (32A) svodič přepětí typu 2, 4x komb. chránič B10A/30mA typ A, 4x komb. chránič B16A/30mA, 3x jistič B6A/1, 1x chránič 25A/4p/30mA, 1x jistič B16A/3, vstupní a výstupní svorkovnice, prostor pro prvky KNX, skříň provedení EI-30			1 kpl	40 764,00	40 764,00
65.	Patrový podružný rozváděč RP4-1 (600 x 900 mm) , obsahující vstupní jistič (32A) svodič přepětí typu 2, 7x komb. chránič B10A/30mA typ A, 17x komb., chránič B16A/30mA, 2x jistič B6A/1, 3x jistič B16A/1, 1x jistič B25A/3, vstupní a výstupní svorkovnice, prostor pro prvky KNX, skříň provedení EI-30			1 kpl	55 458,00	55 458,00
66.	Podružný rozváděč RP5-1 (600 x 900 mm) , obsahující vstupní jistič (32A) svodič přepětí typu 2, 8x komb. chránič B10A/30mA typ A, 1x přístroj obloukové ochrany B10/2/30mA, 6x komb., chránič B16A/30mA, 2x jistič B6A/1, 1x jistič B16A/3, 1x proudový chránič 25/4/30mA, vstupní a výstupní svorkovnice, prostor pro prvky KNX, skříň provedení EI-30			1 kpl	55 221,00	55 221,00
67.	Připojení stávající klimatizační jednotky (1+1) - uložení kabeláže pod omítku			1 kpl	2 962,50	2 963,00
68.	Připojení nové klimatizační jednotky (1+1) - uložení kabeláže pod omítku (koordinace s dodavatelem)			1 kpl	4 147,50	4 148,00
69.	Krabice svorková s víčkem a svorkovnicí 5x4 mm	KO97		2 ks	126,00	252,00
70.	Kabel CYKY-J 3x2,5			2650 m	23,40	62 010,00
71.	Kabel CYKY-J 5x2,5			95 m	38,60	3 667,00
72.	Kabel CYKY-J 5x4			15 m	63,30	950,00
73.	Instalační, pomocný a upevňovací materiál			1 kpl	3 000,00	3 000,00
74.	Montáž, instalace a zapojení pol. 54 - 73			1 kpl	136 950,00	136 950,00

ZŠ Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

	Dodávka instalačních přístrojů kompletní, vč. upevňovacích prvků, hmatníků, rámečků a dalších součástí nezbytných pro montáž, zapojení a uvedení do provozu				
	CELKEM Ostatní silnoproudé instalace				489 326,00
Datové a komunikační rozvody					
75.	Datová zásuvka 2xRJ-45, CAT 6, pro montáž do spol. vicerámečků se silnoproudými přístroji		35 ks	384,50	13 458,00
76.	Datová zásuvka 1xRJ-45, CAT 6, pro montáž do spol. vicerámečků se silnoproudými přístroji		24 ks	405,40	9 730,00
77.	Modul datové zásuvky 1xRJ-45, CAT 6, pro montáž do podlahové zásuvkové krabice		4 ks	204,60	818,00
78.	Modul datové zásuvky 1xRJ45, CAT 6, pro montáž na DIN lištu do rozváděče (vč. konektoru)		1 ks	204,60	205,00
79.	Patch-panel CAT 6, 24 port, vč. konektorů (do stávajícího datového rozv.)		5 ks	881,80	4 409,00
80.	8portový datový přepínač switch, vč. napáj. zdroje		1 ks	679,50	680,00
81.	Kabel F/UTP CAT 6		5380 m	10,50	56 490,00
82.	Zásuvka HDMI pod omítku, vč. krytky a instal. krabice		24 ks	704,10	16 898,00
83.	HDMI kabel, délka 7 m		9 ks	1 505,50	13 550,00
84.	HDMI kabel, délka 10 m		6 ks	1 505,50	9 033,00
85.	Trubka instalační, prům. 20 mm		680 m	5,30	3 604,00
86.	Trubka instalační, prům. 40 mm		270 m	18,70	5 049,00
87.	Krabice odbočná s víkem (KO 125) pod omítku		14 ks	106,40	1 490,00
88.	Instalační, pomocný a upevňovací materiál		1 kpl	1 185,00	1 185,00
89.	Zapojení datových vývodů do stávajícího rozváděče R-DAT		76 kpl	53,30	4 051,00
90.	Montáž, instalace a zapojení pol. 75 - 88		1 kpl	176 350,00	176 350,00
91.	Uložení kabeláže domovního telefonu (1x venkovní, 2x vnitřní stanice) pod omítku (vč. trubky a pom. materiálu)		1 kpl	3 000,00	3 000,00
92.	Úprava instalace pro interaktivní tabule (demonť rozvodů na povrchu, uložení pod omítku, připojení napáječe)		4 kpl	3 000,00	12 000,00
93.	Úprava instalace pro TV/displeje (demonť rozvodů na povrchu, uložení pod omítku)		6 kpl	2 370,00	14 220,00
94.	Měření parametrů datové sítě, zpracování protokolu		1 kpl	1 185,00	1 185,00
95.	Úprava nastavení stávající tel. ústředny		1 kpl	5 925,00	5 925,00
	CELKEM Datové a komunikační rozvody				353 330,00

ZŠ Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

Školní rozhlas						
96.	Reproduktor nástěnný pro 100 V systému, výkon 3 W pro ozvučení tříd (i do prostorů minulých etap)		1NP=6ks; 2NP=14ks; 3NP=13ks; 4NP=15ks	48 ks	642,40	30 835,00
97.	Reproduktor nástěnný pro 100 V systému, výkon 10 W pro ozvučení přednáškového prostoru		2NP=2ks	2 ks	775,60	1 551,00
98.	Reproduktor nástěnný pro 100 V systému, výkon 5 W pro ozvučení chodeb (i do prostorů minulých etap)		1NP=4ks; 2NP=4ks; 3NP=4ks; 4NP=4ks	16 ks	642,70	10 283,00
99.	Reproduktor nástěnný pro 100 V systému, výkon 10 W pro ozvučení tělocvičen (do prostorů minulých etap)		každá tělocvična po 2 kusech	4 ks	854,00	3 416,00
100.	Ústředna školního rozhlasu 700 až 750 W s možností volby výstupů		výrobek podléhá souhlasu Uživatele	1 kpl	42 656,10	42 656,00
101.	Modul volby výstupů - 55 linek - rozšíření pol. č. 100			1 kpl	5 471,10	5 471,00
102.	Ústředna / řídící jednotka pro hodiny			1 ks	18 533,40	18 533,00
103.	Instalační skříň pro pol. č. 102			1 ks	1 234,80	1 235,00
104.	Kabel CYKY-O 2x1,5			750 m	10,30	7 725,00
105.	Připojení smyček (nově instalovaných i stávajících) do ústředny/přep. modulu			16 kpl	295,00	4 720,00
106.	Instalační, pomocný a upevňovací materiál			1 kpl	600,00	600,00
107.	Montáž, instalace a zapojení pol. 96 - 106			1 kpl	46 950,00	46 950,00
108.	Oživení / kontrola funkce systému			1 kpl	3 000,00	3 000,00
CELKEM Školní rozhlas						176 975,00
Kabeláž pro ozvučení přednáškového prostoru						
109.	Kabelový přívod pro aktivní reproduktory, vč. konektorů			2 kpl	2 370,00	4 740,00
110.	Kabelový přívod pro pasivní reproduktory vč. konektorů			4 kpl	948,00	3 792,00
111.	Kabel pro aktivní reproduktory			25 m	25,00	625,00
112.	Kabel pro pasivní reproduktory (min. 2x4 mm ²)			58 m	91,60	5 313,00
113.	Mikrofonní kabel			25 m	25,00	625,00
114.	Konektor XLR do podlahové zásuvkové krabice			2 kpl	74,10	148,00
115.	Instalační krabice - pro vyvedení kabelů ze zdi	KO-97		2 ks	29,30	59,00
116.	Trubka instalační prům 20 mm			78 m	5,30	413,00
117.	Montáž, instalace a zapojení pol. 109 - 116			1 kpl	9 850,00	9 850,00
CELKEM Kabeláž pro ozvučení přednáškového prostoru						25 565,00
Ostatní náklady a stavební práce						
118.	Zákryty podlah a nábytku, přesuny nábytku v rámci místnosti - učebna		(vyklizení osobních věcí zajistí škola)	7 kpl	2 650,00	18 550,00
119.	Zákryty podlah a nábytku, přesuny nábytku v rámci místnosti - kabinet, kancelář		(vyklizení osobních věcí zajistí škola)	6 kpl	2 125,00	12 750,00
120.	Zákryty interaktivních tabulí proti prachu			4 kpl	715,00	2 860,00
121.	Zákryty TV/displejů proti prachu (nebo sejmutí a zpětné osazení)			6 kpl	1 185,00	7 110,00
122.	Zabezpečení staveníště (rekonstruované části)/zaplachtování proti úniku prachu do dalších částí budovy - na chodbě			5 kpl	2 950,00	14 750,00
123.	Zabezpečení staveníště (rekonstruované části)/zaplachtování proti úniku prachu do dalších částí budovy - na schodišti			4 kpl	4 150,00	16 600,00
124.	Zákryty historických lustrů v přednáškovém sále			6 kpl	1 775,00	10 650,00
125.	Zákryty dřevěného obložení stěn a pódia v přednáškovém sále			1 kpl	5 925,00	5 925,00
126.	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm			730 m	112,50	82 125,00
127.	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm			210 m	124,50	26 145,00
128.	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm			85 m	142,50	12 113,00
129.	Vyvrtání otvoru do prům. 50 mm mimo panel			15 kpl	415,00	6 225,00
130.	Průraz zdívm /stropem v cihlové konstrukci tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m ² , vč. zapravení			6 kpl	1 185,00	7 110,00
131.	SDK podhled vč. nosné konstrukce v m.č. 208			4 m ²	1 066,50	4 266,00
131.	Demontáže stávajících instalací v řešeném prostoru			1 kpl	41 475,00	41 475,00
132.	Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 208			4 m ²	595,00	2 380,00
132.	Likvidace odpadu		3,3 t elektroodpad, 9,9 t stavební suti	1 kpl	29 625,00	29 625,00
133.	Zazdění původních neužívaných šachetních mřížek při podlaze v učebnách, rozměr cca 30/30cm (vybourání původní mřížky, zazdívka otvoru, omítka)			10 kpl	948,00	9 480,00

ZS Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

134.	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m		Položky pro stěny chodeb, které vykazující větší poškození povrchu. Před realizací bude dojednáno a odsouhlaseno potřebný konkrétní rozsah úpravy povrchů přestěrkováním a množství bude upřesněno dle skutečné potřeby.	740 m2	23,70	17 538,00
135.	Stěrka vnitřních povrchů stěn do 3mm			455 m2	166,10	75 576,00
136.	Stěrka vnitřních povrchů stropů do 3mm (stěrka + výztužná tkanina (perlínka) + druhá vrstva stěrky)			260 m2	266,90	69 394,00
137.	Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi			240 m2	414,80	99 552,00
138.	Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi			10 m2	444,40	4 444,00
139.	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi			430 m2	414,80	178 364,00
140.	Omitka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi			5 m2	444,40	2 222,00
141.	Výmalba stropů - barva bílá, stříkaná, plně kryjící (výška stropu 4,0 m)			1390 m2	65,20	90 628,00
142.	Výmalba stěn - barva bílá, stříkaná, plně kryjící, výška 4,0 m			2700 m2	65,20	176 040,00
143.	Výmalba stěn - barva žlutá, stříkaná, plně kryjící, výška 4,0 m			250 m2	100,70	25 175,00
144.	Výmalba stěn - barva zelená, stříkaná, plně kryjící, výška 4,0 m			240 m2	100,70	24 168,00
145.	Výmalba stěn - barva oranžová, stříkaná, plně kryjící, výška 4,0 m			160 m2	100,70	16 112,00
146.	Tmelení kolem obložkové zárubně dveří v prostoru hlavní chodby			140 m	21,30	2 982,00
147.	Krycí dvojvrstvý syntetický nátěr omítek otěruvzdorný nátěr stěn do v. 1,5 m, vč. oprav v prostoru vypínačů, zásuvek a vedení kabelů			320 m2	189,60	60 672,00
148.	Drážka 40/20mm pro uložení kabeláže projektu EPC			265 m	124,40	32 966,00
149.	Drážka 20/20mm pro uložení kabeláže projektu EPC			141 m	106,70	15 045,00
150.	Uložení kabeláže do drážky včetně zapravení			405 m	296,30	120 002,00
151.	Zapuštění (zasekání) skříňky (300 x 300 mm, hl. 150 mm) rozváděče pod omítku včetně dodávky skříňky s pož. odolností EI 30 (náplň rozváděče ani její montáž není předmětem této zakázky)			1 kpl	9 125,00	9 125,00
152.	Průběžný úklid staveniště (rekonstruované části), případně používaných prostor mimo rekonstrukci; zamezující znečištění ostatních prostor budovy	44 x denní úklid		44 kpl	1 305,00	57 420,00
153.	Závěrečný úklid staveniště (rekonstruované části) včetně mytí oken			1 kpl	94 800,00	94 800,00
154.	Doprava			1 kpl	17 775,00	17 775,00
155.	Pomocné lešení			1 kpl	17 775,00	17 775,00
156.	Výchozí revize			1 kpl	23 500,00	23 500,00
157.	Dokumentace skutečného provedení - NENI OBSAHEM - NEOCENOVAT.		DSPS zajistí Objednatel u zpracovatele projektu.	0 kpl	NEOCENOVAT	-
158.	Měření osvětlení, STK, doklady pro předání			1 kpl	26 000,00	26 000,00
159.	Odsouhlasení dokumentace na TI CR			1 kpl	14 500,00	14 500,00
160.	VRN - ZS, ostatní náklady		zadavatel poskytne prostor pro ZS v rámci objektu	1 kpl	11 500,00	11 500,00
CELKEM Ostatní náklady a stavební práce						1 593 414,00

Veškeré dodávky kompletní, včetně příslušenství a součástí nezbytných pro montáž, zapojení a uvedení do provozu

Geny jsou uvedeny bez DPH!

ZŠ Tusarova - oprava elektroinstalace - 2. NP

Pol.	Popis	Typ - popis podle PD	Typ - technický standard projektu definující minimální technické parametry	Výměra	Cena	
A - Uložení kabeláže CCTV systému					Kč/ks	Kč
1.	Trubka instalační, prům. 25 mm			40 m	6,30	252,00
A2.	Krabice instalační, pod omítku, prům. 97 mm, s víčkem	KU97		2 ks	29,70	59,40
A3.	Přeložení koaxiálního kabelu z lišty do trubky			80 m	54,00	4 320,00
A4.	Montáže a instalace položek č. 1 - 2			1 kpl	1 750,00	1 750,00
CELKEM Uložení kabeláže CCTV systému						6 381,40