

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

221-2024-2025

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E218HWMH2ZP8

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Otrokovice - WC pro cestující

IC6000383670

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2027989N, 17.5315753E

Příprava ADZ pro veřejné WC.

Zajištění přípravy pro instalaci ADZ (mincovníků) na toalety. Příprava pro 2ks mincovníků (muži a ženy) se zabudováním boxů do zdiva včetně kabeláže, oprava zdiva a omítky, oprava obkládky, demontáž původních ADZ 2ks a zapravení, nátěr zárubní, nátěr vstupních dveří 2ks, výměna zámkových vložek, seřízení dveří a kování, propojení kabeláží a příprava pro umístění routeru do úklidové místnosti. Finální seřízení zámků a dveří před zprovozněním. Zakrytí boxů před instalací ADZ. Od dodavatele budou dodány 2ks boxy do zdi pro kabeláž. Instalaci a zprovoznění mincovníků provede dodavatelská firma ADZ Green Center. Oprava omítky a nátěr celé plochy okolo mincovníků (žlutá barva, dle přiložení vzorníku ke stávajícímu odstínu).

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

57

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	29.04.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon. email. iinů zůsob.:

	29.04.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	13.05.2025 v 14:26
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

14.05.2025	13.05.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle 12 uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	221/2024-25		
Název majetku	Otrokovice - WC pro cestující	inventární číslo	IC6000383670
zahájení prací	12.06.2025	ukončení prací	30.06.2025

popis prací
Požadavek - Příprava ADZ pro veřejné WC.
Zajištění přípravy pro instalaci ADZ (mincovníků) na toalety. Příprava pro 2ks mincovníků (muži a ženy) se zabudováním boxů do zdiva včetně kabeláže, oprava zdiva a omítky, oprava obkladů, demontáž původních ADZ 2ks a zapravení, nátěr zárubní, nátěr vstupních dveří 2ks, výměna zámkových vložek, seřízení dveří a kování, propojení kabeláže a příprava pro umístění routeru do úklidové místnosti. Finální seřízení zámků a dveří před zprovozněním. Zakrytovaní boxů před instalací ADZ. Od dodavatele budou dodány 2ks boxy do zdi pro kabeláž. Instalaci a zprovoznění mincovníků provede dodavatelská firma ADZ Green Center. Oprava omítky a nátěr celé plochy okolo mincovníků (žlutá barva, dle přílohy vzorníku ke stávajícímu odstínu).

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červen 2025
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ ZVÝHODNĚNÍ		0,83	57		
	Cena za zakázku celkem				131 752,17	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
13.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221
Stavba: 221 Otrokovice - WC pro cestující

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221

Stavba: 221 Otrokovice - WC pro cestující

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 příprava ADZ pro veřejné WC

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

221 Otrokovice - WC pro cestující

Objekt:

01 - příprava ADZ pro veřejné WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
VV		30*0,1					
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
VV		30*0,1					
3	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
6	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus			
7	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
D		997	Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		2,043*5 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		2,043*94 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
17	K	741110401	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D do 25 mm uložená volně	m			
18	M	M16	chránička	m			
VV		50*1,05					
19	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			
20	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá 20x20mm	m			
VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m			
VV		26,0869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	741127113u	Montáž připojení k rozvaděči	kus			
24	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			
25	M	35822142	jistič 1+N-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
26	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m			
27	M	M17	kabel UTP	m			
VV		52,1739130434783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	742220051	Montáž krabice s uložením na omítku	kus			
29	M	M15	krabice povrchová velká	kus			
30	K	7413310R1	Montáž spínacích hodin	kus			
31	M	M20	hodiny spínací	kus			
32	M	M18	podružný materiál	soubor			
33	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%			
34	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		766	Konstrukce truhlářské				
35	K	220110193	Montáž boxu uloženého pod omítkou	kus			
36	M	M13	podomítkový box pro mincovník	ks			
37	M	M14	montážní zálepka	ks			
38	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku	kus			
39	M	M11	BEFO zámek	ks			
40	M	M12	protiplech	ks			
41	K	766660752	Montáž dvevního interiérového kování - zámkové vložky	kus			
42	M	M04	FAB vložka	kus			
43	K	742320812	Demontáž zámku elektromechanického	kus			
44	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky	kus			
45	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus			
46	K	766691931	Seřízení dvevního křídla	kus			
47	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
48	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
49	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²			
50	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²			
51	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²			
52	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m ²			
VV		8*2					
53	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²			
54	K	781472317	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 12 do 19 ks/m ²	m ²			
55	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m ²	m ²			
VV		8*1,1					
VV		8,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m ²	m ²			
57	K	781472392	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m ²			
58	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
59	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
61	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
62	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
63	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		2*0,8*2*2				
	VV		((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*2				
	VV		Součet				
64	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
66	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2			
	VV		8,8*0,3				
67	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2			
68	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2			
69	K	783822211	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tl do 3 mm	m2			
	VV		35*0,15				
70	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
71	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
72	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
73	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
74	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
76	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20*0,3				
77	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		30+30+30				
78	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20+30*1,8				
79	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
80	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
81	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
82	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
83	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
84	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 221 Otrokovice - WC pro cestující
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	221/2024-25		
Název majetku	Otrokovice - WC pro cestující	inventární číslo	IC6000383670
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.06.2025
popis prací Požadavek - Příprava ADZ pro veřejné WC: Demontáže Demontáže_bourací práce Vysekání rýh Hrubé elektroinstalační práce Zapravení rýh Montáž ADZ Elektroinstalace_montáž elektrozámků Propojení kabeláží_příprava pro umístění routeru Provedení omítek Úprava zárubní_seřízení Montáže dveří _kování Montáže obkladů a soklu Nátěry zámečnických kcí. Malířské práce hrubé Malířské práce čisté Úklid staveniště		termín do 2 dnů od obdržení objednávky do 3 dnů od obdržení objednávky do 3 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky do 5 dnů od obdržení objednávky do 5 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 5 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 7 dnů od obdržení objednávky do 7 dnů od obdržení objednávky do 8 dnů od obdržení objednávky do 8 dnů od obdržení objednávky	



