

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_004
Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11637471
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25 004

Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany

Místo: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 01	Čekací stání v dolní vodě		
01.1	Čekací stání		
01.2	Plavební značení		
PS 01	Osvětlení a komunikační zařízení		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: 01.1 - Čekací stání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11637471
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: **01.1 - Čekací stání**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99_výzisk - Výzisk z prodeje kovového šrotu

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
 Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
 Soupis: **01.1 - Čekací stání**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce					
1	K	114203.AG	Rozebrání záhozů a rovinanin s naložením na dopravní prostředek, očištění, třídění a srovnání kamene s přemístěním	M3	27,732		
2	K	131451100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	M3	9,913		
3	K	153111116	Úprava ocelových štetovnic pro štetové stěny řezání z lodí, štetovnic zabíraných příčně	KUS	3,000		
4	K	16275113.AG	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	11,556		
5	K	16430315.AG	Vodorovné přemístění výkopku po vodě 3 km s vyložení horniny třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7	M3	1,643		
6	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	1,643		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	23,112		

D 2		Zakládání					
8	K	22531111.AG	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II, V a VI včetně výpažnice a odpažení	M	93,000		
9	K	2322211.AG	Ocelové dalby z TR 720/10 mm S355J2, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti přes 70 kg/m, na délku od 0 do 5 m, včetně výplně z betonu C 30/	M	27,480		
10	K	278382562.AG	Základové kotevní bloky z betonu C 30/37-XA1-XC4-XF3-Dmax22-CI0,2-S3 s výztuží s bedněním, odbedněním včetně podkladní desky tl. 100 mm z betonu prostého C12/15	M3	6,228		
11	K	283111211.AG	Ocelové, trubkové mikropiloty tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60° část hladká, průměru přes 60 do 80 mm včetně hlav, D+MTŽ	M	30,000		
12	K	282602113.AG	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa, injektážní směs pilot: cement portlandský směsný CEM II 42	HOD	96,000		

D 4		Vodorovné konstrukce					
13	K	411171135.AG	Dodávka a montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2	T	6,350		
14	K	411171135	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2	T	0,795		
15	K	465513327.AG	Provedení kamenné dlažby z původního očištěného lomového kamene v místě nových bet. bloků	M2	36,975		

D 767		Konstrukce zámečnické					
-------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	767163111.AG	Dodávka a montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy	M	20,000		
17	K	767250111.AG	Dodávka a montáž podest z oceli šroubováním	M2	30,600		
18	K	767832112.AG	Dodávka a montáž venkovních žebříků včetně povrchové úpravy na ocelovou konstrukci	M	22,220		
19	K	767991911.AG	Ostatní opravy řezáním plamenem a svařováním	M	3,520		
20	K	767995117.AG	Demontáž a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	KG	2 165,588		
21	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,465		

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

22	K	789315p.AG	Nátěrový systém - konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový syst	M2	231,210		
23	K	789315v.AG	Nátěrový systém - konstrukce umístěné trvale po vodou, celk. tl. 420 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém	M2	75,286		
24	K	997013501.AG	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 11 km se složením včetně poplatku za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsa	T	5,517		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25	K	9539611.AG	Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	36,000		
26	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	1,560		
27	K	966071122.AG	Demontáž původní obslužné lávky včetně zábradlí a podlahy z pororoštů	T	6,858		
28	K	966071121.R2	Demontáž původní přístupové lávky včetně zábradlí a podlahy z pororoštů	T	0,795		

D 99_výzisk

Výzisk z prodeje kovového šrotu

29	K	997_výzisk	Výzisk z prodeje kovového šrotu ve sběrně druhotného odpadu	T	-7,653		
----	---	------------	---	---	--------	--	--

D 997

Přesun sutě

30	K	997321523.AG	Naložení, přemístění po vodě demontované obsl. lávky k místu přeložení na souš do 1 km a vyložení	T	6,858		
31	K	997321511.AG	Vodorovná doprava demontované přístupové a obslužné lávky a sutí - středový blok - s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 30 km	T	11,397		
32	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	3,744		

D 998

Přesun hmot

33	K	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m	T	120,194		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: 01.2 - Plavební značení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 11637471
SMP Vodohospodářské stavby a.s.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: **01.2 - Plavební značení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

767 - Konstrukce zámečnické

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: SO 01 - Čekací stání v dolní vodě
Soupis: 01.2 - Plavební značení

Místo: Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 767			Konstrukce zámečnické				
1	K	767995115.AG	Dodávka a montáž sloupku plavebního znaku TR 121x5 mm dl. 4540 mm s patním plechem P20-400x400 mm a výztuhami P10-110x200 mm včetně kotev (4 ks), včetně povrchu	KPL	1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	914111111.AG	Dodávka a montáž 3 ks plavebních znaků na sloupek včetně přesunu hmot (včetně použitého lešení)	KPL	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt:
PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	11637471
SMP Vodohospodářské stavby a.s.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D1 - Zemní práce	
D2 - Kabelizace	
D3 - Osvětlení	
D4 - Kamerový systém - rozšíření	
D5 - Rozhlasová ústředna	
D6 - Rozvaděč NN a MV	
D7 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
 Objekt: PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Zemní práce				
1	K	Pol1.AG	Geodetické zaměření a vytýčení kabelové trasy (500 m) ve volném terénu	SOUB	1,000		
2	K	Pol3.AG	Kabelová rýha hloubená ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4, včetně lože, odvozu zeminy přebytečné zeminy, skládkovného, výstražné folie, zásypu	M	233,000		
3	K	Pol9	Odkrytí a zakrytí kabelovodu	M	170,000		
4	K	Pol10.AG	Betonový základ pro stožár	KPL	3,000		
5	K	Pol16.AG	Dodávka a montáž plastové komory na spojování optického kabelu včetně zemních prací	KS	2,000		
6	K	Pol17	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	M2	117,000		
7	K	Pol20.AG	Dodávka a montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn (pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn) pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	70,000		
8	K	Pol21.AG	Dodávka a montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn (drát průměr 8 mm FeZn) pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	M	8,000		

D		D2	Kabelizace				
9	M	Pol22	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	M	198,000		
10	M	Pol23	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	M	62,000		
11	M	Pol24	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	M	447,000		
12	M	Pol26	Kabel TCEPKPFLE 5xN 0,8	M	447,000		
13	K	Pol27	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil	KS	5,000		
14	K	Pol28	Odřezání kabelu	SOUB	1,000		
15	M	Pol29	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	M	75,000		
16	M	Pol30	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	M	645,000		
17	M	Pol31	HDPE trubka	M	645,000		
18	K	Pol32	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	M	1 085,000		
19	K	Pol33	Zatažení 1 až 3 ks trubky z HDPE do otvoru kabelovodu	M	280,000		
20	K	Pol34	Zatažení kabelu do chráničky	M	956,000		
21	K	Pol35	Stejnoseměrné měření na kabelu	SOUB	1,000		
22	K	Pol36.AG	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm a zazdívká otvorů cihlami pálenými.	KS	2,000		
23	K	Pol38	Ukončení kabelu v rozvaděči	SOUB	1,000		
24	K	Pol39	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	M	50,000		
25	K	Pol41.AG	Dodávka a montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím, kabel optický SM 9/125 8vl.	M	198,000		
26	K	Pol42	Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu na dopravních stavbách pro 2 vlnové délky s 8 vlákny	KS	1,000		
27	K	Pol43	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken	KS	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D3			Osvětlení				
28	K	Pol45.AG	Dodávka a montáž stožárů s osvětlením, komplet	KS	3,000		
29	K	Pol53	Revize	SOUB	1,000		
30	K	Pol54	Úpravy v rozvaděči velínu	SOUB	1,000		
D D4			Kamerový systém - rozšíření				
31	K	Pol58.AG	Venkovní kamera, komplet	KS	1,000		
32	K	Pol67	Rozšíření záznamového zařízení	SOUB	1,000		
33	K	Pol68	Nastavení kamerového systému, parametrizace	SOUB	1,000		
D D5			Rozhlasová ústředna				
34	K	Pol71.AG	Rozhlasová ústředna, komplet	KS	1,000		
D D6			Rozvaděč NN a MV				
35	K	Pol75	Komplexní přezkoušení	SOUB	1,000		
D D7			Ostatní náklady				
36	K	Pol76	Mimostaveništní doprava a horizontální přesun	SOUB	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	11637471
SMP Vodohospodářské stavby a.s.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_PK Praha - Modřany
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	SOUB	1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (1x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)	SOUB	1,000		
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby v úrovni dílenské/výrobní dokumentace včetně souvisejících nezbytných výpočtů	SOUB	1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schálenému stupni PD (1x v digitální	SOUB	1,000		
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	SOUB	1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (min. 1x kancelářská buňka pro objednatele, 1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací bu	SOUB	1,000		
7	K	032503000	Skládky na staveništi	SOUB	1,000		
8	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	SOUB	1,000		
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	SOUB	1,000		
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi (vypracování návrhu DIO, jeho projednání a odsouhlasení dotčenými orgány státní správy včetně zajištění vydání kladného stanovisk	SOUB	1,000		
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi se základními údaji o stavbě (název stavby, objednatele, zhotovitel, projektant stavby, AD a TDS stavby, termíny realizace, apod	SOUB	1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	SOUB	1,000		
13	K	042603000	Plán zkoušek	SOUB	1,000		
14	K	043203002	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení prací z lodi	SOUB	2,000		
15	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	SOUB	1,000		
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce stavby	SOUB	1,000		
D VRN9			Ostatní náklady				
17	K	013294003	Zpracování BIM modelu skutečného provedení stavby	SOUB	1,000		
18	K	092203000	Náklady na zaškolení	SOUB	1,000		