



Stavební rozpočet č.24639

Název stavby:	Skuhrov č.p. 29-41	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Česká Třebová
Druh stavby:	Oprava komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Skuhrov č.p. 29-41	Konec výstavby:	Zhotovitel:	JD Dlouhý s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Dlouhý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce								
1		113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	24,00						
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,00						
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen								
3		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	81,00						
4		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	1,90						
5		577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	81,00						
6		573431114R00	Nátěr živičný s posypem, emulze silniční, 1,5 kg/m2	m2	405,00						
7		573431115R00	Nátěr živičný s posypem, emulze silniční, 1,6 kg/m2	m2	405,00						
8		569241111R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem	m2	27,00						
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
9		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	0,00						
10		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00						
11		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00						
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun								
12		919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	8,00						
13		919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	8,00						
14		919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	1,00						
17		597095211R00	Žlab odvodňovací 200*250*100 D400 slitinovou mříží	m	4,00						
18		597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu do betonového lože včetně m	m	4,00						
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc								
19		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	486,00						
20		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	27,00						
21		979990001R00	Poplatek za skládku - uložení zeminy	t	14,00						
22		979990111R00	Poplatek za skládku - uložení betonů	t	3,00						
		H22	Komunikace pozemní a letiště								
23		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	32,00						
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
		02VRN	Příprava staveniště								
24		020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1,00						
		03VRN	Zařízení staveniště								
25		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00						

Celkem: 178 323,40

Poznámka: Ceny bez DPH