



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00192-2024-952-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00192-2024-952

Uzavřené dne 13. 8. 2024 na provedení díla „KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí


IČO: 061 73 888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupená: Mgr. Luděk Strakou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 01387989283

datová schránka: 8j2j7z4

kontakt:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90 č. SML-00192-2024-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 13. 8. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00192-2024-952 (dále i jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 – 0,90 ev. č. zakázky S952/2024/066 (dále i jako „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

2.

Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba víceprací nutných pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat. Uvedené vícepráce vyvolaly také méněpráce.
2. Při kontrolním dnu č. 2 konaném dne 7. 2. 2025 byly dohodnuty vícepráce a méněpráce z důvodu degradace OS a prodloužení rekonstrukce OS z LK v ř.km 0,640 - 0,685 na LB. Na LB mezi profilu PH6 a PH7 se nachází původní schodiště, které bude odbouráno a nahrazeno OS z LK. Vlivem této příčiny bude prodloužena i železobetonová římsa a zábradlí. Mezi profily PH8 a PH9 na LB bude provedena oprava spárování ve 100 % na zbývajících 9 m bude dlažba vybourána a znovu provedena z nového LK. V ř. km 0,750 bude dozděna hrana přelivného stupně v množství 0,2 m³. Na základě těchto faktů byl dohodnut i termín o prodloužení odevzdání hotového díla a to o 3 měsíce, tj. do 30. 8. 2025.
3. Cena víceprací byla stanovena na 389 035,82 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Cena méněprací byla stanovena na 11 703,50 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.

Cena za dílo

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 345 109,87 Kč (slovy: dva milióny tři sta čtyřicet pět tisíc sto devět korun českých a osmdesát sedm haléřů) bez DPH.“

4.

Doba plnění

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3 Smlouvy tak, že čl. II. odst. 3 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. Odst.5, nejpozději dne 30. 8. 2025.“

5.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce
Příloha č. 2 – Rozpočet méněprací
Příloha č. 3 – Změnový list č.: SML-00192-2024-952/1

V, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. Luděk Straka
jednatel společnosti
TRS Inženýring Brno s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-2025-2
Stavba: KETKOVICKÝ P., ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce

KSO: 833
Místo: Oslavany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 389 035,82

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	12,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	02-2025-2			
Stavba:	KETKOVICKÝ P., ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce			
Místo:	Oslavany	Datum:	18. 2. 2025	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje	Projektant:	KOINVEST, s.r.o.	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KOINVEST, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		389 035,82	#ODKAZ!	
001.1	So-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce	389 035,82	#ODKAZ!	STA
001.1	So-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce	389 035,82	470 733,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce

Objekt:

**001.1 - So-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,640 – 0,710 -
vícepráce**

KSO: 833

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679

DIČ:

Zpracovatel:

KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

389 035,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	389 035,82	21,00%	81 697,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

470 733,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KETKOVICKÝ P., ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce
Objekt: 001.1 - So-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,640 – 0,710 - vícepráce

Místo: Oslavany Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje Projektar KOUINVEST,
Zhotovitel: Zpracova KOUINVEST,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem 389 035,82

D HSV Práce a dodávky HSV 389 035,82

D 1 Zemní práce 9 229,31

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	2,250	307,43	691,72
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203101
Poznámka k položce:
stávající opevnění L.břehu, výkr.č. D- 8.4
VV levý břeh, ř.km 0,701 - 0,710
VV 0,25*9,0 2,250

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,030	155,14	4 813,99
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102
Poznámka k položce:
P položka obsahuje: podélné odkopávky za stěnou + odkopávky pro patky
VV prostor za zdívem, ř.km 0,640 - 0,685
VV 0,8*(45,0-7,0) 30,400
VV patka opevnění LB, ř.km 0,701 - 0,710
VV 0,35*0,2*9,0 0,630
VV Součet 31,030

4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	31,030	120,00	3 723,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
Poznámka k položce:
P položka obsahuje: zpětný zásyp výkopu za opěrné stěny
VV zpět za stěny
VV 31,03 31,030

D 2 Zakládání 5 760,00

5	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,152	5 000,00	5 760,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611
Poznámka k položce:
P ř.km 0,701 - 0,710, výkr.č. D- 8.4
VV pod dlažbu
VV 1,28*9,0*0,1 1,152

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 219 209,50

18	K	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	0,570	4 800,00	2 736,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321018

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: výkr.č. D-3.1				
	VV		řimsa OS				
	VV		(0,095*6,0)		0,570		
19	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zařízení	m2	3,840	1 200,00	4 608,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111				
	P		Poznámka k položce: řimsa, L.P., + dil.celky, měřeno AutoCad				
	VV		(0,15*6,0*2,0*2,0)+(0,12*2,0)		3,840		
20	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	3,840	100,00	384,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112				
21	K	317361011	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 216 (E)	t	0,026	#####	1 066,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361011				
	VV		0,57*45/1000		0,026		
6	K	321213113	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 15	m3	36,915	5 700,00	210 415,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213113				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: konstrukce opěrné stěny z LK do betonu, ř.km 0,640 - 0,685, výkr.č. D- 8.3				
	VV		nové zdivo, ř.km 0,660-0,685, měřeno AutoCad				
	VV		(1,18+0,95)/2,0*25,0		26,625		
	VV		nové zdivo, ř.km 0,640-0,660				
	VV		(0,7+0,8)/2,0*(20,0-7,0)		9,750		
	VV		kam.patka pod dlažbu, ř.km 0,701-0,710				
	VV		0,2*0,3*9,0		0,540		
	VV		Součet		36,915		
D	4		Vodorovné konstrukce				15 337,04
24	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	11,520	1 331,34	15 337,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513127				
	P		Poznámka k položce: výkr.č. D- 8.4				
	VV		L.břeh, ř.km 0,701 - 0,710				
	VV		1,28*9,0		11,520		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 164,00
8	K	628635512	Výplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	12,320	800,00	9 856,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635512				
	P		Poznámka k položce: spárování stávajícího opěrného zdiva, L. břeh. Spárování provedeno pytlouvanou sanační cementovou maltou míchanou přímo na stavbě, která bude voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.				
	VV		L. břeh, ř.km 0,690 - 0,701				
	VV		1,28*11,0		14,080		
	VV		P. břeh, ř.km 0,690 - 0,710				
	VV		1,2*20,0		24,000		
	VV		zav.prah, ř.km 0,750				
	VV		0,7*1,2		0,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(odpočet méněpráce 26,6m2)				
	VV		-26,6		-26,600		
	VV		Součet		12,320		
9	K	R.07	Příplatek za použití pytlovaných směsí	m2	12,320	25,00	308,00
	P		Poznámka k položce: pytlovanou sanační cementová malta, voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.				
	VV		pro spárování				
	VV		38,92		38,920		
	VV		(odpočet méněpráce 26,6m2)				
	VV		-26,6		-26,600		
	VV		Součet		12,320		
D	8		Trubní vedení				3 420,00
10	K	R.11.2	Zřízení odvodňovacích trubek PVC DN 50, D + M	m	11,400	300,00	3 420,00
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: odvodnění dešťových vod bude v dolní části OS. Dodávka trubky PVC DN50, řezání trubky na délku 500mm, napojení, umístění do zdiva ve spádu 3%, část rekonstrukce OS, dl.38,0m, rozteč trub 2m, ř.km 0,640 - 0 685km, výkr.č. D- 8.3				
	VV		odvod.trubka PVC DN50 - dolní rekonstr.část OS				
	VV		(38,0/2,0)*0,60		11,400		
	VV		Součet		11,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 884,67
11	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	38,080	348,96	13 288,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903113				
	VV		opevnění L. břehu, ř.km 0,690-0,701				
	VV		1,28*11,0		14,080		
	VV		opevnění P. břehu, ř.km 0,701-0,710				
	VV		1,2*20,0		24,000		
	VV		Součet		38,080		
12	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,775	700,00	23 642,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391				
	P		Poznámka k položce: měřeno AutoCad				
	VV		zdivo, úsek před vývarem, L. břeh, ř.km 0,660-0,685				
	VV		(1,18+0,95)/2,0*25,0		26,625		
	VV		zdivo, L. břeh, ř.km 0,640-0,660				
	VV		(0,5+0,6)/2,0*(20,0-7,0)		7,150		
	VV		Součet		33,775		
13	K	963023611	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné	m	3,000	684,59	2 053,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963023611				
22	K	R.11.3	Montáž ocelové zábradlí, D + M	m	6,000	1 150,00	6 900,00
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: - montáž ocelového zábradlí Pz komplet, v.1,1m, dl.132,0m, levý břeh, 131+3m pravý břeh, svařování trubek, začistění svárů, konzola, nasunutí trubky do konzoly, šroubení - předvrtání děr pro kotvení konzoly do římsy (dl. 263m/2,5m)105ks trubky, 420ks kotvicích prvků - kotvení chemickými kotvami obsahuje: kotvení do římsy, pomocí 4 chemických kotev M12 (do vrutu 14mm, hl.140mm), použití rychle tuhnoucí 2 komponentní kotvicí lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, výkr.č. D.10				
	VV		Levý břeh pod přelivem				
	VV		6,0		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				57 367,10
14	K	R.15	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	t	81,953	700,00	57 367,10
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou přesuny vybouraných hmot z konstrukcí OS, vodorovná doprava a potřebná manipulace s vybouraným materiálem, včetně případných poplatků za uložení na skládku TKO Bratčice okr. Bmo venkov. Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku TKO činí 20km, STZ str.11				
	VV		vybourané zdivo				
	VV		33,775*2,1		70,928		
	VV		kam.schodiště, dl.3m				
	VV		(3,0*0,5*2,0)*2,1		6,300		
	VV		dlažba L.břeh, ř.km 0,701-0,710				
	VV		2,25*2,1		4,725		
	VV		Součet		81,953		
	D	998	Přesun hmot				22 664,20
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	113,321	200,00	22 664,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-2025-1
Stavba: KETKOVICKÝ P., ř.km 0,690 – 0,710 - méně práce

KSO: 833
Místo: Oslavany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	11 703,50
---------------------	------------------

	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	11 703,50	2 457,74
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 161,24
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	02-2025-1			
Stavba:	KETKOVICKÝ P., ř.km 0,690 – 0,710 - méně práce			
Místo:	Oslavany	Datum:	18. 2. 2025	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje	Projektant:	KOINVEST, s.r.o.	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KOINVEST, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 703,50	14 161,24	
001.2	So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0.690 – 0.710 - méněpráce	11 703,50	14 161,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,690 – 0,710 - méně práce

Objekt:

001.2 - So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,690 – 0,710 - méněpráce

KSO: 833
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 703,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 703,50	21,00%	2 457,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 161,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KETKOVICKÝ P., ř.km 0,690 – 0,710 - méně práce

Objekt:

001.2 - So-01.2 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,690 – 0,710 - méněpráce

Místo: Oslavany

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Správa toků – oblast povodí Dyje

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 703,50

D HSV Práce a dodávky HSV

11 703,50

D 1 Zemní práce

597,50

1	K	R.05.1	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby) ručně	m2	2,390	250,00	597,50
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:

očištění mechanické a tlakovou vodou (min. 300 bar)
betonových konstrukcí od nečistot, mimo stáv. plochy
konstrukcí OS

VV stěny L.B. (odpočet vícepráce 38,08m2)

VV (1,18+0,95)/2,0*38,0

40,470

VV (odpočet vícepráce 38,08m2)

VV -38,08

-38,080

VV Součet

2,390

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 106,00

2	K	321212115	oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene třídného zdiva vlnového	m3	1,800	6 170,00	11 106,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212115

Poznámka k položce:

P položka obsahuje: doplnění upraveného lomového kamene na MC do paty OS

VV do zdiva, (odpočet vícepráce 0,2m3)

VV 2,0

2,000

VV (odpočet vícepráce 0,2m3)

VV -0,2

-0,200

VV Součet

1,800

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	SML-00192-2024-952	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	KETKOVICKÝ P., ř.km 0,55 - 0,90		
Zhotovitel akce	TRS Inženýring Brno s.r.o., č.p. 407,664 03 Podolí, IČO: 061 73 888, DIČ: CZ06173888		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	952533/611562
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00192-2024-952, ze dne 13.8.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 967 777,55
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 967 777,55		
Specifikace (popis) změny			
Situování: - SO-01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,550 - 0,685 - investice - SO 02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 - 0,817 - neinvestice Popis: - SO - 01.1 - Rekonstrukce koryta - úsek ř.km 0,550 - 0,685 - investice - vícepráce na vyzdění OS z LK, vybourání původní OS + schodiště, likvidace vybouraných hmot, montáž zábradlí a betonvá římsa - méněpráce na spárování a oprava zdiva - SO 02.1 - Odstranění sedimentů, ř.km 0,550 - 0,817 - neinvestice - vícepráce na provedení dlažby z LK a spárování			
Příčina - důvod vzniku změny			
V rámci kontrolního dne č. 2 konaného dne 7.2.2025 byly dohodnuty vícepráce a méněpráce z důvodu degradace OS a prodloužení rekonstrukce OS z LK v ř.km 0,640 - 0,685 na LB. Na LB mezi profili PH6 a PH7 se nachází původní schodiště, které bude odbouráno a nahrazeno OS z LK. Vlivem této příčiny bude prodloužena i železobetoná římsa a zábradlí. Mezi profili PH8 a PH9 na LB bude provedena oprava spárování ve 100% na zbývajících 9m bude dlažba vybourána a znovu provedena z nového LK. V ř. km 0,750 bude dozděna hrana přelivného stupně v množství 0,2 m3. Na základě těchto faktů byl dohodnut i termín o prodloužení odvedání hotového díla a to o 3 měsíce tj. do 30.8.2025.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	11 703,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	389 035,82		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	11 703,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	389 035,82		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	19,77		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 345 109,87		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	5.5.2025		
technik VH	5.5.2025		
Vedoucí ST	5.5.2025		
Zhotovitel	5.5.2025		
autorizovaný stavbyvedoucí	5.5.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
07.02.2025	13598		