



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.:03844/OPZP/25 (DÁLE JEN „SMLOUVA“ NEBO „SMLOUVA O DÍLO“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591 telefon:
č. ú.: 18228011/0710 e-mail:

Projektant: Ing. Ladislav Trčka, IČO: 13617826
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Se sídlem Hlavní 14, 756 54 Zubří
Zastoupený: Alešem Mičkalem, Alicí Indrákovou - jednatelem

Bankovní spojení: KB, Val. Meziříčí IČO: 25883658 telefon:
č. ú.: 27-6378520267/0100 e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 24503
(dále jen „zhotovitel“)



I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem (poddodavatelem) je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla Štětování vybraných exponovaných úseků turistických stezek v CHKO Jeseníky a NPR Králický Sněžník (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provádění stavby „OPRAVA A ÚDRŽBA NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY“. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Ladislav Trčka, PROINK, Projektová a inženýrská kancelář, Hornická 198, Staré Město pod Sněžníkem, 788 32, v červnu 2024. Dílo je financováno Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 2 smlouvy.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatku k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.5 Objednatel jmenuje odborným garantem _____, tel: _____, email: _____. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.



III. Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 19.928.080,04 Kč

DPH 21 %: 4.184.896,81 Kč

Cena včetně DPH: 24.112.976,85 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.

3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé části díla. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle aktuální cenové soustavy ÚRS.

3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, mohou být takové práce provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek, zejména (nikoli však výlučně) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.

3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.

3.7 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zařídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zařídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně provedených prací.

4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli 2x ročně. V každém roce za první pololetí za provedené práce do 30. 6., daňový doklad nejpozději do 15. 7., za druhé pololetí za provedené práce do 15. 11., daňový doklad nejpozději do 30. 11., v roce 2029 za provedené práce do 30. 10. 2029, daňový doklad nejpozději do 15. 11. 2029. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet



účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.6 smlouvy.

- 4.3 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.4 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 9.4 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné minimálně do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.5 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Daňový doklad dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu CZ.05.01.06/01/22_029/0002291 a také název projektu „Podpora ochrany přírody v nejcennějších částech CHKO Jeseníky a v NPR Králický Sněžník“. Faktura musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy.
- 4.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 10. 2029.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: každoročně do 15. 5. příslušného roku.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): každý rok nejpozději do 15. 11.
- 5.4 Vyklizení staveniště: do 5 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.6 Místem plnění je CHKO Jeseníky a NPR Králický Sněžník.



VI. Staveniště

- 6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob. V případě nutnosti omezení průchodu zpevnovaným úsekem stezky v průběhu prací zajistí dodavatel viditelné označení (pásky, cedule) na nástupním místě na obnovovaný úsek stezky.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.4 Zhotovitel zajistí:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch.
- 6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 6.1 až 6.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.6 Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště sám a/nebo třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 2 smlouvy, nebo v rozporu s platnými právními předpisy či technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti termínům dle čl. 5.3 smlouvy, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.



- 7.3 Objednatel může vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu odborného garanta.
- 7.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.7 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat po dohodě obou stran kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací.
- 7.8 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.9 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak, např. zápisem ve stavebním deníku. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.10 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, epidemie atd., mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací, příp. termín dokončení díla.
- 7.11 Práce budou přerušeny a nebudou probíhat ve dnech 5. a 6. července. Objednatel si vyhrazuje v závislosti na předpokládané vysoké návštěvnosti přerušit práce po dobu dalších nejvýše 4 dní v každém kalendářním roce, zpravidla o víkendech nebo státních svátcích. Oznámení o přerušení prací bude zhotoviteli sděleno telefonicky a současně zasláno e-mailem nejméně dva pracovní dny před zastavením prací. Před přerušením prací budou rozpracované úseky stezek uvedeny do stavu, kdy nebude žádný důvod tyto úseky obcházet a současně nebude na těchto stezkách hrozit riziko zranění nad rámec běžné situace. Zhotovitel má při přerušení prací dle tohoto odstavce právo na prodloužení termínu pro provedení díla, a to o dobu přerušení prací. Prodloužení termínu bude v takovém případě provedeno formou oboustranně podepsaného zápisu z kontrolního dne nebo formou zápisu odborného garanta objednatele do stavebního deníku.
- 7.12 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:



- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

7.13 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd motorovými vozidly na území CHKO mimo silnice a místní komunikace, vjezd a vstup na území národní přírodní rezervace a změnu dochovaného přírodního prostředí (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

7.14 Po dobu stavby a oprav nese zhotovitel plnou zodpovědnost za případná zranění na rozpracovaných úsecích stezek a je povinen zabezpečit plynulý průchod osob stavbou či jejím bezprostředním okolím.

VIII. Poddodavatelé

- 8.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 8.3 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Žádného z poddodavatelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 8.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 8.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 13.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
- 8.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.



IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran a zorganizován objednatelem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat odborného garanta nebo jím pověřenou osobu.
- 9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 9.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v seznamu objektů určených k obnově pro daný rok), je-li připraveno k řádnému předání objednateli a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy může mít za následek prodlení zhotovitele s předáním díla (s výjimkou převzetí díla s výhradou níže v tomto odstavci). Objednatel převezme s výhradou dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků bude dílo převzato jako bezvadné.
- 9.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 9.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícím předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 9.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatel.

X. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.



- 10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělkami se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 10.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 9.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 10.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 10.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 10.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 10.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 10.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.



- 10.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebny, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 10.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 10.7 a 10.9 smlouvy.

XI. Pojištění

- 11.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele. Minimálním celkový limit pojistného plnění činí 21.000.000 Kč.
- 11.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 21.000.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy a na požádání kdykoli později během provádění díla, a to nejpozději do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.
- 11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XII. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek.
- 12.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku XI smlouvy, avšak ne dříve než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost nastala během záruční doby.
- 12.3 Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku zhotovenou dle vzoru v příloze č. 6 této smlouvy, přičemž bezpodmínečně dodrží obsahový význam tučně zvýrazněných částí vzoru, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. O případné přípustnosti bankovní záruky s odlišným obsahovým významem rozhoduje objednatel. V případě, že vznikne potřeba upravit datum platnosti bankovní záruky v návaznosti na prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 10.11 smlouvy, je zhotovitel povinen na požádání předložit bankovní záruku s vyznačeným prodloužením termínu platnosti, a to do 10 dnů od požádání.
- 12.4 Zhotovitel předloží objednateli závazný příslib banky (KB, a.s., pobočka Valašské Meziříčí) na vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.



- 12.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.

XIII. Sankce

- 13.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,3 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy.
- 13.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 10.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.
- 13.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 10.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.
- 13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 10.6, resp. 10.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 13.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.2 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.2 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
- 13.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 8.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1000,- Kč za každý den prodlení v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu dle čl. 9.4 smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy.
- 13.10V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 11.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.11V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky podle čl. XII smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.12V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 13.13Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.



13.14 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

13.15 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, epidemií nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XIV. Vyšší moc

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemii, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

14.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 14.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

14.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

14.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XV. Ukončení smlouvy

15.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

15.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 9.4 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- c) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
- d) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 11.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- e) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

15.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

15.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,



- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení či oznámení podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně, emailem či datovou schránkou. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.
- 16.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
- 16.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 16.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 16.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 16.9 Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2021—2027. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.10 Nedílnými přílohami této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – projektová dokumentace k dílu (v samostatném zip souboru)
 - b) Příloha č. 2 – upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy včetně harmonogramu
 - c) Příloha č. 3 – oceněné soupisy prací (rozpočty)



Financováno
Evropskou unií



- d) Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů/čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá poddodavatele
- e) Příloha č. 5 – vzor protokolu o předání a převzetí díla
- f) Příloha č. 6 – vzor bankovní záruky

V Praze dne (dle el. podpisu)

Ve Vidči dne (dle el. podpisu)

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel

Alice Indráková
jednatel



PŘÍLOHA Č. 2

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY VČETNĚ HARMONOGRAMU

Obnova návštěvnické infrastruktury

Popis opatření: Štětování vybraných exponovaných úseků turistických stezek

Štětování turistických chodníků způsobem a v rozsahu popsáném v projektové dokumentaci bude probíhat v jednotlivých lokalitách a letech dle rozpisu níže. Použitý kámen bude ve vztahu k místnímu geologickému podloží inertní (ne vápenec) a bude pocházet z regionálních zdrojů. Práce budou probíhat bez zbytečných prodlev tak, aby doba realizace byla co nejkratší.

Práce budou zahájeny vždy nejpozději 15. května a celý úsek bude vždy dokončen v roce zahájení.

Přebytečná výkopová zemina a kameny nebudou ukládány na území NPR v prostoru mimo profil stezek a budou odvezeny.

V případě nutnosti omezení průchodu opravovaným úsekem stezky v průběhu prací zajistí dodavatel viditelné označení (pásky, cedule) na nástupním místě na obnovovaný úsek stezky.

Harmonogram		Počet jednotek
Část 1.	2025 štětování stezky (m ²) – Obří skály	220
Část 2.	2026 štětování stezky (m ²) – Keprník	480
Část 3.	2027 štětování stezky (m ²) – Malý Děd	360
Část 4.	2028 štětování stezky (m ²) – Ovčárna	800
Část 5.	2029 štětování stezky (m ²) – Králický Sněžník	540
Celkem	Štětování 2025-2029 (m ²)	2400

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;



- c) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění;
- e) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení záměru a podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, nebo jiných relevantních dokumentů;
- f) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- g) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- h) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až h) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 25/2025 Štětování turistických stezek			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STAVOS VIDČE s.r.o.		IČO: 25883658
	Hlavní 14		DIČ: CZ25883658
	756 54 Zubří		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 928 080,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 928 080,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 928 080,04 CZK
Základní DPH	21 %		4 184 896,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			24 112 976,85 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	SO-01 Ovčárna - Vysoká štět 002	0,00	5 226 679,88	1 097 602,77	6 324 282,65	26
2	SO-01 Ovčárna	0,00	5 226 679,88	1 097 602,77	6 324 282,65	26
SO-02	SO-02 Švýčárna - Malý Děd ŠTĚT 003, 004	0,00	2 937 987,39	616 977,35	3 554 964,74	15
3	SO-02 Švýčárna	0,00	2 937 987,39	616 977,35	3 554 964,74	15
SO-16	SO-16 Okolí Obřích skal -ŠTĚT 006	0,00	2 195 346,14	461 022,69	2 656 368,83	11
4	SO-16 Okolí obřích skal	0,00	2 195 346,14	461 022,69	2 656 368,83	11
SO-17	SO-17 Šerák -ŠTĚT 005	0,00	2 869 305,32	602 554,12	3 471 859,44	14
5	SO-17 Šerák	0,00	2 869 305,32	602 554,12	3 471 859,44	14
SO-21	SO-21 Vrchol Králického Sněžníku - STET 001	0,00	6 698 761,31	1 406 739,88	8 105 501,19	34
6	SO-21 Vrchol Kr. Sněžník	0,00	6 698 761,31	1 406 739,88	8 105 501,19	34
Celkem za stavbu		0,00	19 928 080,04	4 184 896,81	24 112 976,85	100

Popis stavby: 25/2025 - Štětování turistických stezek

Popis objektu: SO-01 - SO-01 Ovčárna - Vysoká štět 002

Popis rozpočtu: 2 - SO-01 Ovčárna

Popis objektu: SO-02 - SO-02 Švýčárna - Malý Děd ŠTĚT 003, 004

Popis rozpočtu: 3 - SO-02 Švýčárna

Popis objektu: SO-16 - SO-16 Okolí Obřích skal -ŠTĚT 006

Popis rozpočtu: 4 - SO-16 Okolí obřích skal

Popis objektu: SO-17 - SO-17 Šerák -ŠTĚT 005

Popis rozpočtu: 5 - SO-17 Šerák

Popis objektu: SO-21 - SO-21 Vrchol Králického Sněžníku - STET 001

Popis rozpočtu: 6 - SO-21 Vrchol Kr. Sněžník

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
03VRN	Zařízení staveniště	HSV			175 000,00	0,9
06VRN	Územní vlivy	HSV			200 000,00	1,0
09VRN	Ostatní náklady	HSV			150 000,00	0,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 032 497,81	5,2
13	Hloubené vykopávky	HSV			1 985 033,51	10,0
16	Přemístění výkopku	HSV			348 809,50	1,8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			758 635,22	3,8
43	Schodiště	HSV			791 292,00	4,0
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			128 323,26	0,6
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			6 929 236,00	34,8
H22	Komunikace pozemní a letiště	HSV			7 429 252,74	37,3
Cena celkem					19 928 080,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-01	SO-01 Ovčárna - Vysoká štět 002
R:	2	SO-01 Ovčárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03VRN		Zařízení staveniště				35 000,00
23	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi				
24	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Bezpodmínečně nutná prohlídka místa stavby. Spotřebované energie nacenit individuálně jedná se o místa s komplikovanou možností připojení na veřejné sítě				
Díl: 06VRN		Územní vlivy				40 000,00
25	060001VRN	Horská oblast	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stavba prováděná v nadmořské výšce nad 1 300m				
26	063002VRN	Méně dostupné území	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu materiálů. Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutno provést prohlídku místa stavby a ztížené dopravní podmínky nacenit individuálně pro jednotlivé trasy štětů				
Díl: 09VRN		Ostatní náklady				30 000,00
27	090001VRN	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
28	091002VRN	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu zaměstnanců - nacenit individuálně				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				369 114,20
1	11121212901	Příprava chodníku pro zpevnění kamenným štětem ve svahu	m2	172,50000	2 000,00	345 000,00
		prořezání kořenů v trase chodníku				
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	22,60000	561,00	12 678,60
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 10%				
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	22,60000	506,00	11 435,60
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 10%				
Díl: 13		Hloubené výkopávky				645 692,44
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	67,43000	2 395,00	161 494,85
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 40% z výměry výkopových prací				
5	139601103.001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5-7	m3	94,12000	5 000,00	470 600,00
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 55% z výměry výkopových prací				
6	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	8,43000	1 613,00	13 597,59
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 5% z výměry výkopových prací				
Díl: 16		Přemístění výkopku				96 278,43
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	6,74000	460,00	3 100,40
		použitá a přebytečná zemina				
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 - 9x	m3	60,69000	419,00	25 429,11
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
9	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	102,56000	636,00	65 228,16
		použitá a přebytečná zemina				
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,74000	374,00	2 520,76
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				269 835,80
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	753,20000	75,10	56 565,32
		podklad štětované komunikace				
12	181006123.001	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	114,65000	141,50	16 222,98
13	181050010RA0	Terénní modelace - úprava bezprostředního okolí štětované stezky	m2	916,50000	215,00	197 047,50
		úprava terénu v š.0,5-1,0m od okraje stezky na obě strany; předpokladaná spotřeba vykopané zeminy - 0,15m3/m2 upravené plochy				
Díl: 43		Schodiště				51 888,00
14	434211111.001	Příplatek za provedení kamenného stupně ve štět.chodníku (hrana stupně)	m	4,80000	10 810,00	51 888,00

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-01	SO-01 Ovčárna - Vysoká štět 002
R:	2	SO-01 Ovčárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předpoklad 4 stupně				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				49 436,01
15	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	54,99000	371,00	20 401,29
		dosypání okrajů štětování				
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	54,99000	528,00	29 034,72
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				2 187 700,00
17	594711111.001	Štět.chodníku z lomového kamene, lože ze zeminy tl do 5 cm s vyklínováním spár	m2	753,20000	2 000,00	1 506 400,00
		v maximální možné míře využít vytěžený kámen z trasy štětu. Předpoklad - 5% vytěžený kámen, 95% dovezený lomový kámen. Štětování chodník (kámen uložený na stojato) nesmí být zaměňován za chodník dlážděný kamenem (kámen uložený na plocho). Štětování je velmi náročné na ruční práci a vyžaduje znalost technologie provádění.				
18	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg vč.dopravy z lomu do místa překládky "počátek štětu 002", (předpoklad 95% štětu)	t	444,35000	1 000,00	444 350,00
		Pro správné nacenění zakázky je nutná znalost místa odběru kamene již ve fázi zpracování cenové nabídky. V lomech jsou vzhledem k bezpečnosti práce různé podmínky pro možnost třídění kamene, které mají vliv na jeho cenu. Třídění kamene je požadováno z důvodu minimalizace dopravy nepotřebného materiálu na místo stavby. Vhodný kámen - droba, amfibolit, rula (ne vápenec). Používat kámen z místních lomů. Součástí ceny kamene je i jeho doprava do místa překládky. Z důvodu správného nacenění je nutno mít prověřeny i přístupové trasy k místu překládky.				
19	597191121.001	Rigol dlážděný z lom.kamene na sucho s vyklínováním spár-zřízení kamenných svodnic	m	31,50000	2 740,00	86 310,00
		předpoklad á 50m				
20	571907211.001	Posyp krytu místním materiálem z odkopávek- přes 45do 50kg/m2	m2	753,20000	200,00	150 640,00
		zamlatování				
Díl: H22		Komunikace pozemní a letiště				1 451 735,00
21	998223011.001	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štětovaný) do 500m	t	853,13000	1 500,00	1 279 695,00
		Nutno nacenit individuálně. Území nepřístupné obvyklými dopravními prostředky. Nutnost přeložení nákladu, doprava nestandardními dopravními prostředky				
22	998223091.001	Příplatek za zvětšený ruční přesun hmot-kryt dlážděný (štětovaný) ZKD 100m - 1,11x	t	172,04000	1 000,00	172 040,00
		celkem 611m - část STET-002				

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-02	SO-02 Švýcarska - Malý Děd ŠTĚT 003, 004
R:	3	SO-02 Švýcarska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03VRN		Zařízení staveniště				35 000,00
23	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi				
24	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Bezpodmínečně nutná prohlídka místa stavby. Spotřebované energie nacenit individuálně jedná se o místa bez možnosti připojení na veřejné sítě.				
Díl: 06VRN		Územní vlivy				40 000,00
25	060001VRN	Horská oblast	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stavba prováděná v nadmořské výšce nad 1 300m				
26	063002VRN	Méně dostupné území	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu materiálů. Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutno provést prohlídku místa stavby a ztížené dopravní podmínky; nacenit individuálně pro jednotlivé trasy štětů				
Díl: 09VRN		Ostatní náklady				30 000,00
27	090001VRN	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
28	091002VRN	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu zaměstnanců - nacenit individuálně				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				57 142,46
1	11121212901	Příprava chodníku pro zpevnění kamenným štětem ve svahu	m2	22,50000	2 000,00	45 000,00
		prořezání kořenů v trase chodníku-předpoklad 15m chodníku,				
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	11,38000	561,00	6 384,18
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 10% výkopu, 1,6t/m3=8,4t				
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	11,38000	506,00	5 758,28
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 10%				
Díl: 13		Hloubené výkopávky				313 124,19
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	34,14000	2 395,00	81 765,30
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 40% z výměry výkopových prací				
5	139601103.001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5-7	m3	43,52000	5 000,00	217 600,00
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 50% z výměry výkopových prací				
6	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	8,53000	1 613,00	13 758,89
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 10% z výměry výkopových prací				
Díl: 16		Přemístění výkopku				62 959,41
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	34,14000	460,00	15 704,40
		použitá a přebytečná zemina				
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 - 9x	m3	30,73000	419,00	12 875,87
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
9	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	52,05000	636,00	33 103,80
		použitá a přebytečná zemina				
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,41000	374,00	1 275,34
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				137 560,78
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	379,32000	75,10	28 486,93
		podklad štětované komunikace				
12	181006123.001	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	50,40000	141,50	7 131,60
13	181050010RA0	Terénní modelace - úprava bezprostředního okolí štětované stezky	m2	474,15000	215,00	101 942,25
		úprava terénu v š.0,5-1,0m od okraje stezky na obě strany; předpokladaná spotřeba vykopané zeminy - 0,15m3/m2 upravené plochy				
Díl: 43		Schodiště				142 692,00
14	434211111.001	Příplatek za provedení kamenného stupně ve štět.chodníku (hrana stupně)	m	13,20000	10 810,00	142 692,00

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-02	SO-02 Švýčárna - Malý Děd ŠTĚT 003, 004
R:	3	SO-02 Švýčárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
předpoklad 15 stupňů						
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					25 576,55
15	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	28,45000	371,00	10 554,95
dosypání okrajů štětování						
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	28,45000	528,00	15 021,60
Díl: 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					1 110 070,00
17	594711111.001	Štět.chodníku z lomového kamene, lože ze zeminy tl do 5 cm s vyklínováním spár	m2	379,32000	2 000,00	758 640,00
v maximální možné míře využít vytěžený kámen z trasy štětu. Předpoklad - 5% vytěžený kámen z tělesa stezky, 95% dovezený lomový kámen. Štětování chodník (kámen uložený na stojato) nesmí být zaměňován za chodník dlážděný kamenem (kámen uložený na plocho). Štětování je velmi náročné na ruční práci a vyžaduje znalost technologie provádění.						
18	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg vč.dopravy z lomu na místo překládky "Švýčárna", (předpoklad 95% štětu)	t	223,78000	1 000,00	223 780,00
Pro správné nacenění zakázky je nutná znalost místa odběru kamene již ve fázi zpracování cenové nabídky. V lomech jsou vzhledem k bezpečnosti práce různé podmínky pro možnost třídění kamene, které mají vliv na jeho cenu. Třídění kamene je požadováno z důvodu minimalizace dopravy nepotřebného materiálu na místo stavby. Vhodný kámen - droba, amfibolit, rula (ne vápenec). Používat kámen z místních lomů. Součástí ceny kamene je i jeho doprava do místa překládky. Z důvodu správného nacenění je nutno mít prověřeny i přístupové trasy k místu překládky.						
19	597191121.001	Rigol dlážděný z lom.kamene na sucho v vyklínováním spár-zřízení kamenných svodnic	m	18,90000	2 740,00	51 786,00
20	571907211.001	Posyp krytu místním materiálem z odkopávek- přes 45do 50kg/m2	m2	379,32000	200,00	75 864,00
zamlatování						
Díl: H22	Komunikace pozemní a letiště					983 862,00
21	998223011.002	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štětovaný) do 200m - štět 003	t	172,61000	1 200,00	207 132,00
40% celkové hmotnosti						
22	998223011.003	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štětovaný) do 800m - štět 004	t	258,91000	3 000,00	776 730,00
60% celkové hmotnosti						

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-16	SO-16 Okolí Obřích skal -ŠTĚT 006
R:	4	SO-16 Okolí obřích skal

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03VRN		Zařízení staveniště				35 000,00
23	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi				
24	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Bezpodmínečně nutná prohlídka místa stavby. Spotřebované energie nacenit individuálně jedná se o místa bez možnosti připojení na veřejné sítě.				
Díl: 06VRN		Územní vlivy				40 000,00
25	060001VRN	Horská oblast	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stavba prováděná v nadmořské výšce nad 1 000m				
26	063002VRN	Méně dostupné území	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu materiálů. Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutno provést prohlídku místa stavby a ztížené dopravní podmínky; nacenit individuálně				
Díl: 09VRN		Ostatní náklady				30 000,00
27	090001VRN	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
28	091002VRN	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu zaměstnanců. Území není přístupné po běžných veřejných komunikacích - nacenit individuálně				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				459 026,82
1	11121212901	Příprava chodníku pro zpevnění kamenným štětem ve svahu	m2	225,00000	2 000,00	450 000,00
		prořezání kořenů v trase chodníku-předpoklad 150m chodníku,				
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc	m3	8,46000	561,00	4 746,06
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20% výkopu ; předpokl.hmotn. výkopu.1,6 t/m3=13,60t kamene				
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	8,46000	506,00	4 280,76
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20%				
Díl: 13		Hloubené výkopávky				194 191,12
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,14000	2 395,00	24 285,30
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
5	139601103.001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5-7	m3	30,71000	5 000,00	153 550,00
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 60% z výměry výkopových prací				
6	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	10,14000	1 613,00	16 355,82
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
Díl: 16		Přemístění výkopku				8 728,09
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	9,13000	460,00	4 199,80
		použitá a přebytečná zemina				
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 - 9x	m3	9,13000	419,00	3 825,47
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
9	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	0,28000	636,00	178,08
		použitá a přebytečná zemina				
10	162201259R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.5-7	m3	0,25000	588,00	147,00
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1,01000	374,00	377,74
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				76 430,42
12	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštění - ručně	m2	227,44000	75,10	17 080,74
		podklad štětované komunikace				
13	181006123.001	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	6,45000	141,50	912,68
14	181050010RA0	Terénní modelace - úprava bezprostředního okolí štětované stezky	m2	271,80000	215,00	58 437,00

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-16	SO-16 Okolí Obřích skal -ŠTĚT 006
R:	4	SO-16 Okolí obřích skal

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava terénu v š.0,5-1,0m od okraje stezky na obě strany; předpokladaná spotřeba vykopané zeminy - 0,10m3/m2 upravené plochy				
Díl: 43		Schodiště				337 272,00
15	434211111.001	Příplatek za provedení kamenného stupně ve štět.chodníku (hrana stupně) předpoklad 26 st	m	31,20000	10 810,00	337 272,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				14 662,69
16	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění dosypání okrajů štětování	m3	16,31000	371,00	6 051,01
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	16,31000	528,00	8 611,68
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				637 710,00
18	594711111.001	Štět.chodníku z lomového kamene, lože ze zeminy tl do 5 cm s vyklínováním spár v maximální možné míře využít vytěžený kámen z trasy štětu. Předpoklad - 15% vytěžený kámen z tělesa stezky, 85% dovezený lomový kámen. Štěťovaný chodník (kámen uložený na stojato) nesmí být zaměňován za chodník dlážděný kamenem (kámen uložený na plocho). Štěťování je velmi náročné na ruční práci a vyžaduje znalost technologie provádění.	m2	227,44000	2 000,00	454 880,00
19	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg vč.dopravy z lomu na místo překládky "přístřešek Obří, skály" (předpoklad 85% štětu Pro správné nacenění zakázky je nutná znalost místa odběru kamene již ve fázi zpracování cenové nabídky. V lomech jsou vzhledem k bezpečnosti práce různé podmínky pro možnost třídění kamene, které mají vliv na jeho cenu. Třídění kamene je požadováno z důvodu minimalizace dopravy nepotřebného materiálu na místo stavby. Vhodný kámen - droba, amfibolit, rula (ne vápenec). Používat kámen z místních lomů. Součástí ceny kamene je i jeho doprava do místa překládky. Z důvodu správného nacenění je nutno mít prověřeny i přístupové trasy k místu překládky.	t	120,08000	1 000,00	120 080,00
20	597191121.001	Rigol dlážděný z lom.kamene na sucho v vyklínováním spár-zřízení kamenných svodnic předpoklad á 20m	m	6,30000	2 740,00	17 262,00
21	571907211.001	Posyp krytu místním materiálem z odkopávek- přes 45do 50kg/m2 zamlatování	m2	227,44000	200,00	45 488,00
Díl: H22		Komunikace pozemní a letiště				362 325,00
22	998223011.001	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štěťovaný) do 500m Nutno nacenit individuálně. Území nepřístupné obvyklými dopravními prostředky. Nutnost přeložení nákladu, doprava nestandardními dopravními prostředky	t	241,55000	1 500,00	362 325,00

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-17	SO-17 Šerák -ŠTĚT 005
R:	5	SO-17 Šerák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03VRN		Zařízení staveniště				35 000,00
23	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi				
24	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Bezpodmínečně nutná prohlídka místa stavby. Spotřebované energie nacenit individuálně jedná se o místa bez možnosti připojení na veřejné sítě.				
Díl: 06VRN		Územní vlivy				40 000,00
25	060001VRN	Horská oblast	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stavba prováděná v nadmořské výšce nad 1 000m				
26	063002VRN	Méně dostupné území	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu materiálů. Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutno provést prohlídku místa stavby a ztížené dopravní podmínky; nacenit individuálně				
Díl: 09VRN		Ostatní náklady				30 000,00
27	090001VRN	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
28	091002VRN	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu zaměstnanců. Území není přístupné po běžných veřejných komunikacích - nacenit individuálně				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				67 939,94
1	11121212901	Příprava chodníku pro zpevnění kamenným štětem ve svahu	m2	25,53000	2 000,00	51 060,00
		prořezání kořenů v trase chodníku-předpoklad 5% plochy chodníku				
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc	m3	15,82000	561,00	8 875,02
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20% výkopku ; předpokl.hmotn. výkopku.1,6 t/m3=25,40t kamene				
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	15,82000	506,00	8 004,92
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20%				
Díl: 13		Hloubené výkopávky				376 167,12
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	19,64000	2 395,00	47 037,80
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
5	139601103.001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5-7	m3	59,49000	5 000,00	297 450,00
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 60% z výměry výkopových prací				
6	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	19,64000	1 613,00	31 679,32
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
Díl: 16		Přemístění výkopku				90 326,14
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	17,68000	460,00	8 132,80
		použitá a přebytečná zemina				
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 - 9x	m3	14,98000	419,00	6 276,62
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
9	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	79,13000	636,00	50 326,68
		požitá a přebytečná zemina				
10	162201259R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.5-7	m3	13,48000	588,00	7 926,24
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1,96000	374,00	733,04
12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	33,46000	506,00	16 930,76
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				131 453,10
13	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně	m2	479,00000	75,10	35 972,90
		podklad štětované komunikace				
14	181006123.001	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	168,80000	141,50	23 885,20
15	181050010RA0	Terénní modelace - úprava bezprostředního okolí štětované stezky	m2	333,00000	215,00	71 595,00

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-17	SO-17 Šerák -ŠTĚT 005
R:	5	SO-17 Šerák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava terénu v š.0,5-1,0m od okraje stezky na obě strany; předpokladaná spotřeba vykopané zeminy - 0,10m3/m2 upravené plochy				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				17 962,02
16	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	19,98000	371,00	7 412,58
		dosypání okrajů štětování				
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	19,98000	528,00	10 549,44
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 323 902,00
18	594711111.001	Štět.chodníku z lomového kamene, lože ze zeminy tl do 5 cm s vyklínováním spár	m2	479,00000	2 000,00	958 000,00
		v maximální možné míře využít vytěžený kámen z trasy štětu. Předpoklad - 15% vytěžený kámen z tělesa stezky, 85% dovezený lomový kámen. Štětovaný chodník (kámen uložený na stojato) nesmí být zaměňován za chodník dlážděný kamenem (kámen uložený na plocho). Štětování je velmi náročné na ruční práci a vyžaduje znalost technologie provádění.				
19	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg vč.dopravy z lomu na místo překládky "počátek štětu 005", (předpoklad 85% štětu	t	252,84000	1 000,00	252 840,00
		Pro správné nacenění zakázky je nutná znalost místa odběru kamene již ve fázi zpracování cenové nabídky. V lomech jsou vzhledem k bezpečnosti práce různé podmínky pro možnost třídění kamene, které mají vliv na jeho cenu. Třídění kamene je požadováno z důvodu minimalizace dopravy nepotřebného materiálu na místo stavby. Vhodný kámen - droba, amfibolit, rula (ne vápenec). Používat kámen z místních lomů. Součástí ceny kamene je i jeho doprava do místa překládky. Z důvodu správného nacenění je nutno mít prověřeny i přístupové trasy k místu překládky..				
20	597191121.001	Rigol dlážděný z lom.kamene na sucho v vyklínováním spár-zřízení kamenných svodnic	m	6,30000	2 740,00	17 262,00
		předpoklad á 20m				
21	571907211.001	Posyp krytu místním materiálem z odkopávek- přes 45do 50kg/m2	m2	479,00000	200,00	95 800,00
		zamlatování				
Díl: H22		Komunikace pozemní a letiště				756 555,00
22	998223011.001	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štětovaný) do 500m	t	504,37000	1 500,00	756 555,00
		Nutno nacenit individuálně. Staveniště v nadmořské výšce nad 1 280m				

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-21	SO-21 Vrchol Králického Sněžníku - STET 001
R:	6	SO-21 Vrchol Kr. Sněžník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03VRN		Zařízení staveniště				35 000,00
25	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi				
26	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Bezpodmínečně nutná prohlídka místa stavby. Spotřebované energie nacenit individuálně jedná se o místa bez možnosti připojení na veřejné síť.				
Díl: 06VRN		Územní vlivy				40 000,00
27	060001VRN	Horská oblast	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stavba prováděná v nadmořské výšce nad 1 300m				
28	063002VRN	Méně dostupné území	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu materiálů. Před zpracováním nabídku je bezpodmínečně nutno provést prohlídku místa stavby a ztížené dopravní podmínky; nacenit individuálně pro jednotlivé trasy štětů				
Díl: 09VRN		Ostatní náklady				30 000,00
29	090001VRN	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
30	091002VRN	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Ztížené podmínky pro dopravu zaměstnanců. Území nepřístupné běžnými dopravními prostředky - nacenit individuálně				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				79 274,39
1	11121212901	Příprava chodníku pro zpevnění kamenným štětem ve svahu	m2	29,41000	2 000,00	58 820,00
		prořezání kořenů v trase chodníku-předpoklad 5% plochy chodníku				
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc	m3	19,17000	561,00	10 754,37
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20% výkopku ; předpokl.hmotn. výkopku.1,6 t/m3=30,70t kamene				
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	19,17000	506,00	9 700,02
		použitelný kámen na štět z trasy výkopů - předpoklad 20% výkopku				
Díl: 13		Hloubené výkopávky				455 858,64
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	23,58000	2 395,00	56 474,10
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
5	139601103.001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5-7	m3	72,27000	5 000,00	361 350,00
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 60% z výměry výkopových prací				
6	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	23,58000	1 613,00	38 034,54
		prům. hloubka výkopu trasy štětu -18cm. 20% z výměry výkopových prací				
Díl: 16		Přemístění výkopku				90 517,43
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	23,59000	460,00	10 851,40
		použitá a přebytečná zemina				
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 - 9x	m3	21,23000	419,00	8 895,37
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
9	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	95,84000	636,00	60 954,24
		použitá a přebytečná zemina				
10	162201259R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.5-7-9x	m3	15,03000	588,00	8 837,64
		přebytečná zemina bude ukládána do 100m od zdroje				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,36000	374,00	882,64
12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	0,19000	506,00	96,14
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				143 355,12
13	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně	m2	578,40000	75,10	43 437,84
		podklad štětované komunikace				
14	181006123.001	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	123,35000	141,50	17 454,03
15	181050010RA0	Terénní modelace - úprava bezprostředního okolí štětované stezky	m2	383,55000	215,00	82 463,25

Položkový rozpočet

S:	25/2025	Štětování turistických stezek
O:	SO-21	SO-21 Vrchol Králického Sněžníku - STET 001
R:	6	SO-21 Vrchol Kr. Sněžník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava terénu v š.0,5-1,0m od okraje stezky na obě strany; předpokladaná spotřeba vykopané zeminy - 0,15m3/m2 upravené plochy				
Díl: 43		Schodiště				259 440,00
16	434211111.001	Příplatek za provedení kamenného stupně ve štět.chodníku (hrana stupně) předpoklad 4x 3st	m	24,00000	10 810,00	259 440,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 685,99
17	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění dosypání okrajů štětování	m3	23,01000	371,00	8 536,71
18	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	23,01000	528,00	12 149,28
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 669 854,00
19	594711111.001	Štět.chodníku z lomového kamene, lože ze zeminy tl do 5 cm s vyklínováním spár v maximální možné míře využít vytěžený kámen z trasy štětu. Předpoklad - 15% vytěžený kámen z tělesa stezky, 85% dovezený lomový kámen. Štěťovaný chodník (kámen uložený na stojato) nesmí být zaměňován za chodník dlážděný kamenem (kámen uložený na plocho). Štěťování je velmi náročné na ruční práci a vyžaduje znalost technologie provádění.	m2	578,40000	2 000,00	1 156 800,00
20	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg vč.dopravy z lomu na místo překládky "Pod Ludmilou", (předpokl.85% štětu) Pro správné nacenění zakázky je nutná znalost místa odběru kamene již ve fázi zpracování cenové nabídky. V lomech jsou vzhledem k bezpečnosti práce různé podmínky pro možnost třídění kamene, které mají vliv na jeho cenu. Třídění kamene je požadováno z důvodu minimalizace dopravy nepotřebného materiálu na místo stavby. Vhodný kámen - droba, amfibolit, rula (ne vápenec). Používat kámen z místních lomů. Součástí ceny kamene je i jeho doprava do místa překládky.Z důvodu správného nacenění je nutno mít prověřeny i přístupové trasy k místu překládky	t	305,31000	1 000,00	305 310,00
21	597191121.001	Rigol dlážděný z lom.kamene na sucho s vyklínováním spár-zřízení kamenných svodnic	m	33,60000	2 740,00	92 064,00
22	571907211.001	Posyp krytu místním materiálem z odkopávek- přes 45 do 50kg/m2 zamlatování	m2	578,40000	200,00	115 680,00
Díl: H22		Komunikace pozemní a letiště				3 874 775,74
23	998223011.001	Přesun hmot ruční, kryt dlážděný (štěťovaný) do 500m Nutno nacenit individuálně. Staveniště pod vrcholem Králického Sněžníku	t	625,07000	1 500,00	937 605,00
24	998223093.002	Příplatek za zvětšený přesun hmot-doprava kamene pro štět celkem 2,6 km - položka s významným vlivem, na nabídkovou cenu úsek vyhlídka "Pod Ludmilou"-pramen Moravy - území nepřístupné obvyklými dopravními prostředky. Nutnost přeložení nákladu, doprava nestandardními dopravními prostředky.	t	305,31000	9 620,29	2 937 170,74



Financováno
Evropskou unií



Příloha č. 9 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů

pro realizaci veřejné zakázky „Obnova návštěvnické infrastruktury v CHKO Jeseníky a v NPR Králický Sněžník“, část 2 – Štětování turistických stezek

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „Obnova návštěvnické infrastruktury v CHKO Jeseníky a v NPR Králický Sněžník“, část 2 – Štětování turistických stezek nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

Ve Vidči, dne 11.4.2025

.....

Alice Indráková - jednatel

STAVOS VIDČE s.r.o.
Hlavní 14, 756 54 Zubří
Mobil 732 864 532
IČ: 25883658, DIČ CZ25883658



PŘÍLOHA Č. 5

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„.....“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČO:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.:
uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/ ¹, že dílo ²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte



- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele



Financováno
Evropskou unií



PŘÍLOHA č. 6 smlouvy o dílo: Vzor bankovní záruky

Bankovní záruka

Beneficiént:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
IČ: 629 33 591

V, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností se sídlem IČ: (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne smlouvu o dílo č. j. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v celkové ceně díla (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši

Z příkazu našeho klienta, mybanka .. se sídlem..... IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vystavujeme tímto **ve prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“)** až do celkové výše Kč, slovy: (dále jen „Zaručená částka“) a zavazujeme se tímto vyplatit na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.

Tato Bankovní záruka je platná do a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.