



Naše značka:
PA/24092390/D

Vyřizuje / tel.
Papež / 602 414 857

Místo, datum
Nupaky, 05. 03. 2025

Cenová nabídka

předmět cenové nabídky:

POVRCHOVÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY D80

stavba:

Lávka Kralupy nad Vltavou – oprava MZ

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za zaslání poptávky týkající se výše uvedené stavby a dle této poptávky si Vám tímto dovoluujeme předložit naši cenovou nabídku na provedení výměny 2 ks mostních závěrů na lávce pro pěší.

1.) Specifikace nabízených mostních závěrů, obsah cenové nabídky:

SO 201 Lávka pro pěší – Kralupy nad Vltavou

- 2 ks, D80
- celková délka půdorysného průmětu $6,00 + 6,00 = 12,00$ m
- šikmost mostu 90°
- mostní závěry mají **střechovitý** sklon
- požadavek na prostupy (chráničky) skrze mostní závěr: NE

Cenová nabídka je zpracována na základě Vámi předaných podkladů, které byly součástí Vaší poptávky, a **obsahuje**:

- zaměření na stavbě před zahájením prací
- výroba nového mostního závěru
- provedení PKO na novém MZ v dílně
- provedení PKO na novém MZ po přivaření na stavbě
- kompletní vybourání stávajícího MZ
- příprava na přivaření nového MZ
- osazení (přivaření) nového MZ
- drobné úpravy římsy v oblasti MZ
- provedení oplechování římsy v oblasti MZ – nerez plech
- provedení stěrkové izolace v oblasti napojení nového MZ na stávající konstrukce
- práce prováděné za úplné uzavírky lávky

2.) Cenová nabídka neobsahuje:

- uzavření lávky
- přístupové komunikace k místu montáže
- ostatní práce, které nejsou popsány výše -> frézování asfaltu, nové asfalty, zálivky a podobně
- zkoušku vodotěsnosti osazených mostních závěrů na stavbě
- zimní opatření
- stavebně montážní pojištění

3.) Povrchová úprava mostních závěrů:

Povrchová ochrana ocelové konstrukce výše uvedeného typu mostního závěru je navržena a dodávána v následující předepsané skladbě dle TKP 19 B.

- otryskání na stupeň přípravy povrchu Sa 3, drsnost dle Rugotest No.3 - stupeň BN 10a
- žárový nástřik – metalizace slitinou Zn85Al15 NDFT 100 µm
- penetrační nátěr Sigmafast 278 - 1 vrstva NDFT N/A
- mezivrstva Sigmafast 278 - 1 vrstva NDFT 140 µm
- vrchní nátěr Sigmafast 210 HS - 1 vrstva – RAL 7001 NDFT 80 µm

Celková tloušťka povrchové úpravy je **NDFT 320 µm**.

4.) Cena za dílo:

Celková nabídková cena bez DPH dle specifikace

652.500,- Kč

5.) Platební podmínky:

Zhotovitel vystaví měsíční faktury se splatností **30 dnů** po osazení jednotlivých mostních závěrů **bez pozastávky**. Za dokončení díla se považuje zabudování jednotlivých mostních závěrů na stavbě.

V případě nepojistitelnosti pohledávek budoucího objednatele u úvěrové pojišťovny CREDENDO a.s. budou platby provedeny následovně.

Úhrada celkové ceny díla bude provedena na základě zhotovitelem vystavených zálohových faktur a konečných faktur následovně:

- první – zálohová faktura bude vystavena na částku odpovídající 50 % z ceny díla, faktura bude vystavena po schválení VTD do výroby. O tomto schválení bude sepsán zápis o předání a převzetí VTD mezi zhotovitelem a objednatelem a dán pokyn k zahájení výroby.
- druhá (následující) - konečná faktura bude vystavena na částku 50 % z ceny díla, faktura bude vystavena před expedicí mostních závěrů na stavbu, na základě zápisu z přejímky mostních závěrů po provedení PKO v sestaveném stavu. Nejpozději v den expedice na stavbu bude uhrazeno 100 % ceny díla.

nebo:

Platba ve 100 % před expedicí na stavbu.

6.) Všeobecné podmínky:

V případě posunu realizačního termínu oproti termínu smluvnímu bude k datu uvedeného ve smlouvě či objednávce vystavena faktura ve výši 85 % z ceny díla.

7.) Záruční doba:

Byla stanovena na **24 měsíců** od předání jednotlivých mostních závěrů objednateli, vyjma PKO mechanicky namáhaných ploch MZ a vzniklých škod, které nezavinil zhotovitel.

Shora uvedené podmínky dle potvrzené objednávky budou promítnuty do smlouvy o dílo. Veškeré termíny budou v případě vystavení objednávky dohodnuty a potvrzeny ve smlouvě o dílo.

V případě požadavku upřesnění, nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo mailu.

Děkujeme za poptávku a zároveň se těšíme na další spolupráci