

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. Smluvní strany se dohodly na úpravě Milníku B3 a B4 uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. Nově budou práce prováděny dle Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 9.
- IV. Práce zahrnuté ve změnových listech ZL013 a ZL014, včetně souvisejících činností v rámci milníku stavby B3, budou dokončeny nejpozději do 18. 9. 2025. Práce související s milníkem B4 budou dokončeny nejpozději do 17. 11. 2025. Tyto termíny nebudou mít vliv na navazující milníky, které zůstávají beze změny.
- V. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **823 874 254,38 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetřímilionůosmsetsedmdesátčtyřitisíc dvěstěpadesátčtyři korun českých třicet osm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **828 672 889,47 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetosmmilionůšestsetsedmdesátdvatisíc osmsetosmdesátdevět korun českých čtyřicet sedm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- VI. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- VII. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VIII. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve


znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.

- IX. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Investor



Zhotovitel



Přílohy:

1. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_010: ZL 013.1, ZL013.2, ZL013.3, ZL013.4, ZL013.5, ZL013.6, ZL013.7, ZL013.8, ZL014.1, ZL014.2, ZL014.3, ZL014.4, ZL014.5, ZL014.6
2. Příloha č. 4 Oprávněné osoby
3. Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 9

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_010

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, b) - bourací práce 1.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, a) - 8.2 Hrubá spodní stavba
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, a) - Ležatá kanalizace
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, b) - Kanalizace 1.PP
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, c) - Kanalizace 1.NP
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, d) - Kanalizace 2.NP
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, e) - Kanalizace 3.NP
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, f) - Kanalizace 4.NP

Předmět změny

Sanace podloží 1.PP, revize kanalizace, změna technologie frézování

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce, které zhotovitel postupně identifikoval při probíhajících pracích a prohlídkách odstavené stavby. Konkrétně se jedná o sanaci podloží 1.PP, revizi kanalizace, změnu technologie frézování betonových povrchů a další drobné vícepráce. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny

Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL013 a ZL014

Vliv na cenu díla bez DPH

4 798 635,09 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Prodloužení milníku B3 o 50 dní.
Prodloužení milníku B4 o 20 dní.
Nemá vliv na konečný termín díla.

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)



Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývajícím tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			3 730 278,64
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 730 278,64	783 358,51
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 513 637,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2054		
Stavba:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHILA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 730 278,64	4 513 637,15	
SO 01	Kulturní dům REPRE – pozemní objekt	3 730 278,64	4 513 637,15	STA
SO 01.3	Ostatní stavební práce	2 934 982,80	3 551 329,19	Soupis
a)	8.2 Hrubá spodní stavba	2 934 982,80	3 551 329,19	Soupis
ZL013.01	Sanace podloží 1.PP	2 390 772,32	2 892 834,51	Soupis
ZL013.02	Revize hrubá spodní stavba	544 210,48	658 494,68	Soupis
SO 01.4	Zdravotně technické instalace	795 295,84	962 307,97	Soupis
SO 01.4.1	Kanalizace	795 295,84	962 307,97	Soupis
a)	Ležatá kanalizace	53 938,55	65 265,65	Soupis
ZL013.03	Revize ležatá kanalizace	53 938,55	65 265,65	Soupis
b)	Kanalizace 1.PP	136 257,70	164 871,82	Soupis
ZL013.04	Revize kanalizace 1.PP	136 257,70	164 871,82	Soupis
c)	Kanalizace 1.NP	95 037,63	114 995,53	Soupis
ZL013.05	Revize kanalizace 1.NP	95 037,63	114 995,53	Soupis
d)	Kanalizace 2.NP	192 112,78	232 456,46	Soupis
ZL013.06	Revize kanalizace 2.NP	192 112,78	232 456,46	Soupis
e)	Kanalizace 3.NP	79 416,38	96 093,82	Soupis
ZL013.07	Revize kanalizace 3.NP	79 416,38	96 093,82	Soupis
f)	Kanalizace 4.NP	238 532,80	288 624,69	Soupis
ZL013.08	Revize kanalizace 4.NP	238 532,80	288 624,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL013.01 - Sanace podloží 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

2 390 772,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 390 772,32	21,00%	502 062,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 892 834,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: **ZL013.01 - Sanace podloží 1.PP**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 390 772,32
HSV - Práce a dodávky HSV		2 338 483,53
1 - Zemní práce		46 388,27
2 - Zakládání		1 121 107,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		776 519,01
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		154 278,04
998 - Přesun hmot		240 190,43
PSV - Práce a dodávky PSV		52 288,79
713 - Izolace tepelné		52 288,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL013.01 - Sanace podloží 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 390 772,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 338 483,53

D 1 Zemní práce 46 388,27

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 779,840		46 388,27	SoD
	VV		926,52"ZÁPADNÍ a VÝCHODNÍ ČÁST 1.PP		926,520			
	VV		212,18"CATERING 1.PP		212,180			
	VV		407,10"SKLAD KNIH VYŠŠÍ ÚNOSNOST		407,100			
	VV		234,04"SKLAD KNIH NIŽŠÍ ÚNOSNOST		234,040			
	VV		Součet		1 779,840			

D 2 Zakládání 1 121 107,78

2	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	122,880		591 713,89	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 122,88"beton C30/37-XM2-S3, tl. 200 mm nová kce		122,880			
3	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	40,000		29 785,83	SoD
	VV		100*0,4 "Bednění nové kce desky		40,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	40,000		11 120,05	SoD
5	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	12,000	4	488 488,01	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 1405,19*0,0079"Výztuž KARI sítě 100/100/8 mm, dvě vrstvy v nové kci		11,101			
	VV		0,899"Distanční lišta HAD		0,899			
	VV		Součet		12,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 776 519,01

6	K	632481213.1	Separální a kluzná vrstva z PE fólie	m2	1 779,840		34 925,41	SoD
	P		Poznámka k položce: - specifikace viz 2. Stavebně konstrukční řešení 01 - Technická zpráva					
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 1779,84"separační PE fólie		1 779,840			
7	K	635611112	Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 3/4	m3	210,680		741 593,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635611112					
	P		Poznámka k položce: Bude použita směs SC C8/10					
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 35,47"sanační vrstva SC C8/10, tl.120 mm		35,470			
	VV		150,26"sanační vrstva SC C8/10, tl.100 mm		150,260			
	VV		24,95"dorovnání sanační vrstva SC C8/10		24,950			
	VV		Součet		210,680			

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 154 278,04

8	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	-86,150		-361 899,07	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: -86,15"podkladní beton, snížení tloušťky ze tl. 100 mm na tl. 60 mm - ODPOČET		-86,150			
9	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	61,270		246 372,30	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 61,27"podkladní beton, tl. 150 mm zvýšená kubatura		61,270			
10	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	8,113	5	475 250,19	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: 1421,40*0,0044"výztuž KARI sítě 100/100/6 mm, jedna vrstva navíc		6,254			
	VV		1,859"Distanční lišta HAD		1,859			
	VV		Součet		8,113			
11	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-608,600		-205 445,38	SoD
	VV		Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah: -30,43/0,050"lité potěr CT-C30-F6 tl. 50 mm - ODPOČET		-608,600			
	VV		30,43 M3					

D 998 Přesun hmot 240 190,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	627,552		240 190,43	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							52 288,79	
D 713 Izolace tepelné							52 288,79	
13	M	28375920	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\rho=0,034$ tl 40mm	m2	-639,093		-114 216,38	SoD
VV			Podklady pro ZL tabulka Seznam vrstev nových podlah:					
VV			-608,66*1,05 "izolace tepelná EPS (200kPa) , tl. 40 mm - ODPOČET - záměna materiálu			-639,093		
14	M	AST.ZAUSTRO70SF050	Tepelněizolační desky Austrotherm XPS TOP 70 SF, 1250x600x50 mm, $\lambda D = 0,033$ W/m.K	m3	25,564		166 673,96	CS ÚRS 2025 01
VV			608,66*1,05*0,04 "Záměna materiálu			25,564		
VV			Součet			25,564		
15	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,128		-168,79	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4:
ZL013.02 - Revize hrubá spodní stavba

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			544 210,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 210,48	21,00%	114 284,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		658 494,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: **ZL013.02 - Revize hrubá spodní stavba**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	544 210,48
D1 - Hrubá spodní stavba	544 210,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: ZL013.02 - Revize hrubá spodní stavba

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 544 210,48

D		D1	Hrubá spodní stavba						544 210,48
1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	40,043		46 420,30	SoD	
2	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,067		9 822,72	SoD	
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	48,109		24 395,05	SoD	
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,109		5 095,73	SoD	
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	240,547		23 472,98	SoD	
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,109		2 170,59	SoD	
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	36,164		18 247,20	SoD	
8	M	58123281.9	Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zasypy včetně dopravního, naložení, složení a ostatní potřebné manipulace	m3	36,164		11 367,05	SoD	
9	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,001		-4,72	SoD	
10	K	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na liiv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	7,680		9 800,67	SoD	
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,152		6 036,60	SoD	
12	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	8,580		8 615,84	SoD	
13	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	-0,002		-8,40	SoD	
14	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	10,038		40 363,72	SoD	
15	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	10,038		896,98	SoD	
16	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,696		40 770,88	SoD	
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	37,036		882,48	SoD	
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	9,358		315,87	SoD	
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034		3 028,03	SoD	
20	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	33,780		5 030,77	SoD	
21	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	37,036		5 148,03	SoD	
22	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,358		1 458,75	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	53,821		11 809,71	SoD
24	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	-0,001		-0,22	SoD
25	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	90,000		3 395,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115					
26	M	55300999	Kompletní dodávka poklopu revizní šachty RŠ 2- Z50	kg	90,000		17 781,86	SoD
27	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,000		15 330,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811					
28	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000		8 660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410103					
29	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000		26 400,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	2,000		6 740,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213					
31	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000		8 240,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	2,000		3 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
33	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000		6 060,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000		21 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812356					
35	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000		11 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132122					
36	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		5 540,00	CS ÚRS 2025 01
37	K	9650421R0	Bourání ŽB konstrukce venkovního schodiště vč. stupňů a podest	m3	1,830		9 993,16	SoD
38	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,394		30 719,34	SoD
39	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,678		3 965,03	SoD
40	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	80,200		48 922,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312114					
41	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	38,594		7 663,60	SoD
42	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	0,135		335,09	SoD
43	K	997090011.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	86,597		22 569,16	SoD
44	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,256		2 011,69	SoD
45	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	5,781		7 527,36	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.03 - Revize ležatá kanalizace

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

53 938,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 938,55	21,00%	11 327,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 265,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5: **ZL013.03 - Revize ležatá kanalizace**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	53 938,55
D2 - Ležatá kanalizace	53 938,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.03 - Revize ležatá kanalizace

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 938,55

D	D2	Ležatá kanalizace				53 938,55	
1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,811	148 501,78	SoD
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	175,875	8 167,64	SoD
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	175,875	61 445,27	SoD
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,264	108 379,73	SoD
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	108,064	13 338,55	SoD
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-60,577	-33 299,43	SoD
7	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-132,007	-52 426,38	SoD
8	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	18,900	25 515,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311					
9	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	18,900	4 365,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312					
10	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	409,000	21 308,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	33,121	31 214,09	SoD
12	K	721111113V1	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 200	kus	1,000	2 180,00	"R"
13	M	28611700	těsnění přechodky kanalizační KGUG kamenina-plast set-DN 200	kus	1,000	306,00	CS ÚRS 2025 01
14	M	42390550	objímka ocelová dvojdielná DN 200	kus	4,000	1 748,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	2,000	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
16	M	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	kus	1,000	582,00	CS ÚRS 2025 01
17	M	28611369	koleno kanalizační PVC KG 250x15°	kus	1,000	639,00	CS ÚRS 2025 01
18	M	28654614	koleno kanalizační PP DN 250x45°	kus	1,000	1 070,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	721111113V2	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 250	kus	1,000	2 830,00	"R"
20	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,000	538,00	CS ÚRS 2025 01
21	M	42283112	klapka koncová nerezová ocel DN 250	kus	1,000	17 900,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	28611398	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°	kus	1,000	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	3,000	2 823,00	CS ÚRS 2025 01
24	M	28611401	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/250/45°	kus	1,000	1 460,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,500	909,57	SoD
26	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	-33,000	-7 044,32	SoD
27	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	-71,000	-16 011,30	SoD
28	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	-71,000	-47 935,63	SoD
29	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	-26,000	-6 182,74	SoD
30	M	28619326	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m	-26,000	-24 317,17	SoD
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	49,000	1 344,04	SoD
32	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	-89,500	-3 210,77	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	-6,500		-330,63	SoD
34	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	32,000		3 264,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871260310								
35	M	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	32,480		10 588,48	CS ÚRS 2025 01
36	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	45,500		5 005,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871270310								
37	M	28614206	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10	m	46,183		20 736,17	CS ÚRS 2025 01
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	60,500		10 950,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121								
39	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	62,315		26 857,77	CS ÚRS 2025 01
40	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	63,400		12 109,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121								
41	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	65,302		44 601,27	CS ÚRS 2025 01
42	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	35,000		3 143,00	CS ÚRS 2025 01
43	M	28611349	koleno kanalizační PVC KG 110x15°	kus	5,000		253,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	1,000		55,30	CS ÚRS 2025 01
45	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	38,000		2 154,60	CS ÚRS 2025 01
46	M	28611352	koleno kanalizační PVC KG 110x67°	kus	2,000		129,60	CS ÚRS 2025 01
47	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000		142,40	CS ÚRS 2025 01
48	M	28611387	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,000		254,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,000		422,00	CS ÚRS 2025 01
50	M	28611884	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°	kus	16,000		2 416,00	CS ÚRS 2025 01
51	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	5,000		380,50	CS ÚRS 2025 01
52	M	28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus	2,000		159,00	CS ÚRS 2025 01
53	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	30,000		2 604,00	CS ÚRS 2025 01
54	M	28611357	koleno kanalizační PVC KG 125x67°	kus	2,000		258,00	CS ÚRS 2025 01
55	M	WVN.SF201121 W	Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-125/110/45°	kus	13,000		4 316,00	Materiály online
56	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45°	kus	5,000		1 915,00	CS ÚRS 2025 01
57	M	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	5,000		950,00	CS ÚRS 2025 01
58	M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	5,000		735,00	CS ÚRS 2025 01
59	M	28611932	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 125/100	kus	2,000		324,00	CS ÚRS 2025 01
60	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	2,000		268,00	CS ÚRS 2025 01
61	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000		290,00	CS ÚRS 2025 01
62	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	16,000		2 144,00	CS ÚRS 2025 01
63	M	OSM.222320	KGEA 45st odbočka DN 160/110 SN8	kus	5,000		835,00	Materiály online
64	M	OSM.222310	KGEA 45st odbočka DN 160/125 SN8	kus	4,000		760,00	Materiály online
65	M	OSM.222300	KGEA 45st odbočka DN 160/160 SN8	kus	2,000		716,00	Materiály online
66	K	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	19,250		3 907,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360330								
67	M	28614276	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN16	m	19,539		24 423,75	CS ÚRS 2025 01
68	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	-26,700		-30 905,38	SoD
69	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	56,000		12 132,84	SoD
70	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	2,000		747,16	SoD
71	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100	kus	-15,000		-3 249,87	SoD
72	M	28615651	čisticí kus kanalizační PP DN 110	kus	-15,000		-21 296,93	SoD
73	M	28617171	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 125	kus	-3,000		-1 128,88	SoD
74	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	-21,000		-8 423,39	SoD
75	M	28617161	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125	kus	-3,000		-1 096,12	SoD
76	M	28617191	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125	kus	-14,000		-6 546,93	SoD
77	M	28617201	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/100	kus	-10,000		-5 043,73	SoD
78	M	28617202	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125	kus	-8,000		-8 022,35	SoD
79	M	28615652	čisticí kus kanalizační PP DN 125	kus	-5,000		-7 545,77	SoD
80	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	-13,000		-864,81	SoD
81	M	28611994	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125	kus	-1,000		-343,53	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	28617182	<i>koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>-19,000</i>		-5 263,15	SoD
83	M	28617172	<i>koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>-6,000</i>		-1 656,08	SoD
84	M	28617192	<i>koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-645,35	SoD
85	M	28619425	<i>odbočka PE-HD 88 1/2° D 160/125</i>	<i>kus</i>	<i>-5,000</i>		-6 751,45	SoD
86	M	28617203	<i>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-1 386,03	SoD
87	M	28617205	<i>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		-753,58	SoD
88	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	14,000		3 287,93	SoD
89	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	10,000		4 007,15	SoD
90	K	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125	kus	-17,000		-3 992,49	SoD
91	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	-7,000		-1 803,74	SoD
92	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	3,000		1 297,50	SoD
93	M	28611506	<i>redukce kanalizační PVC 160/125</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-222,40	SoD
94	M	28611508	<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		403,10	SoD
95	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000		1 510,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330					
96	M	28611504	<i>redukce kanalizační PVC 160/110</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		88,80	CS ÚRS 2025 01
97	K	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	-7,000		-2 208,43	SoD
98	M	28615653	<i>čistící kus kanalizační PP DN 160</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-3 633,87	SoD
99	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000		1 968,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310					
100	M	28611590	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		118,00	CS ÚRS 2025 01
101	M	28611366	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x45°</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		1 400,00	CS ÚRS 2025 01
102	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	10,000		3 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330					
103	M	28611622	<i>čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		1 580,00	CS ÚRS 2025 01
104	K	877350430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200	kus	-1,000		-349,12	SoD
105	M	28611372	<i>koleno kanalizační PVC KG 250x87°</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		-700,96	SoD
106	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	4,000		1 869,35	SoD
107	M	28611393	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		365,37	SoD
108	K	877355241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 200	kus	-2,000		-563,54	SoD
109	M	28611960	<i>zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-456,72	SoD
110	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	2,000		624,47	SoD
111	M	28611371	<i>koleno kanalizační PVC KG 250x45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		745,64	SoD
112	M	28611623	<i>čistící kus kanalizace plastové KG DN 250 s 6 šrouby</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		6 741,54	SoD
113	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	5,000		1 825,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360330					
114	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	-1,000		-313,97	SoD
115	M	28611437	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/87°</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		-2 720,43	SoD
116	M	28611436	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°</i>	<i>kus</i>	<i>-3,000</i>		-3 931,72	SoD
117	M	28611435	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/87°</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		-1 300,65	SoD
118	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	-1,000		-518,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	877365241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 250	kus	-2,000		-627,95	SoD
120	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000		2 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890111812					
121	K	891185395	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1000	kus	-6,000		-422,88	SoD
122	K	891265321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100	kus	-1,000		-1 177,98	SoD
123	M	42284409V	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 100	kus	-1,000		-9 809,48	SoD
124	K	891265321V	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 125	kus	-1,000		-1 177,98	SoD
125	M	42284412	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 125	kus	-1,000		-12 609,34	SoD
126	K	891315321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 150	kus	-1,000		-1 731,39	SoD
127	M	42284415V	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 150	kus	-1,000		-15 687,22	SoD
128	K	891355321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 200	kus	-1,000		-2 052,11	SoD
129	M	42284418V	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 200	kus	-1,000		-24 523,68	SoD
130	K	891365321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 250	kus	-2,000		-6 761,50	SoD
131	M	42284421V	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 250	kus	-2,000		-64 933,16	SoD
132	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok	kus	1,000		1 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812006					
133	K	894812011V	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN400/250 pravý, levý	kus	-1,000		-5 957,17	SoD
134	M	28614783	zátka kanalizace plastové PP SN12 250mm	kus	-2,000		-1 239,09	SoD
135	K	894812316	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	-2,000		-14 549,16	SoD
136	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	-2,000		-10 198,06	SoD
137	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,000		-259,32	SoD
138	K	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	-2,000		-18 414,67	SoD
139	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	-54,000		-18 121,50	SoD
140	M	28619322	trubka kanalizační PE-HD D 125mm	m	-133,000		-57 970,80	SoD
141	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	81,824		14 258,90	SoD
142	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	731,136		11 545,00	SoD
143	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,560		223,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
144	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	60,101		9 435,86	CS ÚRS 2025 01
145	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	103,000		19 570,00	CS ÚRS 2025 01
146	M	28617170	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100	kus	-2,000		-232,33	SoD
147	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	-13,000		-1 807,01	SoD
148	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	-12,000		-1 810,97	SoD
149	M	28617200	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100	kus	-2,000		-486,51	SoD
150	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-133,515		-97 221,90	SoD
151	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,761		-1 120,13	SoD
152	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,761		-560,07	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.04 - Revize kanalizace 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

136 257,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 257,70	21,00%	28 614,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 871,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:
ZL013.04 - Revize kanalizace 1.PP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	136 257,70
D3 - Kanalizace 1.PP	136 257,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.04 - Revize kanalizace 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 257,70

D		D3	Kanalizace 1.PP			136 257,70		
1	K	721175201	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 32	m	1,500		751,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175201					
2	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	10,100		5 413,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202					
3	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50	m	12,400		8 312,02	SoD
4	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75	m	15,600		13 306,75	SoD
5	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110	m	16,850		24 938,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205					
6	K	721175206	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 90	m	10,250		12 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175206					
7	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	-51,900		-71 636,26	SoD
8	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	26,950		58 376,63	SoD
9	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	-5,700		-17 284,75	SoD
10	K	721175215	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 90	m	3,450		4 036,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215					
11	K	721175223	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 125	m	32,250		59 662,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175223					
12	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	77,450		2 124,40	SoD
13	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	-5,700		-204,49	SoD
14	K	727111409R	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	15,000		14 892,87	SoD
15	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	-16,000		-3 466,53	SoD
16	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	-16,000		-2 414,63	SoD
17	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	-25,000		-9 339,45	SoD
18	M	28619428	odbočka kulová dvojité PE-HD 88,5° připojení 90° D 125/110mm	kus	-3,000		-4 229,58	SoD
19	M	28615584	odbočka dvojité HTDA úhel 45° DN 110/110/110	kus	-3,000		-1 995,64	SoD
20	M	28617200V	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100	kus	-6,000		-1 459,52	SoD
21	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100	kus	-13,000		-2 816,55	SoD
22	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	-13,000		-18 457,34	SoD
23	M	28615652	čistící kus kanalizační PP DN 125	kus	-4,000		-6 036,61	SoD
24	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	-4,000		-1 602,86	SoD
25	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	15,000		3 522,79	SoD
26	M	28617233.R1	přechodka HT/KG DN 125	kus	15,000		7 380,00	"R"
27	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	2,250		8 483,33	SoD
28	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	2,250		15 354,08	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	0,112		44,48	SoD
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,003		-3,40	SoD
31	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,757		25 537,74	SoD
32	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,757		12 768,12	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.05 - Revize kanalizace 1.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

95 037,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 037,63	21,00%	19 957,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 995,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:
ZL013.05 - Revize kanalizace 1.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	95 037,63
D4 - Kanalizace 1.NP	95 037,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.05 - Revize kanalizace 1.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 037,63

D	D4	Kanalizace 1.NP				95 037,63	
1	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	16,100	8 629,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202							
2	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50	m	-37,150	-24 902,53	SoD
3	K	721175204	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 75	m	-0,650	-554,45	SoD
4	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 110	m	12,140	17 967,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205							
5	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	-22,950	-31 677,31	SoD
6	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	3,850	8 339,52	SoD
7	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	4,000	12 129,65	SoD
8	K	721175215	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 90	m	3,300	3 861,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215							
9	K	721175223	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 125	m	10,750	19 887,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175223							
10	K	721175242	Potrubí kanalizační z PP větrací odhlučněné třívrstvé DN 110	m	16,850	18 366,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175242							
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	52,040	1 427,42	SoD
12	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,000	143,50	SoD
13	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	49,800	28 784,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004							
14	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečků nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	-35,000	-7 583,03	SoD
15	M	28614403	koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková izolace 110x87,5°	kus	-23,000	-22 835,73	SoD
16	M	28614401	koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková izolace 110x45°	kus	-12,000	-11 449,63	SoD
17	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	-21,000	-7 845,14	SoD
18	M	28614514	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87,5° úzké hrdlo	kus	-6,000	-3 544,50	SoD
19	M	28614682	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87°	kus	-12,000	-4 408,31	SoD
20	M	28619428	odbočka kulová dvojítá PE-HD 88,5° připojení 90° D 125/110mm	kus	-3,000	-4 229,58	SoD
21	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 50	kus	-20,000	-345,44	SoD
22	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 50	kus	-10,000	-180,70	SoD
23	M	28615611	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 75	kus	-2,000	-65,33	SoD
24	M	28614704	redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 75/50	kus	-3,000	-348,50	SoD
25	M	28614706	redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 110/75	kus	-4,000	-659,26	SoD
26	M	28614451	redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	-2,000	-1 308,59	SoD
27	M	28614663V	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 50/50/87°	kus	-2,000	-287,94	SoD
28	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,145	65 151,54	SoD
29	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,145	32 575,77	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.06 - Revize kanalizace 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

192 112,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 112,78	21,00%	40 343,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

232 456,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:
ZL013.06 - Revize kanalizace 2.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	192 112,78
D5 - Kanalizace 2.NP	192 112,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.06 - Revize kanalizace 2.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHĽA ŹS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 192 112,78

D	D5	Kanalizace 2.NP				192 112,78	
11	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívřstvé připojovací DN 50	m	4,850	3 251,07	SoD
12	K	721175204	Plastové potrubí odhlučněné třívřstvé připojovací DN 75	m	12,200	10 406,56	SoD
2	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívřstvé DN 110	m	16,050	23 754,00	CS ůRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205							
13	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívřstvé odpadní (svislé) DN 110	m	-74,150	-102 347,38	SoD
14	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívřstvé odpadní (svislé) DN 125	m	0,450	974,75	SoD
15	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 50	kus	-20,000	-345,44	SoD
16	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 50	kus	-10,000	-180,70	SoD
17	M	28614704	redukce kanalizační PP třívřstvá zvukově izolovaná 75/50	kus	-3,000	-348,50	SoD
18	M	28614452	redukce kanalizační PP třívřstvá vysoká zvuková izolace 110/75	kus	-4,000	-3 407,52	SoD
19	M	28614451	redukce kanalizační PP třívřstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	-2,000	-1 308,59	SoD
6	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třívřstvé odpadní (svislé) DN 160	m	4,000	12 129,65	SoD
5	K	721175215	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívřstvé DN 90	m	29,500	34 515,00	CS ůRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215							
3	K	721175223	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívřstvé DN 125	m	62,450	115 532,50	CS ůRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175223							
1	K	721175242	Potrubí kanalizační z PP větrací odhlučněné třívřstvé DN 110	m	4,350	4 741,50	CS ůRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175242							
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	183,950	5 045,62	SoD
7	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,000	143,50	SoD
4	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	142,750	82 509,50	CS ůRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004							
31	K	727111409	Protipořární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	8,000	11 120,05	SoD
21	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	-35,000	-7 583,03	SoD
22	M	28614401	koleno kanalizační PP třívřstvé vysoká zvuková izolace 110x45°	kus	-12,000	-11 449,63	SoD
23	M	28614403	koleno kanalizační PP třívřstvé vysoká zvuková izolace 110x87,5°	kus	-23,000	-22 835,73	SoD
24	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	-22,000	-8 218,72	SoD
25	M	28614514	odbočka kanalizační PP třívřstvá zvukově izolující 110/110/87,5° úzké hrdlo	kus	-6,000	-3 544,50	SoD
26	M	28615623	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50	kus	-2,000	-69,90	SoD
27	M	28614670V	odbočka kanalizační PP třívřstvá zvukově izolující 75/75/87°	kus	-2,000	-397,14	SoD
28	M	28614682	odbočka kanalizační PP třívřstvá zvukově izolující 110/110/87°	kus	-12,000	-4 408,31	SoD
8	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	1,200	4 524,44	SoD
9	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	1,200	8 188,84	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	0,060		23,83	SoD
29	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,966		27 478,34	SoD
30	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,966		14 218,72	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.07 - Revize kanalizace 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

79 416,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 416,38	21,00%	16 677,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 093,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:
ZL013.07 - Revize kanalizace 3.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	79 416,38
D6 - Kanalizace 3.NP	79 416,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.07 - Revize kanalizace 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 79 416,38

D	D6	Kanalizace 3.NP				79 416,38	
1	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třivrstvé DN 40	m	1,300	696,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175202							
2	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třivrstvé připojovací DN 50	m	-49,950	-33 482,68	SoD
3	K	721175204	Plastové potrubí odhlučněné třivrstvé připojovací DN 75	m	19,300	16 462,84	SoD
4	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třivrstvé DN 110	m	57,300	84 804,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205							
5	K	721175206	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třivrstvé DN 90	m	3,300	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175206							
6	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 75	m	5,400	4 665,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175211							
7	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třivrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	-107,450	-148 310,53	SoD
8	M	28614691	čistící kus kanalizační PP třivrstvý zvukově izolovaný DN 50	kus	-2,000	-544,08	SoD
9	M	28614693	čistící kus kanalizační PP třivrstvý zvukově izolovaný DN 110	kus	-4,000	-2 096,94	SoD
10	M	28614692	čistící kus kanalizační PP třivrstvý zvukově izolovaný DN 75	kus	-2,000	-691,04	SoD
11	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 50	kus	-116,000	-2 003,55	SoD
12	M	28619333V	koleno kanalizační PE-HD 45° D 40mm	kus	-24,000	-1 208,03	SoD
13	M	31951277	spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku plast-plast 40x40mm	kus	-48,000	-54 329,21	SoD
14	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 50	kus	-60,000	-1 084,22	SoD
15	M	28615611	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 75	kus	-10,000	-326,63	SoD
16	M	28615618	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 75	kus	-2,000	-67,12	SoD
17	M	28614704	redukce kanalizační PP třivrstvá zvukově izolovaná 75/50	kus	-22,000	-2 555,66	SoD
18	M	28614703	redukce kanalizační PP třivrstvá zvukově izolovaná 50/40	kus	-1,000	-86,38	SoD
19	M	28614452	redukce kanalizační PP třivrstvá vysoká zvuková izolace 110/75	kus	-12,000	-10 222,55	SoD
20	M	28614451	redukce kanalizační PP třivrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	-7,000	-4 580,06	SoD
21	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třivrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	2,300	4 982,05	SoD
22	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třivrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	1,150	3 487,27	SoD
23	K	721175215	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 90	m	3,300	3 861,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175215							
24	K	721175223	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třivrstvé DN 125	m	2,450	4 532,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175223							
25	K	721175242	Potrubí kanalizační z PP větrací odhlučněné třivrstvé DN 110	m	44,650	48 668,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175242							
26	K	721175245	Potrubí kanalizační z PP větrací odhlučněné třivrstvé DN 90	m	4,000	3 928,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175245							
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	201,000	5 513,29	SoD
28	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	1,150	41,26	SoD
29	M	28614682.R	rohová paneláková odbočka 110/78/110/67°	kus	2,000	3 038,00	"R"
30	K	722173106	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5	m	-24,500	-28 198,90	SoD
31	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	126,950	73 377,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004							
32	K	724211208V	Přečerpávací zařízení splaškových vod ČZSV	soubor	4,000	180 661,12	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	727111409	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	6,000		8 340,04	SoD
34	K	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	-32,000		-7 617,76	SoD
35	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	-32,000		-12 549,78	SoD
36	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	-99,000		-21 449,13	SoD
37	M	28614401	koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková izolace 110x45°	kus	-72,000		-68 697,77	SoD
38	M	28614403	koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková izolace 110x87,5°	kus	-29,000		-28 792,88	SoD
39	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	-107,000		-39 972,85	SoD
40	M	28614514	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87,5° úzké hrdlo	kus	-13,000		-7 679,76	SoD
41	M	28614682	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87°	kus	-31,000		-11 388,14	SoD
42	M	28615623	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50	kus	-42,000		-1 467,98	SoD
43	M	28615551	odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50	kus	-3,000		-159,07	SoD
44	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	-1,000		-35,45	SoD
45	M	28615553	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/75	kus	-4,000		-383,23	SoD
46	M	28615552	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50	kus	-3,000		-209,10	SoD
47	M	28614670V	odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 75/75/87°	kus	-12,000		-2 382,84	SoD
48	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,900		3 393,33	SoD
49	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	0,900		6 141,63	SoD
50	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	0,045		17,87	SoD
51	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,457		89 133,03	SoD
52	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,457		22 284,47	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL013.08 - Revize kanalizace 4.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

238 532,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 532,80	21,00%	50 091,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 624,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:
ZL013.08 - Revize kanalizace 4.NP

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	238 532,80
D7 - Kanalizace 4.NP	238 532,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL013.08 - Revize kanalizace 4.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 238 532,80

D	D7	Kanalizace 4.NP				238 532,80	
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	60,500	6 992,12	SoD
11	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	16,812	3 396,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411121				
12	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	53,515	17 927,53	CS ÚRS 2025 01
20	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	1,700	1 139,55	SoD
4	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	48,300	71 484,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175205				
21	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	20,450	28 226,62	SoD
22	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 50	kus	-11,000	-189,99	SoD
23	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 50	kus	-8,000	-144,56	SoD
24	M	31951277	spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku plast-plast 40x40mm	kus	-8,000	-9 054,87	SoD
5	K	721175214	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	2,000	6 064,82	SoD
6	K	721175242	Potrubí kanalizační z PP větrací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	21,750	23 707,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175242				
8	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	249,800	6 851,84	SoD
9	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	2,000	71,75	SoD
30	K	722173106	Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5	m	12,700	14 617,39	SoD
7	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	46,400	26 819,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004				
33	K	727111409	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	3,000	4 170,02	SoD
10	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	50,000	12 410,61	SoD
13	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	-50,000	-12 410,61	SoD
31	K	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	-10,000	-2 380,55	SoD
32	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	-10,000	-3 921,81	SoD
17	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	-10,000	-2 166,58	SoD
18	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	-9,000	-1 251,01	SoD
19	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	-1,000	-150,91	SoD
25	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	-7,000	-2 615,05	SoD
26	M	28615623	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50	kus	-2,000	-69,90	SoD
27	M	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus	-5,000	-462,18	SoD
2	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000	866,63	SoD
3	M	28619496	přechodka PE/litina bez hrdla D 125	kus	4,000	7 480,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,450	1 696,67	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	0,450		3 070,82	SoD
16	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	0,022		8,74	SoD
28	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,618		24 233,68	SoD
29	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,618		12 115,31	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			1 068 356,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 068 356,45	224 354,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 292 711,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 068 356,45	1 292 711,30	
SO 01	Kulturní dům REPRE – pozemní objekt	1 068 356,45	1 292 711,30	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	1 059 861,20	1 282 432,05	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	1 059 861,20	1 282 432,05	Soupis
a)	bourací práce 1.PP	20 262,58	24 517,72	Soupis
ZL014.03	Vybourání soklu VZT kanálu	20 262,58	24 517,72	Soupis
b)	bourací práce 1.NP	256 084,68	309 862,46	Soupis
ZL014.04	Změna technologie frézování 1.NP	256 084,68	309 862,46	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	556 707,69	673 616,30	Soupis
ZL014.01	Bourání průvlaku 2.NP	121 810,23	147 390,38	Soupis
ZL014.05	Změna technologie frézování 2.NP	434 897,46	526 225,93	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	226 806,25	274 435,56	Soupis
ZL014.06	Změna technologie frézování 3.NP	226 806,25	274 435,56	Soupis
SO 01.3	Ostatní stavební práce	8 495,25	10 279,25	Soupis
a)	8.2 Hrubá spodní stavba	8 495,25	10 279,25	Soupis
ZL014.02	Zpětně natavení asfaltového pásu	8 495,25	10 279,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL014.03 - Vybourání soklu VZT kanálu

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

20 262,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 262,58	21,00%	4 255,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 517,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL014.03 - Vybourání soklu VZT kanálu**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 262,58
8.1.2 - Demontáž rozvodů TZB	1 606,68
96 - Bourání konstrukcí	1 606,68
HSV - Práce a dodávky HSV	18 655,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 542,71
997 - Přesun sutě	8 113,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL014.03 - Vybourání soklu VZT kanálu

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 262,58

D		8.1.2	Demontáž rozvodů TZB				1 606,68	
D		96	Bourání konstrukcí				1 606,68	
1	K	767996702R	Demontáž potrubí vzduchotechnického zařízení	kg	126,350		664,67	SoD
VV			47,5*(8/3)		126,667			
2	K	767996703R	Demontáž tepelné izolace vzduchotechnického zařízení	kg	179,071		942,01	SoD
VV			(0,2+0,05+0,05)*3,14159*47,5*4 "obj hmotnost izolace		179,071			
VV			odhadem 80 kg/m3					
			Součet		179,071			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 655,90	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 542,71	
3	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	40,375		10 542,71	SoD
VV			47,5*0,85		40,375			
VV			Součet		40,375			
D		997	Přesun sutě				8 113,19	
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	10,843		2 260,82	SoD
VV			10,538+0,305		10,843			
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	32,529		1 614,82	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			10,843*3 "Přepočtené koeficientem množství		32,529			
6	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	10,538		4 185,15	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
7	K	997090013.2	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (minerální plst) kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	0,179	1	335,90	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
8	K	997090017.1	Nakládání s odpadem - Odpad z vyřazených zařízení (včetně případné separace) kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 16 02 xx. Součástí položky je i nakládání se zbytky provozních náplní.	t	0,126	-2	-283,50	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL014.04 - Změna technologie frézování 1.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

256 084,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 084,68	21,00%	53 777,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 862,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL014.04 - Změna technologie frézování 1.NP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	256 084,68
HSV - Práce a dodávky HSV	256 084,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	254 823,77
997 - Přesun sutě	1 260,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL014.04 - Změna technologie frézování 1.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256 084,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV			256 084,68		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			254 823,77		
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,443		3 309,54	SoD
	VV		-3,119			-3,119		
	VV		47,26*0,01			0,473		
	VV		20,35*0,02			0,407		
	VV		15,66*0,01			0,157		
	VV		13,89*0,04			0,556		
	VV		17,63*0,057			1,005		
	VV		23,61*0,066			1,558		
	VV		12,99*0,026			0,338		
	VV		11,37*0,006			0,068		
	VV		Součet			1,443		
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-107,630		-21 418,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"*(47,260+20,350+15,660)+(12,990+11,370)					
	VV		VV0001			107,630		
	VV		107,63*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-107,630		
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-1 119,270		-101 405,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"12,990*23					
	VV		"11,370*3					
	VV		"47,260*7					
	VV		"20,350*17					
	VV		"15,660*7					
	VV		VV0002			1 119,270		
	VV		1119,27*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-1 119,270		
4	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	1 730,354		316 654,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312111					
	VV		-(3,7266+3,7266+3,7266+3,7266)			-14,906		
	VV		4,105*144			591,120		
	VV		4,08*54			220,320		
	VV		3,73*47			175,310		
	VV		3,68*69			253,920		
	VV		3,76*53			199,280		
	VV		2,93*55			161,150		
	VV		2,72*53			144,160		
	VV		Součet			1 730,354		
5	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	183,706		57 683,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312112					
	VV		-(16,802+19,812)			-36,614		
	VV		4,08*54			220,320		
	VV		Součet			183,706		
D		997	Přesun sutě			1 260,91		
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,175		157,61	SoD
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	9,525		472,84	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	VV		3,175*3 'Přepočtené koeficientem množství			9,525		
8	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	3,175		630,46	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL014.01 - Bourání průvlaku 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

121 810,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 810,23	21,00%	25 580,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 390,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL014.01 - Bourání průvltaku 2.NP**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	121 810,23
HSV - Práce a dodávky HSV	121 810,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 782,73
997 - Přesun sutě	1 027,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL014.01 - Bourání průvlastu 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 810,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV				121 810,23	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 782,73	
1	K	964052111	Bourání samostatných trámů, průvlastů nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2	m3	0,770		5 189,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964052111					
VV			11*0,4*0,175		0,770			
VV			Součet		0,770			
2	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	19,800		115 592,93	SoD
VV			(11*2)*0,4 "Svislé řezu		8,800			
VV			11 "Vodorovný řez		11,000			
VV			Součet		19,800			
D		997	Přesun sutě				1 027,50	
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,848		385,32	SoD
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	5,544		275,22	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			1,848*3 "Přepočtené koeficientem množství		5,544			
5	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	1,848		366,96	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL014.05 - Změna technologie frézování 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

434 897,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 897,46	21,00%	91 328,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

526 225,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL014.05 - Změna technologie frézování 2.NP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	434 897,46
HSV - Práce a dodávky HSV	434 897,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	429 484,84
997 - Přesun sutě	5 412,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL014.05 - Změna technologie frézování 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 434 897,46

D	HSV	Práce a dodávky HSV					434 897,46	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					429 484,84	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,195		14 208,33	SoD
	VV		17,6*0,04			0,704		
	VV		5,59*0,005			0,028		
	VV		15,09*0,023			0,347		
	VV		336,47*0,012			4,038		
	VV		23,78*0,04			0,951		
	VV		9,13*0,01			0,091		
	VV		7,26*0,005			0,036		
	VV		Součet			6,195		
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-414,920		-82 569,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(17,600+5,590+15,090+336,470+23,780+9,130+7,260)					
	VV		VV0001			414,920		
	VV		414,92*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-414,920		
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-4 950,700		-448 533,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"17,600*37					
	VV		"5,590*2					
	VV		"15,090*20					
	VV		"336,470*9					
	VV		"23,780*37					
	VV		"9,130*7					
	VV		"7,260*2					
	VV		VV0002			4 950,700		
	VV		4950,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-4 950,700		
4	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	5 171,470		946 379,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312111					
	VV		3,83*58			222,140		
	VV		1,22*58			70,760		
	VV		3,28*58			190,240		
	VV		11,3*58			655,400		
	VV		13,11*216			2 831,760		
	VV		6,26*159			995,340		
	VV		2,72*42			114,240		
	VV		2,13*43			91,590		
	VV		Součet			5 171,470		
D	997	Přesun sutě					5 412,62	
5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	13,629		676,58	SoD
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	40,887		2 029,73	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	VV		13,629*3 'Přepočtené koeficientem množství			40,887		
7	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	13,629		2 706,31	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL014.06 - Změna technologie frézování 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

226 806,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 806,25	21,00%	47 629,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

274 435,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5: **ZL014.06 - Změna technologie frézování 3.NP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	226 806,25
HSV - Práce a dodávky HSV	226 806,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	225 486,16
997 - Přesun sutě	1 320,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL014.06 - Změna technologie frézování 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 226 806,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV			226 806,25		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			225 486,16		
3	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,511		3 465,50	SoD
	VV		21,35*0,006		0,128			
	VV		31,97*0,02		0,639			
	VV		31,66*0,009		0,285			
	VV		38,3*0,007		0,268			
	VV		12,85*0,005		0,064			
	VV		6,66*0,019		0,127			
	VV		Součet		1,511			
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-142,790		-28 415,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(21,350+31,970+31,660+38,300+12,850+6,660)					
	VV		VV0001			142,790		
	VV		142,79*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-142,790		
2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-1 082,960		-98 116,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"21,350*3					
	VV		"31,970*17					
	VV		"31,660*6					
	VV		"38,300*4					
	VV		"12,850*2					
	VV		"6,660*16					
	VV		VV0002			1 082,960		
	VV		1082,96*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-1 082,960		
4	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	1 904,656		348 552,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312111					
	VV		3,944*74			291,856		
	VV		5,4*82			442,800		
	VV		2,55*129			328,950		
	VV		2,23*47			104,810		
	VV		2,54*68			172,720		
	VV		3,24*148			479,520		
	VV		2,4*35			84,000		
	VV		Součet			1 904,656		
D		997	Přesun sutě			1 320,09		
5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,324		165,01	SoD
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	9,972		495,03	SoD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	VV		3,324*3 'Přepočtené koeficientem množství			9,972		
7	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	3,324		660,05	SoD
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL014.02 - Zpětně natavení asfaltového pásu

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

8 495,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 495,25	21,00%	1 784,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 279,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: **ZL014.02 - Zpětně natavení asfaltového pásu**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		8 495,25
PSV - Práce a dodávky PSV		8 495,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		8 495,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL014.02 - Zpětně natavení asfaltového pásu

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 495,25	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 495,25	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 495,25	
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	38,500		1 299,54	SoD
VV					38,500			
VV					38,500			
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		1 157,78	SoD
VV					0,013			
3	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,500		6 001,47	SoD
4	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,028		36,46	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Datum: 25. 8. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ SO 01.1/ SO 01.1.3/ b)/ ZL014.04			
VV0001	Výkaz (1)		107,630
	107,630		107,630
	Součet		107,630
Použití figury:			
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-107,630
VV0002	Výkaz (3)		1 119,270
	1119,270		1 119,270
	Součet		1 119,270
Použití figury:			
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-1 119,270
VV0003	Výkaz (4)		3,119
	3,119		3,119
	Součet		3,119
SO 01/ SO 01.1/ SO 01.1.3/ c)/ ZL014.05			
VV0001	Výkaz (7)		414,920
	414,920		414,920
	Součet		414,920
Použití figury:			
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-414,920
VV0002	Výkaz (8)		4 950,700
	4950,700		4 950,700
	Součet		4 950,700
Použití figury:			
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-4 950,700
SO 01/ SO 01.1/ SO 01.1.3/ d)/ ZL014.06			
VV0001	Výkaz (9)		142,790
	142,790		142,790
	Součet		142,790
Použití figury:			
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-142,790
VV0002	Výkaz (10)		1 082,960
	1082,960		1 082,960
	Součet		1 082,960
Použití figury:			
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-1 082,960

Příloha č. 2

protokolu P10.01_010

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 013-14

ZL13.01 – Sanace podloží 1.PP

- Na základě výsledků geotechnického průzkumu bylo zjištěno, že stávající podloží vykazuje nedostatečnou soudržnost a nevyhovující mechanické vlastnosti. Z tohoto důvodu bylo nezbytné přistoupit k odtěžení stávajícího podkladu v celé ploše a následně provést vytvoření nové podkladní vrstvy s odpovídajícími parametry, která zajistí potřebnou stabilitu a únosnost.

ZL13.02 – ZL13.08 – Revize kanalizace

- Po odstranění stávajících podlah 1.PP bylo provedeno odkrytí potrubí stávajících přípojek kanalizace a byl geodeticky zaměřen vrch potrubí. U obou přípojek byla zjištěna odlišná výška uložení potrubí oproti projektovým předpokladům.

ZL14.01 – Bourání průvlaku 2.NP

- V průběhu realizace stavebních prací v 2. nadzemním podlaží bylo zjištěno, že ze stěny vystupuje nepředpokládaný konstrukční prvek – průvlak. Je nutné provést jeho odříznutí.

ZL14.02 – Zpětné natavení asfaltového pásu

- Po odstranění stávající izolace do úrovně -1,500 bylo nutné ji zpětně natavit z důvodu její nesoudržnosti tak, aby na ni bylo možné napojit novou hydroizolační stěrku.

ZL14.03 – Vybourání soklu VZT kanál














- Z důvodu nutnosti vedení nového odvětrání pro dieselagregát je nezbytné vybourat stávající VZT kanál.

ZL14.04 – ZL14.06 – Změna technologie frézování

- Vzhledem k vysoké tvrdosti betonového podkladu se ukázalo, že použití technologie frézování není dostatečně účinné. Z tohoto důvodu bylo nuceno přistoupit k alternativnímu postupu, a to k metodě řezání betonu, po které následovalo odbourávání pomocí ručního nářadí.


Oprávněné osoby**Zástupce Investora:**

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
<i>Zástupci statutárního města Most – odboru investic:</i>		
	774 710	 k@mesto-most.cz
	734 417	 @mesto-most.cz
	734 417	 mesto-most.cz
	737 425	 gmail.com
<i>Zástupci statutárního města Most – odbor rozvoje a do</i>		
Ing. Markéta Vinklárková	732 431	 a@gmail.com
<i>Zástupci Správce stavby:</i>		
	602 105	 artech.cz
	723 339	 artech.cz
	728 041	 rtech.cz
	730 844	 @artech.cz
	736 207	 rtech.cz
<i>Koordinátor BOZP:</i>		
	602 312	 -ul.cz
	777 267	 varia-ul.cz

Zástupce Zhotovitele:

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
	705 715	 ohla-zs.cz
	724 155	 la-zs.cz
	725 102	 hla-zs.cz
	737 207	 hla-zs.cz
	778 739	 -zs.cz
	605 517	 ohla-zs.cz
	TZB)	 ohla-zs.cz
	702 105	 -zs.cz
	604 267	 a-zs.cz
	774 666	 la-zs.cz
	734 606	 a-zs.cz
		 ohla-zs.cz
	604 804	 ohla-zs.cz

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.

Příloha č. 7 - Milníky

Ozn.	Činnost / Milník	Termín
A0	Datum účinnosti Smlouvy	
A1	Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy	
T	Den převzetí staveniště	06.05.2024
	Realizace Stavby	
B1	Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění	21.02.2025
B2	Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2	30.06.2025
B3	Provedení všech vyzdívek vnitřních dělicích konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště	18.09.2025
B4	Hrubé rozvody TZB	17.11.2025
B5	Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem	27.12.2025
B6	Dokončení obvodového pláště	27.03.2026
C1	Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	26.05.2026
C2	Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	24.08.2026
C3	Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů	24.08.2026
D1	Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů	24.08.2026
D2	Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	22.11.2026
E1	Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů	08.09.2026
E2	Dokončení sadových úprav	08.10.2026
	Dokončení a předání stavby	
F1	Praktické dokončení Stavby	07.11.2026
F2	Uvedení Stavby do provozu	22.11.2026