



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy Boleslavovy ulice“

číslo smlouvy objednatele: 2024000414

číslo smlouvy zhotovitele: 2321

číslo veřejné zakázky: 23169

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Novotný TZB s.r.o.
sídlo: Hosín 218, 373 41 Hosín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15531
zastoupený: Jiří Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Jiří Novotným, jednatelem
IČO: 28070933
DIČ: CZ28070933
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23. 4. 2024. Dodatek č. 1 byl uzavřen smluvními stranami dne 19. 11. 2024. Smlouva včetně Dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
 Jedná se o skutečnosti zjištěné v průběhu realizace akce, kterými jsou dopojení vodovodu v Dalimilově ulici včetně změny typu navrtávacích pasů pro domovní přípojky, výměna části zborcené kanalizace v křižovatce s ulicí Přemyslova. Dále se tímto dodatkem č. 2 upravuje rozdíl mezi projektovou dokumentací a skutečností v návaznosti na geodetické zaměření skutečného provedení. Změny jsou podrobně popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
 Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. ***Cena díla po započtení Dodatku č. 2 (tzn. Změnových listů 1, 2, 3, 4 a 5 činí 14 092 090,89 Kč bez DPH.***
 2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
-
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	15 436 084,49 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	0,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	- 1 343 993,60 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	223 711,84 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 1 567 705,44 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	14 092 090,89 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 2. 2025, č. 223/2025.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Hosíně

Jiří
Novotný
Digitálně podepsal
Jiří Novotný
Datum: 2025.05.20
13:59:30 +02'00'

Jiří Novotný
jednatel
Novotný TZB s.r.o.

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BOLESLAVOVY ULICE“

Změnový list č. 1

Datum předložení 20.01.2025

Ev.č.

Datum schválení **12.02.2025**

Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 370 01 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hosín

Změnový list předkládá:	Ing. Jiří Novotný	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>SO 03</u>	
Specifikace změny: Asfaltové povrchy - skutečnost		
Zdůvodnění změny: <i>Doplnění VV nově budovaných asfaltových povrchů dle skutečně požadovaných a provedených úprav - geodetického zaměření.</i>		
Finanční dopad změny: 13 702,61,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:	13 702,61,- Kč	

Přílohy:	1. Rozpočet
----------	-------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Lenka Růžicková
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
 Ing. Renata Janáčková	 Ing. Jiří Novotný
Datum:	Datum:

ZL č.1 - Komunikace - skutečnost

19	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	19,400	375,84 Kč	7 291,30 Kč	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145121								
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"Vozovka - ACP 16+ 50/70 tl. 60mm"					
21	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	19,400	15,12 Kč	293,33 Kč	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107								
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"Vozovka - PS;EP 0,35 (do 0,4) kg/m2"					
3	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,400	315,36 Kč	6 117,98 Kč	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134221								
			"Nové konstrukce"					
			"Vozovka - ACO 11 50/70 tl. 40mm"					
						Celkem	13 702,61 Kč	

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BOLESLAVOVY ULICE“

Změnový list č. 2

Datum předložení 20.01.2025

Ev.č.

Datum schválení **12.02.2025**

Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 370 01 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hosín

Změnový list předkládá:	Ing. Jiří Novotný	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<u>IO 01 – vodovod</u>	
Specifikace změny: Aktualizovaná výměra potrubí vodovodu a změna typu navrtávacích pasů – skutečnost.		
Zdůvodnění změny: Doplnění potrubí vodovodu dle geodetického zaměření. Doplnění izolace vzdušníku na základě požadavku provozovatele. Změna typu navrtávacích pasů - k této změně došlo z důvodu zvýšení životnosti napojení jednotlivých domovních přípojek na hlavní vodovodní řad a tak k omezení poruchovosti tohoto citlivého spoje.		
Finanční dopad změny: 138.480,47 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:	138.480,47 Kč	

Přílohy:	1. Rozpočet
-----------------	-------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Lenka Růžicková
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
 Ing. Renata Janáčková	 Ing. Jiří Novotný
Datum:	Datum:

ZL č.2 Vodovod - skutečnost

1	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	11,400	101,60 Kč	1 158,24 Kč	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_02/871251221					
			dle skutečného zaměření		11,400			
			Součet		11,400			
2	M	28613570	potrubí dvoustvrdé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m	m	11,400	354,20 Kč	4 037,83 Kč	CS ÚRS 2023 02
			tlakové potrubí PE 100 RC pro rozvod pitné vody PN 10 - SDR 17 vyrobeno dle EN 12201, typ 2 klasifikace					
			trubky budou s rozměry dle DIN 8074, dvoustvrdé trubky z PE 100 RC s rozměrově integrovanou vnější vrstvou v královské modři					
			dle skutečného zaměření		11,400			
			Součet		11,400			
3	K		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm	m	3,700	128,00 Kč	473,60 Kč	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_02/871251221					
			dle skutečného zaměření		3,700			
			Součet		3,700			
4	M		potrubí dvoustvrdé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 100m	m	3,700	519,00 Kč	1 920,30 Kč	CS ÚRS 2023 02
			tlakové potrubí PE 100 RC pro rozvod pitné vody PN 10 - SDR 17 vyrobeno dle EN 12201, typ 2 klasifikace					
			trubky budou s rozměry dle DIN 8074, dvoustvrdé trubky z PE 100 RC s rozměrově integrovanou vnější vrstvou v královské modři					
			dle skutečného zaměření		3,700			
			Součet		3,700			
7	K		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 160	kus	1,000	1 053,00 Kč	1 053,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_02/867242122					
			dle skutečného zaměření		1,000			
			Součet		1,000			
8	M		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo redukováná DN160/125	kus	1,015	9 633,00 Kč	9 777,50 Kč	CS ÚRS 2023 02
			dle skutečného zaměření		1,015			
			Součet		1,015			
9	K		Montáž izolace tepelné	kus	1,000	2 360,00 Kč	2 360,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
			izolace schytky vodovodu přes kanalizaci v ulici Bolešlavova X Dalimilova					
10	M		Izolace Tepelná Tubex 133/20	m	4,000	153,00 Kč	612,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
11	M		Potrubí KG DN200, SN8	m	4,000	430,00 Kč	1 720,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
			chránička vodovodu dle skutečného zaměření		4,000			
			Součet		4,000			
2	M		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro plastové potrubí Hawle ZAK 110	kus	33,000	3 496,00 Kč	115 368,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
			"fad Bolešlavova - VP1-VP2" 2,0		1,000			
			"fad Bolešlavova - VP3-VP34" 32,0		32,000			
			Součet		34,000			
						Cena celkem	138 480,47 Kč	

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BOLESLAVOVY ULICE“

Změnový list č. 3

Datum předložení 20.01.2025

Ev.č.

Datum schválení **12.02.2025**

Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 370 01 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hosín

Změnový list předkládá:	Ing. Jiří Novotný	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	IO 01.1 – vodovodní přípojky	
Specifikace změny: Doplnění chrániček Kopoflex		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele (dodržení normy) byly na domovní přípojky doplněny chráničky v místě křížení vodovodních přípojek s hlavním řadem plynu.		
Finanční dopad změny: 4.290,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:	4.290,- Kč	

Přílohy:	1. Rozpočet
----------	-------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Petr Jerhot	 Ing. Lenka Růžicková
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
..... Ing. Renata Janáčková	 Ing. Jiří Novotný
Datum:	Datum:

ZL č.3 - vodovodní přípojky - skutečnost

3	M		chránička Kopoflex DN100/1000mm	kus	15,000	286,00 Kč	4 290,00 Kč	CS ÚRS 2023 02
	VV		dle skutečného zaměření		15,000			
	VV				15,000			
	VV		Součet		15,000			
						Cena celkem	4 290,00 Kč	

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BOLESLAVOVY ULICE“

Změnový list č. 4a

Datum předložení 20.01.2025

Ev.č.

Datum schválení **12.02.2025**

Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 370 01 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hosín

Změnový list předkládá:	Ing. Jiří Novotný	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:		
Specifikace změny: Práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné - odečet		
Zdůvodnění změny: <i>Objednatel rozhodl o neprovádění části prací, které byly uvedeny v rozpočtu SOD a projektové dokumentaci (např. dešťové kanalizační přípojky). Na zbývající část prací z rozpočtu, na základě upozornění TDS, zhotovitel nemá nárok na jejich proplacení z důvodu použitého jiného technologického postupu. Jedná s o práce, které na stavbě nebyly zhotovitelem provedeny – odečet.</i>		
Finanční dopad změny: - 1.567.705,44 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:	- 1.567.705,44 Kč	

Přílohy:	1. Rozpočet
----------	-------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Lenka Růžicková
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
 Ing. Renata Janáčková	 Ing. Jiří Novotný
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolešlavovy ulice
Objekt
IO 02 - Kanalizace

Místo
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023
CZ-CPA
42.21.22

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

IC
00244732
DIČ

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosiň 218, 373 41 Hosiň

IC
28070933
DIČ
CZ28070933

Projektant
VH-TRES spol s r.o. Č. Budějovice

IC
15771822
DIČ

Zpracovatel

IC
DIČ

Poznámka

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, C3, D 1.1, D 1.2, D 1.4, D 1.8, D 1.10, D 1.11.

Cena bez DPH

4 507 328,71

DPH základní sazba	Základ daně 4 507 328,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 946 539,03 0,00
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v

CZK

5 453 867,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolešlavovy ulice

Objekt
IO 02 - Kanalizace

Místo
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

Projektant
VH-TRES spol s r.o.
Č. Budějovice

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosiň 218, 373 41 Hosiň

Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

4 507 328,71

0 - Kanalizace

4 507 328,71

1 - Zemní práce	1 286 354,54
2 - Zakládání	6 594,60
3 - Světlé a kompletní konstrukce	15 695,00
4 - Vodorovné konstrukce	67 345,02
8 - Trubní vedení	2 906 495,46
997 - Přesun sutě	104 927,19
998 - Přesun hmot	119 916,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolešlavovy ulice

Objekt
IO 02 - Kanalizace

Místo
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

Projektant
VH-TRES spol s r.o.
Č. Budějovice

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosiň 218, 373 41 Hosiň

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 507 328,71	
0 - Kanalizace							4 507 328,71	
0 - 1 - Zemní práce							1 286 354,54	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	51,91	24 916,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/115101201								
VV Čerpání vody a splašků vč. pojizky ze sítě								
VV "předpoklad 0 hodin denně" 6,0*60								
VV Součet							480,000	
2	K	115101301	Přehotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	29,23	1 753,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/115101301								
VV "60 dnů" 60,0								
VV Součet							60,000	
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	33,300	185,02	6 161,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/119001405								
VV "plynovod nízkotlaký 150" 1,4*3+1,1								
VV "plynovodní přípojka" 1,4*19								
VV "nulový glynovod NTL" 1,4								
VV Součet							33,300	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	13,100	178,06	2 332,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/119001421								
VV "podzemní vedení VO" 1,4*3								
VV "podzemní vedení NN" 1,4*1,1*2								
VV "podzemní sdíl. vedení metalické" 1,4*1,1								
VV "Slamet" 1,4*2								
VV Součet							13,100	
5	K	132254206	Hroubení zapázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm straně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžčnosti I skupiny s přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 085,854	233,16	253 177,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/132254206								
VV "stoka Bolešlavova" 2,71*1,4*297,5							1 128,715	376,26182
VV "propojení kanalizačních stok" 1,54*1,4*7,8							16,817	7,1148
VV "odbočení z kanalizační stoky" 2,48*1,1*8,6							23,461	23,4608
VV "rozšíření výkopu pro šachty" 2,71*0,6*2,0*13							42,276	22,764
VV "odpočet stmelých vrstev komunikace v II 0,16 m" -0,16*1,4*297,5+0,16*1,4*7,8+0,16*1,1*8,6+0,16*0,6*2,0*13							-72,397	
VV "odpočet vybouraného betonové potrubí" -0,4*0,4*3,144*288,0+0,5*0,5*3,144*3,0							-38,018	
VV "odpočet vybouraných betonových šachet" -15,000							-15,000	
VV Součet							1 085,854	
6	K	139001101	Přísluší k cenám hroubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu normy	m3	217,171	342,78	74 441,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2023_02/139001101								
VV ruční doplnění výkopů v blízkosti podzemních vedení								
VV "20% výkopů" 1085,854*0,2							217,171	
VV Součet							217,171	

Odpočet

Počet jednotek	Cena celkem / fakturační odhad
----------------	--------------------------------

0,000

0,00 Kč

7	K	151101101	Zřízení pažení a nazeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	21,528	80,00	1 722,24	CS ÚRS 2023 02	12,420	993,60 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/151101101 VV"propojení kanalizačních stok" (1,54;0,16)7,8"221,528 VVSoučet21,528										
8	K	151101102	Zřízení pažení a nazeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 596,934	80,00	127 754,72	CS ÚRS 2023 02	846,163	67 693,06 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/151101102 VV"stoka Bolestavova" (2,71;0,16)297,5"21 517,250 VV"odbočení z kanalizační stoky" (2,48;0,16)9,8"239,904 VV"rozšíření výkopu pro šachty" (2,71;0,16)0,6"13"239,780 VVSoučet1 596,934										
9	K	151101111	Odstranění pažení a nazeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	21,528	40,00	861,12	CS ÚRS 2023 02	12,420	496,80 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/151101111 VV"propojení kanalizačních stok" (1,54;0,16)7,8"221,528 VVSoučet21,528										
10	K	151101112	Odstranění pažení a nazeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 596,934	40,00	63 877,36	CS ÚRS 2023 02	846,163	33 846,53 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/151101112 VV"stoka Bolestavova" (2,71;0,16)297,5"21 517,250 VV"odbočení z kanalizační stoky" (2,48;0,16)9,8"239,904 VV"rozšíření výkopu pro šachty" (2,71;0,16)0,6"13"239,780 VVSoučet1 596,934										
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání pro suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se sližením bez rozhrnutí z horní úřady těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,667	163,56	125 068,93	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/162751117 VV"odvoz přebytkové zeminy na skládku do 10 km" 1085,854-321,187764,667 VVSoučet764,667										
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuzemněného výkopu nebo sypání stronně nakládání, množství přes 100 m3, z horní úřady těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	321,187	30,86	9 910,55	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/167151111 VVnaložení zeminy na meziklady v misích stavby321,187 VV"zemina pro zpětný zásep" 321,187321,187 VVSoučet321,187										
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 376,401	177,48	244 283,65	CS ÚRS 2023 02	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/171201231 VV"poplatek za uložení přebytkové zeminy na skládce" 764,667"1,81 376,401 VVSoučet1 376,401										
14	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziklady bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	764,667	12,06	9 224,94	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/171251201 VV"uložení přebytkové zeminy na skládku" 1085,854-321,187764,667 VVSoučet764,667										
15	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny stronně s uložení výkopu ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	321,187	90,48	29 061,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/174151101 VVzásep výhledovou zeminou VV"výkopy" 1085,854 VV"odpočet lože a obrysu" -89,182+656,629 VV"odpočet sklady komunikace v il 0,45 m" -0,45"1,4"297,5+0,45"1,4"7,8+0,45"1,1"8,6+0,45"0,6"2,0"13 VV"odpočet sanace podtlak v il 0,50 m" -0,5"1,4"297,5+0,5"1,4"7,8+0,5"1,1"8,6+0,5"0,6"2,0"13 VVSoučet321,187										
16	K	175151101	Obrysování potrubí stronně sypáním z vhodných hornin tř 1 až 4 nebo materiálem připraveným podtlak výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypání	m3	265,629	132,24	35 126,78	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/175151101 VVšlup obrysování potrubí 0,30 m nad potrubí VV"stoka Bolestavova" 0,7"1,4"297,5291,55097,1894 VV"stoka Bolestavova - odpočet potrubí" -0,4"0,4"3,144"297,5-37,366-15,853232 VV"propojení kanalizačních stok" 0,7"1,4"7,87,6442,541 VV"propojení kanalizačních stok - odpočet potrubí" -0,4"0,4"3,144"7,8-0,980-0,41448 VV"odbočení z kanalizační stoky" 0,55"1,1"8,65,2035,203 VV"odbočení z kanalizační stoky - odpočet potrubí" -0,25"0,25"3,144"8,6-0,422-0,423409375 VVSoučet265,62988,242										
17	M	58337331	Štěrklispek trakce Ø22	t	531,258	520,80	276 679,17	CS ÚRS 2023 02	0,000	0,00 Kč
VV"Štěrklispek na obrysování potrubí" 265,629"2,0531,258 VVSoučet531,258										
D 2 Zakládání 6 594,60										
18	K	212752101	Tržby z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením štěrklispek trakce PE-HD SN 4 celoperturovaná 360° DN 100	m	30,000	219,82	6 594,60	CS ÚRS 2023 02	30,000	6 594,60 Kč
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/212752101 VVpoložka bude fakturována dle skutečnosti (dle zařazení podzemní vody) VVdrenážní potrubí bude po skončení stavebních prací zasláno VV"stoka Bolestavova" 30,030,000 VVSoučet30,000										
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 695,00										
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	313,900	50,00	15 695,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/359901211 VV"stoka Bolestavova" 297,5297,500 VV"propojení kanalizačních stok" 7,87,800 VV"odbočení z kanalizační stoky" 8,68,600 VVSoučet313,900										
D 4 Vodorovné konstrukce 67 345,02										
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z prisku a štěrklispek trakce	m3	69,182	667,00	46 144,39	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/451573111 VVšlup lože il 0,15 m VV"stoka Bolestavova" 0,15"1,4"297,562,47520,8263 VV"propojení kanalizačních stok" 0,15"1,4"7,81,6380,6445 VV"odbočení z kanalizační stoky" 0,15"1,1"8,61,4191,419 VV"šachty Š1-Š13" 1,5"1,5"3,144"0,15"12+2,0"2,0"3,144"0,153,6501,965384615 VVSoučet69,18224,755										
21	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	20,000	713,60	14 272,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/452112111 VV"šachty Š1-Š4, Š6-Š13" 1,0+6,0+7,0+6,020,000 VVSoučet20,000										
22	M	50224194	prstenec šachty vyrovnávací betonový 625x120x40mm	Aus	1,010	430,08	434,38	CS ÚRS 2023 02		
VV"šachta Š9" 1,0"1,011,010 VVSoučet1,010										
23	M	50224185	prstenec šachty vyrovnávací betonový 625x120x60mm	Aus	6,060	120,96	733,02	CS ÚRS 2023 02		
VV"šachta Š2, Š7, Š9, Š10, Š11, Š13" 6,0"1,016,060 VVSoučet6,060										
24	M	50224176	prstenec šachty vyrovnávací betonový 625x120x80mm	Aus	7,070	78,72	556,55	CS ÚRS 2023 02		
VV"šachta Š1, Š3, Š4, Š6, Š10" 7,0"1,017,070 VVSoučet7,070										
25	M	50224187	prstenec šachty vyrovnávací betonový 625x120x100mm	Aus	6,060	368,48	2 232,99	CS ÚRS 2023 02		
VV"šachta Š2, Š3, Š4, Š6, Š11, Š12" 6,0"1,016,060 VVSoučet6,060										
26	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	766,40	1 532,80	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/452112121 VV"šachta Š5" 2,02,000 VVSoučet2,000										
27	M	50224188	prstenec šachty vyrovnávací betonový 625x120x120mm	Aus	2,020	712,32	1 439,89	CS ÚRS 2023 02		
VV"šachta Š5" 2,0"1,012,020 VVSoučet2,020										
D 8 Trubní vedení 2 906 495,46										
28	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	298,000	166,46	49 605,08	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/810391811 VV"betonové potrubí DN 400 mm" 298,0298,000 VVSoučet298,000										
29	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	3,000	227,94	683,82	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/810441811 VV"betonové potrubí DN 500 mm" 3,03,000 VVSoučet3,000										
30	K	831352121	Monáž potrubí z trub kamenných hrdočových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	2,500	212,00	530,00	CS ÚRS 2023 02		
Online PSC https://dotazy.urs-cs.cz/Detail.aspx?ID=302_02/831352121 VV"sestav potrubí DN 200 u spadliště šachty" 2,52,500 VVSoučet2,500										

31	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 at 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	2,539	1 304,96	3 312,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sestava potrubí DN 200 u spadřitvé šachty" 2,571 D15		2,539			
	VV		Součet		2,539			
32	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	8,800	263,20	2 263,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"odbočení z kanalizační stoky" 8,8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
33	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 at 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	8,729	2 425,79	21 174,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odbočení z kanalizační stoky" 8,771 D15		8,729			
	VV		Součet		8,729			
34	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	305,300	584,80	178 539,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"stoka Boleslavova" 297,5		297,500			
	VV		"propojení kanalizačních stok" 7,8		7,800			
	VV		Součet		305,300			
35	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 at 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	309,880	4 492,81	1 392 232,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stoka Boleslavova" 297,571 D15		301,363			
	VV		"propojení kanalizačních stok" 7,871 D15		7,917			
	VV		Součet		309,880			
36	K	831392193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenám za napojení dvou dřív trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 400	kus	2,000	6 384,00	12 768,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"propojení kanalizačních stok" 1,0		1,000			
	VV		"napojovací element u spadřitvé šachty" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	837352221	Montáž kameninových barovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednosokých DN 200	kus	1,000	245,60	245,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"sestava potrubí DN 200 u spadřitvé šachty" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	59711026	koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240	Aus	1,015	2 467,58	2 504,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sestava potrubí DN 200 u spadřitvé šachty" 1,071 D15		1,015			
	VV		Součet		1,015			
39	K	837391221	Montáž kameninových barovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	kus	83,000	733,60	60 888,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"odbočka kolmá DN 400/150 - UV1-UV18" 18,0		18,000			
	VV		"odbočka kolmá DN 400/150 - DSI-DS30" 30,0		30,000			
	VV		"odbočka kolmá DN 400/200 - KP1-KP34" 34,0		34,000			
	VV		"odbočka kolmá DN 400/200 - napojení sestavy potrubí DN 200 u spadřitvé šachty" 1,0		1,000			
	VV		Součet		83,000			
40	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 spojovací systém C/F tř. 240/160	Aus	48,720	7 672,80	373 818,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odbočka kolmá DN 400/150 - UV1-UV18" 18,071 D15		18,270			
	VV		"odbočka kolmá DN 400/150 - DSI-DS30" 30,071 D15		30,450			
	VV		Součet		48,720			
41	M	59715-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 spojovací systém C/F tř. 240/160	Aus	35,525	7 672,80	272 576,22	
	VV		"odbočka kolmá DN 400/200 - KP1-KP34" 34,071 D15		34,510			
	VV		"odbočka kolmá DN 400/200 - napojení sestavy potrubí DN 200 u spadřitvé šachty" 1,071 D15		1,015			
	VV		Součet		35,525			
42	K	877360310	Montáž barovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo brnění PVC hladkého plnostěnného kolek, víček nebo hrdlových uzavřed DN 250	kus	1,000	263,20	263,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/07780300					
	VV		"zastěpení potrubí DN 250 v šachtě Š6" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	28617726	vičko kanalizace plastové KG DN 250	Aus	1,010	150,60	161,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zastěpení potrubí DN 250 v šachtě Š6" 1,071 D1		1,010			
	VV		Součet		1,010			
44	K	879110101	Montáž izolace na plastovém potrubí jednoduché uzavření doizolování přímé vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/07780300					
	VV		"křídlení s NTL plynovodem - doizolování potrubí DN 150 v délce 2,4 m" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	28658-R	izolační pouzdro s AL poklepek tl. izolace 25 mm, dl. 1,2 m	Aus	2,000	662,80	1 365,60	
	VV		"křídlení s NTL plynovodem - doizolování potrubí DN 150 v délce 2,4 m" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	890431851	Bourání šachet a jímek s hrnčí velikostí obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	15,000	1 223,80	18 357,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"dávající šachty - 5 ks" 3 D5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
47	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	12,000	2 248,00	26 976,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š1-Š11, Š13" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační 100x80x50cm	Aus	12,120	10 335,36	125 264,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š1-Š11, Š13" 12,071 D1		12,120			
	VV		Součet		12,120			
49	K	894410114	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š12" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	59224432	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 1200m 120x120 max. zauštění potrubí V60/90 dešťová výstěka	Aus	1,010	62 832,00	63 460,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š12" 1,071 D1		1,010			
	VV		Součet		1,010			
51	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	4,000	808,00	3 232,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š1, Š7, Š9, Š11" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	M	59224160	skruž kanalizační s poplastovanými stupadly 100x25x12cm	Aus	4,040	916,27	3 701,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š1, Š7, Š9, Š11" 4,071 D1		4,040			
	VV		Součet		4,040			
53	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š8, Š10" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	M	59224161	skruž kanalizační s poplastovanými stupadly 100x50x12cm	Aus	2,020	7 693,06	15 539,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š8, Š10" 2,071 D1		2,020			
	VV		Součet		2,020			
55	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	12,000	2 560,00	30 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š1-Š11, Š13" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
56	M	59224162	skruž kanalizační s poplastovanými stupadly 100x100x12cm	Aus	12,120	735,50	8 914,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š1-Š11, Š13" 12,071 D1		12,120			
	VV		Součet		12,120			
57	K	894410221	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 500 mm	kus	1,000	1 736,00	1 736,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š12" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, stupadla poplastovaná	Aus	1,010	7 521,02	7 596,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š12" 1,071 D1		1,010			
	VV		Součet		1,010			
59	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 272,00	3 272,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š12" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	59223-R	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x13,5cm, stupadla poplastovaná, dešťová výstěka v úhlu 120°	Aus	1,010	20 697,60	20 904,58	
	VV		"šachta Š12" 1,071 D1		1,010			
	VV		Součet		1,010			
61	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://onlinepsc.vcs.cz/dm/ci_vst_2022_02/083024					
	VV		"šachta Š9, Š11" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	M	59224168	skruž betonové přechodové 62,5/100x80x12cm, stupadla poplastovaná naposov	Aus	2,020	12 660,48	25 574,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachta Š9, Š11" 2,071 D1		2,020			
	VV		Součet		2,020			
63	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrtyová DN 1000	kus	10,000	1 288,00	12 880,00	CS ÚRS 2023 02

0,000 0,00 Kč

0,000 0,00 Kč

0,000 0,00 Kč

32,000 23 475,20 Kč

30,450 233 636,76 Kč

2,030 15 575,78 Kč

0,000 0,00 Kč

2,000 304,00 Kč

2,000 1 365,60 Kč

Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89910302					
VV		"šachta Š1-Š8, Š10, Š13" 10,0		10,000			
VV		Součet		10,000			
64	M	50224315	deska betonová zákrýtková pro kruhové šachty 100/62,5x17cm	kus	10,000	771,59	7 793,04 CS ÚRS 2023 02
VV		"šachta Š1-Š8, Š10, Š13" 10,0/1,01		10,100			
VV		Součet		10,100			
65	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrýtková DN 1200	kus	1,000	1 736,00	1 736,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89910303					
VV		"šachta Š12" 1,0		1,000			
VV		Součet		1,000			
66	M	50224422	deska betonová zákrýtková šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	1,010	35 642,88	35 999,37 CS ÚRS 2023 02
VV		"šachta Š12" 1,0/1,01		1,010			
VV		Součet		1,010			
67	M	50224347	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	3,000	518,78	1 556,35 CS ÚRS 2023 02
VV		"šachta Š12" 3,0		3,000			
VV		Součet		3,000			
68	M	50224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	30,000	193,54	5 806,08 CS ÚRS 2023 02
VV		"šachta Š1-Š11, Š13" 30,0		30,000			
VV		Součet		30,000			
69	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	5,000	436,80	2 184,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89910321					
VV		vč. odvozu a likvidace základním způsobem					
VV		"škvárcí šachty" 5,0		5,000			
VV		Součet		5,000			
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	3 000,00	39 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89910412					
VV		"šachta Š1-Š13" 13,0		13,000			
VV		Součet		13,000			
71	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	13,000	3 326,40	43 243,20 CS ÚRS 2023 02
VV		poklop kruhový DN 600 mm litinový, v komunikaci samonivelační, bez odvětrání, s kloubem a zajištěním proti otevření, třída zatížení D400 IN					
VV		tlumičí síťka z materiálu odolného olejovým a rozmrazovacím látek, tlumí vertikálního i horizontálního pohybu víka					
VV		poklopy budou spatřeny logem města České Budějovice					
VV		"šachta Š1-Š13" 13,0		13,000			
VV		Součet		13,000			
72	K	899623141	Obetování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,580	2 279,40	3 601,45 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89962314					
VV		"obetonávka potrubí DN 200 u spadřivé šachty" 0,870,6,2,25		1,080			
VV		"obetonávka propojení kanalizačních stok" 0,5		0,500			
VV		Součet		1,580			
73	K	899643111	Bednění pro obetování potrubí v otevřeném výkopu	m2	5,400	297,54	1 606,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89964311					
VV		"obetonávka potrubí DN 200 u spadřivé šachty" 0,870,6,2,25		5,400			
VV		Součet		5,400			
74	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou folií z PVC šířky 40 cm	m	313,900	17,76	5 574,86 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89972211					
VV		výstražná folie šedé barvy					
VV		"složka Boleďdava" 297,5		297,500			
VV		"propojení kanalizačních stok" 7,8		7,800			
VV		"odbočení z kanalizační stoky" 8,6		8,600			
VV		Součet		313,900			
75	K	899910102	Vypaň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem dělký do 50 m tř. C 8/10	m3	2,261	3 512,00	7 940,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/89991010					
VV		"betonové potrubí DN 400 mm" 0,470,473,14/410,0		2,261			
VV		Součet		2,261			
p 997		Přesun sutě				104 927,19	
76	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	116,460	411,22	47 890,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/99722157					
VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km		116,460			
VV		"betonové potrubí a šachty" 95,360+2,100+19,000		116,460			
VV		Součet		116,460			
77	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 048,140	10,21	10 699,41 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/99722158					
VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km					
VV		"betonové potrubí a šachty" (95,360+2,100+19,000)9		1 048,140			
VV		Součet		1 048,140			
78	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	116,460	320,16	37 285,83 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/99722161					
VV		"betonové potrubí a šachty" 95,360+2,100+19,000		116,460			
VV		Součet		116,460			
79	K	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	116,460	77,72	9 051,27 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/99722186					
VV		"betonové potrubí a šachty" 95,360+2,100+19,000		116,460			
VV		Součet		116,460			
p 998		Přesun hmot				119 916,90	
80	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	799,446	150,00	119 916,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://dotazy.urs.cz/Detail/CS_URS_2023_02/99827510					

Zbývá celkem 397,728,73 Kč


30,000 5 806,08 Kč

2,261 7 940,63 Kč

0,000 0,00 Kč

VV		*Připravené, bourací a zemní práce			8,000			
VV		*Výkop v zemi II/1 pro osazení UV-B						
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	840,000	197,98	166 289,76	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/162751117			
VV		*Výkopy 832-6			840,000			
9	K	171152111	Uložení sypáního do zhutněných náspů po silnice, dálnice a letežské s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu náspu z hornin nesoudržných sypkých v akvíní zóně	m3	1 065,000	85,19	90 727,78	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/171152111			
P	Poznámka k položce Silnice - bude sypáno po odobutí materiálu, na základě výkresů zářezových žlábků, v rozsahu dle požad. geotechnického doozoru a za souhlasu TD4							
VV		*Připravené, bourací a zemní práce						
VV		*Výměna podloží v akvíní zóně vozovky II. 500 mm vhodnou zemí 1065			1 065,000			
10	M	10364100-1	zemina nenamrzavá vhodná pro základy a násypy silnic a dálnic	t	1 917,000	181,44	347 820,48	
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/10364100-1			
P	Poznámka k položce Silnice - bude sypáno po odobutí materiálu, na základě výkresů zářezových žlábků, v rozsahu dle požad. geotechnického doozoru a za souhlasu TD4							
VV		*Připravené, bourací a zemní práce						
VV		*Výměna podloží v akvíní zóně vozovky II. 500 mm vhodnou zemí 1065			1 917,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 512,000	216,00	326 592,00	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/171201231			
VV		*Výkopy 832-6			840,000			
VV		840*1,8 Přepočtené koeficientem množství			1 512,000			
12	K	171251201	Uložení sypáního na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložení sypáního do předepsaného tvaru	m3	840,000	14,60	12 285,34	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/171251201			
VV		*Výkopy 832-6			840,000			
13	K	175151101	Obtýpání potrubí strojné sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přhrpřeným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prohození sypáního	m3	154,000	167,44	25 786,25	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/175151101			
VV		*Odvodnění						
VV		*Podélná drenáž - obyp drenážní trubky v mm 0,25 m3/m 616*0,25			154,000			
14	M	58342930	kamenný drcený hrubý frakce 16/32	t	308,000	670,68	206 569,44	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/58342930			
VV		154*2 Přepočtené koeficientem množství			308,000			
15	K	181851112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílo strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 129,000	26,78	57 023,14	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/181851112			
VV		*Ostění						
VV		*Úprava pláně zhutněná Edel 2=45 Mpa 2129			2 129,000			
D	2			Zakládání			195 678,81	
16	K	212752411	Trabový z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením šterkové lože pod trubky a s jejich obypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	616,000	317,68	195 678,81	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/212752411			
P	Poznámka k položce výkop pro stěnu trabový vykládán v rámci celkových výkresů, kóde potrubí je součástí potrubí, obyp potrubí z ořůdu zářezového průřezu vyřezán zvlášť							
VV		*Odvodnění						
VV		*Podélná drenáž - drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm 616			616,000			
D	5			Komunikace pozemní			2 734 795,38	
17	K	564881111	Podklad ze šterkové ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění II. 200 mm	m2	2 341,800	220,32	515 967,41	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/564881111			
P	Poznámka k položce výkop pro stěnu trabový vykládán v rámci celkových výkresů, kóde potrubí je součástí potrubí, obyp potrubí z ořůdu zářezového průřezu vyřezán zvlášť							
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - ŠDA II. (D63 II. (mm) 200mm 2129			2 129,000			
VV		2129*1,1 Přepočtené koeficientem množství			2 341,800			
18	K	564852111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenné MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění II. 150 mm	m2	2 129,000	258,62	550 595,17	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/564852111			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - MKZ II. 150mm 2129			2 129,000			
19	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění II. 60 mm	m2	2 285,000	375,84	858 794,40	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/565145121			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - ACP 16+50/70 II. 60mm 2285			2 285,000			
20	K	573111112	Postřik vrstevní P1 z asfaltu silničního s posypem kamenným, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 285,000	23,76	54 291,60	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/573111112			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - P1A0,7 (do 1,0) kg/m2 2285			2 285,000			
21	K	573231107	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenným ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 285,000	15,12	34 549,20	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/573231107			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - P5,EP 0,35 (do 0,4) kg/m2 2285			2 285,000			
22	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m II. po zhutnění II. 40 mm	m2	2 285,000	315,36	720 597,60	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/577134221			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Vozovka - ACO 11 50/70 II. 40mm 2285			2 285,000			
D	8			Trubní vedení			203 050,80	
23	K	895941311-1	Zřízení vpusť kanalizační učrny z betonových dílců	kus	18,000	4 514,40	81 259,20	
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/895941311-1			
VV		*Odvodnění						
VV		*Úložní vpusť 18			18,000			
24	M	592238500-1	sestava dílců kompletní úložní vpusť včetně mříže a kóde	kus	18,000	6 766,20	121 791,60	
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/592238500-1			
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			18 769,71	
25	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového žvčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vepřným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	24,000	124,20	2 980,80	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/919732211			
VV		*Nové konstrukce						
VV		*Napojení nové vozovky na stávající star 24			24,000			
26	K	919735114	Rezaní stávajícího žvčného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	24,000	141,74	3 401,74	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/919735114			
VV		*Připravené, bourací a zemní práce						
VV		*Zakrytí hrany zářezové vozovky II. 160 mm 24			24,000			
27	K	877151119	Údřové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, ohel, obládů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	3,800	3 440,88	12 387,17	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/877151119			
VV		*Odvodnění						
VV		*Podélná drenáž - Vodorovný výpru prům 110 mm v betonu na II. 200 mm (zaostění drenáž) * 18*0,2			3,600			
D	997			Přesun sušů			1 402 803,06	
28	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	299,376	2 332,80	698 384,33	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/997013847			
VV		*penetrační makadám (dle výkazu suty) 299,376			299,376			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,920	545,29	4 318,71	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/997013871			
VV		*Blátek, stavební rum (dle výkazu suty) 7,92			7,920			
30	K	99721551	Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 796,504	34,89	62 888,65	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/99721551			
VV		*Trézaná žvč (dle výkazu suty) 208,656-953,808			562,464			
VV		*kamenné o, podkladní blátny (dle výkazu suty) 1226,12			1 226,120			
VV		*Blátek, stavební rum (dle výkazu suty) 7,92			7,920			
31	K	99721559	Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	16 168,536	6,79	142 140,83	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/99721559			
P	Poznámka k položce okamžitá doprava do 10 km, účtovací sazba výpočtu CKD km podle cenou na vzdálenost skládky dle vlastních dopravních							
VV		*Trézaná žvč (dle výkazu suty) 208,656-953,808			562,464			
VV		*kamenné o, podkladní blátny (dle výkazu suty) 1226,12			1 226,120			
VV		*Blátek, stavební rum (dle výkazu suty) 7,92			7,920			
VV		1796,504*9 Přepočtené koeficientem množství			16 168,536			
32	K	99721561	Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	299,376	278,16	82 674,48	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/99721561			
VV		*penetrační makadám (dle výkazu suty) 299,376			299,376			
33	K	99721569	Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	2 694,384	14,26	38 411,14	CS ÚRS 2023 02
Odkaz PSC					https://podnetu.urs.cz/price/CS_URS_2023_02/99721569			

p		Pozměnka k položce: celkem dleprava do 10 km									
VV		"penetrační makadama (dle výkazu sutí)" 299,376									
VV		299,376*9 "Přepočtené koeficientem množství"									
34	K	987221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 226,120	216,00		264 841,92	CS ÚRS 2023 02		
Ověřte PSC: https://podatelna.ur.cz/psgc/psc_2023_02/987221873											
VV		"kameniva, podkladní šterky (dle výkazu sutí)" 1226,12									
35	K	987221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	582,484	194,40		109 343,00	CS ÚRS 2023 02		
Ověřte PSC: https://podatelna.ur.cz/psgc/psc_2023_02/987221875											
VV		"tréžovaná žlvice (dle výkazu sutí)" 208 856+953 808									
p		998	Přesun hmot					33 744,44			
36	K	986225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	438,708	87,13		29 451,76	CS ÚRS 2023 02		
Ověřte PSC: https://podatelna.ur.cz/psgc/psc_2023_02/986225111											
37	K	986225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	438,708	9,78		4 282,68	CS ÚRS 2023 02		
Ověřte PSC: https://podatelna.ur.cz/psgc/psc_2023_02/986225191											



Zbývá celkem 60 485,19 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt

IO 02.1 - Kanalizační přípojky

Místo
837 22
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023
CZ-CPA
42.21.22

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

IC
DIČ
00244732

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin

IC
DIČ
28070933
CZ28070933

Projektant
VH-TRES spol s r.o. Č Budějovice

IC
DIČ
15771822

Zpracovatel

IC
DIČ

Poznámka

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, C3, D 1.1, D 1.2, D 1.4, D 1.8, D 1.10, D 1.11.

Cena bez DPH

1 823 335,51

DPH základní
snížená

Základ daně
1 823 335,51
0,00

Sazba daně
21 00%,
15 00%

Výše daně
382 900,46
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 206 235,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt

IO 02.1 - Kanalizační přípojky

Místo
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

Projektant
VH-TRES spol s r.o.
Č Budějovice

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 823 335,51

0 - Kanalizační přípojky

1 823 335,51

1 - Zemní práce	1 083 526,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 310,01
4 - Vodorovné konstrukce	22 084,37
6 - Trubní vedení	603 933,87
997 - Přesun sutě	48 814,66
998 - Přesun hmot	56 665,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt

IO 02.1 - Kanalizační přípojky

Místo
České Budějovice

Datum
5. 10. 2023

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

Projektant
VH-TRES spol s r.o.
Č Budějovice

Uchazeč
NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 823 335,51		
0 - Kanalizační přípojky						1 823 335,51		
0 - 1 - Zemní práce						1 083 526,95		
1	K	132254205	Hloubení zapečetěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	844,305	263,90	222 812,09	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/132254205								
VV					"přípojky uličních vpustí - UV-UV18" 2,71*1,1*62,0		184,822	
VV					"přípojky dešťové - DS1-DS30" 2,71*1,1*115,0		342,815	
VV					"přípojky splaškové - KP1-KP34" 2,71*1,1*124,0		389,644	
VV					"odpočet stínelných vstřev komunikace v II 0,16 m" -0,16*1,1*(62,0+115,0+124,0)		-52,976	
VV					Součet		644,305	
2	K	139001101	Příslpek k cenám hloubených výkopů bez zařízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	168,861	342,78	57 882,17	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/139001101								
VV					"20% výkopů" 844,305*0,2		168,861	
VV					Součet		168,861	
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 535,100	145,00	222 589,50	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/151101102								
VV					"přípojky uličních vpustí - UV-UV18" (2,71-0,16)*62,0*2		316,200	
VV					"přípojky dešťové - DS1-DS30" (2,71-0,16)*115,0*2		586,500	
VV					"přípojky splaškové - KP1-KP34" (2,71-0,16)*124,0*2		632,400	
VV					Součet		1 535,100	
4	K	151101112	Odstátní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 535,100	72,50	111 294,75	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/151101112								
VV					"přípojky uličních vpustí - UV-UV18" (2,71-0,16)*62,0*2		316,200	
VV					"přípojky dešťové - DS1-DS30" (2,71-0,16)*115,0*2		586,500	
VV					"přípojky splaškové - KP1-KP34" (2,71-0,16)*124,0*2		632,400	
VV					Součet		1 535,100	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypanky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	503,470	163,56	82 347,55	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/162751117								
VV					"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 844,305-340,835		503,470	
VV					Součet		503,470	
6	K	167151111	Nakládání, skládání a převládání neuhleného výkopu nebo sypanky strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	340,835	30,86	10 516,80	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/167151111								
VV					naložení zeminy na mezikládku v místě stavby		340,835	
VV					"zemina pro zpětný zákop" 340,835		340,835	
VV					Součet		340,835	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	906,246	177,48	160 840,54	CS ÚRS 2023 02
Ověřeno PSC https://soubory.vps.cz/chem/CS_UBR_2023_02/171201231								
VV					"poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku" 503,470*1,8		906,246	

Odpčet	
Počet jednotek	Cena celkem / fakturační období

349,403 92 207,45 Kč

69,880 23 953,33 Kč

1 142,910 165 721,95 Kč

1 142,910 82 860,98 Kč

191,470 31 316,83 Kč

131,105 4 045,38 Kč

442,756 78 580,41 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavění úpravy Boleslavovy ulice

IO 01 - Vodovod

Místo České Budějovice

Zadavatel Statutární město České Budějovice

Likazeč NOVOTNÝ TZB s r o , Hosiň 218, 373 41 Hosiň

Datum 5 10 2023

Projektant Vlt-TRES spol.s r o

Zpracovatel Č Budějovice

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 744 088,16	
D 0			Vodovod				1 744 088,16	
D 1			Zemní práce				561 235,30	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	22,000	185,02	4 070,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/119001405				
VV				"plynovod nízkotlaký 150" 1,0"2				
VV				"plynovodní přípojka" 1,0"19				
VV				"zrušený plynovod NTL" 1,0				
VV				Součel				
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 vně izolovaných kabelů	m	7,000	178,06	1 246,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/119001421				
VV				"podzemní vedení VČ" 1,0"3				
VV				"podzemní vedení NN" 1,0				
VV				"podzemní sdělení vedení metalická" 1,0				
VV				"Slamet" 1,0"2				
VV				Součel				
3	K	132254204	Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	413,100	304,50	125 788,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/132254204				
VV				"Tad Boleslavova" 1,51"1,0"306,0				
VV				"Tad Boleslavova - odpočet směřených vrstev komunikace v il 0,16 m" -0,16"1,0"306,0				
VV				Součel				
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výlučinn pro jakoukoliv třídu normy	m3	82,620	342,78	28 320,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/139001101				
VV				ruční dokopávka výkopů v blízkosti podzemních vedení				
VV				"Tad Boleslavova - 20% výkopů" 413,100"0,2				
VV				Součel				
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příčné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	826,200	80,00	66 096,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/151101101				
VV				"Tad Boleslavova" (1,51-0,16)"306,0"2				
VV				Součel				
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčné, hloubky do 2 m	m2	826,200	40,00	33 048,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/151101111				
VV				"Tad Boleslavova" (1,51-0,16)"306,0"2				
VV				Součel				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z normy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	413,100	163,56	67 566,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/162751117				
VV				"odvoz vyčištěné zeminy na skládku do 10 km" 413,100				
VV				Součel				
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	743,580	177,48	131 970,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/171201231				
VV				"poplatek za uložení vyčištěné zeminy na skládce" 413,100"1,0				
VV				Součel				
9	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	413,100	12,06	4 983,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/171251201				
VV				"uložení vyčištěné zeminy na skládku" 413,100				
VV				Součel				
10	K	175151101	Obypání potrubí stěpné sypáním z vlnitých hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez pronášení sypání	m3	85,560	132,24	11 314,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/175151101				
VV				"Tad Boleslavova - šlp obyp potrubí výšky 0,15 m nad potrubím" 0,26"1,0"306,0				
VV				"Tad Boleslavova - obyp armatur šlátkodní 0/16" 1,0"1,0"1,0"6				
VV				Součel				
11	M	58337331	šlátkopisek frakce 0/22	t	159,120	520,80	82 869,70	CS ÚRS 2023 02
VV				"šlátkopisek na obyp potrubí" 79,560"2,0				
VV				Součel				
12	M	58344121	šlátkodní frakce 0/16	t	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
VV				"šlátkodní na obyp zemních souprav armatur" 6,0"2,0				
VV				Součel				
D 4			Vodorovné konstrukce				48 007,21	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžitelného 0 až 8 mm	m3	45,900	997,60	45 789,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/451572111				
VV				pískové lože 0-8 mm pod potrubím				
VV				"Tad Boleslavova" 0,15"1,0"306,0				
VV				Součel				
14	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu blízky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,315	2 267,80	714,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/452313131				
VV				"betonový podpírný blok pod barový" 0,30"0,30"5,7				
VV				Součel				
15	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu blízky pro potrubí	m2	4,200	357,86	1 503,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/452353101				
VV				"betonový podpírný blok pod barový" 0,30"4"0,5,7				
VV				Součel				
D 8			Trubní vedení				820 695,45	
16	K	850311811	Bourání stávkového potrubí z trub litinových hrlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	485,000	92,80	45 008,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/850311811				
VV				vč. sdružení a kládace zákonem způsobem				
VV				"stávkovací litinové potrubí DN 100" 187,0				
VV				"stávkovací litinové potrubí DN 125" 118,0				
VV				"stávkovací litinové potrubí DN 150 - NTL, plynovod" 180,0				
VV				Součel				
17	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, hantolu nebo v šachtě DN 80	kus	9,000	1 008,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/852242122				
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 5,0"4,0				
VV				Součel				
18	M	55253235	trubice přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 at 200mm	kus	5,075	1 535,76	7 793,98	CS ÚRS 2023 02
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 5,0"1,0,15				
VV				Součel				
19	M	55253247	trubice přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 at 100mm	kus	3,007,07	3 807,07	15 822,11	CS ÚRS 2023 02
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4,0"1,0,15				
VV				Součel				
20	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, hantolu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/852262122				
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1,0				
VV				Součel				
21	M	55253255	trubice přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 100 at 400mm	kus	2,436,07	2 475,66	6 031,73	CS ÚRS 2023 02
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1,0"1,0,15				
VV				Součel				
22	K	857242122	Montáž litinových barových jednoosých přírubových otevřených výkop DN 80	kus	6,976,00	872,00	6 076,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podrobnosti.vysledkem.cz/URS/2023/02/857242122				
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 3,0"4,0				
VV				Součel				
23	M	31951003	potrubní spojka třídní pro potrubí hrlová přírubová DN 80	kus	4 552,85	13 863,42	45 816,27	CS ÚRS 2023 02
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 3,0"1,0,15				
VV				Součel				
24	M	55251820	koleno přírubové protuboušné s pákou pro připojení k hydrantu 80/90mm, PN10	kus	4 782,79	24 272,67	79 085,36	CS ÚRS 2023 02
VV				"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 5,0"1,0,15				
VV				Součel				

VV		Součet							5,075			
26	K	857244122	Montáž litinových barvovek na potrubí litinovým tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kárlu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 152,00	2 304,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/857244122									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D			2,000							
VV		Součet			2,000							
26	M	55253510	hvacovna přírubová litinová s přírubovou obočkou PN1040 T-Aus DN 80/80	kus	2,030	2 497,39	5 069,71	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
27	K	857262122	Montáž litinových barvovek na potrubí litinovým tlakovém, jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kárlu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/857262122									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1/D+2/D+2/D			7,000							
VV		Součet			7,000							
28	M	31951004	potrubní spojka jistěná proti posuvu trojúh. příruba DN 100	kus	2,015	5 461,34	5 543,26	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1/D1,D15			1,015							
VV		Součet			1,015							
29	M	55251611	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 100/90mm, PN10	kus	2,030	2 730,74	5 561,68	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
30	M	55259983	koleno přírubové P tvárné litina DN 100-90*, PN10	kus	2,030	2 050,27	4 162,05	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
31	M	55259815	přechod přírubový RP tvárné litina d1 200mm DN 100/80, PN10	kus	2,030	1 503,36	3 051,82	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
32	K	857264122	Montáž litinových barvovek na potrubí litinovým tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kárlu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 216,00	7 296,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/857264122									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D+2/D			6,000							
VV		Součet			6,000							
33	M	55253515	hvacovna přírubová litinová s přírubovou obočkou PN1040 T-Aus DN 100/80	kus	4,060	2 985,98	12 123,10	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D1,D15			4,060							
VV		Součet			4,060							
34	M	55253516	hvacovna přírubová litinová s přírubovou obočkou PN1040 T-Aus DN 100/100	kus	2,030	2 763,07	5 600,04	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
35	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17 PN10 d 110 x 6,6 mm	m	302,000	101,60	30 683,20	CS ÚRS 2023 02		0,000	0,00 Kč	
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/871251221									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 302/D			302,000							
VV		Součet			302,000							
36	M	28613570	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 d 100n	m	306,530	354,20	108 571,70	CS ÚRS 2023 02		0,000	0,00 Kč	
VV		tlakové potrubí PE 100 RC pro rozvod pitné vody PN 10 - SDR 17 vyrobeno dle EN 12201, typ 2 klasifikace										
VV		trubky budou s rozměry dle DIN 8074, dvouvrstvé trubky z PE 100 RC s rozměrově integrovanou vlněnou vrstvou v krátkové modři										
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 302/D1,D15			306,530							
VV		Součet			306,530							
37	K	877251101	Montáž barvovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek spávek, oboustr. nebo redukci d 110	kus	16,000	284,80	4 556,80	CS ÚRS 2023 02		4,000	1 139,20 Kč	
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/877251101									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 7/D+1/D+6/D			16,000							
VV		Součet			16,000							
38	M	28614-R	elektrokoleno 11*, 30° PE 100 SDR17 D 110mm	kus	7,105	1 343,08	9 542,55			4,060	5 452,89 Kč	
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" (5/D+1/D11/D15			7,105							
VV		Součet			7,105							
39	M	28615975	elektropojka PE 100 SDR17 D 110mm	kus	1,015	358,24	363,61	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1/D1,D15			1,015							
VV		Součet			1,015							
40	M	28653150	nákupek kromový PE 100 SDR17 110mm	kus	8,120	273,64	2 221,92	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D1,D15			8,120							
VV		Součet			8,120							
41	M	28654410	příruba vlnitá k lemovému nákupeku z polypropylenu D 110	kus	8,120	614,03	4 985,91	CS ÚRS 2023 02				
VV		vč. těsnění										
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D1,D15			8,120							
VV		Součet			8,120							
42	K	877251112	Montáž barvovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek kolien 90° d 110	kus	2,000	285,60	571,20	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/877251112									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D			2,000							
VV		Součet			2,000							
43	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,030	1 022,54	2 075,76	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 2/D1,D15			2,030							
VV		Součet			2,030							
44	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	8,000	1 088,00	8 704,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/891241112									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D			8,000							
VV		Součet			8,000							
45	M	42221116	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm krátké PN10	kus	8,000	9 083,80	72 670,37	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D			8,000							
VV		Součet			8,000							
46	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 80-80 mm, 1,3 -1,8	kus	8,000	2 341,60	18 732,77	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D			8,000							
VV		Součet			8,000							
47	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	944,00	4 720,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/891247112									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D+1/D			5,000							
VV		Součet			5,000							
48	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN16 dvojitý uzavřer s kouli krycí v 1000mm	kus	4,000	23 568,35	94 273,39	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D			4,000							
VV		Součet			4,000							
49	M	42275-R	automatický vzdušník AV DN 80 PN16	kus	1,000	39 891,79	39 891,79					
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1/D			1,000							
VV		Součet			1,000							
50	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4,000	1 208,00	4 832,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/891261112									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D			4,000							
VV		Součet			4,000							
51	M	42221117	šoupátko s přírubami, voda, DN 100 krátké PN10	kus	4,000	10 659,89	42 639,55	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D			4,000							
VV		Součet			4,000							
52	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, 1,3 -1,8	kus	4,000	2 341,60	9 366,38	CS ÚRS 2023 02				
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4/D			4,000							
VV		Součet			4,000							
53	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	306,000	17,20	5 263,20	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/892271111									
VV		"řad. Boleslavova" 306/D			306,000							
VV		Součet			306,000							
54	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 530,000	32,80	50 184,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/892273122									
VV		vč. dodání dezinfekčního přípravku a poplaku za vodné a stočné dle platných tarifů										
VV		proplach a dezinfekce potrubí 5x										
VV		"řad. Boleslavova" 306/D15			1 530,000							
VV		Součet			1 530,000							
55	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	7 112,00	7 112,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/892372111									
VV		"jednotlivé ucelené uzly" 1/D			1,000							
VV		Součet			1,000							
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000	1 232,00	14 784,00	CS ÚRS 2023 02				
		Online P-SC	https://podrobnosti.urc.cz/Item/CS_483_2023_02/899401112									
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D+4/D			12,000							
VV		Součet			12,000							
57	M	42291362	ponor litinový šoupátkový samonivelant	kus	12,000	2 082,64	24 991,63	CS ÚRS 2023 02		0,000	0,00 Kč	
VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 8/D+4/D			12,000							
VV		Součet			12,000							
58	M	56230636	deska podkladová uštiného poklopu ventilového a									

60	M	42291452	požkop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 919,89	7 679,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4D		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	M	42292-R	požkop litinový pro odvzdušňovací hydrant	kus	1,000	10 093,46	10 093,46	
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 1D		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	56230638	deska podkladová ušlechtilá požkopu hydrantového	kus	5,000	334,37	1 671,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4D+1D		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů	kus	17,000	156,82	2 666,87	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/89721111					
	VV		"šoupátka" 8,0+4,0		12,000			
	VV		"hydranty" 4,0+1,0		5,000			
	VV		Součet		17,000			
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	336,000	12,23	4 209,41	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/89721111					
	VV		výřezovací vodič CY 6 mm2 bude vyveden do poklapů ovládacích armatur					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 336D		336,000			
	VV		Součet		336,000			
65	K	899722112	krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	306,000	12,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/89722112					
	VV		výstražná fólie bílá s nápisem voda					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 306D		306,000			
	VV		Součet		306,000			
66	K	89981-R	Revize signalizačního vodiče	m	336,000	10,00	3 360,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 336D		336,000			
	VV		Součet		336,000			
67	K	89982-R	Revize hydrantů	kus	5,000	450,00	2 250,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladěského schéma" 4D+1D		5,000			
	VV		Součet		5,000			
68	K	89984-R	Ostatní a spojovací materi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		-šroubové spoje dle ČSN 755401 pomocí šroubů a matic v Pz provedení, pevnost spojů min. 8,8, ošetřených speciální vodoodpudivou pastou či vazelinou					
	VV		"dle výpisu armatur a barovek na kladěském schématu řadu" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
p 81							273 973,60	
69	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm	m	68,000	66,96	4 553,28	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/871161211					
	VV		"připojky suchovodu" 2D*34		68,000			
	VV		Součet		68,000			
70	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100 m	m	69,020	26,28	1 813,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"připojky suchovodu" 2D*34*1,015		69,020			
	VV		Součet		69,020			
71	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	580,000	85,04	55 123,20	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/871211211					
	VV		"suchovody" 280,0+000,0		580,000			
	VV		Součet		580,000			
72	M	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8 dl 100m	m	588,700	102,72	60 468,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"suchovody" 280,0+000,0/1,015		588,700			
	VV		Součet		588,700			
73	K	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	34,000	191,20	6 500,80	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/877161101					
	VV		"připojky suchovodu" 34D		34,000			
	VV		Součet		34,000			
74	M	28613-R	spojka UNI pítinná pro PE d 27/3x3/32 univerzální pro kov, Cu, PP, SDR 11	kus	34,510	206,92	7 209,83	
	VV		"připojky suchovodu" 34D/1,015		34,510			
	VV		Součet		34,510			
75	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/877211101					
	VV		"suchovody" 2D		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	M	28625-R	spojka UNI SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	154,36	313,34	
	VV		"suchovody" 2D/1,015		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	877211113	Montáž barovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrobarovek SDR 11/PN16 T-huť d 63	kus	34,000	274,40	9 328,80	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/877211113					
	VV		"připojky suchovodu" 34D		34,000			
	VV		Součet		34,000			
78	M	28624-R	T-huť UNI redukovaný pro PE d 63x32x63 SDR 11	kus	34,510	237,82	8 207,03	
	VV		"připojky suchovodu" 34D/1,015		34,510			
	VV		Součet		34,510			
79	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3 240,000	24,24	78 537,60	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/892233122					
	VV		proplach a dezinfekce 5x vč napuštění a vypuštění vody, dezinfekčního prostředku					
	VV		"suchovody" 580,0/5		2 900,000			
	VV		"připojky suchovodu" 68,0/5		340,000			
	VV		Součet		3 240,000			
80	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	648,000	17,04	11 041,92	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/892241111					
	VV		"suchovody" 580,0		580,000			
	VV		"připojky suchovodu" 68,0		68,000			
	VV		Součet		648,000			
81	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/892372111					
	VV		2D		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	648,000	30,88	20 010,24	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/871211811					
	VV		"suchovody" 580,0		580,000			
	VV		"připojky suchovodu" 68,0		68,000			
	VV		Součet		648,000			
p 998							40 176,60	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	267,844	150,00	40 176,60	CS ÚRS 2023 02
	Online P-SC		https://podrobnosti.ur.s.cz/item/CS_483_2023_00/998276101					

Zbývá celkem 119 022,28 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo	Ceské Budějovice	Datum	5. 10. 2023
Zadavatel	Statutární město České Budějovice	IČ	00244732
Uchazeč	NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin	DIC	28070933
Projektant	VH-TRES spol s r.o. Č Budějovice	DIC	CZ28070933
Zpracovatel		IČ	15771822
		DIC	
Poznámka			

Cena bez DPH319 500,00

DPH základní snižená	Základ daně 319 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 67 095,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPHv CZK386 595,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo	Ceské Budějovice	Datum	5. 10. 2023
Zadavatel	Statutární město České Budějovice	Projektant	VH-TRES spol s r.o. Č Budějovice
Uchazeč	NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin	Zpracovatel	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem319 500,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady319 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy Bolestavovy
Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo	Ceské Budějovice	Datum	5. 10. 2023
Zadavatel	Statutární město České Budějovice	Projektant	VH-TRES spol s r.o. Č Budějovice
Uchazeč	NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin	Zpracovatel	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem319 500,00

D1	K	01	Zajištění vytyčení veškerých pozemních sítí a zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			-slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby					
			-ve 3 vyhotoveních v listné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	04	Zajištění šetření o inženýrských sítích, vč. zajištění nových výpočtů v případě, že před realizací pozbyla platnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	05	Vypracování realizační dokumentace stavby a dílenských výkresů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	06	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			"cca 40 hod" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	07	Opaření k zamezení vyždělení nečistot a nánosů ze staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			vč. činnosti komunikací během výstavby					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	08	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
9	K	09	Provedení pasportizace stávajících zdrojů vody (studní) vč. popisu technického stavu a zaměření hloubky a hladiny vody v nich	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
10	K	10	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpěť jejich vlastníkům	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
11	K	11	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
			-zajištění ohlazení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2008 Sb.					
			-příprava a oplocení území pro objekty ZS					
			-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI					
			-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřících odběrných míst					
			-náklady na vybavení objektů ZS					
			-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
			-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
			-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
			-zřízení dočasných komunikací, speciálů a nájezdů					
			-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. norem					
			-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlukosti dané vyhláškou					
			-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
			-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
			1,0		1,000			

Odpčet	
Počet jednotek	Cena celkem / fakturační období

00,00 Kč

00,00 Kč

11 500,00 Kč

00,00 Kč

112 000,00 Kč

00,00 Kč

VV	Součet				1,000			
12	K	12	Kompletní a technologické zkušební neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			-zkoušky dle příslušných ČSN, dle dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revize kůh)					
VV			- biologický rozbor vody vodovodního řadu i suchovodu					
VV			- buněční zkoušky - 1x na 100 m délky ulice, min 2 zkoušky na jednotlivém úseku					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	13	Součinnost provozovatele vodo-odu a kanalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	14	Doklady požadované k předání a převzetí díla	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV			-zajištění a vypracování veškerých došlých požadavků k předání a převzetí díla (3x kůšičná verze a 3x CD)					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	15	Vypracování havarijního plánu pro dobu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	16	Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			předpoklad realizace 2x25 dnů, skutečnost dle hamonogramu / nabídky zhotovitele, dle příloh 7.1 a 7.2					
VV			položka zahrnuje					
VV			- příp. aktualizace návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR					
VV			- osazení DZ vč. příslušenství dle TP86, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů,					
VV			výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti					
VV			- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky při nájedzech techniky ap					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	17	Zužené výrobní podmínky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			potřeba bude řešena jin se souhlasem investora					
VV			- (příklady na zřízení dalšího suchovodu, komplikované provádění pažení, provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí,					
VV			požadavky na nepřerušovaný provoz v obyčejných)					
VV			- zřízení pohyb vozidel v centrech měst					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	18	Práce geologa na stavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV			-kontrola základové spáry					
VV			-stanovení vhodnosti zemín pro zpevněné základy					
VV			-rozboru zeminy nutné k ověření podmínek pro provedení stavby					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	19	Práce statika na stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			-sledování vlnů stavby na okolní objekty					
VV			-statické posouzení, které není součástí projektu					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	20	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
VV			- zajištění a zabezpečení výkopů proti pádu osob					
VV			- lavky a přechodky, zajištění přístupů k nemovitostem během výstavby					
VV			- provozní oplocení stavby během výstavby					
VV			- drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zadržany a sloupky apod.)					
VV			- standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavatech, TDI, Ihřících aid					
VV			1.D		1,000			
VV			Součet		1,000			
21	K	21	Zajištění dodávky pitné vody	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			"přístavení a pronájem oslony - 1 den" 1.D					
VV			Součet		1,000			

0	0,00 Kč
1	2 000,00 Kč
1	5 000,00 Kč
0	0,00 Kč
1	15 000,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba Stavební úpravy Bolestavovy ulice			
Objekt IO 01.1 - Vodovodní přípojky			
Místo	837 13 České Budějovice	Datum	2222 5. 10. 2023 CZ-CPA 42.21.22
Zadavatel	Statutární město České Budějovice	IČ	00244732
Uchazeč	NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin	DIČ	
Projektant	VH-TRES spol s r.o. České Budějovice	IČ	28070933
Zpracovatel		DIČ	CZ28070933
Poznámka	Výkaz výměr zpracován dle příloh A-E, C1, C2, C3, D1 1 - D1 3, D1 6,, D1 9		
Cena bez DPH		767 468,31	
DPH základní snížená	Základ daně 767 468,31 0,00	Sazba daně 21 00% 16 00%	Výše daně 161 168,35 0,00
Cena s DPH		v CZK 928 636,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba Stavební úpravy Bolestavovy ulice			
Objekt IO 01.1 - Vodovodní přípojky			
Místo	České Budějovice	Datum	5. 10. 2023
Zadavatel	Statutární město České Budějovice	Projektant	VH-TRES spol s r.o. České Budějovice
Uchazeč	NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin	Zpracovatel	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		767 468,31	
0 - Vodovodní přípojky		767 468,31	
1 - Zemní práce		180 461,19	
4 - Vodovodní konstrukce		8 295,04	
8 - Trubní vedení		560 796,08	
998 - Přesun hmot		17 916,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy Bolestavovy ulice

Objekt

IO 01.1 - Vodovodní přípojky

Místo

České Budějovice

Datum

5. 10. 2023

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

VH-TRES spol s r.o.
Č. Budějovice

Uchazeč

NOVOTNÝ TZB s r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							767 468,31	
0		0	Vodovodní přípojky				767 468,31	
0		1	Zemní práce				180 461,19	
1	K	132254204	Hloubení zapatečných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžčenost I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	112,253	304,50	34 181,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"řad Bolestavova - VP1-VP2" 1,51*0,75*11,0				
VV				"řad Bolestavova - VP3-VP34" 1,51*0,7*107,0				
VV				"řad Bolestavova - VP1-VP34 - odpočet stíněných vrstev komunikace v ul. 0,16 m" -0,16*0,75*11,0+0,16*0,7*107,0)				
VV				Součet				
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,451	342,78	7 695,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"20% výkopů" 112,253*0,2				
VV				Součet				
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	318,600	80,00	25 488,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"řad Bolestavova - VP1-VP34" (1,51-0,16)*110,0*2				
VV				Součet				
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	318,600	40,00	12 744,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"řad Bolestavova - VP1-VP34" (1,51-0,16)*110,0*2				
VV				Součet				
5	K	162751117	Vodovodní přemístění výkopky nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopky, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžčenost I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	112,253	163,56	18 360,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"odvoz vyčíslené zeminy na skládku do 10 km" 112,253				
VV				Součet				
6	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	202,055	177,48	35 860,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"příplatek za uložení vyčíslené zeminy na skládce" 112,253*1,8				
VV				Součet				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziklášky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	112,253	12,06	1 354,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				"uložení vyčíslené zeminy na skládku" 112,253				
VV				Součet				
8	K	175151101	Odsypání potrubí strojně sypanou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypanky	m3	49,199	132,24	6 506,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://dotazy.urs.cz/dotaz/CS_URS_2023_02/28070933				
VV				šíp obrysp potrubí výšky 0,15 m nad potrubí				
VV				"řad Bolestavova - VP1-VP2" 0,19*0,75*11,0				
VV				"řad Bolestavova - VP3-VP34" 0,18*0,7*107,0				
VV				Mezisoučet				

Odpčet	
Počet jednotek	Cena celkem / fakturační období
6,229	1 896,73 Kč
1,240	425,05 Kč
318,600	25 488,00 Kč
318,600	12 744,00 Kč
6,229	1 018,82 Kč
11,212	1 989,91 Kč
6,229	75,15 Kč
1,784	235,92 Kč

VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34 - obrys amatur šikéodní 016" 1,071*0,734			34,000				
VV		Medusudet			34,000				
VV		Součet			49,199				
9	M	58337331	šikéodník trice 022	t	30,398	520,80	15 831,28	CS ÚRS 2023 02	1,568
VV		"šikéodník na obrys potrubí" 15,199*0			30,398				
VV		Součet			30,398				
10	M	58344121	šikéodník trice 016	t	68,000	300,00	22 440,00	CS ÚRS 2023 02	2,000
VV		"šikéodník na obrys zemních ospravn amatur" 34,0*0			68,000				
VV		Součet			68,000				
p	4		Vodorovné konstrukce				8 295,04		
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoly a drátové objekty v otevřeném výkopu z kameniva drátového těštění 0 až 8 mm	m3	8,315	997,60	8 295,04	CS ÚRS 2023 02	0,410
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/08021111							
VV		piakové lože 0-8 mm pod potrubím							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 0,1*0,75*11 0			0,625				
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 0,1*0,7*107 0			7,490				
VV		Součet			8,315				
p	8		Trubní vedení				560 796,08		
12	K	850311811	Bourání stávkových potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	118,000	92,80	10 950,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/080311811							
VV		vč odvozu a likvidace zákonným způsobem			118,000				
VV		"dávající přípojky" 118 0			118,000				
VV		Součet			118,000				
13	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32x2,9 mm	m	107,000	66,96	7 164,72	CS ÚRS 2023 02	5,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0871161211							
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 107 0			107,000				
VV		Součet			107,000				
14	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x2,9 d1 100 m	m	108,605	35,47	3 852,22	CS ÚRS 2023 02	5,005
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 107 0*1 015			108,605				
VV		Součet			108,605				
15	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	11,000	72,32	795,52	CS ÚRS 2023 02	11,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0871171211							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 11 0			11,000				
VV		Součet			11,000				
16	M	28613525	potrubí PE100 RC SDR11 40x3,7 d1 100 m	m	11,165	71,46	797,81	CS ÚRS 2023 02	11,165
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 11 0*1 015			11,165				
VV		Součet			11,165				
17	K	871161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	64,000	191,20	12 286,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0871161101							
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0*2			64,000				
VV		Součet			64,000				
18	M	28603-R	ISO připojovací trubní tvarovka d 32	kus	32,480	527,11	17 120,60		
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0*1 015			32,480				
VV		Součet			32,480				
19	M	28612-R	ISO spojka potrubí d 32	kus	32,480	527,11	17 120,60		
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0*1 015			32,480				
VV		Součet			32,480				
20	K	871171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	4,000	201,60	806,40	CS ÚRS 2023 02	2,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0871171101							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0*2 0			4,000				
VV		Součet			4,000				
21	M	28604-R	ISO připojovací trubní tvarovka d 40	kus	2,000	869,30	1 764,69		1,015
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0*1 015			2,000				
VV		Součet			2,000				
22	M	28615-R	ISO spojka potrubí d 40	kus	2,000	869,30	1 764,69		1,015
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0*1 015			2,000				
VV		Součet			2,000				
23	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek příkopových SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	32,000	288,80	9 341,60	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0891161322							
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0			32,000				
VV		Součet			32,000				
24	M	42221144	šoupátko pro domovní přípojky DN 25 (1") PN 16	kus	32,000	4 160,29	133 129,34	CS ÚRS 2023 02	
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0			32,000				
VV		Součet			32,000				
25	K	891171322	Montáž vodovodních šoupátek příkopových SDR11 PN16 otevřený výkop DN 32/40	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2023 02	1,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0891171322							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0			2,000				
VV		Součet			2,000				
26	M	42221145	šoupátko pro domovní přípojky DN 32/40 PN 16	kus	2,000	5 762,86	11 525,71	CS ÚRS 2023 02	1,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0			2,000				
VV		Součet			2,000				
27	M	42201072	souprava zemní pro šoupátko domovní přípojky 3/4"x2", 1,0 - 1,6 m	kus	34,000	1 458,14	49 576,90	CS ÚRS 2023 02	1,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0			2,000				
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0			32,000				
VV		Součet			34,000				
28	K	891269111	Montáž vodovodních amatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických tlom DN 100	kus	34,000	1 048,00	35 632,00	CS ÚRS 2023 02	1,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0891269111							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0			2,000				
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0			32,000				
VV		Součet			34,000				
29	M	42271414	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 3/4", 2"	kus	34,000	2 462,11	83 711,81	CS ÚRS 2023 02	34,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF2" 2 0			2,000				
VV		"řad Boleslavova - VP3-VF34" 32 0			32,000				
VV		Součet			34,000				
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	590,000	24,24	14 301,60	CS ÚRS 2023 02	72,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0892233122							
VV		proplach a dezinfekce 5x vč napuštění a vypuštění vody a dezinfekčního prostředku			590,000				
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 118 0*5			590,000				
VV		Součet			590,000				
31	K	892241111	Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	118,000	17,04	2 010,72	CS ÚRS 2023 02	14,400
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0892241111							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 118 0			118,000				
VV		Součet			118,000				
32	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátek	kus	34,000	1 232,00	41 888,00	CS ÚRS 2023 02	1,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0899401112							
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 34 0			34,000				
VV		Součet			34,000				
33	M	42201352	poklop litinový šoupátekový samonivelační	kus	34,000	1 685,23	57 297,89	CS ÚRS 2023 02	1,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 34 0			34,000				
VV		Součet			34,000				
34	M	56230636	deska podkladová ušitá poklopu ventilačního a šoupátekového	kus	34,000	319,72	10 870,34	CS ÚRS 2023 02	1,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 34 0			34,000				
VV		Součet			34,000				
35	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů	kus	34,000	302,40	10 281,60	CS ÚRS 2023 02	34,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0899712111							
VV		tabulka šoupátek			34,000				
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 34 0			34,000				
VV		Součet			34,000				
36	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	169,000	65,40	11 052,60	CS ÚRS 2023 02	15,000
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0899721111							
VV		výhledávací vodič C16 mm2 bude propojen se stávajícími a novými amaturami			169,000				
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 169 0			169,000				
VV		Součet			169,000				
37	K	899722112	Koyt potrubí z plastů výstražnou tlou z PVC šířky 25 cm	m	118,000	12,64	1 491,52	CS ÚRS 2023 02	14,400
Online PSC		https://portal.mv.cz/portal/CS_URS_2023_02/0899722112							
VV		výstražná fólie bílé barvy s nápisem voda			118,000				
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 118 0			118,000				
VV		Součet			118,000				
38	K	89981-R	Revizní signalizačního vodiče	m	169,000	10,00	1 690,00		15,000
VV		"řad Boleslavova - VP1-VF34" 169 0			169,000				
VV		Součet			169,000				
39	K	89984-R	Ostání a spojovací materiálu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		
VV		- šroubová spoje dle ČSN 756401 pomocí šroubů a matic v Pz provedení, pevnost spojů min. B8, ošetřených speciální vodoodpudivou pastou či vazelínou							

Zbývá celkem 159 195,77 Kč

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BOLESLAVOVY ULICE“

Změnový list č. 5

Datum předložení 20.01.2025

Ev.č.

Datum schválení **12.02.2025**

Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 370 01 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hosín

Změnový list předkládá:	Ing. Jiří Novotný	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	IO 02 - Kanalizace	
Specifikace změny: Výměna potrubí stávající kanalizace		
Zdůvodnění změny: Při provádění napojení nové kanalizace z ulice Boleslavova do stávající kanalizace v ulici Přemyslova bylo zjištěno poškození stávající kanalizace pod místem napojení v křížení ulic Boleslavova a Přemyslova. O na základě doporučení P rozhodl o výměně v délce cca 8,0m, vč. přepojení stávající přípojky.		
Finanční dopad změny: 67.238,76 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:	67.238,76 Kč	

Přílohy:	1. Rozpočet
----------	-------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Lenka Růžicková
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
 Ing. Renata Janáčková	 Ing. Jiří Novotný
Datum:	Datum:



VÍCEPRÁCE Stavební úpravy Boleslavovy ulice

Stavba:

Stavební úpravy Boleslavovy ulice

Objekt:

Napojení stoky Přemyslova ulice

Místo:

České Budějovice

Datum:

06.10.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o.

Uchazeč:

NOVOTNÝ TZB s.r.o., Hosin 218, 373 41 Hosin

Zpracovatel:

Caletka Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 238,76	
D 0 Kanalizace							67 238,76	
D 1 Zemní práce							20 800,68	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	51,91	1 245,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			8°3dmv		24			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1,000	185,02	185,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			plynovod nízkotlaký 1m		1			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	178,06	178,06	CS ÚRS 2023 02
			podzemní vedení NN 1m		1			
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	23,000	233,16	5 362,68	CS ÚRS 2023 02
			stoka z S1 směr dolů do Přemyslova 2*2,3*5		23			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,600	342,78	1 576,79	CS ÚRS 2023 02
			20% výkopů = 2*5*0,2		4,6			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000	m3	2,000	163,56	327,12	CS ÚRS 2023 02
			2*5*0,2					
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,128	30,86	466,85	CS ÚRS 2023 02
			zemina pro zpevnění zářevy 15,128		15,128			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,170	177,48	2 514,89	CS ÚRS 2023 02
			poplatek za uložení přebýtkové zeminy na skládce 7,872*1,8		14,1696			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,872	12,06	94,94	CS ÚRS 2023 02
			uložení přebytkové zeminy na skládce 23-15,128		7,872			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	15,128	90,48	1 368,78	CS ÚRS 2023 02
			výkopy 23		23			
			odpočet lože + lože 1,5+6,372		-7,872			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,372	132,24	842,63	CS ÚRS 2023 02
			hlavní stoka 0,7*2*5		7,000			
			hlavní stoka odpočet potrubí -0,4*0,4*3,14/4*5		-0,628			
17	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	12,744	520,80	6 637,08	CS ÚRS 2023 02
			šterkopisek na obsyp potrubí 6,372*2		12,744			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 000,50	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku	m3	1,500	667,00	1 000,50	CS ÚRS 2023 02
			stoka Přemyslova 0,15*2*5		1,5			
D 8 Trubní vedení							45 437,58	
28	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	6,000	166,46	998,76	CS ÚRS 2023 02
17	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 400	m	5,000	230,00	1 150,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
18	M	286111110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400 SN12	m	5,000	4 978,32	24 891,60	CS ÚRS 2023 02
VV								
20	K	877420330R	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných do DN 500	kus	3,000	791,00	2 373,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
21	M	28651077	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400	kus	2,000	4 753,98	9 507,96	CS ÚRS 2023 02
VV								
23	M	28651259	redukce kanalizační PVC 500/400	kus	1,000	5 270,00	5 270,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
72	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	0,500	2 279,40	1 139,70	CS ÚRS 2023 02
74	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6,000	17,76	106,56	CS ÚRS 2023 02
			*stoka Přemyslova 297,5		6			