Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota - méněpráce

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 241231749 - ČR-SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Prahu - Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota						
Objekt: ZBV 1 - změny dle geodetického zaměření						
022	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	-67,4	M3	100	-6 740,00
033	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-67,4	M3	140	-9 436,00
034	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	-1 348,00	M3	5	-6 740,00
036	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	-128,06	t	30	-3 841,80
080	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	-207,38	M2	200	-41 476,00
081	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	-103,69	M2	190	-19 701,10
082	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	-103,69	M2	150	-15 553,50
083	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	-103,69	M2	5	-518,45
084	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	-103,69	M2	437	-45 312,53
085	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	-103,69	M2	15	-1 555,35
086	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	-103,69	M2	248	-25 715,12
		Součet za Objekt: ZBV 1 - změny dle geodetického zaměření				**-176 589,85**
CELKEM		**Objekt: ZBV 1 - změny dle geodetického zaměření**				**-176 589,85**