

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: E650-S-7483/2024

č. sml. zhotovitele : 111/24-24531

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.7.2025. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na červen, červenec 2025. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 6, 7 / 2025

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Litoměřice							
	1001	Hoštka - Polepy: km: 392,800 - 397,500; 2. TK					ANO
5910020120	E321KB700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	Polepy - Hoštka: km: 397,500 - 392,800; 1. TK					ANO
5910020120	E321KB700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. Litoměřice: v.č. 19					ANO
5910090060	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Litoměřice: v.č. 21					ANO
5910090120	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Sebužín: v.č. 13					ANO
5910090120	E321KBF00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Děčín východ							
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 210					ANO
5910105020	E311KBH00U00	Navaření lokální vady opornice	cm2	200,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 456,140; v.č. 5					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 3xa					ANO
5910090060	E311KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 457,130; v.č. 59					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 430,920 -431,110; 4. SK					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 431,396; v.č. 53					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 9					ANO
5910090060	E311KBY00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 456,150; v. č. 6					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
	1001	Velké Březno - Ústí nad Labem Střekov: km: 437,400 - 437,500; 2. TK					ANO
5910020130	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
	1001	Ústí nad Labem Střekov - Sebužín: km: 429,726 - 429,995; 1. TK					ANO
5910020120	E311KBG00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 70ab					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 70ab					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: km: 0,800 - 2,500; v.č. 70ab					ANO
5957140005	E321KC500U00	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - FT	kus	4,00			
5908035015	E321KC500U00	Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60, R65	styk	4,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 70a					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 70b					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	Ústí nad Labem západ - Chabařovice: km: 0,800 -12,500; 2. TK					ANO
5910020120	E321KC600U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	0591	Ústí nad Labem západ - Chabařovice: km: 0,800 -12,500; 2. TK					ANO
5910020120	E321KC600U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	3,00			
	0591	Chabařovice - Ústí nad Labem západ: km: 0,800 -12,500; 1. TK a v.č. 852					ANO
5910020120	E321KC600U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	0591	Chabařovice - Ústí nad Labem západ: km: 0,800 -12,500; 1. TK a v.č. 852					ANO
5910020120	E321KC600U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 852					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0591	Ústí nad Labem západ - Chabařovice: km: 2,345; 902. TK					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 805					ANO
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Roudnice n/L							
	0801	žst. Dolní Beřkovice: km: 458,920- 458,925; 2. SK					ANO
5910020110	E311KDS00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
TO Ústí hl.n.							
	0801	žst. Ústí nad Labem sever: km: 519,869 - 519,881; v. č. 254					ANO
5910020110	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			
	0801	žst. Prackovice n/L: km: 504,355 - 504,359; v. č. 9					ANO
5910020110	E311KE500U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KE500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem sever: km: 518,396 - 518,446; v. č. 217					ANO
5910020130	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,00			
	0801	Ústí nad Labem sever - Povrly: km: 524,902 - 524,906; 2. TK					ANO
5910020110	E311KEC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E311KEC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Ústí nad Labem sever: km: 518,263 - 518,267; spojka v. č. 208 - 211					ANO
5910020110	E311KEC00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00			
5910035110	E311KEC00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	Ústí nad Labem hl. nádr.: v.č. 18					ANO
5910090420	E321KE900U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Děčín hl.n.							
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 538,844 - 538,870; v.č. 71					ANO
5910020130	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 538,844 - 538,870; v.č. 71					ANO
5910020130	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 540,000 - 540,100; 2a. SK					ANO
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 540,000 - 540,100; 2a. SK					ANO
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			