

Cenová nabídka - Výkaz výměr

Oprava tunelového vodovodu v 1.TK úseku Hloubětín – Kolbenova do km 25,177 vč. napoj. mezist. objektů

Položkový rozpočet					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
Oprava tunelového vodovodu v 1.TK úseku Hloubětín – Kolbenova do km 25,177 vč. napoj. mezist. objektů					
1	Potrubí nerezové svařované AISI304/1.4301 DN100	m	650		
2	Dtto,ale DN65	m	14		
3	Dtto,ale DN50	m	10		
4	Dtto,ale DN25	m	12		
5	Victaulic spojky S75 DN100	ks	140		
6	Dtto, ale DN50	ks	4		
7	Šoupe ruční s ovl. kolem DN100	ks	7		
8	Kulový uzávěr 21/2"	ks	14		
9	Kulový uzávěr 2"	ks	4		
10	Kulový uzávěr 1"	ks	2		
11	Kulový uzávěr 3/4"	ks	3		
12	Zahradní výtok. ventil 3/4"	ks	4		
13	Redukce nerez DN80/65	ks	14		
14	T-kus nerez DN100/100/100	ks	1		
15	T-kus nerez DN100/80/100	ks	14		
16	T-kus nerez DN100/50/100	ks	4		
17	T-kus nerez DN100/32/100	ks	3		
18	Koleno nerez DN100	ks	18		
19	Koleno nerez DN 65	ks	14		
20	příruby nerez do DN 100	ks	18		
21	Redukce B75/C52 Al	ks	14		
22	Spojka B75 x 3" Al	ks	14		
23	Spojka C52 Al	ks	14		
24	Víčko C52 Al	ks	14		
25	zhotovení odbočky DN150/50-80	ks	14		
26	Izolace potrubí DN 100 kašir.minerální vlna tl. 50 mm vč. oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm	m	280		
27	přechod pod kolejí DN100	ks	1		
28	Nosné konstrukce	kpl	1		
29	Ostatní těsnící a spojovací materiál	kpl	1		
30	Elektropráce vč. výchozí revize	kpl	1		
31	Zemnění potrubí a připojení meř.bodů skříní KMO	ks	11		
32	Dielektrické oddělení ocel.řmenů na potrubí	ks	345		
33	Stavební přípomoce	kpl	1		
34	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	6		
35	Vlaková souprava (Drezína) - motorová část	ks	6		
36	Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks	6		
37	Přesun hmot+mimostaveništní doprava	kpl	1		
38	Demontáže potrubí a armatur	kpl	686		
39	Demontáže tepelných izolací s oplechováním	kpl	280		
40	Proplach+desinfekce vodovodního potrubí	m	686		
41	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 150	m	686		
Cena celkem bez DPH , úseku HL - KL, 1.TK do km 25,177 vč. napoj. mezist. objektů					5 848 781,00 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) potrubí, které vede pod kolejemi musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k nahodilému při manipulaci s kov. materiálem.
- 2) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušební provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.).
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přijímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.