

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25h020
Stavba: Výmalba školy po rekonstrukci elektroinstalce

KSO:
Místo: SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

IC:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Daniela Hahnová

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	725 189,09
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25h020

Stavba: Výmalba školy po rekonstrukci elektroinstalce

Místo: SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel: SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				STA
01	Dokončovací práce - malby a nátěry			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba školy po rekonstrukci elektroinstalace

Objekt:

01 - Dokončovací práce - malby a nátěry

KSO:

Místo: SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Zadavatel:

SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba školy po rekonstrukci elektroinstalace

Objekt:

01 - Dokončovací práce - malby a nátěry

Místo:

SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Daniela Hahnová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba školy po rekonstrukci elektroinstalace

Objekt:

01 - Dokončovací práce - malby a nátěry

Místo:

SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Datum:

27. 1. 2025

Zadavatel:

SŠ Strav. a služeb, Ondřejská, K.vary

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Daniela Hahnová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D		61	Úprava povrchů vnitřních					
1	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	1 267,277			CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
	VV		* strop* 8,0*3,9+6,2*4,0		56,000			
	VV		* strop* 3,33*3,56+7,85*6,97+6,92*6,97+4,66*10,98		165,969			
	VV		* strop* 3,45*3,99+8,59*4,25+8,73*6,97+11,06*7,7		196,283			
	VV		* stropy					
	VV		3,48*4,04+8,73*4,38+3,15*2,85+4,05*2,66+8,86*6,94+11,09*7,7		218,929			
	VV		* stropy					
	VV		3,48*4,05+3,5*4,37+5,2*4,37+3,64*2,92+4,25*2,66+8,87*6,95+11,07*7,7		220,973			
	VV		Mezisoučet 1-5.np místnosti		858,154			
	VV		* strop* 14,83*2,0+4,55*1,97+2,0*1,4		41,624			
	VV		* strop* (16,3*3,56+1,0*3,35+8,22*2,1)		78,640			
	VV		* strop* 15,95*2,8+1,0*3,45+13,2*2,1		75,830			
	VV		* strop* 16,32*2,85+1,0*3,45+13,21*2,1		77,703			
	VV		* strop* 15,73*2,92+1,0*3,45+13,24*2,1		77,186			
	VV		Mezisoučet 1-5.np chodby		350,983			
	VV		* strop* 1,4*(3,25+1,25)+3,2*1,2		10,140			
	VV		* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		Mezisoučet 1-5. schodiště		58,140			
	VV		Součet		1 267,277			
2	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	284,360			CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo vvislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005					
	VV		* okna a dv ve fasádě					
	VV		* 1.np* 2,0*2,0+2,8*1,0*2+0,6*0,6		9,960			
	VV		* 2.np* 2,0*2,6*9+2,0*2,0		50,800			
	VV		* 3.np* 2,0*2,6*13		67,600			
	VV		* 4.np* 2,0*2,6*15		78,000			
	VV		* 5.np* 2,0*2,6*14+2,0*2,6		78,000			
	VV		Součet		284,360			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D		94	Lešení a stavební výtahy					
3	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	32,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121113					
	VV		* 1.np strop* 3		3,000			
	VV		* 2.np strop* 6		6,000			
	VV		* 3.np strop* 6		6,000			
	VV		* 4.np stropy* 8		8,000			
	VV		* 5.np stropy* 9		9,000			
	VV		Součet místností a chodby		32,000			
4	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	448,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121213					
	VV		32*14		448,000			
5	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	32,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121813					
6	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	10,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121122					
	VV		* strop* 2		2,000			
	VV		* strop* 2		2,000			
	VV		* strop* 2		2,000			
	VV		* strop* 2		2,000			
	VV		* strop* 2		2,000			
	VV		Součet 1-5.np ve schodišti		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	140,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121222					
	VV		10*14		140,000			
8	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	10,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121822					
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 267,277			CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		* strop" 8,0*3,9+6,2*4,0		56,000			
	VV		* strop" 3,33*3,56+7,85*6,97+6,92*6,97+4,66*10,98		165,969			
	VV		* strop" 3,45*3,99+8,56*4,25+8,73*6,97+11,06*7,7		196,283			
	VV		* stropy"					
	VV		3,48*4,04+8,73*4,38+3,15*2,85+4,05*2,66+8,86*6,94+11,09*7,7		218,929			
	VV		* stropy"					
	VV		3,49*4,05+3,5*4,37+5,2*4,37+3,64*2,92+4,25*2,66+8,87*6,95+11,07*7,7		220,973			
	VV		Mezisoučet 1-5.np místnosti		858,154			
	VV		* strop" 14,93*2,0+4,55*1,97+2,0*1,4		41,624			
	VV		* strop" (16,3*3,56+1,0*3,35+8,22*2,1)		78,640			
	VV		* strop" 15,95*2,8+1,0*3,45+13,2*2,1		75,830			
	VV		* strop" 16,32*2,85+1,0*3,45+13,21*2,1		77,703			
	VV		* strop" 15,73*2,92+1,0*3,45+13,24*2,1		77,186			
	VV		Mezisoučet 1-5.np chodby		350,983			
	VV		* strop" 1,4*(3,25+1,25)+3,2*1,2		10,140			
	VV		* strop" 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop" 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop" 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		* strop" 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
	VV		Mezisoučet 1-5. schodiště		58,140			
	VV		Součet		1 267,277			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
10	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,942			CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013155					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,942			CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,594			CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		celkem 8Km					
	VV		0,942*7 *Přepočtené koeficientem množství		6,594			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,942			CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
14	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,051			CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	862,538			CS ÚRS 2025 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
	VV		* 1.np chodba" (3,03-1,35)*(14,93+2,01+4,55+2,0)*2		78,926			
	VV		* strop" 14,93*2,0+4,55*1,97+2,0*1,4		41,624			
	VV		Mezisoučet		120,550			
	VV		* 2.np chodba" (3,44-1,35)*(16,3+4,5+3,56+1,0+2,1)*2		114,783			
	VV		* strop" (16,3*3,56+1,0*3,35+8,22*2,1)		78,640			
	VV		Mezisoučet		193,423			
	VV		* 3.np chodba" (3,25-1,35)*(15,95+9,1+6,02)*2		118,066			
	VV		* strop" 15,95*2,8+1,0*3,45+13,2*2,1		75,830			
	VV		Mezisoučet		193,896			
	VV		* 4.np chodba" (2,99-1,35)*(16,32+9,1+6,08)*2		102,723			
	VV		* strop" 16,32*2,85+1,0*3,45+13,21*2,1		77,703			
	VV		Mezisoučet		180,426			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* 5.np chodba* (2,92-1,35)*(15,73+9,1+6,08)*2		97,057			
VV			* strop* 15,73*2,92+1,0*3,45+13,24*2,1		77,166			
VV			Mezisoučet		174,243			
VV			Součet		862,538			
16	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	199,522			CS ÚRS 2025 01
PP			Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121007					
VV			* 1.np schod* (3,03-1,35)*(3,25*2+1,2*2+1,25*2)		19,152			
VV			* strop* 1,4*(3,25+1,25)+3,2*1,2		10,140			
VV			Mezisoučet		29,292			
VV			* 2.np schod* (3,44-1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		35,530			
VV			* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
VV			Mezisoučet		47,530			
VV			* 3.np schod* (3,25-1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		32,300			
VV			* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
VV			Mezisoučet		44,300			
VV			* 4.np schod* (2,98-1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		27,710			
VV			* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
VV			Mezisoučet		39,710			
VV			* 5.np schod* (2,92-1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		26,690			
VV			* strop* 2,8*1,4*2+3,2*1,3		12,000			
VV			Mezisoučet		38,690			
VV			Součet		199,522			
17	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	862,538			CS ÚRS 2025 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011					
18	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	199,522			CS ÚRS 2025 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121017					
19	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	862,538			CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
20	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	199,522			CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181127					
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 868,552			CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
VV			* 1.np - šatny* (3,03-1,35)*(8,0+3,9+0,5+6,2+4,0+1,5)*2		80,976			
VV			* strop* 8,0*3,9+6,2*4,0		56,000			
VV			Mezisoučet		136,976			
VV			* 2.np- kuch., učebny 2-4* (3,44-1,35)*(3,33+3,56+7,85+6,97+6,92+6,97+4,66+10,98)*2		214,183			
VV			* strop* 3,33*3,56+7,85*6,97+6,92*6,97+4,66*10,98		165,969			
VV			Mezisoučet		380,152			
VV			* 3.np knihovna, učebny 6-8* (3,25-1,35)*(3,45+3,99+8,59+4,25+8,73+6,97+11,06+7,7)*2		208,012			
VV			* strop* 3,45*3,99+8,59*4,25+8,73*6,97+11,06*7,7		196,283			
VV			Mezisoučet		404,295			
VV			* 4.np sborovna* 2,98*(3,48+4,04+8,73+4,38)*2		122,955			
VV			* zástupce řed.praxe* 2,98*(3,15+2,85+4,05+2,66)*2		75,752			
VV			* uč. 9a10* (2,98-1,35)*(8,86+6,94+11,09+7,7)*2		112,763			
VV			* stropy*					
VV			3,48*4,04+8,73*4,38+3,15*2,85+4,05*2,66+8,86*6,94+11,09*7,7		218,929			
VV			Mezisoučet		530,399			
VV			* 5.np vedení, řed.* 2,92*(3,49+4,05+3,5+4,37+5,2+4,37)*2		145,883			
VV			* kabinet* 2,92*(3,65+2,92+4,25+2,66)*2		78,723			
VV			* uč 11a12* (2,92-1,35)*(8,87+6,95+11,07+7,7)*2		108,613			
VV			* stropy*					
VV			3,49*4,05+3,5*4,37+5,2*4,37+3,64*2,92+4,25*2,66+8,87*6,95+11,07*7,7		220,973			
VV			Mezisoučet		554,192			
VV			* chodby 1.np-5.np* 862,538		862,538			
VV			Mezisoučet		862,538			
VV			Součet		2 868,552			
22	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	199,522			CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221107					
23	K	784131201	Odstranění dekoračních technik (imitací) obroušením	m2	199,800			CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění dekoračních technik imitací keramických zemin, benátského štuk, betonu, zdiva, dřeva, travertinu, metalických efektů apod. obroušením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131201					
VV			* 5.np chodba* (1,35)*(15,73+9,1+6,08)*2		83,457			
VV			* 5.np schod* (1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		22,950			
VV			* 5.np - uč 11a12* (1,35)*(8,87+6,95+11,07+7,7)*2		93,393			
VV			Součet		199,800			
24	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	176,850			CS ÚRS 2025 01
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161511					
VV			* 5.np chodba* (1,35)*(15,73+9,1+6,08)*2		83,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		* 5.np - uč 11a12" (1,35)*(8,87+6,95+11,07+7,7)*2		93,393			
	VV		Součet		176,850			
25	K	784161517	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	22,950			CS ÚRS 2025 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		vyrovnaním na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161517					
	VV		* 5.np schod" (1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		22,950			
26	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	176,850			CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		* 5.np chodba" (1,35)*(15,73+9,1+6,08)*2		83,457			
	VV		* 5.np - uč 11a12" (1,35)*(8,87+6,95+11,07+7,7)*2		93,393			
	VV		Součet		176,850			
27	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	22,950			CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181127					
	VV		* 5.np schod" (1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		22,950			
28	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	340,848			CS ÚRS 2025 01
	PP		Omytí podkladu omytím a odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111041					
	VV		* 2.np- učebny 2-4"		119,745			
	VV		(1,35)*(7,85+6,97+6,92+8,97+4,66+10,98)*2					
	VV		* 3.np- učebny 6-8"		127,710			
	VV		(1,35)*(8,59+4,25+8,73+6,97+11,06+7,7)*2					
	VV		* 4.np -uč. 9a10" (1,35)*(8,86+6,94+11,09+7,7)*2		93,393			
	VV		Součet		340,848			
29	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	517,698			CS ÚRS 2025 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660141					
	VV		* 2.np- učebny 2-4"		119,745			
	VV		(1,35)*(7,85+6,97+6,92+8,97+4,66+10,98)*2					
	VV		* 3.np- učebny 6-8"		127,710			
	VV		(1,35)*(8,59+4,25+8,73+6,97+11,06+7,7)*2					
	VV		* 4.np -uč. 9a10" (1,35)*(8,86+6,94+11,09+7,7)*2		93,393			
	VV		* 5.np - uč 11a12" (1,35)*(8,87+6,95+11,07+7,7)*2		93,393			
	VV		Mezisoučet		434,241			
	VV		* 5.np chodba" (1,35)*(15,73+9,1+6,08)*2		83,457			
	VV		Mezisoučet		83,457			
	VV		Součet		517,698			
30	K	784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m	m2	22,950			CS ÚRS 2025 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660147					
	VV		* 5.np schod" (1,35)*(2,8*4+1,3*2+3,2)		22,950			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
31	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	2,500			CS ÚRS 2025 01
	PP		Další náklady na pracovníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/080001000					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Doprava na stavbu					
D	VRN9		Ostatní náklady					
32	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní náklady					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Sdrúžené sazba VRN					