

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A211-2025 Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh**

Objekt: **SO 01 Přístavba výtahu k budově školy**

Rozpočet: **01 Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **KONE a.s.**
Evropská 423
Praha 6

IČO: **00176842**

DIČ: **CZ00176842**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 683 240,74
PSV			886 584,23
MON			108 175,03
Vedlejší náklady			111 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 789 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 789 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	795 690,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 584 690,00 CZK

v **Ostravě**

dne **13.5.2025**

Ing. Ivan
Smolík

Digitally signed by Ing. Ivan
Smolík
Date: 2025.05.13 15:39:51
+02'00'

Ivan Smolík, na základě plné
moci

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 396,72	2,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			72 331,66	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 776,50	2,0
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 086 131,37	28,7
5	Komunikace	HSV			23 273,79	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 303,33	1,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			196 594,00	5,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 164,50	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			732 935,00	19,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 668,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			102 713,08	2,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 000,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 924,91	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 870,37	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			25 096,52	0,7
712	Povlakové krytiny	PSV			81 573,67	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			26 703,36	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 986,22	0,4

764	Konstrukce klempířské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
783	Nátěry	PSV		
784	Malby	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				106 396.72
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	21,40000		
2	113109318R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.18 cm	m2	21,40000		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	13,60000		
		3,4*4*1	Evropská 423	13,60000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,84000		
		odvoz na skládku : (13,6-5,76)		7,84000		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	156,80000		
		7,84*20		156,80000		
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	19,36000		
		pro zpětný zásyp okolo základů - výkopek : 5,76*2		11,52000		
		odvoz na skládku (vnitrostaveništní doprava do 200 m) : (13,6-5,76)		7,84000		
7	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	148,96000		
		odvoz na skládku (vnitrostaveništní doprava do 200 m) : (13,6-5,76)*19		148,96000		
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	13,60000		
		pro zpětný zásyp okolo základů - výkopek : 5,76		5,76000		
		odvoz na skládku : 13,6-5,76		7,84000		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,76000		
		okolo základů : 0,6*2,8*1*2		3,36000		
		0,6*4*1		2,40000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,84000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,64944		
		podkladní beton : 2,46*2,64*0,1		0,64944		
12	273323611RV1	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37 XC4	Ostravě	1,94832		
		2,46*2,64*0,3		1,94832		
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení		2,32200		
		(2,64+2,46+2,64)*0,3		2,32200		
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,32200		
15	273361921RU2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KZ 70, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,10066		
		2,64*2,46*1,25*6,2/1000*2		0,10066		
16	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárníc betonem C 30/37	m2	1,96000		
		1,96*1		1,96000		
17	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárníc betonem C 30/37	m2	7,24000		
		(2,64+2,64+1,96)*1		7,24000		
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B a kari sítí	t	0,06312		

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7,24*0,25*0,03		0,05430		
		1,96*0,15*0,03		0,00882		
19	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	0,37125		
		3,3*0,375*0,3		0,37125		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
20	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	5,80500		
		No6 : 3*3,225*0,2*3		5,80500		
21	311941111R00	Připojení zdí ke stávající konstrukci	m	19,35000		
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		3,225*6		19,35000		
22	317121044RT8	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	3,00000		
		překlad nosný NOP 200-1750, 174 x 24,9 x 20 cm				
23	342251112R00	Stěny z vláknocem.desek, obvod.svislého pláště	m2	4,10000		
		vč. D+M systémových lišt, EPDM pásy, nerezové vruty				
		Stř2 : 4,1		4,10000		
		Mezisoučet		4,10000		
24	591553027R	Deska vláknocementová fasádní, tl. 8 mm, barva tmavě šedá	m2	4,92000		
		4,1*1,2		4,92000		
Díl: 38 Kompletní konstrukce						
25	38-010.RXX	D+M trakční osobní invalidní výtah vč. záložního zdroje	kus	1,00000		
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.				

Položka zahrnuje dodávku a montáž technologie vč. lešení, technické dokumentace a zkoušky.

OBEZNÉ

Typ: bezstrojovný výtah pro dopravu osob a osob a majetku

Nosnost: 630 kg / 8 osob

Jm.rychlost : 1,0 ms-1

Zdvih : cca 11,55 m

Počet stanic : 4/5, průchozí

Označení stanic : dle zákazníka (0, 1, 2, 3), hlavní stanice: "0"

Typ řízení : simplex, jednoduché řízení, mikroprocesorové

Signalizace: směrová a polohová sig. v kabině, polohová ve stanicích, provedení: broušený nerez

Pohon : bezpřevodový, elektrický trakční - kompaktní bezpřevodový synchronní stroj je osazen el. motorem s permanentními magnety.

Enkoder: ANO (pro maximální plynulost jízdy klece)

Funkce ReGEN: ANO (rekuperace energie)

Řízení pohonu: dvoucestný frekvenční měnič (umožňuje rekuperaci el. energie), plynulý rozjezd a dojezd klece

Umístění rozvaděče: stanice „2“.

Napájení: 3 x 400/220 V /50 Hz. pětižilový rozvod

Strojovna : bez strojovny, stroj umístěn v horní části výt. šachty

Výkon: dle aktuální zátěže, max. 5,4 kW, jistič v H.V. 16 A

Nosné prostředky: namísto ocelových lan jsou použity nosné pásy

Funkce při požáru: ANO, manuální přepnutí, klíčový spínač v hlavní stanici + 2 ks klíče

Přístupový systém: 1) pro stanice 0,1,2 - ovládání výtahu (stanice i klec) přes čipovou kartu č.1

2) pro stanici 3 – ovládání (stanice i klec) přes čipovou kartu č. 2

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

KABINA

Typ: celokovová,

Provedení, rozměry: průchozí, standard: š. 1100 mm x h. 1400 mm x v. 2100 mm

Strop klece : rovný podhled, provedení: nerez brus č. 220

Osvětlení klece: bodová LED světla, stropní

Podlaha: zátěžová guma – dle vzorníku

Interiér kabiny: vertikální dělení panelů, provedení bočních stěn: plech poviakovaný PVC

provedení čelních portálů: nerez brus

okopové lišty po obvodu klece – Nerez brus č. 220

Vybavení:

INTERCOM: GSM brána

nouzové osvětlení klece

zvukový signál, revizní jízda,

spánkový režim – časově nastavitelný

MADLO: na boční stěně

OVLÁDACÍ PANEL: v prov. standard – plochý – NEREZ brus

tlačítka antivandal s LED diodou potvrzení volby

polohová a směrová signalizace,

světelný a zvukový ukazatel přetížení

tlačítko otevření i zavření dveří

gong na kabině-přijezd klece do stanice

ZRCADLO: ANO, na boční stěně, horní polovina

Celoplošná světelná lišta zaručující bezpečnost vstupu

úprava klece a ovladačů dle vyhl. 398/09 Sb. - sklopná sedačka, indukční

smyčka (+ piktogram), hlasový syntetizér, tlačítka s brailovým

písmem a akustickým signálem

DVEŘE

Typ: automatické teleskopické dvoupanelové

Šachetní dveře : š. 900 mm x v. 2000 mm,

povrchová úprava – bezpečnostní sklo v nerez rámečku


Typ zárubně: 150 mm, přivolávač typu BOX

Požární odolnost šach.dveří: bez EW

Kabinové dveře: š. 900 mm x v. 2000 mm, automatické teleskopické

povrchová úprava – bezpečnostní sklo v nerez rámečku

Díl: 5		Komunikace				
26	564251111R00	Podklad z kameniva fr. 11-22 mm po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	15,03000		
		Ch1+Ch2 : 10,42+4,61		15,03000		
27	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle tloušťky 20 cm	m2	15,03000		
		štěrku dle frakce 0-32 mm		15,03000		
		Ch1+Ch2 : 10,42+4,61		15,03000		
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,03000		
		Ch1+Ch2 : 10,42+4,61		15,03000		
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000		
30	59245110R	Dlažba betonová skladebná tl. 60 mm, přírodní	m2	16,08210		
		15,03*1,07		16,08210		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				



Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena
31	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm No6 vč. ostění : 2,7*3,225*3 No5 : 3,225*0,5*6	m2	35,79750 26,12250 9,67500	
32	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn No6 vč. ostění : 2,7*3,225*3 No5 : 3,225*0,5*6	m2	35,79750 26,12250 9,67500	
33	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	soub	1,00000	
34	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn No6 vč. ostění : 2,7*3,225*3 No5 : 3,225*0,5*6	m2	35,79750 26,12250 9,67500	
35	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu No6 vč. ostění : 2,7*3,225*3 No5 : 3,225*0,5*6	m2	35,79750 26,12250 9,67500	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
36	602011102R00	Postřik na stěnách cementový, ručně (1,96+2,24)*2*1	m2	8,40000 8,40000	
37	602011112RT7	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 25 mm (1,96+2,24)*2*1	m2	8,40000 8,40000	
38	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	soub	1,00000	
39	622323041R00	Penetrace podkladu sokl : 6*0,2 fasáda : 11,5*3,9-6	m2	40,05000 1,20000 38,85000	
40	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 120 mm omítkou silikonovou hydrofobní probarvená zrnitost 1,5 mm Vč. D+M systémových lišt fasáda : 11,5*1,9-6	m2	15,85000 15,85000	
41	622311833RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky PV, tl. 120 mm s omítkou silikonovou hydrofobní probarvená zrnitost 1,5 mm vč. D+M systémových lišt fasáda : 11,5*1,4	m2	16,10000 16,10000	
42	622311836RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky PV, tl. 180 mm s omítkou silikonovou hydrofobní probarvená zrnitost 1,5 mm vč. D+M systémových lišt 11,5*0,3*2	m2	6,90000 6,90000	
43	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	38,85000	
44	622300154RT3	Montáž základací sady pro zateplovací systém s dodávkou zadní a okapní lišty	m	3,90000	
45	622412214RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový, hydrofobní odstín tmavě šedý včetně penetrace podkladu (1,96+2,24)*2*1	m2	8,40000 8,40000	
46	622432112R00	Omítka stěn soklová 6*0,2	m2	1,20000 1,20000	
47	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	20,00000	
48	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	20,00000	

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena
49	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 6*0,2	m2	1,20000	1,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

50	631345824R00	Mazanina z lehčeného betonu tl. 24 cm, min. 600 kg/m3	m3	0,58500	
		1,1*2*0,15		0,33000	
		0,85*1*2*0,15		0,25500	
51	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	8,10000	
		No7 - doplnění podlahy : 2,7*3		8,10000	
52	631551110R00	Násyp ze škváry ve spádu	m3	0,48100	
		tl. 75-185 mm : 1*1*2*0,13		0,26000	
		0,85*1*2*0,13		0,22100	
53	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	16,20000	
		No7 doplnění podlahy celková tl. cca 75 mm : 2,7*3*2		16,20000	

Díl: 64 Výplně otvorů

54	64-001.RXX	D+M opláštění výtahové šachty sklem vč. kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů	m2	91,00000	
----	------------	--	----	----------	--

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Sklo – Izolační protisluneční bezpečnostní dvojsklo s plastovým (SWS) rámečkem, nízkým solárním faktorem, interiéru bezpečnostní sklo VSG 33.2

Bezpečnostní izolační protisluneční dvojsklo 6/14/7 Ug=1,1, g?40

Kotvení zasklení bude provedeno pomocí uceleného systému hliníkových profilů kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů (příčkové nosné profily, přítlačné lišty, krycí lišty vč. těsnění) –, barevnost RAL 7016

55	64-002.RXX	D+M opláštění zastřešení stříšky na střeše sklem vč. kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů	m2	5,85000	
----	------------	---	----	---------	--

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- Lepené sklo VSG ESG 12,76

Kotvení zasklení bude provedeno pomocí uceleného systému hliníkových profilů kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů (příčkové nosné profily, přítlačné lišty, krycí lišty vč. těsnění) –, barevnost RAL 7016

56	64-003.RXX	D+M opláštění bočních stěn na střeše sklem vč. kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů	m2	12,72000	
----	------------	---	----	----------	--

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- Lepené sklo VSG 8,4

Kotvení zasklení bude provedeno pomocí uceleného systému hliníkových profilů kotvení pomocí uceleného systému hliníkových profilů (příčkové nosné profily, přítlačné lišty, krycí lišty vč. těsnění) –, barevnost RAL 7016

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

57	917862111RT5	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obručníku ABO 100/10/25	m	18,00000	
58	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,56000	
		4,8+4,8+5,96+2		17,56000	

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

59	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	205,70000	
----	--------------	--	----	-----------	--

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně kotvení lešení.				
		11*15,7			172,70000	
		11*3			33,00000	
60	941941192R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	617,10000		
		205,7*3			617,10000	
61	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	205,70000		
62	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00000		
		10*3			30,00000	
63	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	205,70000		
64	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	617,10000		
65	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	205,70000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
66	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
67	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,34000		
		parapetní panel : 7,8*0,3			2,34000	
68	962086111R00	Bourání plynosilikátových desek tl.15 cm	m2	3,70000		
		střecha : (0,85*1*2+1*1*2)			3,70000	
69	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,48100		
		střecha 0,75-0,185 mm : (0,85*1*2+1*1*2)*0,13			0,48100	
70	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	19,44000		
		2,4*2,7*3			19,44000	
71	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	7,20000		
		2,4*3			7,20000	
72	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	23,10000		
		parapetní panel : (3+0,85)*2*3			23,10000	
73	978041103R00	Odstranění zateplovacího systému ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	7,48800		
		(2,4+2,7+2,7)*0,32*3			7,48800	
74	978041112R00	Odstranění zateplovacího systému, EPS F tl. 120 mm s omítkou	m2	15,63000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
75	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	45,48350		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
76	711212114R00	Nátěr hydroizolační, disperzní	m2	4,39040		
		dno šachty : 1,96*2,24			4,39040	
77	711212015RT1	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou webertec 915 (fa Weber) tl. 4 mm, penetrace	m2	66,30000		
		tl. 10-30 mm : (2,64+2,46)*2*1,3*5			66,30000	
78	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie v. nopy 8 mm	m2	11,76000		
		2,8*1,4*3			11,76000	
79	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky	m	8,40000		
		2,8*3			8,40000	
80	711140031RAB	Izolace proti vodě přitavená, vodorovná, 2x 1x asf. emulze, 1x pás z SBS mod. asf. s posypem 4 mm, 1x pás s SBS asf. vyzt.polyest.rohoží 4 mm	m2	5,17440		

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
		1,96*2,64		5,17440
81	711150031RAB	Izolace proti vodě přitavená, svislá, 2x 1x asf. emulze, 1x pás z SBS mod. asf. s posypem 4 mm, 1x pás s SBS asf. vyzt. polyest. rohoží 4 mm (2,64+2,46)*2*1,3	m2	13,26000 13,26000
82	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,32080
Díl: 712 Povlakové krytiny				
83	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva z ploch jednotlivě do 10 m2 střecha - folie : (0,85*1*2+1*1*2)	m2	3,70000 3,70000
84	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy z ploch jednotlivě do 10 m2 střecha : (0,85*1*2+1*1*2)	m2	3,70000 3,70000
85	712300834RT1	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková z ploch jednotlivě do 10 m2 střecha : (0,85*1*2+1*1*2)*2	m2	7,40000 7,40000
86	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou stříží 2,2 mm Stř2+3 : 4,1+0,8 Mezisoučet Stř1 : 3,4 Mezisoučet	m2	8,30000 4,90000 4,90000 3,40000 3,40000
87	712373111RW1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 500 mm, bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. No9 : 1*1*2*1,5 0,85*1*2*1,5 Mezisoučet Stř2+3 : 4,1+0,8 Mezisoučet	m2	10,45000 3,00000 2,55000 5,55000 4,90000 4,90000
88	712373121RU1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Stř1 : 3,4	m2	3,40000 3,40000
89	712378003R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu rš 250 mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky oka K/4 : 1,91	m	1,91000 1,91000
90	712378004R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky K/3 : 6,25	m	6,25000 6,25000
91	712378006R00	Rohová lišta vnější u poplastovaného plechu rš 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky li K/5 : 6,25	m	6,25000 6,25000
92	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky li K/6 : 6,25	m	6,25000 6,25000
93	712378012R00	Rohová lišta z plechu s povrchovou úpravou EPDM folie, rš 250 mm	m	1,91000

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně vyhnuté stěnové lišty K/9 : 1,91			1,91000	
94	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 120 g/m2 Stř2+3 : 4,1+0,8	m2	4,90000	4,90000	
		Mezisoučet			4,90000	
95	712-001.RXX	Příplatek za navázání hydroizolační střešní folie na stáv. krytinu vč. utěsnění okolo ocelové kce	kus	4,00000		
96	712340010RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 1x 1x ALP, 1x asfaltový oxidovaný pás s vyztuženou vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2, tl. 4 mm No9 : 1*1*2 0,85*1*2	m2	3,70000	2,00000 1,70000	
97	712340012RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 2x 1x ALP, 2x asfaltový oxidovaný pás s vyztuženou vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2, tl. 4 mm 1*1*2 0,85*1*2	m2	3,70000	2,00000 1,70000	
98	283220013R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní 10,45*1,12 3,4*1,12	m2	15,51200	11,70400 3,80800	
99	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,09890		
Díl: 713		Izolace tepelné				
100	713104312R00	Odstranění tepelné izolace střeš plochých, lepené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm střeš : (0,85*1*2+1*1*2)*2	m2	7,40000	7,40000	
101	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný roz osazení desek. Stř2 : 4,1 Mezisoučet 2,8*1,4*3 Mezisoučet	m2	15,86000	4,10000 4,10000 11,76000 11,76000	
102	713135114RK1	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie Stř2 : 4,1 Mezisoučet	m2	4,10000	4,10000 4,10000	
103	713141124R00	Montáž tepelné izolace střeš, na pruhy lepidla, 1 vrstva 2 vrstvy : 1*1*2*2 0,85*1*2*2 Mezisoučet	m2	7,40000	4,00000 3,40000 7,40000	
104	713141313R00	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 200 mm, 1 vrstva, na kotvy (4 kusy/m2) Stř1 : 3,4	m2	3,40000	3,40000	
105	713141714R00	Montáž spádových klínů plochých střeš, na pruhy lepidla, 1 vrstva Stř1 : 3,4	m2	3,40000	3,40000	
106	28375464R	Deska izolační XPS tl. 100 mm 11,76*1,02	m2	11,99520	11,99520	
107	283757082R	Deska izolační EPS 100 S tl. 110 mm 7,4*1,02	m2	7,54800	7,54800	

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
108	28375972Rx	Deska spádová minerální 20-130 mm : 3,4*0,075*1,02	m3	0,26010 0,26010	
109	283765956R	Deska izolační PIR, tl. 100 mm, střešní 3,4*1,02	m2	3,46800 3,46800	
110	63151374.AR	Deska izolační MW tl. 100 mm 4,1*1,02	m2	4,18200 4,18200	
111	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,14021	
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
112	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním Stř2+3 : 4,1+0,8 Mezisoučet	m2	4,90000 4,90000 4,90000	
113	762441122R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním Stř1 : 3,4	m2	3,40000 3,40000	
114	59590742R	Deska cementotřísková tl. 22 mm 4,9*1,1 3,4*2*1,1	m2	12,87000 5,39000 7,48000	
115	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,38231	
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
116	764817118R00	Oplechování z Pz plechu, rš 120 mm tl. 0,6 mm s PE úpravou K/10 : 11,4*2	m	22,80000 22,80000	
117	764817163RT2	Oplechování zdí (atik) z poplastovaného Pz plechu tl. 0,6 mm, rš 630 mm K/8 : 4,4	m	4,40000 4,40000	
118	764718109R00	Odpadní trouby kruhové z Al plechu, D 100 mm s povrchovou úpravou PE 25 um, odstín RAL 7016 včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K/2 : 0,4+3	m	3,40000 3,40000	
119	764718104R00	Žlab podokapní půlkruh. z Al plechu tl. 0,6 mm, 150 mm s povrchovou úpravou PE 25 um, odstín RAL 7016 včetně háků a čel (4 kusy) K/1 : 1,9*2	m	3,80000 3,80000	
120	764718130R00	Kotlík žlabový kulatý z Al, žlab 333mm,D 100mm s povrchovou úpravou PE 25 um, odstín RAL 7016 K/1 : 2	kus	2,00000 2,00000	
121	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm 2,4*3	m	7,20000 7,20000	
122	764813390RXX	D+M poplatovaný plech pro opracování atypických detailů (dilatace apod.) K/7 : 30	m2	30,00000 30,00000	
123	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,19879	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře					
124	766411821R00	Demontáž dřevěného obložení stěn 3,2*3	m2	9,60000 9,60000	
125	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	9,60000	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
126	767-001.RXX	D+M ocelové zábradlí pozink vč. kotvení a nátěru dl. (700+600 mm), v. 900 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kg	144,40000	

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- konstrukce z ocel. profilů 50/50/4 mm, výplň tyč čtvercová 12
- žárově zinkováno
- kotvení do betonu
- nátěr v barvě RAL 7016

Z/1 : 72,2*2

144,40000

127	767-002a.RXX	D+M ventilační hliníková žaluzie 1860x470 mm	kus	2,00000		
-----	--------------	--	-----	---------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Z/3 : 2

2,00000

128	767-002b.RXX	D+M ventilátor pro ventilační hliníkovou žaluzii po střešou vč. napojení na elektroinstalaci	kus	1,00000		
-----	--------------	--	-----	---------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Z/3 : 1

1,00000

129	767-003.RXX	D+M skleněná vchodová stříška 2000x1500 mm z kaleného skla	kus	1,00000		
-----	-------------	--	-----	---------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

- složení:
- skleněná deska
- ocelová nosná kce kotvená do OK nosné kce

No8 : 1

1,00000

130	767-004.RXX	D+M podpůrná ocelová konstrukce na střeše školy, žárový pozink a kotvení	kg	1 022,9135		
-----	-------------	--	----	------------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.

Povrchová úprava žárovým pozinkováním dle DIN 50976. Pokud se jednotlivé části budou dodatečně spojit, spoje musí být provedené šroubované s předem navářenými úchyty (jsou-li zapotřebí), spojovací materiál se vyžaduje stejné kvality (povrchové úpravy) žárově zinkované – jako spojované prvky.

Ocelovou nosnou konstrukci, která bude opatřena pozinkováním tvoří rám a 2 podélné nosníky z profilu 2xU160 – do krabice. Rám je v rozích podepřen krátkými sloupky z tr.127/8. Tyto sloupky budou kotvené přes kotevní plech ke stávajícímu nosnému železobetonovému střešním průvlakům objektu školy. Příčné jsou podélné hlavní nosníky propojené výztuhami z profilu U160, stejného profilu jsou schodišťové ramena. Žárově pozinkování bude také na konstrukci podlahy z pororoštu. Schodišťových schodnic, schodišťových stupňů a zábradlí

v.č. D.1.1.15 : 889,49*1,15

1 022,91350

131	767-005.RXX	D+M ocelová konstrukce výtahové šachty vč. konečné povrchové úpravy a kotvení	kg	3 281,82400		
-----	-------------	---	----	-------------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.

- materiál: S235JR
- kotvení vlepenými chemickými kotvami vč. vrtání
- konečná povrchová úprava: syntetický nátěr
 - 1x 40µm základní antikoroziční nátěr S 2000 na dílně
 - 1x oprava základního nátěru S 2000 na stavbě
 - 2x 40µm svrchní povrchová úprava nátěrem na stavbě dle vzorníku RAL – bude upřesněno

v.č. D.1.1.15 : 2853,76*1,15

3 281,82400

132	767-006.RXX	D+M podlaha ze svařovaného pororoštu pozink	m2	5,80000		
-----	-------------	---	----	---------	--	--

Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Svařovaný pororošt (SP) 22/24, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR, žárový pozink. Z/4 : 5,8			5,80000	
133	767-007.RXX	D+M schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu 1760/270 mm, pozink	kus	3,00000		
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.				
		Schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu (PR) 33/66, výška 40 mm, síla 3 mm, oc Z/5 : 3			3,00000	
134	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
135	771551040R00	Montáž podlah z dlaždic teracových, do cementové malty	m2	8,10000		
		No doplnění podlahy : 2,7*3			8,10000	
136	592472401R	Dlaždice teracová tl. 25 mm - formát a barva viz stávající	m2	9,07200		
		8,1*1,12			9,07200	
137	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,39409		
Díl: 783 Natěry						
138	783852313R00	Nátěr jímk na bázi epoxidové pryskyřice, odstín tmavě šedý 3 x	m2	4,39040		
		včetně penetrace, montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. 1,96*2,24			4,39040	
Díl: 784 Malby						
139	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	30,60000		
		3*3,4*3			30,60000	
140	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové	m2	30,00000		
141	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná, otěruvzdorná vč. penetrace	m2	40,00000		
Díl: M21 Elektromontáže						
142	M21-001.RXX	Elektroinstalace + hromosvod viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
143	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	1,88585		
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 22,64545-0,1184-1,0692-9,248-5,616-4,708			1,88585	
144	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,11840		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,02220			0,02220	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,05180			0,05180	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,04440			0,04440	
145	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	1,06920		
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 1,06920			1,06920	
146	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	9,24480		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,24480			9,24480	
147	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	5,61600		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 5,61600			5,61600	
148	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	4,70800		
		170 302				

Položkový rozpočet

S:	A211-2025	Volgogradská 2631/6, 700 30 Osrava - Zábřeh
O:	SO 01	Přístavba výtahu k budově školy
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,70800			4,70800	
149	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	22,64545		
150	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	22,64545		
151	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	22,64545		
152	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,64545		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skl.				
153	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	656,71792		
154	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,64545		
155	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	860,52693		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
156	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí a sítí technické infrastruktury	Soubor	1,00000		
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich o				
157	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stave				
		(provizorní oplocení aj.)				
158	005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000		
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
		Kompletační činnost (vzorkování, plán BOZP, fotodokumentace, dokumentace sku				
		dokumentace aj.)				
159	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných tech				
		objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
160	VN001	Zakrytí a zabezdění technologického zařízení tak, aby	kus	1,00000		
		nedošlo k jeho poškození				
161	VO003	Sledování stavu okolních konstrukcí, zda nedochází k	soub	1,00000		
		nežádoucím narušení				
Celkem						3 789 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Ing. Ivan
SmolíkDigitally signed
by Ing. Ivan
Smolík
Date: 2025.05.13
15:40:08 +02'00'

