

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupená

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a

Ing. Michal Pavlík, vedoucí P.J. Vyškov

zástupci ve věcech technických:

- kontaktní telefony:

- kontaktní e-mail:

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4400250781

číslo smlouvy zhotovitele:

042/KCGO/25

číslo veřejné zakázky:

N006/25/V00005876

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Příluky, rekonstrukce MK Mezní, Michalova“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací Mezní, Michalova a Boněcko I.

U MK Mezní je předmětem rozšíření stávající jednopruhovému obousměrné komunikace na komunikaci dvoupruhovou obousměrnou širokou 5,0 m (4,70m).

U MK Michalova jde o kompletní rekonstrukci stávající jednopruhovému obousměrné komunikace šířky 3,5m, včetně úpravy stykové křižovatky s MK Boněcko I. a úpravy napojení – stykové křižovatky s MK Mezní. U komunikace Boněcko I. jde pouze o obnovu vrstvy obrusu a výměnu obrub.

MK Mezní: délka rekonstrukce – 174,65m. Hlavním cílem rekonstrukce je v úzkém uličním profilu zlepšit dopravní obslužnost navazující lokality – průjezd vozidel řešeným úsekem s umožněním vyhýbání vozidel. Komunikace na jihu navazuje stykovou křižovatkou na MK Boněcko I., která má základní šířku 5,0m a na severu na nerekonstruovaný úsek MK Mezní, který má také šířku 5,0m. Jedná se o kompletní rekonstrukci obousměrné jednopruhovému komunikace šířky cca 3,2m – 3,8m na obousměrnou dvoupruhovou šířky 5,0m, v začátku úseku v dl. 27,60m zúžení na 4,70m. Kryt komunikace bude živičný. Z prostorového hlediska není možno navrhnout do řešeného území chodníky.

MK Michalova: délka rekonstrukce - 91,70m. Jedná se o kompletní rekonstrukci obousměrné jednopruhovému komunikace šířky 3,50m, která se na jihu napojuje stykovou křižovatkou na MK Boněcko I., na severu pak stykovou křižovatkou na rekonstruovaný úsek MK Mezní. Na rekonstruované komunikaci bude z prostorových důvodů zachována její šířka. Kryt komunikace bude živičný. Z prostorového hlediska není možno navrhnout do řešeného území chodníky.

MK Boněcko I.: Délka rekonstrukce - 93,95m. Jedná se o rekonstrukci obrusné vrstvy s výměnou obrub obousměrné dvoupruhové komunikace stávající šířky 5,00m. Kryt komunikace bude živičný. Z prostorového hlediska není možno navrhnout do řešeného území chodníky.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku

- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá objednateli k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb.
- ii) umístit na stavbu 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy
- jj) informovat vlastníky nemovitostí v okolí prováděné stavby o termínech provádění stavebních prací pomocí informačních letáků dle čl. 5 odst. 5.4 smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Kamil Prokůpek, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO: 72318481 v březnu 2022 (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

Součástí projektové dokumentace je i Přeložka sloupu NN – SO 411, která však není součástí veřejné zakázky.

1.6. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě.

V případě údajů týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle § 4b) odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný dle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM.

Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.

1.7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

- 1.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.** Zejména je nutné dodržet následující parametry:

- Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Plnění podmínek DNSH k datu ukončení realizace projektu zhotovitel doloží např.:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů o splnění tohoto požadavku, splnění limitu je zaručeno národní legislativou.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.9. a 1.10., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště (předpoklad duben 2025)

K předání staveniště dojde v den uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Termín provedení díla:

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) stavební část | nejpozději do 4 měsíců od zahájení provádění díla |
| b) kompletní předání celého díla | nejpozději do 5 měsíců od zahájení provádění díla |

- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak, že:

- 3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení
 - 3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, bez nutnosti uzavření dodatku.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.2., pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.7. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje např. vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.8. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.9. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 7 471 443,21 Kč bez DPH
1 569 003,07 Kč DPH (21%)
9 040 446,28 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby objednatele.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu 2 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce, situaci stavby, případně 3D vizualizaci, pokud je k dispozici, a zjednodušený harmonogram prací. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději do pěti dnů od předání staveniště.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje informovat vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, a to formou letáků vhozených do poštovních schránek jednotlivých vlastníků, a to nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení stavebních prací.
- 5.5. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.6. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.7. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.8. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.11. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na e-mail: [redacted], jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a

dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.

- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

7. Zapojení a ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoli poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

- 7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
- 7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
- 7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění mezinárodních sankcí.

- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6. jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
- a) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

b) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ve které je smluvní rozpočet zpracován (např. ÚRS, RTS).

c) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele či je nelze ocenit ani dle cen cenové soustav viz výše uvedené body a) a b), musí být tyto položky oceněny cenou obvyklou s jejich rozbořem na dodávku, montáž a režie.

- 8.2. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.2. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcím právním předpisem, a bude odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1. předávací protokol
 - 11.6.2. stavební deník
 - 11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění **minimálně ve výši ceny tohoto díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **minimálně ve výši ceny tohoto díla**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 15.1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. X. bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **300 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu **60 měsíců** od započetí běhu záruční doby (včetně).
- 15.2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
- 15.3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku 15. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
- 15.4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
- 15.5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 15.6. V případě nedodržení závazku zhotovitele předat objednateli bankovní záruku, je zadavatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 300.000 Kč.

16. Smluvní pokuty

- 16.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 16.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním části díla objednateli v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.3., nebo s předáním díla jako celku objednateli v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

- 16.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně dvě informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 000 Kč.
- 16.6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neinformuje vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, a to formou letáků vylepených v okolí stavby a vhozených do poštovních schránek jednotlivých vlastníků, a to nejpozději 5 dnů před zahájením stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč.
- 16.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.6., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 16.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.8., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.9. nebo 5.10., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocením a předáním trvalého dopravního značení na e-mail: [REDACTED] dle čl. 5 odst. 5.11, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 16.11. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.12. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 18. odst. 18.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.13. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.14. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.15. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 16.16. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

- 16.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 16.18. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal kvalifikačních předpoklady v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 16.19. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v čl. 1.9. a 1.10. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 16.20. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 16.21. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 19.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 16.22. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 16.23. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

17. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

18. Jiná ustanovení

- 18.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 18.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatel převzato.
- 18.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 18.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli (který se umístil v pořadí hodnocení nabídek v zadávacím řízení jako další v pořadí za dodavatelem) ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

19. Odstoupení od smlouvy

- 19.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli doklady dle článku 12. odst. 4, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
- 19.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

- 19.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

- 20.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 20.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 20.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 20.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 20.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 20.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 61/4R/2025 ze dne 17.02.2025

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 18. 11. 2024 č.j. 59/22R/2024

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 7. 4. 2025 č.j. 56 /7R/2025


Ve Zlíně dne.....

Ve Zlíně, dne (dle e-podpisu)



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín


objednatel



Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ
STRABAG a.s.


zhotovitel

Ing. Michal Pavlík
vedoucí PJ Vyškov
STRABAG a.s.



S00JP01HPN73

S00JP01HPN73



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 232022-1
Stavba: Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

KSO:
Místo: Zlín,k.ú. Příluky u Zlína

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing.K.Prokůpek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 471 443,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 471 443,21	1 569 003,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 040 446,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 232022-1

Stavba: Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Místo: Zlín, k.ú. Příluky u Zlína

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing. K. Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. L. Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		7 471 443,21	9 040 446,28
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	224 622,00	271 792,62
SO 101	Komunikace, sjezdy	6 261 893,25	7 576 890,83
SO 401	Veřejné osvětlení	939 927,96	1 137 312,83
SO 421	Stranový posun slaboproudého kabelu	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 622,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 622,00	21,00%	47 170,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 792,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

224 622,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

224 622,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 335,00

VRN3 - Zařízení staveniště

44 084,00

VRN4 - Inženýrská činnost

32 412,00

VRN9 - Ostatní náklady

12 791,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 622,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 224 622,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 335,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	ks	20,000	1 490,00	29 800,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	----------	-----------

VV			Kopané sondy pro ověření průběhu sítí		20,000		
VV			20				

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	koml...	1,000	18 627,00	18 627,00
---	---	-----------	---------------------------------	---------	-------	-----------	-----------

VV			Vytýčení stavby, včetně vytýčení inženýrských sítí		1,000		
VV			1				

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kompl.	1,000	68 299,00	68 299,00
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV			Zaměření skutečného provedení stavby		1,000		
VV			1				

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	40,000	310,00	12 400,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV			Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu		40,000		
VV			40				

5	K	013294000	Ostatní dokumentace-realizační dokumentace	...	1,000	6 209,00	6 209,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VV			Pro podezdívky s funkcí opěrných zdí		1,000		
VV			1				

D VRN3 Zařízení staveniště 44 084,00

6	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	komp	1,000	1 242,00	1 242,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

VV			Náklady spojené s případným vypracování projektové dokumentace pro ZS,		1,000		
VV			příprava území pro ZS				
VV			1				

7	K	032002000	Vybavení staveniště	kompi	1,000	31 045,00	31 045,00
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------

VV			vybudování vlastních objektů ZS		1,000		
VV			1				

8	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komp	1,000	6 209,00	6 209,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

VV			Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, náklady na energie pro provoz staveniště		1,000		
VV			1				

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	komp	1,000	3 725,00	3 725,00
---	---	-----------	------------------------	------	-------	----------	----------

VV			Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek		1,000		
VV			1				

10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	komp	1,000	1 863,00	1 863,00
----	---	-----------	-----------------------------	------	-------	----------	----------

VV			Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno		1,000		
VV			1				

D VRN4 Inženýrská činnost 32 412,00

11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komple	1,000	31 045,00	31 045,00
----	---	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV			Zkoušky dodávaných betonových a živičných směsí, přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových nebo kovových výrobků.		1,000		
VV			1				

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl.	1,000	621,00	621,00
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--------	--------

VV			Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.		1,000		
VV			Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.				
VV			1				

13	K	04920300R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,000	373,00	373,00
----	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------

VV			Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších, především obchodních podmínek smlouvy		1,000		
VV			1				

14	K	04930300R	Náklady z ostatních požadavků smlouvy o dílo	soubor	1,000	373,00	373,00
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

VV			1		1,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN9 Ostatní náklady							12 791,00
15	K	09100300R	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo	soubor	1,000	373,00	373,00
	VV		1		1,000		
16	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kompl.	1,000	12 418,00	12 418,00
	VV		Náklady na projednání dočasného dopravního značení s				
	VV		dotčenými orgány a				
	VV		organizacemi, zajištění vydání stanovení				
			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace, sjezdy

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 261 893,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 261 893,25	21,00%	1 314 997,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 576 890,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace, sjezdy

Místo: Zlín, m.č. Boněčko

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 261 893,25

HSV - Práce a dodávky HSV

6 261 893,25

1 - Zemní práce	780 842,65
11 - Přípravné a přidružené práce	424 085,86
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	132 505,32
2 - Zakládání	427 130,96
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	994 519,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	247 142,79
4 - Vodorovné konstrukce	9 562,20
5 - Komunikace pozemní	1 792 776,00
8 - Trubní vedení	198 053,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	877 806,61
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	87 091,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	282 890,24
998 - Přesun hmot	7 486,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1
Objekt: SO 101 - Komunikace, sjezdy

Místo:	Zlín, m.č. Boněčko	Datum:	30. 5. 2022
Zadavatel:	Statutární město Zlín	Projektant:	Ing.K.Prokůpek
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 261 893,25

D HSV Práce a dodávky HSV 6 261 893,25

D 1 Zemní práce 780 842,65

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	954,500	79,00	75 405,50
	VV		125+470		595,000		
	VV		Výměna zeminy v aktivní zóně - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		1438*0,25		359,500		
	VV		Součet		954,500		
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,496	296,00	21 754,82
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,5*(1,2+1,8)*39		46,800		
	VV		Mezisoučet		46,800		
	VV		Rýha pro osazení palisády				
	VV		0,45*1,0*20		9,000		
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		Rýha pro podezdívky oplocení				
	VV		část A				
	VV		0,25*(0,4*18,09+8*0,5*0,3*2,0+0,5*0,3*2,64+0,7*30+15*0,5*0,3*2+0,6*12)		10,683		
	VV		0,25*(0,5*0,3*2*6+0,5*(0,6+0,45)*2,2+0,45*2,8+0,5*(0,45+0,7)*1,0)		1,198		
	VV		0,25*(0,4+0,6)*2,13		0,533		
	VV		část B				
	VV		0,25*(0,25*16,57+0,5*0,3*2*5+0,5*0,2*2+0,5*0,15*2+0,5*0,15*1,5+0,5*0,4*1,05)		1,579		
	VV		část C				
	VV		0,25*(0,3*12+0,5*0,25*2*6+0,35*1,0+0,5*(0,5+0,2)*1,0+0,35*2+0,8*3+0,6*3,35)		2,728		
	VV		0,25*(0,55*3,0+0,35*3,0+0,6*2,0)		0,975		
	VV		Mezisoučet		17,696		
	VV		Součet		73,496		
3	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	35,376	985,00	34 845,36
	VV		Uliční vpustí				
	VV		1,2*1,2*2,0*10+1,2*1,2*2,0*4*0,5		34,560		
	VV		Patky DVP				
	VV		0,4*0,5*0,6*2		0,240		
	VV		Patky pro branku a bránu				
	VV		0,4*0,4*0,9*(2+2)		0,576		
	VV		Součet		35,376		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,000	58,00	11 600,00
	VV		Zemina do násypů - odvoz na mezideponii a zpětný návoz				
	VV		(50+50)*2		200,000		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	932,172	139,00	129 571,91
	VV		954,5+42,296+35,376-100		932,172		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	100,000	59,00	5 900,00
	VV		Návoz zeminy do násypů				
	VV		100		100,000		
7	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	100,000	9,00	900,00
	VV		100		100,000		
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	100,000	163,00	16 300,00
	VV		100		100,000		
9	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	100,000	305,00	30 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	100			100,000		
10	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	4,125	5 845,00	24 110,63
	VV		Předpoklad 2,5 % objemu zeminy				
	VV		100*0,025*1,5		3,750		
	VV		3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,125		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 584,692	186,00	294 752,71
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		932,172*1,7		1 584,692		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,560	282,00	15 667,92
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,5*(1,2+1,8)*39		46,800		
	VV		Vpustí				
	VV		(1,2*1,2*2,0*10+1,2*1,2*2,0*4*0,5)*0,75		25,920		
	VV		Odpočet obsypu a loža potrubí				
	VV		-(14,04+3,12)		-17,160		
	VV		Součet		55,560		
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	111,120	546,00	60 671,52
	VV		55,56		55,560		
	VV		55,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		111,120		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,040	388,00	5 447,52
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,45*39		14,040		
15	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	28,080	497,00	13 955,76
	VV		14,04		14,040		
	VV		14,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		28,080		
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 827,000	17,00	31 059,00
	VV		840+360+36+68+75+23+18+(265+7+9+155+35+5+120+36+5)*0,5		1 738,500		
	VV		8+31+5+7+(130+20)*0,25		88,500		
	VV		Součet		1 827,000		
17	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	100,000	42,00	4 200,00
	VV		100		100,000		
18	K	182251101	Svahování násypů	m2	100,000	42,00	4 200,00
	VV		100		100,000		
D 11 Přípravné a přidružené práce							424 085,86
19	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,000	37,00	370,00
	VV		10		10,000		
20	K	11215531R	Štěpkování keřového porostu s naložením a odvozem	m2	10,000	19,00	190,00
	VV		10		10,000		
21	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	17,000	559,00	9 503,00
	VV		Tuje				
	VV		17		17,000		
22	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	807,00	2 421,00
	VV		Ovocné stromy				
	VV		3		3,000		
23	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	20,000	62,00	1 240,00
	VV		17+3		20,000		
24	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	161,00	483,00
	VV		3		3,000		
25	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	17,000	137,00	2 329,00
	VV		17		17,000		
26	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	25,00	225,00
	VV		3*3		9,000		
27	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	51,000	25,00	1 275,00
	VV		17*3		51,000		
28	K	11225122R	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m včetně odvozu dřevní hmoty a zásypu jámy	m2	10,896	174,00	1 895,90
	VV		3,14*0,4*0,4*17+3,14*0,5*0,5*3		10,896		
29	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	240,000	31,00	7 440,00
	VV		240		240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	36,000	199,00	7 164,00
	VV		240*0,15		36,000		
31	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	36,000	124,00	4 464,00
	VV		Mezideponie				
	VV		36,00		36,000		
32	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,000	73,00	2 628,00
	VV		7+15+14		36,000		
33	K	113106137	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic plastových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000	43,00	215,00
	VV		Včetně odvozu do sběrný odpadů				
	VV		5		5,000		
34	K	11310613R	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2, vč. očištění a uložení pro zpětné osazení	m2	7,000	105,00	735,00
	VV		Sjezd v ulici Michalova				
	VV		7		7,000		
35	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,000	502,00	21 586,00
	VV		20+20+3		43,000		
36	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	158,00	5 688,00
	VV		Boněčko I				
	VV		36		36,000		
37	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	120,000	26,00	3 120,00
	VV		36+5+36+43		120,000		
38	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 160,000	158,00	183 280,00
	VV		790+370		1 160,000		
39	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 160,000	26,00	30 160,00
	VV		1160		1 160,000		
40	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	475,000	100,00	47 500,00
	VV		435+40		475,000		
41	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,000	100,00	11 000,00
	VV		Oprava poškozených míst v tl.cca 60 mm - cca 25% výměry				
	VV		ulice Boněčko				
	VV		110		110,000		
42	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	30,000	54,00	1 620,00
	VV		30		30,000		
43	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	20,000	269,00	5 380,00
	VV		20		20,000		
44	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	400,000	87,00	34 800,00
	VV		400		400,000		
45	K	139911123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	1,200	8 693,00	10 431,60
	VV		Odstranění stávajících vpustí při jejich výměně				
	VV		0,3*4		1,200		
46	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,625	3 539,00	2 211,88
	VV		Podezdívka oplocení				
	VV		0,25*1,0*2,5		0,625		
47	K	139951123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	1,617	4 346,00	7 027,48
	VV		Odvodňovací žlaby				
	VV		0,21*(4,1+3,6)		1,617		
48	K	977212111	Řezání diamantovým lanem ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm	m2	0,250	5 588,00	1 397,00
	VV		Odříznutí podezdívky oplocení				
	VV		0,25*1,0		0,250		
49	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	6,000	186,00	1 116,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		Mříže vpustí				
	VV		4		4,000		
	VV		Mříže žlabů				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
50	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	160,000	31,00	4 960,00
	VV		Včetně odvozu do sběrný kovového odpadu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		160		160,000		
51	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	323,00	323,00
	VV		Včetně odvozu do sběrný kovového odpadu				
	VV		1		1,000		
52	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	400,000	22,00	8 800,00
	VV		400		400,000		
53	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	41,000	27,00	1 107,00
	VV		36+5		41,000		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				132 505,32
54	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	15,00	3 000,00
	VV		200		200,000		
55	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	200,000	15,00	3 000,00
	VV		200		200,000		
56	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	63,00	12 600,00
	VV		200		200,000		
57	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	200,000	63,00	12 600,00
	VV		200		200,000		
58	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k záruční	t	112,200	174,00	19 522,80
	VV		I pro rozprostření ornice v rovině				
	VV		(200+200)*0,15*1,7		102,000		
	VV		102*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,200		
59	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	19,00	3 800,00
	VV		200		200,000		
60	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,600	161,00	2 511,60
	VV		I pro ozelenění svahu				
	VV		(200+200)*3,25/100		13,000		
	VV		13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,600		
61	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	200,000	19,00	3 800,00
	VV		200		200,000		
62	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
63	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
64	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
65	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 200,000	4,00	4 800,00
	VV		3x				
	VV		400*3		1 200,000		
66	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
67	K	183403251	Obdělání půdy smykováním ve svahu do 1:2	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
68	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	800,000	2,00	1 600,00
	VV		2x				
	VV		400*2		800,000		
69	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 200,000	4,00	4 800,00
	VV		3x				
	VV		400*3		1 200,000		
70	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	12,00	4 800,00
	VV		400		400,000		
71	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	400,000	12,00	4 800,00
	VV		400		400,000		
72	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	22 973,00	459,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		400,0*0,05/1000		0,020		
73	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	48,000	174,00	8 352,00
	VV		I pro hnojení ve svahu				
	VV		(400,0+400,0)*0,05		40,000		
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000		
74	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,020	22 973,00	459,46
	VV		400,0*0,05/1000		0,020		
75	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	2 400,000	7,00	16 800,00
	VV		400*6		2 400,000		
76	K	1858031R2	Ošetření trávníku posečením a shrabáním ve svahu do 1:2, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	2 400,000	7,00	16 800,00
	VV		400*6		2 400,000		
D 2			Zakládání				427 130,96
77	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	27,400	4 719,00	129 300,60
	VV		Viz.výkr.č. 101-09				
	VV		Nearmované úseky				
	VV		část A				
	VV		0,2*13		2,600		
	VV		část B				
	VV		0,2*9		1,800		
	VV		část C				
	VV		0,2*8		1,600		
	VV		Mezisosoučet		6,000		
	VV		Armované úseky				
	VV		část A				
	VV		0,2*87		17,400		
	VV		část C				
	VV		0,2*20		4,000		
	VV		Mezisosoučet		21,400		
	VV		Součet		27,400		
78	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	121,238	1 552,00	188 161,38
	VV		Viz.výkr.č. 101-09				
	VV		Nearmované úseky				
	VV		část A				
	VV		2*0,2*13,64+2*0,4*5+0,2*0,4+0,2*0,2		9,576		
	VV		část B				
	VV		2*0,2*16,02+2*0,35*0,5+0,2*0,2+0,2*0,5		6,898		
	VV		část C				
	VV		2*0,2*13,96		5,584		
	VV		Mezisosoučet		22,058		
	VV		Armované úseky				
	VV		část A				
	VV		2*0,8*5,0+2*0,9*19+2*0,7*24,5+2*0,5*2,5+2*0,25*3,5		80,750		
	VV		část C				
	VV		2*0,45*7,5+2*0,35+9,3+2*0,4*2+0,2*0,4		18,430		
	VV		Mezisosoučet		99,180		
	VV		Součet		121,238		
79	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	121,238	559,00	67 772,04
	VV		121,238		121,238		
80	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	1,106	31 666,00	35 022,60
	VV		Viz.výkr.č. 101-09				
	VV		Armované úseky				
	VV		část A				
	VV		2*87*4,968*1,25/1000		1,081		
	VV		část C				
	VV		0,2*20*4,968*1,25/1000		0,025		
	VV		Součet		1,106		
81	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,816	4 346,00	3 546,34
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*2		0,240		
	VV		Patky pro branku a bránu				
	VV		0,4*0,4*0,9*(2+2)		0,576		
	VV		Součet		0,816		
82	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	4,000	683,00	2 732,00
	VV		Branka a brána				
	VV		2+2		4,000		
83	K	275353119	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2	kus	4,000	149,00	596,00
	VV		Branka a brána				
	VV		2+2		4,000		
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				994 519,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 835,000	10,00	18 350,00
	VV		840+360+36+68+75+23+18+(265+7+9+155+35+5+120+36+5)*0,5		1 738,500		
	VV		8+31+5+7+(130+20)*0,25		88,500		
	VV		3+5		8,000		
	VV		Součet		1 835,000		
85	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	1 918,350	56,00	107 427,60
	VV		1827,00		1 827,000		
	VV		1827*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 918,350		
86	M	69311196	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 150g/m2	m2	8,400	27,00	226,80
	VV		8		8,000		
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400		
87	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	57,511	4 075,00	234 357,33
	VV		70 kg na m2				
	VV		Pod obrubníky v ulici Boněcko I				
	VV		(120+36+5)*0,5*70/2200		2,561		
	VV		Zlepšení aktivní zóny - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		(840+360+(265+7+9+155+35+5)*0,5)*70/2200		45,755		
	VV		Zlepšení spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		(36+88+75+23+16+8+31+5+7)*70/2200		9,195		
	VV		Součet		57,511		
88	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 438,000	441,00	634 158,00
	VV		Výměna zeminy v aktivní zóně - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		840+360+(265+7+9+155+35+5)*0,5		1 438,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				247 142,79
89	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	4,200	199,00	835,80
	VV		část A				
	VV		0,2*15		3,000		
	VV		část C				
	VV		0,2*6		1,200		
	VV		Součet		4,200		
90	M	28613765	trubka vodovodní HDPE-100 D 50x4,6mm PN6	m	4,620	124,00	572,88
	VV		4,2		4,200		
	VV		4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,620		
91	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	1,800	8 072,00	14 529,60
	VV		1,0*0,5*0,3*12		1,800		
92	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	20,000	1 889,00	37 780,00
	VV		20		20,000		
93	M	5922841R	palisáda betonová přírodní 160x160x1000mm	kus	121,200	559,00	67 750,80
	VV		20*6		120,000		
	VV		120*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		121,200		
94	K	33817111R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m na kotevní plotníčky	kus	75,000	348,00	26 100,00
	VV		sloupek délky 1500 mm				
	VV		část A				
	VV		27		27,000		
	VV		část B				
	VV		9		9,000		
	VV		část C				
	VV		16		16,000		
	VV		Mezisoučet		52,000		
	VV		sloupek délky 1650 mm				
	VV		část A				
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Sloupek délky 2000 mm				
	VV		část A				
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
	VV		Vzpěrky délky 150 mm				
	VV		část A				
	VV		10		10,000		
	VV		část B				
	VV		2		2,000		
	VV		část C				
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		Součet		75,000		
95	M	553422R1	sloupek plotový poplastovaný 1500/38x1,5mm	kus	52,000	174,00	9 048,00
	VV		27+9+16		52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	M	553422R2	sloupek plotový poplastovaný 1650/38x1,5mm	kus	3,000	224,00	672,00
	VV		3		3,000		
97	M	553422R3	sloupek plotový poplastovaný 2000/38x1,5mm	kus	2,000	286,00	572,00
	VV		2		2,000		
98	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	18,000	199,00	3 582,00
	VV		18		18,000		
99	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	4,000	435,00	1 740,00
	VV		Brána a branka				
	VV		2+2		4,000		
100	M	553422R4	sloupek branky poplastovaný 2600/48x1,5mm, kompletní, vč.pantů a úpravy pro zámek	kus	4,000	410,00	1 640,00
	VV		2+2		4,000		
101	M	553422R5	sloupek brány poplastovaný 2100/48x1,5mm, kompletní, vč. pantů	kus	2,000	360,00	720,00
	VV		2		2,000		
102	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	435,00	435,00
	VV		1		1,000		
103	M	553423R1	branka plotová jednokřídlá poplastovaná 1000x2000 mm - kompletní, včetně kliky a zámku	kus	1,000	7 451,00	7 451,00
	VV		1		1,000		
104	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 346,00	4 346,00
	VV		1		1,000		
105	M	553423R2	brána plotová dvoukřídlá poplastovaná 3000x1500mm - kompletní, včetně kliky a zámku	kus	1,000	19 248,00	19 248,00
	VV		1		1,000		
106	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	155,800	137,00	21 344,60
	VV		část A				
	VV		76,8+18,10-3,5		91,400		
	VV		část B				
	VV		16,6		16,600		
	VV		část C				
	VV		32,8		32,800		
	VV		Dopojení na stávající oplocení				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		155,800		
107	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	163,590	124,00	20 285,16
	VV		155,8		155,800		
	VV		155,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,590		
108	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	660,000	4,00	2 640,00
	VV		600		600,000		
	VV		600*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		660,000		
109	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,500	161,00	563,50
	VV		část A				
	VV		3,5		3,500		
110	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	3,675	174,00	639,45
	VV		3,5		3,500		
	VV		3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,675		
111	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	420,000	2,00	840,00
	VV		140*3		420,000		
112	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	441,000	6,00	2 646,00
	VV		420		420,000		
	VV		420*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		441,000		
113	M	3132482R	napínák, poplastovaný	kus	27,000	43,00	1 161,00
	VV		15+9+3		27,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				9 562,20
114	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	5,000	549,00	2 745,00
	VV		0,4*12,5		5,000		
115	K	451571212	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	8,000	273,00	2 184,00
	VV		Úprava před gabiony				
	VV		3+5		8,000		
116	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,120	1 485,00	4 633,20
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,1*1*39		3,120		
D 5			Komunikace pozemní				1 792 776,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 645,000	215,00	568 675,00
VV			Frakce 0-63				
VV			Komunikace - kompletní konstrukce				
VV			ul.Mezní				
VV			840*2		1 680,000		
VV			ul.Michalova				
VV			360*2		720,000		
VV			Komunikace-rozšíření				
VV			ul.Mezní				
VV			(265+7+9)*0,5		140,500		
VV			ul.Michalova				
VV			(155+35+5)*0,5		97,500		
VV			Sjezd v ul, Michalova ze zatravnovací dlažby				
VV			7		7,000		
VV			Součet		2 645,000		
118	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	298,500	261,00	77 908,50
VV			Frakce 32-63,				
VV			Doplnění konstrukce v ulici Boněcko				
VV			36		36,000		
VV			Rozšíření v ul.Boněcko I				
VV			(120+36+5)*0,5		80,500		
VV			Sjezdy				
VV			ul.Mezní				
VV			68+75		143,000		
VV			ul. Michalova				
VV			23		23,000		
VV			ul. Boněcko I				
VV			16		16,000		
VV			Součet		298,500		
119	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	51,000	326,00	16 626,00
VV			Frakce 32-63				
VV			Chodníky				
VV			8+31+5+7		51,000		
120	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 304,000	282,00	367 728,00
VV			ul.Mezní				
VV			840		840,000		
VV			ul.Michalova				
VV			360		360,000		
VV			ul.Boněcko I				
VV			36		36,000		
VV			Sjezd v ul.Mezní				
VV			68		68,000		
VV			Součet		1 304,000		
121	K	56690116R	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 16+ tl. do 50 mm	m2	110,000	282,00	31 020,00
VV			Vyspravení poškozených míst na ul. Boněcko v tl. cca 50 mm				
VV			Předpokládaný rozsahu				
VV			110		110,000		
122	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	218,000	330,00	71 940,00
VV			Doplnění konstrukce ul. Boněcko I				
VV			36		36,000		
VV			Sjezdy				
VV			ul.Mezní				
VV			68+75		143,000		
VV			ul.Michalova				
VV			23		23,000		
VV			ul. Boněcko				
VV			16		16,000		
VV			Součet		218,000		
123	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 414,000	31,00	43 834,00
VV			1304+110		1 414,000		
124	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 894,000	14,00	26 516,00
VV			1304+110+480		1 894,000		
125	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 784,000	264,00	470 976,00
VV			Nová konstrukce				
VV			ul.Mezní				
VV			840		840,000		
VV			ul.Michalova				
VV			360		360,000		
VV			ul.Boněcko I				
VV			36		36,000		
VV			Obnova obrusné vrstvy				
VV			ul.Mezní				
VV			40		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ul.Boněcko I				
	VV		440		440,000		
	VV		Sjezd v ul.Mezní				
	VV		68		68,000		
	VV		Součet		1 784,000		
126	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	51,000	361,00	18 411,00
	VV		Chodníky				
	VV		8+31+5+7		51,000		
127	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	52,530	310,00	16 284,30
	VV		51		51,000		
	VV		51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		52,530		
128	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	114,000	361,00	41 154,00
	VV		75+23+16		114,000		
129	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	117,420	310,00	36 400,20
	VV		114		114,000		
	VV		114*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		117,420		
130	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	7,000	584,00	4 088,00
	VV		Sjezd v ul. Michalova - využita stávající dlažba				
	VV		7		7,000		
131	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	15,000	81,00	1 215,00
	VV		náhradní položka-zatmělení spáry mezi stávající a novou živичnou konstrukcí				
	VV		15		15,000		
	D	8	Trubní vedení				198 053,07
132	K	83126319R	Napojení kanalizační přípojky DN 100 až 300 na kanalizaci - kompletní, vč. potřebných tvarovek	kus	9,000	3 104,00	27 936,00
	VV		9		9,000		
133	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	39,500	106,00	4 187,00
	VV		Viz.výkr.č.101-10				
	VV		U rekonstr. vpustí - předpoklad cca 1,0 m pro napojení do stávající přípojky 0 0,5 m				
	VV		u propojení zdvojené vpustí				
	VV		3+3,5+4+2,5+4+2+7+4+3+3+3*1,0+0,5		39,500		
134	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	40,290	383,00	15 431,07
	VV		39,5		39,500		
	VV		39,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,290		
135	K	895941343	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	14,000	437,00	6 118,00
	VV		14		14,000		
136	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	14,000	677,00	9 478,00
	VV		14		14,000		
137	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	14,000	364,00	5 096,00
	VV		14		14,000		
138	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	14,000	1 621,00	22 694,00
	VV		14		14,000		
139	K	895941362	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	14,000	364,00	5 096,00
	VV		14		14,000		
140	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	14,000	776,00	10 864,00
	VV		14		14,000		
141	K	895941366	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	14,000	364,00	5 096,00
	VV		14		14,000		
142	M	5922446R	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem i nátokem 150mm	kus	2,000	652,00	1 304,00
	VV		2		2,000		
143	M	59224463	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	12,000	671,00	8 052,00
	VV		12		12,000		
144	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	364,00	5 096,00
	VV		14		14,000		
145	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	14,000	1 757,00	24 598,00
	VV		14		14,000		
146	M	5524100R	koš kalový - těžký	kus	14,000	969,00	13 566,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		14			14,000		
147	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	2 099,00	18 891,00
VV		9			9,000		
148	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	931,00	13 965,00
VV		15			15,000		
149	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	39,000	15,00	585,00
VV		39			39,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				877 806,61
150	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	310,00	620,00
VV		2			2,000		
151	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 676,00	3 352,00
VV			Značka B28				
VV		2			2,000		
152	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	1 863,00	3 726,00
VV		2			2,000		
153	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	931,00	1 862,00
VV		2			2,000		
154	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	571,00	1 142,00
VV		2			2,000		
155	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	50,00	100,00
VV		2			2,000		
156	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	37,00	74,00
VV		2			2,000		
157	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	702,000	351,00	246 402,00
VV			265+155+120+72+35+36+9+5+5		702,000		
158	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	73,710	956,00	70 466,76
VV		702			702,000		
VV			702*0,105 'Přepočtené koeficientem množství		73,710		
159	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	702,000	405,00	284 310,00
VV			Obrubník 150/250 s převýšením 120 mm				
VV			265+155+120		540,000		
VV			Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 20 mm				
VV			72+35+36		143,000		
VV			Přechodový obrubník				
VV			9+5+5		19,000		
VV			Součet		702,000		
160	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	548,100	174,00	95 369,40
VV			540		540,000		
VV			540*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		548,100		
161	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	145,145	168,00	24 384,36
VV			143		143,000		
VV			143*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		145,145		
162	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	19,285	428,00	8 253,98
VV			19		19,000		
VV			19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,285		
163	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	388,00	50 440,00
VV			Zapuštěné obrubníky 100/250/1000				
VV			70+35+25		130,000		
164	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	355,00	7 100,00
VV			Obrubníky 100/250/1000 s převýšením				
VV			20		20,000		
165	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	153,000	143,00	21 879,00
VV			I pro zapuštěné obrubníky				
VV			130+20		150,000		
VV			150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		153,000		
166	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	12,000	3 104,00	37 248,00
VV			Únosnost pláně				
VV			6		6,000		
VV			Ověření účinnosti sanace pláně - realizace dle skutečné potřeby				
VV			6		6,000		
VV			Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	2,688	224,00	602,11
	VV		část A				
	VV		0,2*(1,1+1,4+1,51+1,79+1,75+0,9+0,85+0,5)		1,960		
	VV		část B				
	VV		0,2*(0,5+0,5)		0,200		
	VV		část C				
	VV		0,2*(1,68+0,96)		0,528		
	VV		Součet		2,688		
168	K	98556421R	Kotvičky 150/150 mm pro uchycení sloupku oplocení s centrálním trnem dl. 200 mm z oceli D 12 mm osazené do chemické malty - kompletní, vč.vyvrátání a vyfoukání kotevního otvoru	kus	75,000	273,00	20 475,00
	VV		57+18		75,000		
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				87 091,00
169	K	913121111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	28,000	62,00	1 736,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I , Fáze 4 - Mezní				
	VV		Značka A15				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka P7				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka P8				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka C4a				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka C4b				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		Fáze 2a, 2b - Michalova				
	VV		Značka B1				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka E13 (mimo vozidla stavby)				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka IP10a				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka Z2				
	VV		2		2,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
	VV		Fáze 3a a 3b - Mezní				
	VV		Značka A10				
	VV		3		3,000		
	VV		Značka A15				
	VV		3		3,000		
	VV		Značka B1				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka E13 (mimo vozidla stavby)				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka IP10a				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka Z2				
	VV		2		2,000		
	VV		Pouze fáze 3a - Mezní				
	VV		Značka A22				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka E13 (zařad se na konec kolony)				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		Součet		28,000		
170	K	913121112	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	3,000	87,00	261,00
	VV		Společné pro všechny fáze				
	VV		IP 22				
	VV		3		3,000		
171	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 302,000	6,00	7 812,00
	VV		Fáze 1 - 2 x 21 dní, fáze 2a, 2b, a, 3b - každá 21 dní, fáze 4 - 2 x 14 dní				
	VV		Fáze 1 - Boněcko I , Fáze 4 - Mezní				
	VV		6* (42+28)		420,000		
	VV		Fáze 2a, 2b - Michalova				
	VV		7*21*2		294,000		
	VV		Fáze 3a a 3b - Mezní				
	VV		13*21*2+2*21		588,000		
	VV		Součet		1 302,000		
172	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	552,000	12,00	6 624,00
	VV		Ponechána 30 dní po ukončení stavebních prací				
	VV		3*(2*21+2*21+2*21+2*14+30)		552,000		
173	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	931,00	1 862,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Fáze 1 - Boněcko				
	VV		1		1,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
174	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	70,000	12,00	840,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		1*21*2		42,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		1*14*2		28,000		
	VV		Součet		70,000		
175	K	913321111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	14,000	62,00	868,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		10		10,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		14,000		
176	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	532,000	5,00	2 660,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		10*21*2		420,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		4*14*2		112,000		
	VV		Součet		532,000		
177	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	224,00	448,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko				
	VV		1		1,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
178	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	70,000	12,00	840,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		1*21*2		42,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		1*14*2		28,000		
	VV		Součet		70,000		
179	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítidly včetně akumulátoru	kus	4,000	621,00	2 484,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		2		2,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
180	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítidně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	140,000	25,00	3 500,00
	VV		Fáze 1 - Boněcko I				
	VV		2*21*2		84,000		
	VV		Fáze 4 - Mezní				
	VV		2*14*2		56,000		
	VV		Součet		140,000		
181	K	91341111R	Pronájem, montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 3 semaforů	kus	1,000	1 863,00	1 863,00
	VV		Fáze 3a, 3b				
	VV		1		1,000		
182	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 3 semaforů za první a ZKD den použití	kus	42,000	37,00	1 554,00
	VV		Fáze 3a, 3b - Mezní				
	VV		1*21*2		42,000		
183	K	913911113	Pronájem, montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	5,000	2 173,00	10 865,00
	VV		Semaforová souprava				
	VV		3		3,000		
	VV		Světelná zábrana				
	VV		1		1,000		
	VV		Sestava směrových desek se světly				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
184	K	913911121	Pronájem, montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	5,000	608,00	3 040,00
	VV		5		5,000		
185	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	266,000	99,00	26 334,00
	VV		Semaforová souprava				
	VV		3*21*2		126,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Světelná zábrana				
	VV		1*(2*21+2*14)		70,000		
	VV		Sestava směrových desek se světlý				
	VV		1*(2*21+2*14)		70,000		
	VV		Součet		266,000		
186	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	540,000	25,00	13 500,00
	VV		12*45		540,000		
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				282 890,24
187	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	435,200	67,00	29 158,40
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		Kamenivo				
	VV		(1160+120)*0,2*1,7		435,200		
188	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 916,800	7,00	27 417,60
	VV		435,2*9		3 916,800		
189	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	570,495	67,00	38 223,17
	VV		Odvoz na skládku Suchý Důl k využití na jiných stavbách				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		(475*0,04+110*0,05)*2,35		57,575		
	VV		Odvoz na skládku Suchý Důl k recyklaci				
	VV		Živice				
	VV		(36*0,16+1160*0,16)*2,35		449,696		
	VV		Beton				
	VV		(43*0,2+36*0,04+400*0,15*0,25+0,625)*2,2		56,463		
	VV		Železobeton				
	VV		(1,2+1,617)*2,4		6,761		
	VV		Součet		570,495		
190	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 134,455	7,00	35 941,19
	VV		570,495*9		5 134,455		
191	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	435,200	174,00	75 724,80
	VV		435,20		435,200		
192	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	512,920	149,00	76 425,08
	VV		Živice				
	VV		(36*0,16+1160*0,16)*2,35		449,696		
	VV		Beton				
	VV		(43*0,2+36*0,04+400*0,15*0,25+0,625)*2,2		56,463		
	VV		Železobeton				
	VV		(1,2+1,617)*2,4		6,761		
	VV		Součet		512,920		
D 998			Přesun hmot				7 486,82
193	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	748,682	5,00	3 743,41
194	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	748,682	5,00	3 743,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

939 927,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	939 927,96	21,00%	197 384,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 137 312,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Zlín, m.č. Boněčko

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

939 927,96

HSV - Práce a dodávky HSV

463 170,96

1 - Zemní práce

371 559,10

2 - Zakládání

31 944,28

4 - Vodorovné konstrukce

4 966,40

8 - Trubní vedení

54 701,18

PSV - Práce a dodávky PSV

422 150,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

422 150,00

M - Práce a dodávky M

54 607,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

54 607,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Zlín, m.č. Boněcko

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

939 927,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

463 170,96

D 1

Zemní práce

371 559,10

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,116	1 589,00	6 540,32
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV
VV Patky stožárů VO
0,7*0,7*1,2*7

4,116

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	126,740	1 267,00	160 579,58
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV 0,35*0,8*194+0,35*1,2*81+0,8*1,2*40

126,740

3	K	46020161R	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu ručně	m	275,000	52,00	14 300,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 315-40

275,000

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,721	405,00	35 122,01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 4,116+126,74
VV Odpočet zásypu zeminou ve volných plochách
VV -(0,35*0,65*194)
VV Součet

130,856

-44,135

86,721

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	86,721	99,00	8 585,38
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 86,721

86,721

6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminou a kameniva na skládce	t	147,426	186,00	27 421,24
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV 86,721*1,7

147,426

7	K	11900142R	Lože z kabelů z písku nebo štěrkopísku 10 cm nad kabel	m	275,000	99,00	27 225,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV 315-40

275,000

8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,703	217,00	20 550,55
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV Zásyp štěrkopískem
VV 0,35*1,05*81+0,8*1,2*40
VV Odpočet obsypu a lože pod chráničkami
VV -(14,4+3,2)
VV Mezisoučet
VV Zásyp zeminou
VV 0,35*0,65*194
VV Součet

68,168

-17,600

50,568

44,135

94,703

9	M	58344171	Štěrkostráť frakce 0/32	t	101,136	509,00	51 478,22
---	---	----------	-------------------------	---	---------	--------	-----------

VV 50,568
VV 50,568*2 'Přepočtené koeficientem množství

50,568

101,136

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,400	354,00	5 097,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 0,8*0,45*40

14,400

11	M	58337331	Štěrkostráť frakce 0/22	t	28,800	509,00	14 659,20
----	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------

VV 14,400
VV 14,4*2 'Přepočtené koeficientem množství

14,400

28,800

D 2

Zakládání

31 944,28

12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,116	7 761,00	31 944,28
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV 0,7*0,7*1,2*7

4,116

D 4

Vodorovné konstrukce

4 966,40

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,200	1 552,00	4 966,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV Kabelové chráničky
VV 0,8*40*0,1

3,200

D 8

Trubní vedení

54 701,18

14	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	228,571	118,00	26 971,38
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	40,600	683,00	27 729,80
	VV		40		40,000		
	VV		40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,600		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				422 150,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				422 150,00
16	K	7413RVO00.1	Demontáž stávajícího sadového stožáru VO, včetně svítidla a vybavení	ks	1,000	2 359,00	2 359,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		1		1,000		
17	K	7413RVO01.1	Osvětlovací stožár sadový třístupňovací bezpaticový, žárově oboustranně zinkovaný, výška 4 m nad terénem - dodávka a montáž	kus	7,000	14 902,00	104 314,00
	VV		7		7,000		
18	K	7413RVO01.2	Plastová ochrana paty stožáru v. 1200 mm - dodávka a osazení	kus	7,000	2 752,00	19 264,00
	VV		7		7,000		
19	K	7413RVO01.3	Svítidlo Led 40W - viz.popis ve výkazu výměr - kompletní - dodávka a montáž	ks	7,000	11 083,00	77 581,00
	VV		Konstrukce svítidla - extrudovaný hliníkový profil, bezpečnostní tvrzené sklo čiré,				
	VV		Parametry svítidla - celkový příkon svítidla 40W, světelný tok svítidla 4 000lm, měrný výkon svítidla 133lm/W, světelný tok zdroje 4 650lm, měrný výkon zdroje 155lm/W,				
	VV		účinnost svítidla 86%				
	VV		7		7,000		
20	K	7413RVO01.4	Stožárová výzbroj - dodávka a montáž	kus	7,000	1 401,00	9 807,00
	VV		7		7,000		
21	K	7413RVO01.5	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm - dodávka a montáž	m	28,000	73,00	2 044,00
	VV		7*4,0		28,000		
22	K	7413RVO01.6	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2- montáž	kus	7,000	199,00	1 393,00
	VV		7		7,000		
23	K	7413RVO02.1	Kabel AYKY 4 x16 mm2 - dodávka a montáž	m	339,000	103,00	34 917,00
	VV		315+16*1,5		339,000		
24	K	7413RVO02.2	Zemnič FeZn-D10 (0,62 kg/bm) - dodávka a montáž	m	339,000	171,00	57 969,00
	VV		339		339,000		
25	K	7413RVO02.3	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 - montáž	kus	16,000	615,00	9 840,00
	VV		16		16,000		
26	K	7413RVO02.4	Kabelosvod s rozpojovací skříňí SP s pojistkami - viz.projektová dokumentace - dodávka a osazení	kus	2,000	7 320,00	14 640,00
	VV		2		2,000		
27	K	7413RVO03	Podružný materiál - kompletní	ks	7,000	3 111,00	21 777,00
	VV		7		7,000		
28	K	7413RVO04.1	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,000	559,00	559,00
	VV		1		1,000		
29	K	7413RVO04.2	Provedení revizních zkoušek	kompl.	1,000	10 729,00	10 729,00
	VV		Předpokládaný rozsah 5 hodin				
	VV		1		1,000		
30	K	7413RVO04.3	Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod/stožár	hod	7,000	931,00	6 517,00
	VV		7*1		7,000		
31	K	7413RVO04.4	Plošina pro výškové práce - 4 hod/stožár	hod	28,000	1 242,00	34 776,00
	VV		7*4		28,000		
32	K	7413RVO04.5	Spolupráce se správcem VO, trvalý dozor správce - 1 hod/stožár	hod	7,000	559,00	3 913,00
	VV		7*1		7,000		
33	K	7413RVO04.6	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - 1 hod/stožár	hod	7,000	559,00	3 913,00
	VV		7*1		7,000		
34	K	7413RVO04.7	Napojení na stávající rozvod VO	kus	2,000	683,00	1 366,00
	VV		1+1		2,000		
35	K	7413RVO04.8	Zkušební provoz	hod	8,000	559,00	4 472,00
	VV		8		8,000		
	D	M	Práce a dodávky M				54 607,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				54 607,00
36	K	46049001R	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	315,000	19,00	5 985,00
	VV		315		315,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	46052017R	Montáž trubek ochranných plastových ohebných KOPOFLEX (nebo odpovídajících jakostních parametrů) do 90 mm uložených do rýhy- dodávka a osazení	m	315,000	128,00	40 320,00
VV			315		315,000		
38	K	46053111R	Osazení kotevního kalichu z trubky plastové pro stožár VO D 300 x 800, v ose patky, obsyp drobným kamenivem - kompletní, vč.dodávky trubky	kus	7,000	1 186,00	8 302,00
VV			7		7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 421 - Stranový posun slaboproudého kabelu

KSO:

Místo: Zlín,k.ú. Příluky u Zlína

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 421 - Stranový posun slaboproudého kabelu

Místo: Zlín, k.ú. Příluky u Zlína

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 000,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín - rekonstrukce MK Mezní a MK Michalova - verze 1

Objekt:

SO 421 - Stranový posun slaboproudého kabelu

Místo: Zlín, k.ú. Příluky u Zlína

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud		45 000,00		
1	K	PC	Stranový posun slaboproudého kabelu - viz. popis ve výkazu výměr	kompl.	1,000	45 000,00	45 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Překládku vedení PVSEK provede na základě objednávky její vlastník CETIN a.s.				
	VV		Předpokládaná délka posunu je 22 m				
	VV		Sepsání objednávky s investorem řeší u společnosti CETIN a.s. pan Ivan Kula				
	VV		(+420 602 519 797, ivan.kula@cetin.cz) . Standardně se objednávka řeší 12 - 4 týdny				
	VV		před zahájení přeložky.				
	VV		Stavebník může zemní a neodborné práce provést vlastními kapacitami na své náklady				
	VV		a CETIN a.s. provede pouze odborné technické práce, nebo si stavebník objedná vše				
	VV		u CETINU a.s.				