

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/2050/2024, číslo smlouvy zhotovitele ---, uzavřené dne 10.12.2024, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 1656/52/6.5/2024 ze dne 5. srpna 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Sportovní hřiště s.r.o.

Se sídlem: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem společnosti
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín
Číslo účtu: 115-7681040287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění, dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.12.2024, číslo smlouvy objednatele SML/2050/2024, číslo smlouvy zhotovitele ---, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 9 197 137,01 Kč

Sazba DPH 21 %

Výše DPH 1 931 398,77 Kč

Celková cena včetně DPH 11 128 535,78 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. smlouvy SML/2050/2024 uzavřené dne 10.12.2024 – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2050/2024 je aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 78. schůzi, konané dne 19. května 2025, usnesením č. 2398/78/6.3/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

Ve Zlíně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov
Předmostí**

Cenová úroveň RTS 2023/I.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 197 137,01
DPH	21 %	1 931 398,77
Cena celkem za stavbu		11 128 535,78

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	88 330,00	73 000,00	15 330,00	
SO 01	Sportoviště	6 054 857,86	5 004 014,76	1 050 843,10	
SO 02	Hřiště pro družinu	1 572 455,17	1 299 549,73	272 905,44	
SO 03	Centrální asfaltová plocha	2 769 145,37	2 288 549,89	480 595,48	
SO 04	Oplocení areálu	227 997,08	188 427,34	39 569,74	
ZL1	Doplnění násypů	167 634,76	138 541,12	29 093,64	
ZL2	Asfaltové plochy	248 115,55	205 054,17	43 061,38	
Celkem za stavbu		11 128 535,78	9 197 137,01	1 931 398,77	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	88 330,00	73 000,00	15 330,00	
SO 01	Sportoviště	6 054 857,86	5 004 014,76	1 050 843,10	
SO 02	Hřiště pro družinu	1 572 455,17	1 299 549,73	272 905,44	
SO 03	Centrální asfaltová plocha	2 769 145,37	2 288 549,89	480 595,48	
SO 04	Oplocení areálu	227 997,08	188 427,34	39 569,74	
ZL1	Doplnění násypů	167 634,76	138 541,12	29 093,64	
ZL2	Asfaltové plochy	248 115,55	205 054,17	43 061,38	
Celkem za stavbu		11 128 535,78	9 197 137,01	1 931 398,77	

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov Předměstí
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				42 000,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	3 500,00	31 500,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000	900,00	9 000,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				31 000,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
Celkem						73 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov Předmostí
----	---

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				174 034,43
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina, kamení:773*0,15 doplňující odkop:10	m3	125,95000 115,95000 10,00000	120,00	15 114,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zemina, kamení:773*0,15 doplňující odkop:10	m3	125,95000 115,95000 10,00000	65,00	8 186,75
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS zemina, kamení:773*0,15 doplňující odkop:10	m3	125,95000 115,95000 10,00000	80,00	10 076,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláň:692/2*0,07	m3	24,22000 24,22000	120,00	2 906,40
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláň:692/2*0,07	m3	24,22000 24,22000	65,00	1 574,30
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláň:692/2*0,07	m3	24,22000 24,22000	65,00	1 574,30
7	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného 20) písek v doskočisti:15*0,3	m3	4,50000 4,50000	100,00	450,00
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:566*0,05	m3	28,30000 28,30000	120,00	3 396,00
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*(234+33) svodný drén:0,4*0,6*(25+61)	m3	52,68000 32,04000 20,64000	250,00	13 170,00
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:(1+1+1+1)*1,1*1,2 šachty:1,2*1,2*2,65*1	m3	9,09600 5,28000 3,81600	250,00	2 274,00
11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,6*0,6*1,1*(22+14+1+7) oplocení:0,3*0,3*0,7*37 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*12 odrazové prkno:0,3*1,35*0,3 lavička:0,3*0,2*0,3*2*14 koš:0,3*0,3*0,45*1 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,3*3 zábradlí:0,3*0,3*0,9*6	m3	23,21100 17,42400 2,33100 2,25000 0,12150 0,50400 0,04050 0,05400 0,48600	250,00	5 802,75
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:(1+1+1+1)*1,2*2 šachty:1,2*2,65*2	m2	15,96000 9,60000 6,36000	150,00	2 394,00
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:(1+1+1+1)*1,2*2 šachty:1,2*2,65*2	m2	15,96000 9,60000 6,36000	100,00	1 596,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:(1+1+1+1)*1,1*0,35 šachty:1,2*1,2*2,65*1-3,14*0,15*0,15*2,55	m3	5,17584 1,54000 3,63584	90,00	465,83
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4,5+28,30+52,68+9,10+23,21-5,18	m3	112,61000 112,61000	150,00	16 891,50
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 126,10000	21,00	23 648,10

		(4,5+28,30+52,68+9,10+23,21-5,18)*10		1 126,10000		
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	202,69800	250,00	50 674,50
		(4,5+28,30+52,68+9,10+23,21-5,18)*1,8		202,69800		
18	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	692,00000	20,00	13 840,00
		692		692,00000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				570 161,48
19	R0050	0) Dočasná ochrana stromů , bedněním v=2 m	kus	9,00000	300,00	2 700,00
		9		9,00000		
20	R0051	1) Odstranění stáv. křovin vč. odkořeneň, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m2	17,00000	150,00	2 550,00
		17		17,00000		
21	R0052	5) Odstranění stáv OK košů basketbalu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		Včetně odr. desek a branek m. kopané.				
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		2		2,00000		
22	R0053	8) Odstranění stáv. oplocení v=4 m, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	35,00000	500,00	17 500,00
		11 ks ocel. sloupků, 5 ks ztuž. trubek, 140 m2 pletiva s napínacími dráty.				
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		35		35,00000		
23	R0054	9) Odstranění ocel. sloupku volejbalu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		2		2,00000		
24	R0055	10-11) Odstranění ocel. zábradlí schodiště, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	10,00000	250,00	2 500,00
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		horní chodiště:2*2,5		5,00000		
		spodní schodiště:2*2,5		5,00000		
25	R0056	14) Odstranění bet. žlabu š=600 mm, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	31,00000	50,00	1 550,00
		Včetně podbetonování.				
		31		31,00000		
26	R0057	15) Odstranění stáv. vpustí, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	3,00000	500,00	1 500,00
		3		3,00000		
27	R0058	15) Pročištění kanalizace, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	50,00000	100,00	5 000,00
		Od krajní pravé vpusti po koncovou levou šachtu.				
		50		50,00000		
28	R0059	19) Odstranění dřevěného sezení 300/300/50 mm, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	20,00000	250,00	5 000,00
		20		20,00000		
29	R0060	21) Odstranění odrazového prkna s podbetonováním, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	500,00	500,00
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		1		1,00000		
30	R0061	22) Odstranění stáv. polymerbet. žlabu š=150 mm, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	3,50000	100,00	350,00
		V betonovém loži a s ocel. lamelovým roštem.				
		Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 20 km.				
		3,5		3,50000		
31	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	36,43438	1 800,00	65 581,88
		4) bet. deska:38*0,2		7,60000		
		5) basketbal a m. kopaná:2*2*1*2		8,00000		
		8) oplocení v=4 m:0,75*0,75*0,75*11		4,64063		
		9) sloupky volejbalu:0,5*0,5*0,5*2		0,25000		
		10) bet. schodiště horní:1,75*1,75*0,35		1,07188		

		11) bet. schodiště spodní:1,75*1,75*0,35		1,07188		
		12) obetonování šachet:0,3		0,30000		
		17) kamenná zeď s betonem:0,3*1*15		4,50000		
		18) kamenná zeď s betonem:0,3*1,5*20		9,00000		
32	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, š=100 mm	m	384,00000	65,00	24 960,00
		2):384		384,00000		
33	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, dlažba 500/500/60 mm	m2	23,00000	150,00	3 450,00
		Okapový chodník.				
		23):23		23,00000		
34	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	874,00000	90,00	78 660,00
		Litý asfalt, předpoklad bez dehtu.				
		3) chodníky:229		229,00000		
		6) horní hřiště:346		346,00000		
		7) spodní hřiště:284		284,00000		
		23) u vstupu:15		15,00000		
35	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	874,00000	90,00	78 660,00
		3) chodníky:229		229,00000		
		6) horní hřiště:346		346,00000		
		7) spodní hřiště:284		284,00000		
		23) u vstupu:15		15,00000		
36	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	1,50000	100,00	150,00
		16):1,5		1,50000		
37	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	1,50000	100,00	150,00
		16):1,5		1,50000		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	571,96000	45,00	25 738,20
		(484,56+87,40)		571,96000		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 867,24000	10,00	108 672,40
		(484,56+87,40)*19		10 867,24000		
40	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	484,55600	250,00	121 139,00
		bet. základy:36,43*2,2		80,14600		
		bet. obrubníky:384*0,22		84,48000		
		dlažba okap. chodník:23*0,23		5,29000		
		bet. deska:874*0,36		314,64000		
41	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	87,40000	250,00	21 850,00
		Litý asfalt, předpoklad bez dehtu.				
		874*0,1		87,40000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				94 805,00
42	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	56,60000	350,00	19 810,00
		566*0,1		56,60000		
43	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	56,60000	90,00	5 094,00
		566*0,1		56,60000		
44	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,60000	150,00	8 490,00
		566*0,1		56,60000		
45	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	566,00000	70,00	39 620,00
		566		566,00000		
46	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	566,00000	25,00	14 150,00
		566		566,00000		
47	00572410R	Směs travní parková	kg	16,98000	450,00	7 641,00
		566*0,03		16,98000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				23 806,98
48	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	2,50350	1 000,00	2 503,50
		oplocení:0,6*0,6*0,1*(22+14+1+7)		1,58400		
		oplocení:0,3*0,3*0,1*37		0,33300		
		sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*12		0,30000		

		odrazové prkno:0,3*1,25*0,1		0,03750		
		lavička:0,3*0,2*0,1*2*14		0,16800		
		koš:0,3*0,3*0,1*1		0,00900		
		vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,1*3		0,01800		
		zábradlí:0,3*0,3*0,1*6		0,05400		
49	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	99,00000	150,00	14 850,00
		oplocení:22+14+1+7		44,00000		
		oplocení:37		37,00000		
		sportovní vybavení:12		12,00000		
		zábradlí:6		6,00000		
50	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	22,80960	50,00	1 140,48
		oplocení:0,6*0,6*1*(22+14+1+7)*1,1		17,42400		
		oplocení:0,3*0,3*0,6*37*1,1		2,19780		
		sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*12*1,1		2,14500		
		odrazové prkno:0,3*1,25*0,3*1,1		0,12375		
		lavička:0,3*0,2*0,2*2*14*1,1		0,36960		
		koš:0,3*0,3*0,35*1*1,1		0,03465		
		vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,2*3*1,1		0,03960		
		zábradlí:0,3*0,3*0,8*6*1,1		0,47520		
51	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	53,13000	50,00	2 656,50
		oplocení:0,6*4*0,3*(22+14+1+7)		31,68000		
		oplocení:0,3*4*0,3*37		13,32000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*12		7,20000		
		odrazové prkno:(0,3+1,25)*2*0,3		0,93000		
52	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	53,13000	50,00	2 656,50
		oplocení:0,6*4*0,3*(22+14+1+7)		31,68000		
		oplocení:0,3*4*0,3*37		13,32000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*12		7,20000		
		odrazové prkno:(0,3+1,25)*2*0,3		0,93000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				631 455,69
53	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	44,00000	500,00	22 000,00
		22+14+1+7		44,00000		
54	90007631	Sloupky pro oplocení TR 76/5/5 800 mm, žár.pozinkované	kus	22,00000	3 000,00	66 000,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		22		22,00000		
55	90007630	Sloupky pro oplocení TR 76/4/4 800 mm, žár.pozinkované	kus	14,00000	2 800,00	39 200,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		14		14,00000		
56	90007634	Sloupky pro oplocení TR 76/4/3 300 mm, žár.pozinkované	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		1		1,00000		
57	R0315.2	Sloupky pro oplocení TR 89/4/6 800 mm, žárově pozinkované	kus	7,00000	3 500,00	24 500,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		7		7,00000		
58	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	37,00000	500,00	18 500,00
		37		37,00000		
59	90007632	Sloupky pro oplocení TR 76/4/1 200 mm, žár.pozinkované	kus	37,00000	900,00	33 300,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro mantinely.				
		37		37,00000		
60	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 231,97816	60,00	73 918,69
		ztužení 60/4 mm:64*5,524		353,53600		
		ztužení 60/5 mm:97,88*6,782		663,82216		
		ztužení tr. 76/5 mm:24,5*8,76		214,62000		
61	R0323.2	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm	m	64,00000	650,00	41 600,00

		ztužení 60/4 mm:24,2*2+0,15*4+3*3*4		64,00000		
62	R0323.3	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/5 mm	m	97,88000	650,00	63 622,00
		ztužení 60/5 mm:28,2*2+3,37*4+2*2*3*8		97,88000		
63	R0314.1	Ztužení pro oplocení, TR 76/5 mm, žárově pozinkovaný	m	24,50000	650,00	15 925,00
		ztužení 76/5 mm:24,2+0,15*2		24,50000		
64	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
		3		3,00000		
65	R0362	Vstupní brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť	kus	3,00000	25 000,00	75 000,00
		3		3,00000		
66	R0401	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, bezuzlová, dodávka a montáž	m2	506,30000	300,00	151 890,00
		Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek.				
		28,2*2*4,2-3*1,2*4		222,48000		
		24,2*2*3,2+3,1*1*2		161,08000		
		24,2*5,2-1*3,1		122,74000		
Díl:	5	Komunikace				656 685,44
67	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	847,00000	45,00	38 115,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
68	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	847,00000	75,00	63 525,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
69	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 4-8 mm, tř. A	m2	847,00000	75,00	63 525,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
70	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	847,00000	100,00	84 700,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
71	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	847,00000	120,00	101 640,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
72	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	847,00000	120,00	101 640,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
73	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	847,00000	25,00	21 175,00
		hřiště:692		692,00000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155		155,00000		
74	69366057R	Geotextilie 400 g/m2	m2	974,05000	45,00	43 832,25
		hřiště:692*1,15		795,80000		
		běžecská dráha a skok do dálky:155*1,15		178,25000		
75	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	22,75000	150,00	3 412,50
		doskočiště:6,5*3,5		22,75000		
76	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	22,75000	20,00	455,00
		doskočiště:6,5*3,5		22,75000		
77	69366049R	Geotextilie 200 g/m2	m2	26,16250	35,00	915,69
		doskočiště:6,5*3,5*1,15		26,16250		
78	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	65,00000	450,00	29 250,00
		65		65,00000		
79	R592-2705	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, se šroubovaným lamelovým roštem	m	65,00000	1 300,00	84 500,00
		65		65,00000		

80	597103111RT1	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové A 15,C 250, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	5,00000	500,00	2 500,00
5				5,00000		
81	R592-27003.1	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
5				5,00000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				156 782,50
82	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	217,00000	250,00	54 250,00
217				217,00000		
83	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	227,85000	250,00	56 962,50
dlažba:217*1,05				227,85000		
84	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	217,00000	60,00	13 020,00
dlažba:217				217,00000		
85	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A	m2	217,00000	150,00	32 550,00
dlažba:217				217,00000		
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				1 354 141,24
86	R0401	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm	m2	155,00000	750,00	116 250,00
		Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástržik z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h.				
běžecská dráha a skok do dálky:155				155,00000		
87	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	155,00000	550,00	85 250,00
		Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
běžecská dráha a skok do dálky:155				155,00000		
88	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	57,65000	60,00	3 459,00
		Lajnování včetně nápisů na dráze.				
běžecská dráha a skok do dálky:51,25+2,45*2+1,5				57,65000		
89	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm	m2	692,00000	1 000,00	692 000,00
		Směs z celoprobarevného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.				
hřiště:692				692,00000		
90	R0151	Příplatek za barevnost plochy	m2	692,00000	50,00	34 600,00
hřiště:692				692,00000		
91	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	692,00000	550,00	380 600,00
		Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
hřiště:692				692,00000		
92	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	699,70400	60,00	41 982,24
		volejbal, nohejbal, m. kopaná:89*2+30,8*2+(6+11+6)*4		331,60000		
streetbal atyp., florbal				368,10400		
atyp.:24*4+16,4*4+19*4+3,14*3,6+25*4+4,8*4						
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				447 500,00
93	R0772	Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž	sada	2,00000	13 500,00	27 000,00
		Síť volejbal-nohejbal.				
2				2,00000		
94	R0785.1	Branka pro malou kopanou 3x2m, s košem streetbalu, pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	4,00000	40 000,00	160 000,00
		Včetně speciální sítě s klipy a včetně kotvení branky.				
4				4,00000		
95	R0791C	Konstrukce streetballu na oplocení, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	8,00000	10 000,00	80 000,00
		Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, síťka.				
8				8,00000		
96	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00
4				4,00000		

97	R0304	Odrázové prkno skoku do dálky, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i> 1	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
98	R0986	Plachta na doskočiště cca 7,5x3,5m s úchytkami, vodopropustná 1	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
99	R0796	1/ Lavička bez opěradla, dodávka a montáž 14	kus	14,00000	8 000,00	112 000,00
100	R0798	2/ Odpadkový koš, dodávka a montáž 1	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
101	R0425	3/ Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž <i>S uzamykatelným prostorem na míče a sítě včetně držáku sítových sloupků.</i> 1	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 260,00
102	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm <i>napojení odvodňovacího žlábků:1,1*0,15*4</i>	m3	0,66000	1 000,00	660,00
103	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 <i>napojení odvodňovacího žlábků:1+1+1+1</i>	m	4,00000	100,00	400,00
104	28611141.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm <i>napojení odvodňovacího žlábků:(1+1+1+1)*1,02</i>	kus	4,08000	500,00	2 040,00
105	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 4	kus	4,00000	150,00	600,00
106	28651654.AR	Koleno kanalizační 110/ 87° PVC 4	kus	4,00000	150,00	600,00
107	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>napojení odvodňovacího žlábků:1,1*0,7*4</i>	m3	3,08000	1 000,00	3 080,00
108	R0060	Napojení kanalizace do stávající vpusti <i>Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.</i> 3	kus	3,00000	250,00	750,00
109	R877351011	Zpětná klapka DN 100 mm, dodávka a montáž 3	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
110	899623151R00	Obetonování šachet betonem C16/20 <i>Obetonování stávající šachty.</i> 0,15*2	m3	0,30000	2 100,00	630,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				175 707,03
111	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot <i>sběrný dren:234+33</i> <i>svodný dren:25+61</i>	m	353,00000	25,00	8 825,00
112	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm <i>sběrný dren:234*1,02</i>	m	238,68000	100,00	23 868,00
113	R286-11223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, s pevným dnem <i>sběrný dren:33*1,02</i>	m	33,66000	130,00	4 375,80
114	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm <i>svodný dren:25*1,02</i>	m	25,50000	150,00	3 825,00
115	R286-11225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, s pevným dnem <i>svodný dren:61*1,02</i>	m	62,22000	160,00	9 955,20
116	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm <i>Frakce 8-16 mm.</i> <i>sběrný dren:0,3*0,15*(234+33)</i> <i>svodný dren:0,4*0,3*(25+61)</i>	m3	22,33500	1 000,00	22 335,00
117	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm <i>Změna frakce na 4-8 mm.</i> <i>sběrný dren:0,3*0,25*(234+33)</i>	m3	30,34500	1 000,00	30 345,00
				20,02500		

118	212971110R00	svodný drén:0,4*0,3*(25+61) Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*(234+33) svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*(25+61)	m2	10,32000 660,30000	25,00	16 507,50
119	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*(234+33)*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*(25+61)*1,15	m2	759,34500 521,98500 237,36000	45,00	34 170,53
120	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	10,00000	250,00	2 500,00
121	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	2,00000	250,00	500,00
122	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	250,00	250,00
123	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	250,00	250,00
124	R877351010	Zpětná klapka DN 150 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
125	R0060	Napojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
126	894431132RBA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná, dno PP D 160 mm, poklop litina 12,5 t Včetně výškové úpravy na hloubku šachty 2,5 m.	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		1,00000		328 594,00
127	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného (274+48+4)*0,1*0,3	m3	9,78000 9,78000	1 000,00	9 780,00
128	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	274,00000	360,00	98 640,00
129	R0153	Příplatek za řezání obrubníků	m	137,00000 137,00000	50,00	6 850,00
130	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 cm Změna třídy betonu na C16/20.	m	48,00000	360,00	17 280,00
131	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm Změna třídy betonu na C16/20.	m	4,00000	360,00	1 440,00
132	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Změna třídy betonu na C16/20.	m	20,00000	360,00	7 200,00
133	R0991C	Polymerbetonový obrubník a s gumovým krytem doskočiště:(7+3)*2	m	20,40000 20,40000	1 500,00	30 600,00
134	R0107	Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž doskočiště:7+7+4+4-2	m	20,00000 20,00000	7 500,00	150 000,00
135	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných doskočiště:7*3*0,3	m3	6,30000 6,30000	60,00	378,00
136	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště Písek čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb. doskočiště:7*3*0,3*1,02	m3	6,42600 6,42600	1 000,00	6 426,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				84 050,40
137	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 050,63000	80,00	84 050,40
Díl:	711	Izolace proti vodě				7 100,00
138	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	71,00000	100,00	7 100,00

		71*1		71,00000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				194 780,73
139	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm (28,2*2+24,2*4-3,37*4)*0,8	m2	111,77600	200,00	22 355,20
140	R605-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl. 36 mm, 2x zkosená hrana fošna:(28,2*2+24,2*4-3,37*4)*0,195*0,036*4*1,15	m3	4,51184	35 000,00	157 914,34
141	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 hranol:24,2	m	24,20000	500,00	12 100,00
142	R605-11080	Řezivo hoblované hranol, 76x76 mm hranol:0,076*0,076*24,2*1,15	m3	0,16075	15 000,00	2 411,19
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 760,00
143	R0320.5	Zábradlí, žárově pozinkované, tr. 57/3 mm, dodávka a montáž (2,85*4+1,8*6)*4	kg	88,80000	200,00	17 760,00
Díl:	783	Nátěry				67 389,84
144	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování fošna:(28,2*2+24,2*4-3,37*4)*(0,195+0,036)*2*4 hranol:0,076*4*24,2	m2	265,55936	250,00	66 389,84
145	R783001	13) Očištění a 2x nátěr ocelových poklopů 1*2	m2	2,00000	500,00	1 000,00

Celkem						5 004 014,76
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ Komenského a MŠ Přerov Předmostí
----	---

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 364,70
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:142*0,15 zemina s travním drnem:24*0,05	m3	22,50000 21,30000 1,20000	120,00	2 700,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina kamení:142*0,23	m3	32,66000 32,66000	120,00	3 919,20
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:142/2*0,05	m3	3,55000 3,55000	120,00	426,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:142/2*0,05	m3	3,55000 3,55000	90,00	319,50
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS tvorba pláně:142/2*0,05	m3	3,55000 3,55000	0,00	0,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*15	m3	1,80000 1,80000	0,00	0,00
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 herní zařízení:0,5*0,5*0,9*20 trampolína:2*2*0,35 lavice:0,3*0,2*0,3*2*6 koš:0,3*0,3*0,45*1	m3	6,15650 4,50000 1,40000 0,21600 0,04050	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (22,5+32,66+1,80+6,16)	m3	63,12000 63,12000	0,00	0,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (22,5+32,66+1,80+6,16)*10	m3	631,20000 631,20000	0,00	0,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (22,5+32,66+1,80+6,16)*1,8	t	113,61600 113,61600	0,00	0,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 142	m2	142,00000 142,00000	0,00	0,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				7 500,00
12	R0050	24) Odstranění listnatého stromu obv. kmene 100 mm, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Včetně odkořnění. 4	kus	4,00000 4,00000	1 500,00	6 000,00
13	R0049	25) Odstranění stáv pařezu vč. odkořnění, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 1	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				4 680,00
14	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 24*0,1	m3	2,40000 2,40000	450,00	1 080,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 24*0,1	m3	2,40000 2,40000	65,00	156,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 24*0,1	m3	2,40000 2,40000	150,00	360,00
17	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 24	m2	24,00000 24,00000	90,00	2 160,00
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 24	m2	24,00000 24,00000	25,00	600,00
19	00572410R	Směs travní parková	kg	0,72000	450,00	324,00

		24*0,03		0,72000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				29 457,63
20	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného herní zařízení:0,5*0,5*0,1*20 trampolína:2*2*0,1 lavice:0,3*0,2*0,1*2*6 koš:0,3*0,3*0,1*1	m3	0,98100 0,50000 0,40000 0,07200 0,00900	950,00	931,95
21	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m herní zařízení:20	kus	20,00000 20,00000	150,00	3 000,00
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 herní zařízení:0,5*0,5*0,8*20*1,1 trampolína:2*2*0,25*1,1 lavice:0,3*0,2*0,2*2*6*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*1*1,1	m3	5,69305 4,40000 1,10000 0,15840 0,03465	3 500,00	19 925,68
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení herní zařízení:0,5*4*0,3*20 trampolína:2*4*0,25	m2	14,00000 12,00000 2,00000	250,00	3 500,00
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění herní zařízení:0,5*4*0,3*20 trampolína:2*4*0,25	m2	14,00000 12,00000 2,00000	150,00	2 100,00
Díl:	5	Komunikace				84 141,75
25	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	45,00	6 345,00
26	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	75,00	10 575,00
27	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 4-8 mm, tř. A sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	75,00	10 575,00
28	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	85,00	11 985,00
29	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	120,00	16 920,00
30	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	120,00	16 920,00
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	25,00	3 525,00
32	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 sportoviště:141*1,15	m2	162,15000 162,15000	45,00	7 296,75
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				267 900,00
33	R0101	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem min 150mm/h. sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	1 200,00	169 200,00
34	R0151	Příplatek za barevnost plochy sportoviště:141	m2	141,00000 141,00000	50,00	7 050,00
35	R0409.3	Pružná pryžová vodopropustná podkladní vrstva, tl. 70 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 141	m2	141,00000 141,00000	650,00	91 650,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				869 500,00
36	R0200.1	1) Hlavní herní sestava, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. 1	kus	1,00000 1,00000	550 000,00	550 000,00
37	R0200.2	2) Houpačka dvoulístná, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00

38	R0200.3	1 3) Trampolína kruhová, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	118 000,00	118 000,00
39	R0796	1 1/ Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	6,00000	14 500,00	87 000,00
40	R0798	6 2/ Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek		1,00000		7 097,85
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:15	m	15,00000	20,00	300,00
42	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:15*1,02	m	15,30000	120,00	1 836,00
43	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	0,67500	950,00	641,25
44	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm sběrný drén:0,3*0,15*15 Změna frakce na 4-8 mm.	m3	1,12500	950,00	1 068,75
45	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*15	m2	25,50000	25,00	637,50
46	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*15*1,15	m2	29,32500	38,00	1 114,35
47	R0060	Napojení drénu do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		1,00000		9 675,00
48	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*25	m3	0,75000	900,00	675,00
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 25	m	25,00000	360,00	9 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 232,80
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	152,91000	80,00	12 232,80

Celkem

1 299 549,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště Základní školy B. Němcové, Přerov
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				95 509,50
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:13*0,35 zemina s travním drnem:46*0,05	m3	6,85000 4,55000 2,30000	112,00	767,20
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina, kamení:84*0,35 zemina, kamení:10	m3	39,40000 29,40000 10,00000	120,00	4 728,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ silniční obrubníky:250*0,3*0,25 dlažební kosty:61*0,25	m3	34,00000 18,75000 15,25000	350,00	11 900,00
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 vpust':1*1*1,2*3	m3	3,60000 3,60000	350,00	1 260,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zemina s travním drnem:67*0,05 kruhová lavice u stromu:0,2*0,2*0,34*12	m3	3,51320 3,35000 0,16320	250,00	878,30
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (6,85+39,40+34,00+3,60+3,51)	m3	87,36000 87,36000	150,00	13 104,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (6,85+39,40+34,00+3,60+3,51)*10	m3	873,60000 873,60000	25,00	21 840,00
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (6,85+39,40+34,00+3,60+3,51)*1,8	t	157,24800 157,24800	250,00	39 312,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 86	m2	86,00000 86,00000	20,00	1 720,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				228 762,38
10	R0076	26) Dočasná ochrana stromů bedněním, v=2 m 9	kus	9,00000 9,00000	300,00	2 700,00
11	R0077	27) Odstranění křovin vč. odkořenění, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 2	m2	2,00000 2,00000	100,00	200,00
12	R0078	28) Odstranění pařezu vč. odkořenění, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 4	kus	4,00000 4,00000	1 000,00	4 000,00
13	R0081	31) Odstranění informační tabule (ve svahu), odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 1	kus	1,00000 1,00000	500,00	500,00
14	R0082	32) Odstranění informační tabule (v ostrůvku), odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 1	kus	1,00000 1,00000	500,00	500,00
15	R0089	39) Odstranění stáv. poklopu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 5	kus	5,00000 5,00000	500,00	2 500,00
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 31) tabule:0,1 32) tabule:0,1	m3	0,20000 0,10000 0,10000	1 900,00	380,00
17	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, š=100 mm V betonovém loži s opěrou.	m	311,00000	65,00	20 215,00

18	113106231R00	30) obruby:311 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	311,00000 0,75000	80,00	60,00
19	113108405R00	29) dlažba:0,5*0,5*3 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,75000 282,00000	90,00	25 380,00
		33):38		38,00000		
		36):4		4,00000		
		38):4		4,00000		
		41):185		185,00000		
		43):51		51,00000		
20	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	38,00000	100,00	3 800,00
21	113109410R00	33):38 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	38,00000 244,00000	100,00	24 400,00
		36):4		4,00000		
		38):4		4,00000		
		41):185		185,00000		
		43):51		51,00000		
22	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	219,00000	120,00	26 280,00
		34):2		2,00000		
		35):4		4,00000		
		37):4		4,00000		
		40):203		203,00000		
		42):6		6,00000		
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	172,29000	45,00	7 753,05
		(141,27+31,02)		172,29000		
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 273,51000	20,00	65 470,20
		(141,27+31,02)*19		3 273,51000		
25	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	141,27250	250,00	35 318,13
		bet. základy:0,2*2,2		0,44000		
		obrubníky:311*0,22		68,42000		
		dlažba:0,75*0,23		0,17250		
		bet. deska:38*0,36		13,68000		
		bet. deska:244*0,24		58,56000		
26	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	31,02000	300,00	9 306,00
		Litý asfalt předpoklad bez dehtu.				
		282*0,11		31,02000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				39 697,50
27	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	20,10000	450,00	9 045,00
		201*0,1		20,10000		
28	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	20,10000	90,00	1 809,00
		201*0,1		20,10000		
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,10000	150,00	3 015,00
		201*0,1		20,10000		
30	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	201,00000	90,00	18 090,00
		201		201,00000		
31	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	201,00000	25,00	5 025,00
		201		201,00000		
32	00572410R	Směs travní parková	kg	6,03000	450,00	2 713,50
		201*0,03		6,03000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				314,11
33	271571111R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,04800	1 000,00	48,00
		kruhov. lavice u stromu:0,2*0,2*0,1*12		0,04800		
34	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,12672	2 100,00	266,11
		kruhov. lavice u stromu:0,2*0,2*0,24*12*1,1		0,12672		
Díl:	5	Komunikace				1 007 240,00
35	R622 20-0010	Očištění tlakovou vodou a strojní vysátí	m2	1 042,00000	25,00	26 050,00

		asfaltová plocha:1042		1 042,00000		
36	577131311RT2	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 042,00000	400,00	416 800,00
		1042		1 042,00000		
37	R577 13-1311	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 042,00000	400,00	416 800,00
		Vyrovnávací vrstva průměrné tloušťky 6 cm.				
		1042		1 042,00000		
38	573231124R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	1 042,00000	25,00	26 050,00
		1042		1 042,00000		
39	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	84,00000	500,00	42 000,00
		asf, plocha:84		84,00000		
40	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	84,00000	100,00	8 400,00
		asf, plocha:84		84,00000		
41	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm	m2	84,00000	150,00	12 600,00
		asf, plocha:84		84,00000		
42	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	84,00000	150,00	12 600,00
		asf, plocha:84		84,00000		
43	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	84,00000	25,00	2 100,00
		84		84,00000		
44	69366057R	Geotextilie 400 g/m2	m2	84,00000	45,00	3 780,00
		84		84,00000		
45	R50016	Nátěr speciální barvou na asfalt, červený	m2	142,00000	250,00	35 500,00
		chodníky:142		142,00000		
46	R50017	Lajnování hřiště speciální barvou na asfalt, bílé	m2	57,00000	80,00	4 560,00
		57		57,00000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				39 117,00
47	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	50,00000	280,00	14 000,00
		dlažba:48+2		50,00000		
48	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	50,40000	230,00	11 592,00
		dlažba:48*1,05		50,40000		
49	592451125R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,10000	250,00	525,00
		2*1,05		2,10000		
50	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00000	60,00	3 000,00
		dlažba:48+2		50,00000		
51	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A	m2	50,00000	200,00	10 000,00
		dlažba:48+2		50,00000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				450 000,00
52	R0425.1	4/ Kruhová lavice u stromu, dodávka a montáž	kus	3,00000	150 000,00	450 000,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
		3		3,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				85 350,00
53	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	10,00000	2 500,00	25 000,00
		kanalizační šachta:10		10,00000		
54	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	10,10000	3 500,00	35 350,00
		kanalizační šachta:10*1,01		10,10000		
55	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
		kanalizační šachta:5		5,00000		
56	55243344.AR	Poklop litinový D 605 mm B125	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
		kanalizační šachta:5		5,00000		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				25 500,00
57	R0501	Vpust' betonová s kalovým košem , a mříží 300/300 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00

		3		3,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				276 601,00
58	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného obrubníky:(24+152+52+39+4+3)*0,1*0,3 přídlažba:61*0,1	m3	14,32000 8,22000 6,10000	1 000,00	14 320,00
59	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 24	m	24,00000 24,00000	360,00	8 640,00
60	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Změna třídy betonu na C 16/20. 152+52+39 2+2+3	m	250,00000 243,00000 7,00000	360,00	90 000,00
61	592171510R	Obrubník silniční výška 250 x 1000 x 150 přírodní 152*1,02	kus	155,04000 155,04000	350,00	54 264,00
62	592171520R	Obrubník silniční půlka výška 250 x 500 x 150 přírodní 52*2*1,02	kus	106,08000 106,08000	300,00	31 824,00
63	592171600R	Obrubník silniční 15 nájezdový přírodní, 150 x 1000 x 150 39*1,02	kus	39,78000 39,78000	350,00	13 923,00
64	592171610R	Obrubník silniční 15/25 náběhový levý přírodní, délka 100 cm 2*1,02	kus	2,04000 2,04000	350,00	714,00
65	592171620R	Obrubník silniční 15/25 náběhový pravý přírodní, délka 100 cm 2*1,02	kus	2,04000 2,04000	350,00	714,00
66	R592-171610	Obrubník silniční 15/25 náběhový levý přírodní, délka 50 cm 3*1,02	kus	3,06000 3,06000	350,00	1 071,00
67	R592-171620	Obrubník silniční 15/25 náběhový pravý přírodní, délka 50 cm 3*1,02	kus	3,06000 3,06000	350,00	1 071,00
68	R0153	Příplatek za řezání obrubníků 76	m	76,00000 76,00000	100,00	7 600,00
69	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm přídlažba:61	m2	61,00000 61,00000	350,00	21 350,00
70	58380120R	Kostka dlažební drobná 10/10 tř.1, štipaná přídlažba:61/5*1,02	t	12,44400 12,44400	2 500,00	31 110,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40 458,40
71	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	505,73000	80,00	40 458,40

Celkem

2 288 549,89

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov Předmostí
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 790,80
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*0,9*9	m3	0,72900 0,72900	150,00	109,35
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,3*0,3*0,9*9	m3	0,72900 0,72900	150,00	109,35
3	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 0,3*0,3*0,9*9*10	m3	7,29000 7,29000	40,00	291,60
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 7,29*1,8	t	13,12200 13,12200	250,00	3 280,50
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				10 241,74
5	R0069	44) Odstranění oplocení v=2 m, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Pletivo 40m2, napínací dráty, ocel. sloupky 7 ks, ztužující trubka 2 ks. Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 19,5	m	19,50000 19,50000	150,00	2 925,00
6	R0070	45) Odstranění oplocení v=1,5 m odřezáním, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocelové rámy s pletivem v=1,5 m, ocel. sloupky 17 ks. Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 34,6	m	34,60000 34,60000	150,00	5 190,00
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 44):0,3*0,3*0,8*7	m3	0,50400 0,50400	1 900,00	957,60
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,108	t	1,10800 1,10800	45,00	49,86
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,108*19	t	21,05200 21,05200	40,00	842,08
10	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 bet. základy:0,504*2,2	t	1,10880 1,10880	250,00	277,20
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				3 515,40
11	271571111R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného 0,3*0,3*0,1*9	m3	0,08100 0,08100	1 000,00	81,00
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,3*0,3*0,8*9*1,1	m3	0,71280 0,71280	3 000,00	2 138,40
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,3*9	m2	3,24000 3,24000	250,00	810,00
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,3*4*0,3*9	m2	3,24000 3,24000	150,00	486,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				168 735,00
15	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,7 m,zalitím MC 9	kus	9,00000 9,00000	500,00	4 500,00
16	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,7 m, na chemické kotvy 11+6	kus	17,00000 17,00000	500,00	8 500,00
17	R553-423866.1	2A) Sloupek 60/40/3 mm pro 3 D panel h = 2000 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Vč. kotevní plotny 150/150/5 mm se 4 otvory a 4x chem. kotva do betonu. 11	kus	11,00000 11,00000	3 000,00	33 000,00
18	R553-423866	2B) Sloupek 60/40/3 mm pro 3 D panel h = 2150 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Vč. kotevní plotny 150/150/5 mm se 4 otvory a 4x chem. kotva do betonu.	kus	6,00000	1 600,00	9 600,00

		6		6,00000		
19	R553-423866	2C) Sloupek 60/40/3 mm pro 3 D panel h = 2700 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Sloupek kotven do betonového základu	kus	9,00000	2 100,00	18 900,00
		9		9,00000		
20	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 34,57+19,50	m	54,07000	500,00	27 035,00
				54,07000		
21	553424554R	3A) Panel oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit tmavě zelený	kus	7,00000	2 800,00	19 600,00
		7		7,00000		
22	R553-424554	3B) Panel oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Atyp. různé šířky dle PD.	kus	17,00000	2 800,00	47 600,00
		16+1		17,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				394,40
23	998152121R00	Přesun hmot, oplocení	t	4,93000	80,00	394,40
Díl:	783	Nátěry				1 750,00
24	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním sloupy brány:2,5	m2	2,50000	100,00	250,00
				2,50000		
25	783903812R00	Odmaštění saponáty sloupy brány:2,5	m2	2,50000	100,00	250,00
				2,50000		
26	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní sloupy brány:2,5	m2	2,50000	250,00	625,00
				2,50000		
27	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x, odstín světle šedá sloupy brány:2,5	m2	2,50000	250,00	625,00
				2,50000		

Celkem					188 427,34
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov Předmostí
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				57 582,40
1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	-78,88000	80,00	-6 310,40
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	78,88000	150,00	11 832,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	788,80000	21,00	16 564,80
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	141,98400	250,00	35 496,00
Díl:	5	Komunikace				80 958,72
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	464,00000	150,00	69 600,00
6	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	141,98400	80,00	11 358,72

Celkem						138 541,12
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Modernizace školního hřiště ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov Předmostí
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				760,00
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	38,00000	20,00	760,00
Díl:	5	Komunikace				181 562,40
2	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	38,00000	500,00	19 000,00
3	ceník obalovny + dop	ACP 16+	t	59,11360	2 750,00	162 562,40
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				17 273,08
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	12,00000	120,00	1 440,00
5	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	38,00000	90,00	3 420,00
6	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	38,00000	90,00	3 420,00
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,08800	45,00	813,96
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	343,67200	10,00	3 436,72
9	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	13,68000	250,00	3 420,00
10	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	4,40800	300,00	1 322,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 458,69
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	68,23360	80,00	5 458,69

Celkem						205 054,17
---------------	--	--	--	--	--	-------------------