


Smlouva o dílo


uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Uničov



1.2. Zhotovitel: ELNERMONT s.r.o.



Článek 2 Výchozí údaje o díle

2.1. Název díla: „Uničov – posílení NN pro stánky na trhy“.

2.2. Místo díla: katastrální území města Uničov.

Článek 3 Předmět díla

3.1. Předmětem díla podle této smlouvy je provedení nových kabelových rozvodů NN na Masarykově náměstí, dodávka a montáž zásuvkových rozvaděčů, dodávka a montáž podružných rozvaděčů a výměna elektroměrového rozvaděče. Přesný rozsah prací je stanoven vyplněným výkazem výměr – položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.1 a také projektovou dokumentací zpracovanou společností ENCO group, s.r.o.

Předmět díla v sobě zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Předmět díla v sobě zahrnuje zprovoznění a případné zaškolení obsluhy.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:

- elektromontážní práce,
- likvidaci demontovaného materiálu,
- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 12.3.2025, č.j. N2025031201.

Realizací díla se rozumí bezvadné provedení všech montážních a elektromontážních prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s napojením rozvodů NN, ozkoušením, zprovozněním a nastavením včetně koordinační a kompletační činnosti.

Článek 4 Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací: 9.7. 2025,
- dokončení prací: 23.7. 2025

4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:

- a) objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je povinen přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 7 dnů před požadovaným přerušením. V případě takového přerušení prací zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené náklady z důvodu přerušení,
- b) v průběhu prací bude uzavřen dodatek smlouvy týkající se takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku této smlouvy.

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- cena díla bez DPH: 287.038,-- Kč
- DPH 21%: 60.277,98 Kč
- celková cena díla vč. DPH: 347.315,98 Kč

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.

5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele najednou na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla a doloženého odsouhlaseným soupisem provedených prací.

Zhotovitel předloží objednateli před předáním dokončeného díla soupis provedených prací, který objednatel do 3 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem a po předání řádně provedeného díla vystaví zhotovitel fakturu.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele,
- den vystavení a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu vč. čísla účtu, na který bude faktura směřována a příslušný variabilní symbol,
- fakturovanou částku (včetně vyčíslení DPH),
- označení díla,
- razítko a podpis zhotovitele.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla bude uhrazeno pouze 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 7 Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

7.2. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude na vyžádání přístupný objednateli. Do deníku se budou zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací.

7.3. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny s tím, že předpokladem pro jejich provedení zhotovitelem a zaplacení jejich ceny objednatelem je písemný dodatek této smlouvy.

7.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Nebude-li dílo provedeno v souladu s nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli nepředvídané náklady, zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.

7.5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla sepíše strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.

7.6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, je-li dokončeno bez vad a nedodělků, nebrání-li zjištěné vady a nedodělky jednotlivě nebo ve svém souhrnu řádnému užívání díla, a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- zápis o předání a převzetí staveniště,
- zápis o předání a převzetí díla,
- stavební deník,
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá právní předpis či technická norma.

7.7. Zhotovitel se zavazuje provést zabezpečení staveniště.

7.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7.9. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši nahradit.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. 3 a že bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, se kterou se objednatel před uzavřením smlouvy seznámil, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce.

8.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla **v trvání 24 měsíců** od převzetí dokončeného díla objednatel. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou, závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky na svůj náklad odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným či nesprávným užíváním díla, jeho nedostatečnou údržbou nebo zaviněných třetími stranami. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 20 pracovních dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.

Článek 9

Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení s konečným termínem provedení díla může objednatel po zhotoviteli vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě prodlení objednatel s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy může zhotovitel po objednateli vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran z důvodů uvedených v zákoně.

10.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit.

Článek 11

Vyšší moc

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.

11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

Článek 12

Dokumenty smlouvy

12.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:

- příloha č.1 – položkový rozpočet.

Článek 13

Ostatní ujednání

13.1. Jakost dodávek a prací bude odpovídat normám platným v České republice. Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou

případech je uzavření dodatku nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny díla.

14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

14.3. Smlouva byla vyhotovena v jednom originále podepsaným elektronicky oběma smluvními stranami.

14.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


14.5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy smlouvy:

- příloha č.1 – položkový rozpočet.

V Přáslavicích, dne (dle el. podpisu)

V Olomouci, dne (dle el. podpisu)



Příloha č.1 SoD – položkový rozpočet:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Uničov - posílení NN pro stánky na trž.	Objednatel:	Město Uničov	IČ/DIČ	00299634 / CZ00299634
Druh stavby:	Posílení nn	Projektant:	Zbyněk Straka	IČ/DIČ	268 28 570 / CZ26828570
Lokalita:	Uničov, Masarykovo náměstí	Zhotovitel:	ELNERMONT s.r.o.	IČ/DIČ	02231042 / CZ02231042
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Niesner, jednatel	Datum:	12.3.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 391,34	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž	24 727,66	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			Uzemní vlivy		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	42 040,00				Ostatní		
	Montáž	59 761,30				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		141 920,30	DN celkem		0,00	NUS celkem		
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	287 038,00	DPH 15%	43 055,70	Celkem bez DPH	287 038,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	330 093,70

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Úničov - posílení NN pro stánky na trhy	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Uničov							
Druh stavby:	Posílení nn	Začátek výstavby:		Projektant:	Zbyněk Straka							
Lokalita:	Úničov, Masarykovo náměstí	Konec výstavby:		Zhotovitel:	ELNERMONT s.r.o.							
JKSO:		Zpracováno dne:	12.3.2025	Zpracoval:	Bohuslav Niesner, jednatel							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO01.00		Výměna stávajícího elektromerového rozvaděče				45 441,00	17 917,00	62 958,00		1,34	
	SO01.0 1.3		AC kabely				180,00	1 620,00	1 800,00		0,02	
1	SO01.0	1.3.2401414	Odpojení drátů s označením	kus	36,00	45,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	Vlastní
	RTS komentář:		Odpojení jednoho drátu s jeho označením									
2	SO01.0	4.3.2401822	Popisovací bužirka	ks	36,00	5,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,02	
	SO01.0 1.6		Rozvaděč				44 073,00	12 725,00	56 798,00		0,09	
3	SO01.0	1.6.2401420	Montáž celoploché, elim. rozvaděče s podruž. rozv. do zdi	kus	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,01	0,01	Vlastní
	RTS komentář:		Montáž celoplochého elektromerového rozvaděče s podružným rozvaděčem do zdi									
4	SO01.0	5.2.2401748	Elektromerový rozvaděč s podružným rozvaděčem	ks	1,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,05	0,05	Vlastní
	RTS komentář:		ER s pozicemi pro dva elektroměry a HDO, přepětovou ochranou, jističi pro HDO a před elektroměry, stykačem pro CENTRAL STOP a jedním technologickým jističem. Podružný rozvaděč ER s									
			pozicemi pro 14 jističů, přívodní svorky a odvodní svorky									
5	SO01.0	1.6.2401828	Osazení přístroje do rozvaděče a jeho zapojení	ks	19,00	350,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,01	
6	SO01.0	35822002317	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-40B-3	kus	1,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jistič před elektroměrem FA2									
7	SO01.0	35822002319	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-63B-3	kus	1,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jistič před elektroměrem FA1									
8	SO01.0	35822002318	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-50B-3	kus	8,00	1 260,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jističe do podružné části RE pro: RE, RS1, RS11, RS2, RS3, RS4 a 2 rezervní									
9	SO01.0	35822002315	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-25B-3	kus	2,00	568,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jističe v podružné části RE pro: RS7 - věž a rezerva									
10	SO01.0	35822002316	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-32B-3	kus	2,00	656,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jističe v podružné části RE pro: rezerva a RS1 - věž									
11	SO01.0	35822002313	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-16B-3	kus	2,00	536,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jističe v podružné části RE jako rezervní									
12	SO01.0	5.2.2401837	Instalační stykač 63 A/ 380 VAC Z-SCH230/63-40	ks	1,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:		Stykač Q - CENTRAL STOP pro radnici									
13	SO01.0	5.1.	Svodící přepětí I+II do 50kA	ks	1,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	
	Poznámka:		SALTEK 1000 V/V									
14	SO01.0	3411101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	15,00	158,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
15	SO01.0	35822001010	Jistič do 80 A, 1-pólový, LTN-2B-1	kus	1,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Jistič FA-HDO pro HDO1									
16	SO01.0	1.6.2401926	Demontáž přístroje z rozvaděče	ks	9,00	175,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:		Demontáž jističů z RE									
	SO01.0 61		Úprava povrchů vnitřní				1 188,00	1 000,00	2 188,00		0,05	
17	SO01.0	611401211R00	Oprava omítky na stropěch	m2	0,50	400,00	0,00	200,00	200,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
18	SO01.0	58124956	Tmel opravný akrylátový štukový	kg	0,80	225,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	SO01.0	24696554	Barva nátěrová bílá	kg	2,00	91,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO01.0	24691510	Nátěr penetrační pod omítky bílý	l	2,00	77,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	SO01.0	611401211R00	Oprava omítky stěny	m2	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
22	SO01.0	24691510	Nátěr penetrační pod omítky bílý	l	4,00	77,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
23	SO01.0	24696554	Barva nátěrová bílá	kg	4,00	91,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.0 96		Bourání konstrukcí				0,00	1 672,00	1 672,00		1,19	
24	SO01.0	962100013RA0	Vybourání stávajícího RE rozvaděče a příprava pro nový RE	m3	0,61	2 750,00	0,00	1 672,00	1 672,00	1,95	1,19	RTS II / 2024
	SO01.0 M21		Elektromontáže				0,00	500,00	500,00		0,00	
25	SO01.0	210290842R00	Demontáž stávajícího RE	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO02.00		Posílení stávajícího přívodu pro zásuvkový rozvadě				8 454,86	7 930,14	16 385,00		66,47	
	SO02.0 1.3		AC kabely				95,18	254,82	350,00		0,00	
26	SO02.0	1.3.2401414	Odpojení drátů s označením	kus	7,00	45,00	60,18	254,82	315,00	0,00	0,00	Vlastní
	RTS komentář:		Odpojení jednoho drátu z jističe FA101.1 a proudového chránič F1									
27	SO02.0	4.3.2401822	Popisovací bužirka	ks	7,00	5,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
	SO02.0 1.6		Rozvaděč				1 760,00	1 050,00	2 810,00		0,00	
28	SO02.0	1.6.2401926	Demontáž přístroje z rozvaděče	ks	2,00	175,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:		Demontáž jističe a proudového chránič									
29	SO02.0	1.6.2401828	Osazení přístroje a jeho zapojení	ks	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:		Montáž jističe a proudového chránič a zapojení									
30	SO02.0	35890406	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC, 10 kA	kus	1,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO02.0	35822002316	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-32B-3	kus	1,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO02.0 61		Úprava povrchů vnitřní				672,00	1 200,00	1 872,00		0,05	
32	SO02.0	611401211R00	Oprava omítky stěny	m2	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
33	SO02.0	24691510	Nátěr penetrační pod omítky bílý	l	4,00	77,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO02.0	24696554	Barva nátěrová bílá	kg	4,00	91,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO02.0 62		Úprava povrchů vnější				239,67	580,33	820,00		0,04	
35	SO02.0	622477234R00	Oprava vnější omítky	m2	2,00	400,00	219,67	580,33	800,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
36	SO02.0	585603153	Omítka sanační štuková	kg	0,50	25,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO02.0	58591891	Omítka jemná	kg	0,50	15,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO02.0 96		Bourání konstrukcí				0,00	1 995,00	1 995,00		66,34	
38	SO02.0	962100013RA0	Vybourání stávajícího kabelu ze stěny	m	11,00	150,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1,95	21,46	RTS II / 2024
39	SO02.0	962100013RA0	Vytažení kabelu z korugované chráničky	m	23,00	15,00	0,00	345,00	345,00	1,95	44,88	RTS II / 2024
	SO02.0 M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				5 688,00	1 980,00	7 668,00		0,03	
40	SO02.0	220711502R00	Montáž kabelu CYKY 5x10 mm2 pevně i volně	m	36,00	55,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Montáž kabelu ve stěně a v korugované truce pod zemí									
41	SO02.0	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	36,00	158,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
	SO02.0 M46		Zemní práce při montážích				0,00	870,00	870,00		0,00	
42	SO02.0	460070213RT1	Járna pro nalezání a manipulaci s kabelem	kus	0,29	3 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář:		Výkop jám pro nalezání kabelu v zemi a jeho protažení korugovanou trubicou									
	SO03.00		Mon. nových zásuvkových rozvaděčů a jejich přívodů				74 314,87	133 380,13	207 695,00		122,21	
	SO03.0 1.6		Rozvaděč				17 360,00	5 900,00	23 260,00		0,07	
43	SO03.0	5.2.2401739	Rozvodnice pod omítku KLV-12UPS-FS	ks	1,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,01	0,01	Vlastní
	RTS komentář:		Rozvodnice pod omítku KLV-12UPS-FS									
44	SO03.0	1.6.2401745	Montáž rozvodnice pod omítku do 400 x 400 mm	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,01	0,01	Vlastní
45	SO03.0	35890406	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC, 10 kA	ks	1,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO03.0	35822002316	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-32B-3	ks	3,00	656,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO03.0	1.6.2401828	Osazení přístroje a jeho zapojení	ks	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:		Montáž jističů a proudového chránič									
48	SO03.0	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	3,00	158,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO03.0	1.6.2401745	Montáž zásuvkového rozvaděče do plechové skříně	ks	3,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01	0,03	Vlastní
	RTS komentář:		Montáž zásuv. rozvaděče do plechových skříní na zakázku investora									
50	SO03.0	5.2.2401755	Zásuvkový rozvaděč v20S-ZSF301.1	ks	3,00	4 326,00	12 978,00	0,00	12 978,00	0,01	0,02	
	SO03.0 1.7		Povrchová úprava				0,00	43 103,50	43 103,50		15,67	
51	SO03.0	1.7.2401729	Rozebrání a poskládání chodníku z kam. kostek	m2	54,85	550,00	0,00	30 167,50	30 167,50	0,20	10,97	Vlastní
52	SO03.0	1.7.2401728	Rozebrání a položení dlažby z kam. desk	m2	23,52	550,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,20	4,70	Vlastní
	SO03.0 1.8		Ochrana kabelů				2 840,00	4 060,00	6 900,00		0,25	
53	SO03.0	1.2.2401753	Korugovaná chránička 50 mm	m	124,00	20,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,25	
54	SO03.0	1.8.2401100	Montáž korugované chráničky 50/39,6 mm	m	124,00	25,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	
55	SO03.0	1.2.2401115	Výstražná červená fólie s bleskem šifky 33 cm	m	120,00	3,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,01	
56	SO03.0	1.8.2401118	Montáž červené výstražné fólie 33 cm	m	120,00	8,00						

64	SO03.0 58124956	Tmel opravný akrylátový bílý	kg	40,00	225,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
SO03.0 62		Úprava povrchů vnější				749,67	580,33	1 330,00		0,04	
65	SO03.0 622477234R00	Oprava vnější omítky	m2	2,00	400,00	219,67	580,33	800,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
66	SO03.0 585603153	Omítka sanační štuková	kg	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
67	SO03.0 58591891	Omítka jemná	kg	2,00	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO03.0 58124956	Tmel opravný akrylátový bílý	kg	2,00	225,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO03.0 96		Bourání konstrukcí				0,00	11 700,00	11 700,00		105,54	
69	SO03.0 962100013RA0	Probourání z II. NP do I. NP	m3	0,05	10 000,00	0,00	500,00	500,00	1,95	0,10	RTS II / 2024
70	SO03.0 962100013RA0	Bourací práce do stěn z cihel plných 0,1 x 0,1 m	m	54,00	200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	1,95	105,37	RTS II / 2024
RTS komentář:		Bourací práce 25 m pro kabel mezi RE a RS12 + bourací práce 25 m pro zemnicí vodič mezi HOP a RS12 + bourací práce 4 m k vnější stěně									
71	SO03.0 962100013RA0	Vybourání výklenku pro rozvodnici RS12	m3	0,04	10 000,00	0,00	400,00	400,00	1,95	0,08	RTS II / 2024
SO03.0 M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				36 352,00	9 300,00	45 652,00		0,13	
72	SO03.0 220711502R00	Montáž kabelu 1kV CXKH-R 5x16 mm2 pevné	m	28,00	55,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	SO03.0 341118555	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 16 mm2	m	28,00	532,00	14 896,00	0,00	14 896,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
74	SO03.0 34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	132,00	158,00	20 856,00	0,00	20 856,00	0,00	0,10	RTS II / 2024
75	SO03.0 220711502R00	Montáž kabelu do 10x22 - pevně i volně	m	132,00	55,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Montáž kabelů z RS12 do ZR1-3 ve stěně a v korug. chrániče v zemi									
76	SO03.0 220711502R00	Montáž zemnicího vodiče CYA 16 mm2 pevné	m	25,00	20,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO03.0 34142187	Vodič pro pevné uložení CYA 6 mm2 zeleno-žlutý	m	25,00	24,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		H07LV-									
SO03.0 M46		Zemní práce při montážích				0,00	47 111,30	47 111,30		0,00	
78	SO03.0 460200133RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm, hor.3, se záhozem a hutněním	m	91,30	305,00	0,00	27 846,50	27 846,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
79	SO03.0 460200303RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, hor. 3, se záhozem a hutněním	m	18,40	1 047,00	0,00	19 264,80	19 264,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
Poznámka:		Výkop rýhy v místě silnice									
Celkem:								287 038,00			

Poznámka: