



Stavební rozpočet

Název stavby: **Revír Petrovice - SV rovnání, výřez, brody 3ks**

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., Brniště, www.sazas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 14.05.2025 Zpracoval: XXXXXXXXXX www.sazas.cz

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 800,00	6 800,00		0,0000
1		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, bez kořenů	m2	100	68,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,0000	0,0000
			<i>100 pro průjezd technikou</i>		<i>100</i>						
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 106,09	14 106,09		0,0000
2		124303101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	26,46	473,51	0,00	12 529,07	12 529,07	0,0000	0,0000
			<i>5,85+20,61 brody 3ks</i>		<i>26,46</i>						
3		124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	26,46	59,60	0,00	1 577,02	1 577,02	0,0000	0,0000
			<i>26,46 brody 3ks</i>		<i>26,46</i>						
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	6 705,00	6 705,00		0,0000
4		181101103R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, bez zhutnění	m2	450	14,90	0,00	6 705,00	6 705,00	0,0000	0,0000
			<i>150*3 povrchová úprava SV cesty pro přístup techniky</i>		<i>450</i>						
		21	Úprava podloží a základové spáry				19 919,70	16 304,65	36 224,35		51,4440
5		212511111R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem	m3	5,85	2 406,44	8 687,25	5 390,42	14 077,67	2,1000	12,2850
			<i>5,85 dno brodů, 3ks</i>		<i>5,85</i>						
6		212521111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	20,61	1 074,56	11 232,45	10 914,23	22 146,68	1,9000	39,1590
			<i>20,61 vrchní vrstva brodů, 3ks</i>		<i>20,61</i>						
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	15 030,24	15 030,24		0,0000
7		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	51,444	125,51	0,00	6 456,74	6 456,74	0,0000	0,0000
			<i>51,444</i>		<i>51,444</i>						
8		998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	360,08	23,81	0,00	8 573,50	8 573,50	0,0000	0,0000
			<i>7*51,44</i>		<i>360,08</i>						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady: 78 865,68 Kč				