

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-62
Stavba: Nabídka - LC Strojatín

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			410 422,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	410 422,04	86 188,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			496 610,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-62

Stavba:Nabídka - LC Strojatin

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:6. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		410 422,04	496 610,64
2025-62	Nabídka - LC Strojatin	410 422,04	496 610,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nabídka - LC Strojatín

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			410 422,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	410 422,04	21,00%	86 188,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	496 610,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - LC Strojatín

Místo:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	410 422,04
HSV - Práce a dodávky HSV	410 422,04
1 - Zemní práce	29 270,48
5 - Komunikace pozemní	351 137,50
998 - Přesun hmot	30 014,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nabídka - LC Strojařin

Místo: Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 410 422,04

D HSV Práce a dodávky HSV 410 422,04

D 1 Zemní práce 29 270,48

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	123,00	14 760,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
VV	odkop valů P+L						
VV	200*2*0,3				120,000		
VV	Součet				120,000		

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 452,500	9,99	14 510,48	
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	--

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
VV	415*3,5				1 452,500		
VV	Součet				1 452,500		

D 5 Komunikace pozemní 351 137,50

3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	752,500	235,00	176 837,50	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
VV	sanace neúnosné části cesty v blízkosti rybníka						
VV	215*3,5				752,500		
VV	Součet				752,500		

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 452,500	120,00	174 300,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
VV	obnova povrchu ŠD 0/63						
VV	415*3,5				1 452,500		
VV	Součet				1 452,500		

D 998 Přesun hmot 30 014,06

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	625,293	48,00	30 014,06	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
----	---	--	--	--	--	--	--