

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Bc. Jan Trup, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem,

Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 78-463217021/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. STEGG s.r.o.

zastoupena: Mgr. Lukášem Krumlem, jednatelem

Mgr. Maratem Saberem, jednatelem

se sídlem: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

IČO: 19718144

DIČ: CZ19718144

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 317237153/0300

Pověřená osoba k jednání: Mgr. Marat Saber, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML1029707

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML1029707, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.4.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 15 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly vícepráce viz změnový list, který je nedílnou součástí jako příloha tohoto Dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	12 978 952,31 Kč	2 275 579,99 Kč	15 704 532,30 Kč
Cena dle Dodatku č.1	13 227 284,33 Kč	2 777 729,71 Kč	16 005 014,04 Kč
Cena víceprací	1 728 642,20 Kč	363 014,86 Kč	2 091 657,06 Kč
Cena celkem	14 955 926,53 Kč	3 140 744,57 Kč	18 096 671,10 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2087/72R/25 ze dne 5. 5. 2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek bude vyhotoven a podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Změnový list


6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____



PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Mgr. Marat Saber
jednatel
STEGG s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“		Číslo změny:
SoD č. objednatele: SML1029707 Registrační číslo: SML1029707 SoD č. zhotovitele:		Datum: 11.04.2025
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla SO 402 - MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla SO 101 - Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: - SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla 202 227,59 Kč bez DPH - SO 402 – MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla 443 995,71 Kč bez DPH - SO 101 – Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla 1 082 418,90 Kč bez DPH		
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - nejsou 0,00 Kč bez DPH		
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 1 728 642,20 Kč bez DPH		
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů		
Počet listů příloh: 2 listy přípočty, 0 listů odpočty		
Navrhovaná změna ceny díla:		14 955 926,53 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	1 728 642,20 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 dnů	
zkrácení lhůty o	0 dnů	
Za zhotovitele: Mgr. Martin Kolkus – STEGG s.r.o.		
Za objednatele: Ing. Martin Pluhař – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení“			Číslo změny:	
SoD č. objednatele: SML1029707 Registrační číslo: SML1029707 SoD č. zhotovitele:			Datum: 11.04.2025	
Určeno pro	Projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> - SO 401 - Technologie SSZ – vícepráce nutné k dokončení díla202 227,59 Kč bez DPH - SO 402 – MJČ a MOR – vícepráce nutné k dokončení díla443 995,71 Kč bez DPH - SO 101 – Stavební úpravy – vícepráce nutné k dokončení díla.....1 082 418,90 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - nejsou 0,00 Kč bez DPH Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 1 728 642,20 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 13 227 284,33 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla:		
cena díla po předchozích změnách:	13 227 284,33 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 měsíce	
zvýšení ceny o	1 728 642,20 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
celková cena po změně	14 955 926,53 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.6.2025	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Pluhař – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Mgr. Martin Kolkus – STEGG s.r.o. 11.04.2025		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 401

Místo: Křižovatka Výstpní x Neštěmická
věc: VCP

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 227,59	
19	M	34112330R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 19x1,5mm ²	m	32,000	117,65	3 764,71	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - materiál
65	K	741122351	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2x 24x1,5 mm ²	m	32,000	41,83	1 338,56	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - práce
20	M	34112331R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 24x1,5mm ²	m	48,000	151,63	7 278,43	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - materiál
66	K	741122354	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2x 37x1,5 mm ²	m	48,000	48,37	2 321,57	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - práce
23	M	SS2025R	datový kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca venkovní	m	80,000	16,99	1 359,48	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - materiál
61	K	741122201R	Montáž kabelů CAT6	m	80,000	23,53	1 882,35	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - práce
	K		zához rýhy vč zhutnění a naložení přebytečné zeminy	m	305,000	107,14	32 677,70	chybí ve VV
	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 170302	t	0,375	271,43	101,79	k živici pol. 102 – 105
	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,552	271,43	6 664,15	k pol 60 – protlaky a sloupky
	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	767,250	21,43	16 442,17	k pol 60 – protlaky a sloupky
	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	m	18,270	271,43	4 959,03	z výkopu rýh
	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	m2	570,938	21,43	12 236,19	z výkopu rýh
	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m2	18,870	271,43	5 121,88	z výkopu rýh
	K		rozebrání dlažeb	m2	5,000	54,29	271,45	chybí ve VV
	K		odstranění vrstvy z kameniva drceného do 10cm	m2	5,000	171,43	857,15	chybí ve VV
	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	5,000	471,43	2 357,15	chybí ve VV
	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	5,000	91,43	457,15	chybí ve VV
			zemní práce pro kabelové skříně výkop plus betonáž	ks	3,000	1 757,14	5 271,42	chybí ve VV
	M		folie do výkopu	m	305,000	7,14	2 177,70	chybí ve VV
	K		pokládka folie	m	305,000	11,43	3 486,15	chybí ve VV
	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 63/71mm, HDPE+LDPE	m	103,000	48,57	5 002,71	požadavek V.O. - chránička do nástupiště
	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	103,000	35,71	3 678,13	požadavek V.O. - chránička do nástupiště
	K	141721213	Rýžení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	33,000	2 500,05	82 521,57	navýšení z důvodu prodloužení protlaku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 402

Místo: Křižovatka Výstpní x Neštěmická
věc: VCP

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							443 995,71	
14	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupíšťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	241,000	20,92	5 041,72	
33	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	241,000	62,75	15 121,570	navýšení oproti VV ve smlouvě
15	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednopíšťová bezhalogenová D 40/33mm	m	300,000	49,67	14 901,96	navýšení oproti VV ve smlouvě
34	K	460791212R	Montáž optotrubek 40 mm	m	300,000	29,00	8 700,00	navýšení oproti VV ve smlouvě
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	80,000	26,14	2 091,50	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - materiál
16	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu 2x1,5 až 6 mm2	m	10,000	32,68	326,800	navýšení délky kabelu vzhledem k prodloužení protlaku - práce
	K		zához rýhy vč zhutnění a naložení přebytečné zeminy	m	186,000	100,00	18 600,00	chybí ve VV
	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,000	253,33	7 599,90	chybí ve VV
	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	937,500	20,00	18 750,00	chybí ve VV
	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,000	253,33	7 599,90	chybí ve VV
	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	10,000	226,67	2 266,70	chybí ve VV
	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm	m2	3,000	153,33	459,99	chybí ve VV
	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	3,000	386,67	1 160,01	chybí ve VV
	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 170302	t	0,375	253,33	95,00	chybí ve VV
	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 170302	t	9,375	20,00	187,50	chybí ve VV
	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,375	466,67	175,00	chybí ve VV
	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 170101	t	1,170	253,33	296,40	chybí ve VV
	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 170101	t	29,250	20,00	585,00	chybí ve VV
	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,170	333,33	390,00	chybí ve VV
	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	520,00	1 560,00	chybí ve VV
	M		folie do výkopu	m	186,000	6,67	1 240,62	chybí ve VV
	K		pokládka folie	m	186,000	10,67	1 984,62	chybí ve VV
			převodník XS+2733LC15D SFP	ks	3,000	8800,00	26 400,00	doplnění do rozvaděčů/kabelové skříně
			SFP+	ks	6,000	1333,33	7 999,98	doplnění do rozvaděčů/kabelové skříně
38	K	460631214	Rízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	50,000	2680,00	134 000,00	chybí ve VV
39	M	55263924	trubka polyethylenová bežešvá hladká 160x9,1mm	m	50,000	560,00	28 000,00	chybí ve VV
			RDS - realizační dokumentace stavby	ks	1,000	138461,54	138 461,54	chybí ve VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 101

Místo: Křižovatka Výstpní x Neštěmická
Věc: VCP

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 082 418,90	
vytyčení před výstavbou - zastávky, obrubníky, ostrůvky				ks	1,000	18 000,00	18000,00	chybí ve VV
76	M		dlaždice betonová pro nástupiště 200x100 tl. 60mm červená	m2	10,800	985,71	10 645,67	chybí ve VV
67	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	92,000	205,07	18 866,44	chybí ve VV
68	M	CSB.0019978.URS	Obrubník HK přímý (290/1006/400)	kus	36,000	4 875,71	175 525,56	chybí ve VV
80	M	CSB.0019961.URS	Obrubník HK náběhový levý (130-190/1006/400)	kus	4,000	4 875,71	19 502,84	chybí ve VV
69	M	58935150	směs stírněná cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC J)	m3	30,450	3 414,29	103 965,13	chybí ve VV
70	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	39,750	514,29	20 443,03	chybí ve VV
71	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm	m2	108,000	3 677,14	397 131,12	zastávky
72	M	31316007	sít' výtlužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm	m2	97,200	1 021,43	99 283,00	zastávky
73	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	118,800	107,14	12 728,23	zastávky
77	M	24551515R	hmota nátěrová - uzavírací lak Superseal	ltr	50,000	990,00	49 500,00	zastávky
81	K	916921113	Monolitické příkopky, krajníky nebo obrubníky pl přes 0.15 do 0.20 m2 v přílmce nebo oblouku r přes 20 m	m	40,000	1 171,43	46 857,20	chybí ve VV
79	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	117,000	385,71	45 128,07	chybí ve VV
78	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	117,000	385,71	45 128,07	chybí ve VV
	K		zához rýhy vč zhutnění a naložení přebytečné zeminy	m	36,000	107,14	3 857,04	chybí ve VV
	K		úprava kanalizační vpusti	ks	2,000	2 171,43	4 342,86	chybí ve VV
	K		výkop a betonáž pro označník DPMÜL, vč. likvidace přebytečné suťi	ks	2,000	1 328,57	2 657,14	chybí ve VV
	K		zřízení provizorní zastávky	m2	50,000	92,86	4 643,00	chybí ve VV
	K		zrušení provizorní zastávky	m2	50,000	84,29	4 214,50	chybí ve VV