



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX0162UBZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/38894/2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Datum:

20.05.2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

IČ: 080 12 202

DIČ: CZ 080 12 202

Objednávka provedení práce č. 065/2025 (KT/13758/25/3)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Oprava soc. zázemí šaten - sprchy	373 482,96	1	373 482,96	451 914,38
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			373 482,96	451 914,38

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv

Rozpočtová skladba: NBF oprava

Místo plnění: ZŠ Janov, Přátelství 160, Litvínov - Janov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

1.7.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

30.9.2025

Pozn.: Přesný termín realizace domluvit s ředitelkou školy

V Litvínově dne: 22.05.2025

Město Litvínov ©
odbor nakládání s majetkem

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 22.05.2025

Podpis:


Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:



Dne: 22.05.2025

Podpis:



30.9. 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zázemí šaten - sprchy

KSO:

Místo: ZŠ Janov

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel:

město Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		373 482,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 482,96	21,00%	78 431,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	451 914,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zázemí šaten - sprchy

Místo: ZŠ Janov

Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel: město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

373 482,96

D HSV Práce a dodávky HSV 62 440,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 869,52

1	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	19,238	347,00	6 675,59
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001

2	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	19,238	244,00	4 694,07
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311131

3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	45,248	150,00	6 787,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001

4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	45,248	193,00	8 732,86
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131

5	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,445	1 240,00	3 031,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315101

VV "voda"16,95*0,1 1,695
VV "odpad umyvadla"(2,5*2)*0,15 0,750
VV Součet 2,445

6	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	6,000	158,00	948,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911114

P Poznámka k položce:
- drážka pro odpad od umyvadel v podlaze

VV 2*1,5*2 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 793,47

7	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	3 190,00	3 190,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111115

8	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	5,000	427,00	2 135,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111215

9	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111815

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,238	69,00	1 327,42
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV (3,9+2,85)*2,85 19,238

11	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	16,950	139,00	2 356,05
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: - pro vodoinstalaci				
VV			"sprchy" (2,85*3)+1,2		9,750		
VV			"umývárna"(2,4+1,2)*2		7,200		
VV			Součet		16,950		
12	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	309,00	1 545,00
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164				
VV			"odpad umyvadla"(2,5*2)		5,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				
							17 536,71
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,436	805,00	4 375,98
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,436	100,00	543,60
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,540	10,00	815,40
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			5,436*15 'Přepočtené koeficientem množství		81,540		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,199	2 270,00	11 801,73
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
D	998		Přesun hmot				
							1 240,68
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,633	1 960,00	1 240,68
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
							287 002,58
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
							10 657,12
18	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	6,000	10,00	60,00
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803				
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,000	623,00	3 738,00
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024				
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	60,00	480,00
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105				
21	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	4,000	261,00	1 044,00
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211913				
22	M	55161750	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115mm	kus	4,000	1 140,00	4 560,00
PP			uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115mm				
23	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	8,000	80,00	640,00
PP			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801				
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	8,000	15,00	120,00
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111				
25	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	1 680,00	15,12
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
							32 934,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	33,900	86,50	2 932,35
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801				
	VV		16,95*2		33,900		
27	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	33,900	242,00	8 203,80
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722176112				
	VV		16,95*2		33,900		
28	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	37,290	47,10	1 756,36
	PP		trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm				
	VV		33,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,290		
29	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	20,000	7,55	151,00
	PP		koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm				
30	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	28,000	9,99	279,72
	PP		T-kus jednoznačný PPR D 20mm				
	VV		12+16		28,000		
31	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	2,000	436,00	872,00
	PP		Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191				
32	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	33,900	80,80	2 739,12
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221				
33	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	33,900	36,00	1 220,40
	PP		Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812				
	VV		16,95*2		33,900		
34	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	28,000	181,00	5 068,00
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220152				
	VV		2*6		12,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		Součet		28,000		
35	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	16,000	498,00	7 968,00
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141				
	VV		"umývárna"8*2		16,000		
36	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	33,900	20,00	678,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234				
37	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	33,900	30,00	1 017,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246				
38	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,033	1 490,00	49,17
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121				
		D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				56 819,00
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	100,00	800,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821				
40	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,000	1 680,00	13 440,00
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102				
41	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	8,000	2 690,00	21 520,00
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm				
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	50,00	400,00
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801				
43	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	8,000	209,00	1 672,00
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131				
44	M	55143991	baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti pevné ústí	kus	8,000	796,00	6 368,00
PP			baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti pevné ústí				
45	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	6,000	272,00	1 632,00
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411				
46	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000	515,00	3 090,00
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411				
47	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
PP			baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm				
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	8,000	19,00	152,00
PP			Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811				
49	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,140	1 750,00	245,00
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
50	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000	144,00	144,00
PP			Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735110912				
51	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	1,000	248,00	248,00
PP			Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735110914				
52	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	35,10	35,10
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905				
53	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,000	17,60	35,20
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910				
54	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	2,000	35,10	70,20
PP			Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735192911				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
55	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	4,000	153,00	612,00
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821				
56	K	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	604,00	2 416,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372072				
57	M	34825100	svítidlo interiérové závěsné IP20 60W 5100lm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
PP			svítidlo interiérové závěsné IP20 60W 5100lm				
D 766			Konstrukce truhlářské				
58	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	25,00	50,00
PP			Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851				
59	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	50,00	100,00
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212				
60	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	70,00	140,00
PP			práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
61	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,002	2 160,00	4,32
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		Podlahy z dlaždic				43 081,71
62	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	19,238	10,00	192,38
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011				
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,238	30,00	577,14
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011				
64	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	19,238	334,00	6 425,49
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027				
65	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	19,238	220,00	4 232,36
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012				
66	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	1,600	127,00	203,20
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161022				
	VV		2*0,8		1,600		
67	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm	m	2,000	499,00	998,00
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm				
	VV		1,6*1,25 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
68	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	4,700	20,00	94,00
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471810				
	VV		2*1,075+2,55		4,700		
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	19,238	50,00	961,90
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810				
70	K	771574416w	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,238	280,00	5 386,64
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
71	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	22,124	580,00	12 831,92
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	VV		19,238*1,15 Přepočtené koeficientem množství		22,124		
72	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,238	180,00	3 462,84
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112				
73	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,400	53,10	1 189,44
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115				
	P		Poznámka k položce: - PU tmel do spoje podlaha - stěna				
	VV		"sprcha" 2,85+0,3+2,25+0,3+2,85+1,075+0,15+1,075+0,1+0,1+3+2,85+3+0,1+0,1+1,075+0,15+1,075		22,400		
74	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	5,000	221,00	1 105,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241				
75	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	5,000	211,00	1 055,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242				
76	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	4,000	181,00	724,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591251				
77	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	11,400	215,00	2 451,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264				
	VV		"UMÝVÁRNA" 0,1+3+2,85+3+0,1+0,1+1,075+1,075+0,1		11,400		
78	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,805	1 480,00	1 191,40
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				113 498,66
79	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	44,758	30,00	1 342,74
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011							
80	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,005	250,00	5 751,25
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112							
VV "sprchy" (1,075+2,85+2,85+2,85+1,075)*2,15 23,005							
81	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	21,500	425,00	9 137,50
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232							
VV "sprchy - kouty a rohy" 2,15*10 21,500							
VV Součet 21,500							
82	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000	221,00	1 326,00
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131241							
VV 6 6,000							
83	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	4,000	211,00	844,00
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131242							
VV 4 4,000							
84	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	12,000	440,00	5 280,00
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131251							
VV "sprchové baterie" 6*2 12,000							
85	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	19,250	215,00	4 138,75
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264							
VV "sprchy - podlaha - stěna" (1,075+2,85+2,85+2,85+1,075) 10,700							
VV "horní plocha - obvod" 2,85*3 8,550							
VV Součet 19,250							
86	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	36,765	246,00	9 044,19
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031							
87	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	73,530	73,80	5 426,51
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041							
VV 36,765*2 'Přepočtené koeficientem množství' 73,530							
88	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	36,765	148,00	5 441,22
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810							
VV "sprcha" (1,075+2,85+0,3+2,25+0,3+2,85+1,075)*2,15 23,005							
VV "umývárna" (0,1+3+0,2+3+0,1)*2,15 13,760							
VV Součet 36,765							
89	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	44,758	450,00	20 141,10
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472219							
VV "sprcha" (1,075+2,85+0,3+2,25+0,3+2,85+1,075)*2,15 23,005							
VV "umývárna" (0,15+1,075+0,1+0,1+3+0,2+3+0,1+0,1+1,075+0,15)*2,15 19,458							
VV "umývárna - za radiátorem" 2,55*0,9 2,295							
VV Součet 44,758							
90	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	49,234	482,00	23 730,79
PP obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2							
VV 44,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 49,234							
91	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	44,758	103,00	4 610,07
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291							
92	K	781492111	Montáž profilů rohových kladených do malty	m	37,750	195,00	7 361,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty rohového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492111				
	VV		"sprchy horní plocha - obvod" 2,85*3		8,550		
	VV		"sprchy - rohy" 4*2,15		8,600		
	VV		"umývárna - rohy" 7*2,15		15,050		
	VV		"umývárna - horní plocha "2,55+3		5,550		
	VV		Součet		37,750		
93	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	39,638	30,50	1 208,96
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm				
	VV		37,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,638		
94	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,000	259,00	518,00
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781493611				
95	M	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	2,000	147,00	294,00
	PP		dvířka vanová bílá 200x250mm				
96	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	37,750	60,10	2 268,78
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115				
	VV		"kouty - sprcha" 6*2,15		12,900		
	VV		"sprcha - obvod nahoře" 2,85*3		8,550		
	VV		"umývárna - kout nahoře" 2,55+3		5,550		
	VV		"umývárna - kouty" 5*2,15		10,750		
	VV		Součet		37,750		
97	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	30,000	50,00	1 500,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141				
	VV		"sprchy - baterie" 6*2		12,000		
	VV		"umývárna - baterie" 8*2		16,000		
	VV		"radiátor" 2		2,000		
	VV		Součet		30,000		
98	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	8,000	50,00	400,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142				
	VV		"umývárna - odpad" 8		8,000		
99	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	44,234	29,70	1 313,75
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211				
100	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,635	1 480,00	2 419,80
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 588,80
101	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	50,000	17,00	850,00
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000101				
102	M	HST.5907758511 244	fasádní páska 48 mm / 50 m oranžová	m	50,000	3,87	193,50
	PP		fasádní páska 48 mm / 50 m oranžová				
	VV		47,6190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,000		
103	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	19,238	7,93	152,56
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000103				
104	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	20,000	6,00	120,00
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
105	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	6,400	27,50	176,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dveřních nebo okenních jednoduchých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000225				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- vyvěšení + zpětné zavěšení ((0,8*2)*2)*2		6,400		
106	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,800	6,23	17,44
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- horních ploch VZT 7*0,4		2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	17,125	82,80	1 417,95
PP			Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783401313				
108	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	17,125	129,00	2 209,13
PP			Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783414101				
109	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	17,125	127,00	2 174,88
PP			Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783415101				
110	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	17,125	131,00	2 243,38
PP			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783417101				
111	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,760	136,00	783,36
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601307				
VV			((0,2+0,2)*0,6)*24		5,760		
112	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	5,760	120,00	691,20
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614101				
113	K	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	5,760	223,00	1 284,48
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617127				
114	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,800	47,40	274,92
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617611				
VV			2,55+2,55+0,7		5,800		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				8 378,81
115	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	56,596	22,00	1 245,11
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001				
VV			"stropy"19,238		19,238		
VV			"stěny nad obkladem"((0,2+3+0,1+0,8+0,1+1,075+0,1+1,075+2,85+0,3+2,25+0,1+0,3+2,875+1,075+0,1+1,075+0,1+0,8+2,55+0,2+0,45+0,2)*1,2		26,010		
VV			"stěny bez obkladu"(((1,075+0,15+1,075+0,15)*3,2)+((2,65*3,2)-(2,55*1,95))		11,348		
VV			Součet		56,596		
116	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	5,000	56,70	283,50
PP			Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161101				
117	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	5,250	1,61	8,45
PP			páska ze skelných vláken pro SDK				
VV			5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250		
118	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	64,486	15,00	967,29
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101				
119	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	4,973	15,00	74,60
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191003				
VV			2,55*1,95		4,973		
120	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,200	5,00	16,00
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005				
VV			(0,8*2)*2		3,200		
121	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	19,238	5,00	96,19
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		19,238			19,238		
122	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	64,486	88,20	5 687,67
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111					
VV		19,238+45,248			64,486		
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				388,74
123	K	789112210	Omytí členitých zařízení - VZT, krytí rozvodů vody, zárubní	m2	17,125	22,70	388,74
PP		Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění omytím					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789112210					
VV		"VZT"7*(0,4*4)			11,200		
VV		"krytí vody" (2*(1,2+0,9)+2,85)*(0,1+0,3+0,1)			3,525		
VV		"zárubně"(0,25*(2+0,8+2))*2			2,400		
VV		Součet			17,125		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 040,00
124	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	320,00	2 560,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291					
P		Poznámka k položce: - vyklízení šatny na chodbu a zpět 2x 4					
125	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	320,00	2 560,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
P		Poznámka k položce: - demontáž a zpětná montáž části krytu vodoinstalace pro napojení nového rozvodu vody 8					
VV		8			8,000		
126	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	320,00	5 120,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
P		Poznámka k položce: - vybourání podlahových litinových kanálků s obnažením napojení na kanalizaci pod stropem 4*4					
127	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	320,00	2 560,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
P		Poznámka k položce: - vybourání drážky pro odpad v podlaže a zpětné zabetonování po montáži nového odpadního potrubí DN 50-70 8 hodin					
128	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	320,00	10 240,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
P		Poznámka k položce: - propojení nových vpustí na původní kanalizaci z pojižděného lešení pod stropem o patro níže vč. demontáže a zpětné montáže minerálního podhledu, zednické zčištění a opravu malby na stropěch					
VV		2*16			32,000		
129	M	286R1	- materiál pro hodinové sazby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
PP		- materiál pro hodinové sazby					
P		Poznámka k položce: - malty, lepidla, malby, fitinky kanalizace, kotevní, spojovací a montážní materiál					