



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX0163RGI

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/39739/2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 080 12 202

DIČ: CZ 080 12 202

Datum:

21.05.2025

Objednávka provedení práce č. 073/2025 (KT/13758/25/10)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Oprava oplocení s podhrabovými deskami	297 838,61	1	297 838,61	360 384,72
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			297 838,61	360 384,72

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv

Rozpočtová skladba: NBF obnova

Místo plnění: Městská knihovna, Soukenická 982, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

21. 5. 2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

30. 9. 2025

Pozn.: Přesný termín realizace domluvit s ředitelkou školy

V Litvínově dne: 22.05.2025

Město Litvínov ④
odbor nakládání s majetkem

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 22.05.2025

Podpis:


Správce rozpočtu

Operaci schvalují:



Dne: 22.05.2025

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - knihovna var. s podhrabovými deskami

KSO:

Místo: Městská knihovna Litvínov

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2025

Zadavatel:

město Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			297 838,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	297 838,61	21,00%	62 546,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			360 384,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení - knihovna var. s podhrabovými deskami

Místo: Městská knihovna Litvínov

Datum: 11. 5. 2025

Zadavatel: město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 838,61
D HSV Práce a dodávky HSV							297 838,61
D 1 Zemní práce							53 132,46
1	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,250	1 010,00	5 302,50
PP Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					5,250		
VV (0,5*0,5*0,7)*30							
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,030	1 510,00	9 105,30
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					6,030		
VV 67*0,3*0,3							
3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	33,500	45,70	1 530,95
PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101							
P Poznámka k položce:							
VV - vyrovnání břehů zeminou k zatravnění					33,500		
67*1*0,5							
4	K	162706111x	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	33,500	280,00	9 380,00
PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m							
5	K	181006126x	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	67,000	150,00	10 050,00
PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m					67,000		
VV 67*1							
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	60,300	269,00	16 220,70
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná					60,300		
VV 33,5*1,8							
7	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	67,000	9,03	605,01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451122							
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,700	140,00	938,00
PP osivo směs travní krajinná-rovinná					6,700		
VV 67*0,1 'Přepočtené koeficientem množství							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							156 864,00
9	K	338171123x	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	30,000	400,00	12 000,00
PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					30,000		
VV 30							
10	M	55342152x	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	30,000	700,00	21 000,00
PP plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit							
11	M	55342194.1x	Čepička PVC 60x40 mm - černá	kus	30,000	25,00	750,00
PP Čepička PVC 60x60 mm - černá							
12	K	348121221x	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	28,000	580,00	16 240,00
PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m							
13	M	59233120.1x	Betonová podhrabová deska hladká bez zámku 2500 x 200 mm tloušťka 50 mm	kus	28,000	540,00	15 120,00
PP Betonová podhrabová deska hladká bez zámku 2500 x 200 mm tloušťka 50 mm							
14	M	55342163x	Průběžný držák podhrabové desky, výška 30 cm, deska 5 cm – pozink	kus	30,000	170,00	5 100,00
PP Průběžný držák podhrabové desky, výška 30 cm, deska 5 cm – pozink							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	348171149x	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	67,000	312,00	20 904,00
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m				
	VV		67		67,000		
16	M	31391007.1x	(2D) Svařovaný plotový panel poplastovaný 1630 mm zelená RAL 6005 oko 50 x 200 mm drát 2 x 8,0 mm / 6,0 mm	kus	28,000	2 300,00	64 400,00
	PP		(2D) Svařovaný plotový panel poplastovaný 1630 mm zelená RAL 6005 oko 50 x 200 mm drát 2 x 8,0 mm / 6,0 mm				
	VV		28		28,000		
17	M	59036583x	Přichytka panelu 3D/2D na sl. 60x60mm mostíková včetně šroubu	kus	90,000	15,00	1 350,00
	PP		Přichytka panelu 3D/2D na sl. 60x60mm mostíková včetně šroubu				
	VV		30*3		90,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 755,00
18	K	962042321x	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	14,740	2 500,00	36 850,00
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3				
	VV		67*0,55*0,4		14,740		
19	K	966072810x	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	137,000	65,00	8 905,00
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m				
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				35 577,78
20	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypekých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	33,723	225,00	7 587,68
	PP		Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221141				
21	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	33,723	155,00	5 227,07
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511				
22	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	33,723	245,00	8 262,14
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111				
23	K	997013509w	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	505,845	10,00	5 058,45
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		33,723*15 'Přepočtené koeficientem množství		505,845		
24	K	997013601w	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	33,723	280,00	9 442,44
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
D	998		Přesun hmot				6 509,37
25	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	9,366	247,00	2 313,40
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232131				
26	K	998232144	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	9,366	327,00	3 062,68
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232144				
27	K	998232145	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	9,366	121,00	1 133,29
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232145				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00