

Soupis prací - dod. č. 775							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Praha - Libeň -kolej 101a - výměna kolejnic							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				
		5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	xxx	xxx	xxx
			kolejnice UIC, pražec B91				
			Výkony				
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx
			naložení kolejnic Měšice+naložení šrotových kolejnic v Libni				
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabriká	t	xxx	xxx	xxx
			přeprava kolejnic Měšice - Libeň - 30t + přeprava šrotových kolejnic na kol. č. 67				
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabriká	t	xxx	xxx	xxx
			přeprava kolejnic Měšice - Libeň				
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx
			500m/5m				
		5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx
			(500/20)+1 = 26; + 2 sváry - LIS				
		5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx
			cca Se56 - Se67				
		5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstranění	m	xxx	xxx	xxx
		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx
			jeřáb - Měšice, MHS - Libeň				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		xxx		xxx
Celkem:							556 320,51

Za zhotovitele:

Za objednatele