

SOUPIS MĚNĚPRACÍ


Zadavatel Statutární město Ostrava

Dodavatel UNIREKON s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
Méně práce celkem							64 458,22	
D		712	Povlakové krytiny				30 414,64	
23	K	712340831	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvě	m2	25,500	95,00	2 422,50	CS ÚRS 2024 02
25	K	712831801	Odstanění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů uložených na suchu na konstrukcích převyšující úroveň střechy AIP nebo NAIP	m2	32,914	85,00	2 797,69	CS ÚRS 2024 02
26	K	712861801	Odstanění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechy položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	32,914	39,00	1 283,65	CS ÚRS 2024 02
29	K	712300921	opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Přilpatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	5,000	39,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	25,500	16,90	430,95	CS ÚRS 2024 02
31	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	ltr	10,200	95,00	969,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	25,500	135,00	3 442,50	CS ÚRS 2024 02
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	35,548	132,00	4 692,34	CS ÚRS 2024 02
61	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnost při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zalozování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,400	132,00	316,80	CS ÚRS 2024 02
64	K	713140843	Odstanění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	25,500	55,00	1 402,50	CS ÚRS 2024 02
65	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	19,508	85,00	1 658,18	CS ÚRS 2024 02
66	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	20,483	185,00	3 789,36	CS ÚRS 2024 02
67	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	25,500	95,00	2 422,50	CS ÚRS 2024 02
68	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	19,508	92,90	1 812,29	CS ÚRS 2024 02
69	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,985	1 908,00	1 879,38	CS ÚRS 2024 02
D		764	Konstrukce klempířské				33 809,44	
84	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	12,750	41,70	531,68	CS ÚRS 2024 02
85	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,750	101,00	1 287,75	CS ÚRS 2024 02
86	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	24,100	78,60	1 894,26	CS ÚRS 2024 02
87	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m	12,750	132,00	1 683,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	764011404	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 330 mm	m	12,750	220,00	2 805,00	CS ÚRS 2024 02
90	K	764212664	Oplochování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	12,750	350,00	4 462,50	CS ÚRS 2024 02
91	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	12,750	575,00	7 331,25	CS ÚRS 2024 02
92	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	641,00	1 282,00	CS ÚRS 2024 02
93	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	24,100	520,00	12 532,00	CS ÚRS 2024 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				234,14	

95	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezáváním odrezovačem bezoplachovým	m2	0,510	104,00	53,04	CS ÚRS 2024 02
96	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	0,510	77,60	39,58	CS ÚRS 2024 02
97	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	0,510	14,20	7,24	CS ÚRS 2024 02
98	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,510	115,00	58,65	CS ÚRS 2024 02
99	K	783417101	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,510	124,00	63,24	CS ÚRS 2024 02
100	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pevnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	0,510	24,30	12,39	CS ÚRS 2024 02



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00005
Stavba: VCP U Výtopny Ostrava

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		50 317,60	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 50 317,60	Výše daně
	12,00%	0,00	10 566,70
Cena s DPH		v CZK	60 884,30

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP U Výtopny Ostrava

Místo: Ostrava

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 317,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 317,60	
1	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
6	M	28375868	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0 039 tl 50mm	m2	25,000	61,60	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	25,000	168,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	764203R	D+M klempířské oplechování z lakovaného PZ plechu (krycí fasádní plech RAL 7040)	m	70,000	437,00	30 590,00	vlastní
4	K	764204R	Prokotvení původního plechování atik/dilatací + doplnění pur pěny v místech kde není možno aplikovat TI.	m	30,000	241,00	7 230,00	vlastní
5	K	764205R	Oprava detailů (atika/dilatace) navaření folie 2m od okapnice	bm	8,000	474,70	3 797,60	vlastní