

KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
 Chebská 282
 356 01 Sokolov

V Praze dne 07.05.2025

Cenová nabídka - diagnostický průzkum vozovky

Akce III/181 Sokolov – Královské Poříčí – diagnostický průzkum

Popis úseku:

Místopis: délka úseku cca 2,000 km

Stanovení nabídkové ceny					
Poř. číslo	Popis úkonu	Jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
1	Podrobná vizuální prohlídka s grafickým záznamem a sběrem poruch dle TP 82 vč. fotodokumentace.	km			
2	Rázová zatěžovací zkouška v četnosti 40 bodů/1000 m včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení (posouzení únosnosti)	ks			
3	Jádrové vývrtky s identifikací druhu/typu směsi a měřením tloušťky vrstev, popisem vývrtů, fotodokumentací vývrtů, a záznamem sondy - průměr 150 mm - max. hloubka 0,35 m	ks			
4	Popis a dokumentace provedených sond a vývrtů - konstrukční skladba	ks			
5	Rozbor asfaltového souvrství v rozsahu: stanovení tloušťek vrstev stanovení pevnosti spojení jednotlivých vrstev	ks			
6	Rozbor obrusné a ložní vrstvy asfaltového souvrství v rozsahu: rozbor asfaltové směsi - zrnitost, obsah asfaltového pojiva, zatřídění směsi dle ČSN	ks			
7	Příprava vzorků, kvartace, homogenizace vrstev AC krytu	ks			
8	Směsný vzorek z obrusné vrstvy v rozsahu: kvalifikace a kvantifikace PAU látek dle Vyhlášky 283/2023 Sb.	ks			
9	Zpracování výsledků do zprávy, zhodnocení variant návrhů opravy vozovky dle zadání	hod			
Celkem bez DPH					

KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov

V Praze dne 07.05.2025

Cenová nabídka - diagnostický průzkum vozovky

Akce II/181 Sokolov – Královské Poříčí – diagnostický průzkum

Popis úseku:

Místopis:

Stanovení nabídkové ceny					
Poř. číslo	Popis úkonu	Jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
1	II/181 Sokolov – Královské Poříčí – diagnostický průzkum	ks			
2	Náklady na dopravu (celková kalkulace na dopravu v rámci všech diagnostických činností) 2x2x110 = 440 km	ks			
Celkem bez DPH					94 860,00 Kč
Celkem s DPH 21%					114 780,60 Kč

Použitá mechanizace:

jádrová vrtačka pro odběr materiálů ve stmelené části konstrukce
zatěžovací zařízení FWD

Kalkulace vzdálenosti ze střediska Viakontrol Louny

Předpokládaný termín odevzdání průzkumu: do konce 06/2025

[Redacted signature area]

podpis dodavatele
VIKONTROL, spol. s r.o.

[Redacted signature area]

podpis objednatele
KSÚS Karlovarského kraje, p.o.